Posádková správa budov RUŽOMBEROK 3.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-517 - 2 /2006

Ružomberok . 23. októbra.2006.

Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 3
Prílohy : 2/ -

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 517 - 2 /2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BVM ALARM SYSTÉM Kamenná 21 Lietava 7 031 18 Lietava
Zastúpený	:	p. Ján Belan direktor
IČO	:	14217554
IČ DPH	:	SK 1020536132
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko, pobočka Žilina
Číslo účtu	:	3167416001/5600
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn zo dňa 2.11.1992. Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava signalizácie b.č.24 – Mokraď" v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. októbra. 2006
Ukončenie prác : 15. novembra. 2006

IV.
Cena diela

4.1.Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 335 407,00 Sk.
DPH : 63 727,30 Sk.
Cena s DPH 399 134,30 Sk
Cena je určená krycím listom rozpočtu , ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1.Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent p. Baltazár Markech. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď.

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 23. októbra. 2006

JÁN BELAN
BVM- ALARM SYSTÉM
LIETAVA
IČO 14 217 554 IČ DPH SK1020536133

Ing. Tomka Vladimír	p. Belan Ján
objednávateľ	zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

z. Baltazár Markech .....

Dátum: 23.10.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Baltazár Markech podpis:
Súhlasí : Ing. Martin Bella podpis:
Počet listov :
Registratúrna značka: D1 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – BVM ALARM SYSTÉM
Výtlačok číslo 2 – pre spis
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk- 517 - 2 /2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BVM ALAM SYSTÉM, Kamenná 21, Lietava 7.

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte 05 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-517 - 2 /2006 – Oprava signalizácie b. č. 24.- -Mokraď. Vstup do objektu je hlavnou bránou.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

RUŽOMBEROK * Posádková správa budov *

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav Fignár	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP
za dodávateľa	:	p. Ján Belan	direktor

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk- 517 - 2 /2006.

V Ružomberku: 23. októbra 2006.

JÁN BELAN
BVM- ALARM SYSTEM
LIETAVA
IČO: 14 217 554

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Belan

Príloha č.2. k č. PSB-RBK-517-2/2006

Krycí list rozpočtu

BVM - ALARM SYSTÉM

Stavba: Oprava PSN budova č.24 vo VU 1305 Mokrad		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : BVM alarm
Miesto : VU 1305 Mokrad	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BVM - ALARM SYSTÉM ZA	IČO : 14217554 Murgašová 2	DIČ : 1020536132 IČ DPH : SK1020536132
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	399 134 Sk	za M3 OP	1 M	399 134 Sk	za M
1 M2 ZP	399 134 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 134 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	207 026,00	128 381,00	335 407,00
4	iné :			
5	Súčet :	207 026,00	128 381,00	335 407,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		335 407,00
22	DPH 19 % z:	335 407,00	63 727,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 134,30

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JÁN BELAN
BVM- ALARM SYSTÉM
LIETAVA 7
IČO: 14217554 IČ DPH SK1020536132

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

overil hg MARCELL BEDNÁŘ
cenár odpočtov

Odberateľ : **Posadková správa Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BVM - ALARM SYSTÉM**

Spracoval : **BVM alarm**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava PSN budova č.24 vo VÚ 1305 Mokrad

Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	120,000	m	40,00	4 800,00		1 501,20	528,00			2 124,61	646,19
		Elektroinštalatér	17,760	Nh	84,50	1 500,72	12,51 za hod						
2	**34571A140**	Lišta mini 01115, s krytom a 2x priehradkou biela : 40x17	120,000	m	21,50	2 580,00	2 580,00						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 380,00**	**Sk**			**2 580,00**	**1 501,20**	**528,00**			**2 124,61**	**646,19**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab											
3	220280401	Kábel uložený v el-inšt lište : SEKU, SYKY do D 7mm	160,000	m	26,00	4 160,00	633,60	1 094,40	385,60			1 548,87	497,53
		Ostatný materiál pre montáže - M22	634,032	Sk	1,00	634,03	3,96 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	12,960	Nh	84,50	1 095,12	6,84 za hod						
4	**341504M01**	Kábel telefónny Cu jadro SEKU 2x0,6	40,000	m	7,50	300,00	300,00						
5	**341504M02**	Kábel telefónny Cu jadro SEKU 4x0,6	120,000	m	11,20	1 344,00	1 344,00						
6	220280411	Kábel uložený v el-inšt lište : SYKFY 5x2x0,5	140,000	m	26,00	3 640,00	554,40	957,60	337,40			1 355,27	435,33
		Ostatný materiál pre montáže - M22	554,778	Sk	1,00	554,77	3,96 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	11,340	Nh	84,50	958,23	6,84 za hod						
7	**341502M05**	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,50	140,000	m	14,70	2 058,00	2 058,00						
8	220320901	Montáž zariadenia PZL - príprava	1,000	kus	3 970,00	3 970,00		1 235,47	434,89			1 748,53	551,11
		1											
		Montér slaboprúdových el.zar.	14,621	Nh	84,50	1 235,47	1235,47 za hod						
9	**404440110**	PARADOX SPECTRA 1738 ústredňa PSN	1,000	kus	5 850,00	5 850,00	5 850,00						
10	**404440120**	PARADOX SPECTRA 1641 klávesnica LCD	1,000	kus	3 620,00	3 620,00	3 620,00						
11	**404440130**	SA 214/17 Ah akumulátor	1,000	kus	1 860,00	1 860,00	1 860,00						
12	**404440140**	PARADOX DIGIGARD PIR snímač	6,000	kus	1 460,00	8 760,00	8 760,00						
13	**404440300**	PARADOX GLASTREEK snímač rozbitia skla	6,000	kus	1 150,00	6 900,00	6 900,00						
	404440310	SA 913F vnútorná siréna	1,000	kus	750,00	750,00	750,00						
		OS 300 vonkajšia siréna	1,000	kus	2 160,00	2 160,00	2 160,00						
		Krabica KT 250	1,000	kus	289,00	289,00	289,00						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
17	**404440420**	Krabica SAT 801	4,000	kus	640,00	2 560,00	2 560,00						
18	**404441010**	TLD LEN riadiaca jednotka	1,000	kus	9 220,00	9 220,00	9 220,00						
19	**404441020**	STX bezkontakt čítačka	1,000	kus	12 890,00	12 890,00	12 890,00						
20	**404441030**	TMX adap prenos dát	1,000	kus	4 290,00	4 290,00	4 290,00						
21	**404441040**	Karta bezkont s tlačoul	20,000	kus	165,00	3 300,00	3 300,00						
22	**404441050**	Garant 2004 dochádzkový softweare	1,000	kus	7 990,00	7 990,00	7 990,00						
23	**404441100**	PC Intel Celeron	1,000	kus	28 990,00	28 990,00	28 990,00						
24	**404441110**	HP 1350 tlačiaren	1,000	kus	5 250,00	5 250,00	5 250,00						
25	**404441120**	FVN 5110 prenos zariadenie	1,000	kus	6 280,00	6 280,00	6 280,00						
26	**404441130**	AUDIO panel 4 účastníkov	1,000	kus	6 240,00	6 240,00	6 240,00						
27	**404441140**	AT 100 dom telefon audio	4,000	kus	475,00	1 900,00	1 900,00						
28	**404441200**	Zdroj pre audio systém	1,000	kus	1 760,00	1 760,00	1 760,00						
29	**404441210**	El.dver.zámok	1,000	kus	1 240,00	1 240,00	1 240,00						
30	220320906	Montáž STX čítačky	1,000	kus	10 900,00	10 900,00	96,18	3 371,47	1 186,76			4 771,56	1 474,03
		Ostatný materiál pre montáže - M22	96,175	Sk	1,00	96,17	96,18 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	39,899	Nh	84,50	3 371,46	3371,47 za hod						
31	220320921	Montáž TLD doch.systému	1,000	kus	16 300,00	16 300,00		5 069,58	1 784,49			7 174,84	2 271,09
		Montér slaboprúdových el.zar.	59,995	Nh	84,50	5 069,57	5069,58 za hod						
32	220320931	Montáž ústredne PSN	1,000	kus	16 600,00	16 600,00		5 158,56	1 815,81			7 300,77	2 324,86
		Montér slaboprúdových el.zar.	61,048	Nh	84,50	5 158,55	5158,56 za hod						
33	220320936	Montáž škatule PK 125	1,000	kus	665,00	665,00		206,60	72,72			292,39	93,29
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,445	Nh	84,50	206,60	206,60 za hod						
34	220320943	Revízia EZS zariadenia PZL 125	1,000	kus	4 230,00	4 230,00		1 317,36	463,71			1 864,42	584,51
		Montér slaboprúdových el.zar.	15,590	Nh	84,50	1 317,35	1317,36 za hod						
35	220320951	Revízia poplachovej slučky	12,000	kus	1 430,00	17 160,00		5 343,72	1 881,00			7 562,83	2 372,45
		Montér slaboprúdových el.zar.	63,240	Nh	84,50	5 343,78	445,32 za hod						
36	220321116	Montáž EZS snímača deštrucie skla	6,000	kus	600,00	3 600,00		1 116,90	393,12			1 580,73	509,25
		Montér slaboprúdových el.zar.	13,218	Nh	84,50	1 116,92	186,15 za hod						
	220321401	Montáž EZS obvodu spínacieho	6,000	kus	725,00	4 350,00	98,34	1 327,86	467,40			1 879,28	577,12
		Ostatný materiál pre montáže - M22	98,317	Sk	1,00	98,31	16,39 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	15,714	Nh	84,50	1 327,83	221,31 za hod						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
38	220321402	Montáž EZS obvodu oddeľovacieho	6,000	kus	725,00	4 350,00	98,34	1 327,86	467,40			1 879,28	577,12
		Ostatný materiál pre montáže - M22	98,317	Sk	1,00	98,31	16,39 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	15,714	Nh	84,50	1 327,83	221,31 za hod						
39	220321403	Montáž EZS magnetického spínača	1,000	kus	313,00	313,00	36,20	86,36	30,40			122,23	37,81
		Ostatný materiál pre montáže - M22	36,199	Sk	1,00	36,19	36,20 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,022	Nh	84,50	86,35	86,36 za hod						
40	220321406	Montáž EZS prenosového zariadenia	3,000	kus	1 800,00	5 400,00	73,89	1 661,19	584,73			2 351,04	729,15
		Ostatný materiál pre montáže - M22	73,899	Sk	1,00	73,89	24,63 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	19,659	Nh	84,50	1 661,18	553,73 za hod						
41	220321431	Montáž škatule MHY 706	1,000	kus	2 350,00	2 350,00	0,11	732,53	257,85			1 036,73	322,78
		Ostatný materiál pre montáže - M22	0,107	Sk	1,00	0,10	0,11 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	8,669	Nh	84,50	732,53	732,53 za hod						
42	220321434	Montáž škatule MHY 702	4,000	kus	520,00	2 080,00	0,84	650,64	229,04			920,84	278,64
		Ostatný materiál pre montáže - M22	0,856	Sk	1,00	0,85	0,21 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	7,700	Nh	84,50	650,65	162,66 za hod						
43	220321441	Montáž snímača EZS, MAP 102	6,000	kus	3 000,00	18 000,00	147,78	5 565,36	1 959,00			7 876,51	2 451,35
		Ostatný materiál pre montáže - M22	147,798	Sk	1,00	147,79	24,63 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	65,862	Nh	84,50	5 565,33	927,56 za hod						
44	220321448	Meranie slučky EZS snímača	12,000	kus	2 340,00	28 080,00		8 758,92	3 083,16			12 396,26	3 841,66
		Montér slaboprúdových el.zar.	103,656	Nh	84,50	8 758,93	729,91 za hod						
45	220321731	Montáž kódového zámku EZS, MHY 203	1,000	kus	3 230,00	3 230,00	56,55	989,41	348,27			1 400,28	435,49
		Ostatný materiál pre montáže - M22	56,548	Sk	1,00	56,54	56,55 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	11,709	Nh	84,50	989,41	989,41 za hod						
46	220321761	Záverečné odskúšanie zariadenia EZS, 1 ústredňa	1,000	kus	5 160,00	5 160,00		1 607,78	565,94			2 275,45	710,83
		Montér slaboprúdových el.zar.	19,027	Nh	84,50	1 607,78	1607,78 za hod						
47	220321766	Montáž vývodu spätnej signalizácie EZS	1,000	kus	525,00	525,00	2,68	162,07	57,05			229,38	73,82
		Ostatný materiál pre montáže - M22	2,677	Sk	1,00	2,67	2,68 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,918	Nh	84,50	162,07	162,07 za hod						
48	220321771	Revízia zariadenia EZS, 1 ústredňa	1,000	kus	15 500,00	15 500,00		4 838,13	1 703,02			6 847,28	2 111,57
		Montér slaboprúdových el.zar.	57,256	Nh	84,50	4 838,13	4838,13 za hod						
49	220330166	Montáž poplachovej sirény EZS, EPS	1,000	kus	635,00	635,00		197,81	69,63			279,96	87,60
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,341	Nh	84,50	197,81	197,81 za hod						
	220480022	Montáž telefónneho prístroja stolového MB	4,000	kus	269,00	1 076,00	721,84	109,84	38,68			155,45	50,19
		Ostatný materiál pre montáže - M22	721,854	Sk	1,00	721,85	180,46 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,300	Nh	84,50	109,85	27,46 za hod						

Stavba :Oprava PSN budova č.24 vo VU 1305 Mokrad

Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
51	220500006	Montáž sady pre 4 účastníkov HDZ 60	1,000	kus	2 100,00	2 100,00		655,55	230,75			927,78	285,92
		Montér slaboprúdových el.zar.	7,758	Nh	84,50	655,55	655,55 za hod						
52	220500311	Odskúšanie jedného vývodu	4,000	kus	228,00	912,00		284,24	100,04			402,28	125,44
		Montér slaboprúdových el.zar.	3,364	Nh	84,50	284,25	71,06 za hod						
53	220500501	Zapojenie dispečerského zariadenia DIT	1,000	kus	4 080,00	4 080,00	54,51	1 252,63	440,93			1 772,81	559,12
		Ostatný materiál pre montáže - M22	54,513	Sk	1,00	54,51	54,51 za hod						
		Montér slaboprúdových el.zar.	14,824	Nh	84,50	1 252,62	1252,63 za hod						
54	220500816	Montáž napájača AZJ 440	1,000	kus	1 180,00	1 180,00		366,90	129,15			519,27	164,68
		Montér slaboprúdových el.zar.	4,342	Nh	84,50	366,89	366,90 za hod						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**306 347,00**	**Sk**			**128 376,26**	**55 446,74**	**19 517,94**			**78 472,32**	**24 533,74**
		MCE - ostatné											
55	999999005	HZS T5-zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadení+skúšobná prevádzka	80,000	hod	271,00	21 680,00		6 760,00	2 379,20			9 567,24	2 973,56
		Stavebný robotník pri montážnych pr.	80,000	Nh	84,50	6 760,00	84,50 za hod						
		MCE - ostatné spolu :	**21 680,00**	**Sk**				**6 760,00**	**2 379,20**			**9 567,24**	**2 973,56**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**335 407,00**	**Sk**			**130 956,26**	**63 707,94**	**22 425,14**			**90 164,17**	**28 153,49**
		Za rozpočet celkom :	**335 407,00**	**Sk**			**130 956,26**	**63 707,94**	**22 425,14**			**90 164,17**	**28 153,49**

Dozvuk do fakturácie

JÁN BELAN
BVM- ALARM SYSTÉM
LIETAVA 7
IČO: 14 217 554 IČ DPH SK1020536182