Zmluva o dielo č.PSB-83-28/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Odstránenie zosuvu pôdy a vybudovanie oporného múru za budovou MS b.č.1 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Oravcová Emília - stavebný technik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**Rudolf Mravec - MRAVEC** **Ul. R. Jašíka 548** **023 54 Turzovka**
	IČO :	**14160927**
	IČ DPH :	**SK 1020454413**
	Bankové spojenie :	**VÚB a.s. Turzovka**
	Číslo účtu :	**122046322/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Muničný sklad MS- 300 b.č. 1 Rašov TP**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Odstránenie zosuvu pôdy a vybudovanie oporného múru za budovou MS b.č.1 Rašov “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **3.8.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **31.10.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **551. 267,00 Sk**

DPH 19 % **104. 741,00 Sk**

Cena spolu **656 008,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

1. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane kryciehо listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácii.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Rudolf Mravec

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov
  a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 2.8.2006

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Rudolf Mravec - MRAVEC
K Jasíku 548
023 54 TURZOVKA
IČO 14160927
DIČ 1020454413

Za zhotoviteľa :

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 6 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné chybné úkony sa prečiarkli a opravené správne údaje boli (nie) doplnené v zúčtovacích podkladoch.

Dňa: 2.8.2006

podpis, meno a priezvisko poverenej zamestnankyne

Krycí list rozpočtu

HLUBINA Stanislav

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašíkova 51.		KS :
Objekt :Odstránenie zosuvu pôdy a zabezpečenie stability svahu budovy č.1-VÚ Rašov		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rašov	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51	IČO : 14160927	DIČ :
		IČ DPH : SK1020454413
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	551 267,25		551 267,25
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	551 267,25		551 267,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		551 267,25
22	DPH 19 % :	551 267,25	104 740,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		656 008,05

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Rudolf Mravec - MRAVEC [illegible] Turzovka IČO: 14160927 DIČ: SK1020454413

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : PSB Žilina

Dodávateľ : Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašíkova 51.

Objekt :Odstránenie zosuvu pôdy a zabezpečenie stability svahu budovy č.1-VÚ

Projektant :

Spracoval :

KS :

Dátum :

Rudolf Mravec - MRAVEC
IČO: 14160927
DIČ: 1020454413

Prehľad rozpočtových nákladov

HLUBINA Stanislav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne *pre základ opor. múru* *41,20*1,00*1,40 = 57,680* *"odkop zosunutej zeminy" 52,00 = 52,000*	109,680	m3	855,00	93 776,40	
2	151201201	Zhotovenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 4 m *41,20*1,40 = 57,680*	57,680	m2	148,00	8 536,64	
3	151201211	Odstránenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 4 m	57,680	m2	39,50	2 278,36	
	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	109,680	m3	149,00	16 342,32	
5	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m *109,68*7 = 767,760*	767,760	m3	136,00	104 415,36	
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn tr 1-4	109,680	m3	42,00	4 606,56	
7	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	109,680	m3	59,00	6 471,12	
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	109,680	m3	20,00	2 193,60	
9	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 *46,00*3,50 = 161,000*	161,000	m2	40,00	6 440,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**245 060,36**	**Sk**			**245 060,36**
		2 - ZÁKLADY					
10	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	42,000	m	214,00	8 988,00	
11	274321211	Základové pásy zo železobetónu tr. B 12,5-B 15 *41,20*1,00*0,80 = 32,960*	32,960	m3	2 810,00	92 617,60	
12	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie *41,20*0,15*2 = 12,360*	12,360	m2	213,00	2 632,68	
13	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	12,360	m2	40,00	494,40	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**104 732,68**	**Sk**			**104 732,68**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
14	311272200	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20 *41,20*0,15*1,00*2 = 12,360*	12,360	m3	4 190,00	51 788,40	
15	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosnych 10425	0,125	t	37 900,00	4 737,50	
16	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sieti KARI *41,20*2,00*0,0032*1,05 = 0,277*	0,277	t	36 300,00	10 055,10	
17	312321311	Nadzákladové múry výplňové zo železobetónu tr. B 20 *41,20*0,30*1,00 = 12,360*	12,360	m3	3 210,00	39 675,60	
18	327501111	Výplň za oporami z kam. drveného a ťaženého	12,000	m3	1 360,00	16 320,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**122 576,60**	**Sk**			**122 576,60**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
19	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 *41,20*0,60*0,08 = 1,978*	1,978	m3	3 130,00	6 191,14	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Odstránenie zosuvu pôdy a zabezpečenie stability svahu budovy č.1-VÚ Rašov

HLUBINA Stanislav

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie *41,20*0,05*2 = 4,120*	4,120	m2	159,00	655,08	
21	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,120	m2	54,00	222,48	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 068,70**	**Sk**		**7 068,70**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
22	938902201	Čistenie priekop spevn. šírka dna do 40 cm nános do 0,15 m3/m	26,000	m	84,50	2 197,00	
23	721172109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3 *prestupy cez oporný múr pre odtok vody*	5,000	m	365,00	1 825,00	
24	998153131	Presun hmôt múry a valy v. do 20m	177,505	t	382,00	67 806,91	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**71 828,91**	**Sk**		**71 828,91**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**551 267,25**	**Sk**		**551 267,25**	
		Za rozpočet celkom :	**551 267,25**	**Sk**		**551 267,25**	

Rudolf Mravec - MRAVEC
M. Lúčka 548
072 54 PAVLOVKA
IČO: 14160927
DIČ: 1020454413

Cenová kalkulácia

Rudolf Mravec - MRAVEC
023 54 TURZOVKA
IČO: [illegible]
DIČ: [illegible]

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
11	274321211	Základové pásy zo železobetónu tr. B 12.5-B 15	32,960	m3	2 810,00	2 668,53	34,54	44,02	62,91	0,480
					92 617,60	87 954,74	1 138,43	1 450,89	2 073,51	15,820
12	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	12,360	m2	213,00	133,95	30,27	10,66	38,12	0,366
					2 632,68	1 655,62	374,13	131,75	471,16	4,523
13	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	12,360	m2	40,00		15,92	5,60	18,48	0,201
					494,40		196,77	69,21	228,41	2,484
		2 - ZÁKLADY spolu :	**104 732,68**	**Sk**		**96 059,05**	**2 412,84**	**2 310,43**	**3 950,34**	**30,976**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
14	311272200	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	12,360	m3	4 190,00	3 465,95	274,59	115,12	334,34	3,312
					51 788,40	42 839,14	3 393,93	1 422,88	4 132,44	40,936
15	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,125	t	37 900,00	30 730,80	2 122,54	1 746,68	3 299,98	25,271
					4 737,50	3 841,35	265,31	218,33	412,49	3,158
16	311362021	Výstuž nadzakladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,277	t	36 300,00	33 090,73	1 272,86	448,05	1 488,36	15,231
					10 055,10	9 166,13	352,58	124,10	412,27	4,218
17	312321311	Nadzákladové múry výplňové zo železobetónu tr. B 20	12,360	m3	3 210,00	2 939,55	80,86	64,02	125,57	1,093
					39 675,60	36 332,83	999,42	791,28	1 552,04	13,509
18	327501111	Výplň za oporami z kam. drveného a ťaženého	12,000	m3	1 360,00	1 031,22	93,15	86,13	149,50	1,146
					16 320,00	12 374,64	1 117,80	1 033,56	1 794,00	13,752
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**122 576,60**	**Sk**		**104 554,10**	**6 129,06**	**3 590,17**	**8 303,26**	**75,575**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
19	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	1,978	m3	3 130,00	2 837,14	115,93	40,81	136,12	1,448
					6 191,14	5 611,86	229,30	80,72	269,24	2,864
20	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	4,120	m2	159,00	37,77	46,40	16,33	58,50	0,617
					655,08	155,61	191,16	67,27	241,02	2,542
21	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,120	m2	54,00		21,42	7,54	25,04	0,290
					222,48		88,25	31,06	103,16	1,194
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 068,70**	**Sk**		**5 767,47**	**508,72**	**179,06**	**613,43**	**6,600**

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašíkova 51.

Objekt :Odstránenie zosuvu pôdy a zabezpečenie stability svahu budovy č.1-VÚ Rašov

Cenová kalkulácia

Rudolf Mravec - MRAVEC
TURZOVKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	938902201	Čistenie priekop spevn. šírka dna do 40 cm nános do 0.15 m3/m	26,000	m	84,50		33,26	11,71	39,53	0,446
					2 197,00		864,76	304,46	1 027,78	11,596
23	721172109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	5,000	m	365,00	169,22	60,94	21,45	113,39	0,739
					1 825,00	846,10	304,70	107,25	566,95	3,695
24	998153131	Presun hmôt múry a valy v. do 20m	177,505	t	382,00		45,83	156,99	179,18	0,638
					67 806,91		8 135,05	27 866,50	31 805,34	113,248
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**71 828,91**	**Sk**		**846,10**	**9 304,51**	**28 278,21**	**33 400,07**	**128,539**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**551 267,25**	**Sk**		**209 274,36**	**108 741,92**	**73 454,65**	**159 796,29**	**1 459,435**
		Za rozpočet celkom :	**551 267,25**	**Sk**		**209 274,36**	**108 741,92**	**73 454,65**	**159 796,29**	**1 459,435**

Výrobná réžia : 76645,89 **Správna réžia :** 33691,94 **Zisk :** 49458,47

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu ZoD z PSS-BS-28/2026 Martin Košík

