USZV-14-35/2006

fittich alarm and security systems

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo: 20/2006

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR**
   962 63 PLIEŠOVCE – L E Š Ť

   Zastúpený: **plk. MUDr. Pavol Maslík, PhD.** – riaditeľ

   Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.: 7000167777/8180
   IČO: 00 804932
   IČ DPH: SK2021773644

2. Zhotoviteľ: **FITTICH ALARM spol. s r.o.**
   Lazovná 69
   974 01 Banská Bystrica

   Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
   Oddiel: Sro, vložka č. 73/S

   Zastúpený: **Ing. Miroslav Kútik** – riaditeľ spoločnosti

   Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 2627480510/1100
   IČO: 00 634 743
   DIČ: 2020459166
   IČ DPH: SK2020459166

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre určené priestory v objekte ÚSZV v Lešti vykonať opravu poplachového systému narušenia (PSN) v zmysle špecifikácie v prílohe č. 1.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo.

III. Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo do 31.07.2006
2. V prípade omeškania zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny funkčnej časti diela podľa čl. IV bodu 1, a to za každý deň omeškania.
3. Po dobu neposkytnutia súčinnosti objednávateľa zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela alebo jeho funkčnej časti v zmysle čl. II bodu 1.
4. Vyskúšanie systému PSN zabezpečí zhotoviteľ na svoj náklad a dielo ukončí protokolárnym odovzdaním a prevzatím za účasti povereného zástupcu objednávateľa.
5. Zhotoviteľ poskytuje na časti diela záruku a bezplatný servis po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté prevádzkovým opotrebením zariadení alebo poškodením. V prípade neoprávneného zásahu do diela záručné podmienky zanikajú na tú dielčiu časť diela, ktorá bola týmto zásahom poškodená.
6. Na dielo zabezpečí zhotoviteľ výkon servisu do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Poruchy bude objednávateľ oznamovať faxom na číslo 048/415 4745 alebo telefonicky cez pracovnú dobu na číslo 048/415 4359 a po pracovnej dobe t.j. od 16^{00} do 7^{30} a v čase pracovného voľna

na 0905 666 440 s následným potvrdením faxom. Z textu alebo telefonického hovoru nesmie byť zrejmá konkrétna porucha.

IV. Cena za dielo

1. Cena za dielo je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. stanovená dohodou zmluvných strán vo výške rozpočtových nákladov podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy vo výške:

57 756,90 Sk

(slovom Päťdesiatsedemtisícsedemstopäťdesiatšesť 90/100 Slovenských korún) s DPH.
Z toho DPH je 9 221,70 Sk.

2. Ku zmene ceny za dielo môže dôjsť len v prípade zmeny objektívne preukázaných vplyvov majúcich dopad na cenu (zmena kurzu Sk voči EUR v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia o ± 5 % oproti kurzu Sk voči EUR v čase podpísania zmluvy, clo alebo iné štátom vykonané všeobecne platné rozhodnutia), ktoré sú súčasťou ceny v zmysle čl. IV. bodu 1 zmluvy.

V. Fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny podľa čl. IV. zmluvy platbou proti dokumentu (p/D). Dokumentom je faktúra zhotoviteľa.
2. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote dohodnutej podľa bodu 2 tohto článku.

VI. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace so zhotovením diela na základe písomnej požiadavky zhotoviteľa aj mimo pracovnej doby.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho zástupcu pri ukončení diela, ktorý vykoná kontrolu funkčnosti, čo potvrdí v protokole o odovzdaní a prevzatí.
3. Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia tretej osobe vykonať akýkoľvek zásah do inštalovaných zariadení.

VII. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa po vzájomnej dohode s objednávateľom zaväzuje výkon prác časovo prispôsobiť prevádzkovému režimu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe individuálneho vyskúšania systému podľa čl. II. bodu 2 zmluvy vykonaného za prítomnosti povereného zamestnanca objednávateľa.
3. Zhotoviteľ vykoná zaškolenie objednávateľom určených osôb na obsluhu zariadení v termíne ukončenia komplexného vyskúšania diela a objednávateľovi odovzdá návody na obsluhu systému v slovenskom jazyku.
4. Zhotoviteľ je povinný uviesť všetky zásahy do už zabudovaných systémov písomne v ich prevádzkovej knihe, prípadne vykonať zmenu v ich príslušnej sprievodnej dokumentácii.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predpísané funkčné skúšky a odborné prehliadky a skúšky diela zhotoveného podľa tejto zmluvy v zmysle príslušných predpisov. Túto činnosť bude zhotoviteľ vykonávať za úhradu na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise uzatvorenej s objednávateľom.

VIII. Ustanovenia o utajovaní údajov

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje:
   a) o systémoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy

b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
c) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti so zhotovením diela dozvie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovanej zabezpečovacej techniky.
3. Povinnosti vyplývajúce z čl. VIII. bodov 1 a 2 zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať bez časového obmedzenia.
4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje podľa čl. VIII. bodov 1 a 2 zmluvy majú zmluvné strany len na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní.

IX. Vlastnícke právo k dielu a zodpovednosť za škodu

1. Vlastnícke právo k veci, ktorá je predmetom tejto zmluvy prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela a úhradou ceny diela. Protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo škody.
2. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia druhej strane škodu, ktorá jej ich neplnením vznikne.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa obe strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že sa nedohodnú, rozhodne na návrh jednej z nich súd.
3. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len jej písomnými dodatkami potvrdenými oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. 2 rovnopisy dostane zhotoviteľ a 2 objednávateľ.

XII. Zoznam príloh

Príloha č.1: Rozpočet – Oprava systému PSN.

Objednávateľ:

.....
plk.MUDr. Pavol Maslík, PhD.
riaditeľ

V Lešti dňa .....

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Miroslav Kútik
riaditeľ spoločnosti

V Banskej Bystrici dňa .....

Príloha č. .
k ZOD č. 20/2006

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: **54/090/06**

REKAPITULÁCIA

A1 : Dodávka materiálu	21 153,90
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	3 626,00
B1 : Montážne práce	18 102,30
B2 : Montážne elektroinštalačné práce	5 653,00
Spolu A1+A2+B1+B2 bez DPH	**48 535,20**
DPH 19% z A1+A2+B1+B2	9 221,70
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH	**57 756,90 Sk**

Fittich Alarm, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048-415 4359, fax: 048-415 4745, e-mail: bb@fittich.sk.

Príloha č. 1
k ZOD č. 20/2006

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: **54/090/06**

Por. č.		Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
		Riadiace zariadenie PSN					
P 01	W73786	PX 18, 10 vstupných bodov na doske, rozšíriteľná na 18 vstupných bodov, 2 dverí, 4 zóny, 20 užívateľov PSN/SKV	1	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00
P 02		RIZ do 18 slučiek, montáž a naprogramovanie	1	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
P 03	W73809	LCD klávesnica PX s 2 riadkovým displejom a 2 vstupnými bodmi	1	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00
P 04		Montáž ovládacieho panela, klávesnice	1	0,00	0,00	860,00	860,00
P 05	W73737	PX výstupný modul s 8 reléovými výstupmi	1	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00
P 06		Montáž výstupnej dosky	1	0,00	0,00	610,00	610,00
		Zdroje					
P 07	BP 12-7,5 (7)	Akumulátor 7,5 Ah	1	413,00	413,00	0,00	0,00
P 08		Montáž akumulátora do RIZ, do zariadenia vonkajšej signalizácie - sirény	1	0,00	0,00	110,00	110,00
		Priestorové detektory					
P 09	W73526	V12 AM DUAL-HEX 15M VOLUMETRIC PIR 15m dosah s dual-hex pir elementami a antimaskingom, priestorová charakteristika	1	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
P 10		Montáž infrapasívneho priestorového detektora AM na stenu	1	0,00	0,00	801,00	801,00
		Magnetické detektory					
P 11	1085*-NCVB6	Povrchová montáž, 182 cm sabotážny VdS vodič, NC kontakt, biela farba	2	209,00	418,00	0,00	0,00
P 12		Montáž magnetického detektora - povrchová montáž	2	0,00	0,00	460,00	920,00
P 13	1078CS-NS1	1,91 cm zapustená montáž do oceľových dverí, NC kontakt, široká medzera, 30 cm prívod, biela farba	1	173,00	173,00	0,00	0,00
P 14		Montáž magnetického detektora - skrytá montáž	1	0,00	0,00	530,00	530,00
		Tiesňové hlásiče na ovládanie rukou					
P 15	3045-W	Tiesňový hlásič pre povrchovú montáž, NC kontakt, bez signalizačnej LED, biela farba	1	396,00	396,00	0,00	0,00
P 16		Montáž tiesňového hlásiča na ovládanie rukou	1	0,00	0,00	414,00	414,00

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

Príloha č. .
k ZOD č. 20/2006

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: **54/090/06**

Por. č.		Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
		Lokálna signalizácia					0,00
P 17	IP 08	Signalizačný panel (8 LED) IP 08	1	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
P 18		Montáž a zapojenie signalizačného panela SP 8	1	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
P 19	ZP1	Zdroj signalizačného panela ZP1	1	867,00	867,00	0,00	0,00
P 20		Montáž zdroja signalizačného panela	1	0,00	0,00	390,00	390,00
		Ostatatné príslušenstvo					
P 21	RKZ 111	Škatula PSN 8-pólová na povrch RKZ 111	2	263,00	526,00	0,00	0,00
P 22		RKZ 111 na omietku	2	0,00	0,00	34,00	68,00
P 23		Zapojenie rozvodnej škatule RKZ 111, RKZ 121, RKP 111, RKP 121	2	0,00	0,00	195,00	390,00
P 24	ISTIC IJ-U 6A	Istič 6A IJ-U 6A	1	170,80	170,80		0,00
P 25		Montáž ističa 230V	1	0,00		196,00	196,00
		Práce					
P 26		Prvá odbor.prehl.a skúška PSN do 10 adresných bodov	1	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00
P 27		Zaškolenie užívateľov	1	0,00	0,00	550,00	550,00
P 28		Inžinierska činnosť PSN do 8 slučiek	1	0,00	0,00	300,00	300,00
P 29		Príprava na montáž PSN do 8 slučiek	1	0,00	0,00	350,00	350,00
P 30		Projektová dokumentácia	1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
MEDZISÚČET					20 418,80 Sk		16 885,00 Sk
Dopravné elektroinštalačný materiál 3,6%					735,10 Sk		
Presun 1%							204,20 Sk
PPV 6%							1 013,10 Sk
SPOLU				A1 : Spolu	21 153,90 Sk	B1 : Spolu	18 102,30 Sk

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

Príloha č. .
k ZOD č. 20/2006

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: **54/090/06**

Rozvodná sieť PSN - odhadom

Por. č.		Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01		Rozvodná sieť PSN - vnútorná, 1.poschodie	1	1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00
P 02		Rozvodná sieť PSN - vnútorná, prepoj medzi podlažiami	1	2 300,00	2 300,00	3 500,00	3 500,00
MEDZISÚČET					3 500,00 Sk		5 300,00 Sk
Dopravné elektroinštalačný materiál 3,6%					126,00 Sk		
Presun 1%							35,00 Sk
PPV 6%							318,00 Sk
SPOLU				**A2 : Spolu**	**3 626,00 Sk**	**B2 : Spolu**	**5 653,00 Sk**

Certifikát NBÚ PT - zariadenie a prvky PSN

fittich
alarm and security systems

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo: 20/2006

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR**
   962 63 PLIEŠOVCE – L E Š Ť
   Zastúpený: **plk. MUDr. Pavol Maslík, PhD.** – riaditeľ
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.: 7000167777/8180
   IČO: 00 804932
   IČ DPH: SK2021773644

2. Zhotoviteľ: **FITTICH ALARM spol. s r.o.**
   Lazovná 69
   974 01 Banská Bystrica
   Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 73/S
   Zastúpený: **Ing. Miroslav Kútik** – riaditeľ spoločnosti
   Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 2627480510/1100
   IČO: 00 634 743
   DIČ: 2020459166
   IČ DPH: SK2020459166

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre určené priestory v objekte ÚSZV v Lešti vykonať opravu poplachového systému narušenia (PSN) v zmysle špecifikácie v prílohe č. 1.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo.

III. Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo do 31.07.2006
2. V prípade omeškania zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny funkčnej časti diela podľa čl. IV bodu 1, a to za každý deň omeškania.
3. Po dobu neposkytnutia súčinnosti objednávateľa zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela alebo jeho funkčnej časti v zmysle čl. II bodu 1.
4. Vyskúšanie systému PSN zabezpečí zhotoviteľ na svoj náklad a dielo ukončí protokolárnym odovzdaním a prevzatím za účasti povereného zástupcu objednávateľa.
5. Zhotoviteľ poskytuje na časti diela záruku a bezplatný servis po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté prevádzkovým opotrebením zariadení alebo poškodením. V prípade neoprávneného zásahu do diela záručné podmienky zanikajú na tú dielčiu časť diela, ktorá bola týmto zásahom poškodená.
6. Na dielo zabezpečí zhotoviteľ výkon servisu do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Poruchy bude objednávateľ oznamovať faxom na číslo 048/415 4745 alebo telefonicky cez pracovnú dobu na číslo 048/415 4359 a po pracovnej dobe t.j. od 16^{00} do 7^{30} a v čase pracovného voľna

na 0905 666 440 s následným potvrdením faxom. Z textu alebo telefonického hovoru nesmie byť zrejmá konkrétna porucha.

IV. Cena za dielo

1. Cena za dielo je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. stanovená dohodou zmluvných strán vo výške rozpočtových nákladov podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy vo výške:

57 756,90 Sk

(slovom Päťdesiatsedemtisícsedemstopäťdesiatšesť 90/100 Slovenských korún) s DPH.
Z toho DPH je 9 221,70 Sk.

2. Ku zmene ceny za dielo môže dôjsť len v prípade zmeny objektívne preukázaných vplyvov majúcich dopad na cenu (zmena kurzu Sk voči EUR v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia o ± 5 % oproti kurzu Sk voči EUR v čase podpísania zmluvy, clo alebo iné štátom vykonané všeobecne platné rozhodnutia), ktoré sú súčasťou ceny v zmysle čl. IV. bodu 1 zmluvy.

V. Fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny podľa čl. IV. zmluvy platbou proti dokumentu (p/D). Dokumentom je faktúra zhotoviteľa.
2. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote dohodnutej podľa bodu 2 tohto článku.

VI. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace so zhotovením diela na základe písomnej požiadavky zhotoviteľa aj mimo pracovnej doby.
2. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho zástupcu pri ukončení diela, ktorý vykoná kontrolu funkčnosti, čo potvrdí v protokole o odovzdaní a prevzatí.
3. Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia tretej osobe vykonať akýkoľvek zásah do inštalovaných zariadení.

VII. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa po vzájomnej dohode s objednávateľom zaväzuje výkon prác časovo prispôsobiť prevádzkovému režimu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe individuálneho vyskúšania systému podľa čl. II. bodu 2 zmluvy vykonaného za prítomnosti povereného zamestnanca objednávateľa.
3. Zhotoviteľ vykoná zaškolenie objednávateľom určených osôb na obsluhu zariadení v termíne ukončenia komplexného vyskúšania diela a objednávateľovi odovzdá návody na obsluhu systému v slovenskom jazyku.
4. Zhotoviteľ je povinný uviesť všetky zásahy do už zabudovaných systémov písomne v ich prevádzkovej knihe, prípadne vykonať zmenu v ich príslušnej sprievodnej dokumentácii.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predpísané funkčné skúšky a odborné prehliadky a skúšky diela zhotoveného podľa tejto zmluvy v zmysle príslušných predpisov. Túto činnosť bude zhotoviteľ vykonávať za úhradu na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise uzatvorenej s objednávateľom.

VIII. Ustanovenia o utajovaní údajov

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje:
   a) o systémoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy

b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
c) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti so zhotovením diela dozvie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovanej zabezpečovacej techniky.
3. Povinnosti vyplývajúce z čl. VIII. bodov 1 a 2 zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať bez časového obmedzenia.
4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje podľa čl. VIII. bodov 1 a 2 zmluvy majú zmluvné strany len na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní.

IX. Vlastnícke právo k dielu a zodpovednosť za škodu

1. Vlastnícke právo k veci, ktorá je predmetom tejto zmluvy prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela a úhradou ceny diela. Protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo škody.
2. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia druhej strane škodu, ktorá jej ich neplnením vznikne.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa obe strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že sa nedohodnú, rozhodne na návrh jednej z nich súd.
3. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len jej písomnými dodatkami potvrdenými oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. 2 rovnopisy dostane zhotoviteľ a 2 objednávateľ.

XII. Zoznam príloh

Príloha č.1: Rozpočet – Oprava systému PSN.

Objednávateľ:

.....
plk.MUDr. Pavol Maslík, PhD.
riaditeľ

V Lešti dňa .....

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Miroslav Kútik
riaditeľ spoločnosti

V Banskej Bystrici dňa .....

Príloha č. 1
k ZOD č. 20/2006

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: 54/090/06

REKAPITULÁCIA

A1 : Dodávka materiálu	21 153,90
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	3 626,00
B1 : Montážne práce	18 102,30
B2 : Montážne elektroinštalačné práce	5 653,00
Spolu A1+A2+B1+B2 bez DPH	48 535,20
DPH 19% z A1+A2+B1+B2	9 221,70
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH	57 756,90 Sk

Fittich Alarm, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048-415 4359, fax: 048-415 4745, e-mail: bb@fittich.sk.

Príloha č. 1
k ZOD č. 20/2006

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: **54/090/06**

Por. č.		Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
		Riadiace zariadenie PSN					
P 01	W73786	PX 18, 10 vstupných bodov na doske, rozšíriteľná na 18 vstupných bodov, 2 dverí, 4 zóny, 20 užívateľov PSN/SKV	1	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00
P 02		RIZ do 18 slučiek, montáž a naprogramovanie	1	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
P 03	W73809	LCD klávesnica PX s 2 riadkovým displejom a 2 vstupnými bodmi	1	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00
P 04		Montáž ovládacieho panela, klávesnice	1	0,00	0,00	860,00	860,00
P 05	W73737	PX výstupný modul s 8 reléovými výstupmi	1	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00
P 06		Montáž výstupnej dosky	1	0,00	0,00	610,00	610,00
		Zdroje					
P 07	BP 12-7,5 (7)	Akumulátor 7,5 Ah	1	413,00	413,00	0,00	0,00
P 08		Montáž akumulátora do RIZ, do zariadenia vonkajšej signalizácie - sirény	1	0,00	0,00	110,00	110,00
		Priestorové detektory					
P 09	W73526	V12 AM DUAL-HEX 15M VOLUMETRIC PIR 15m dosah s dual-hex pir elementami a antimaskingom, priestorová charakteristika	1	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
P 10		Montáž infrapasívneho priestorového detektora AM na stenu	1	0,00	0,00	801,00	801,00
		Magnetické detektory					
P 11	1085*-NCVB6	Povrchová montáž, 182 cm sabotážny VdS vodič, NC kontakt, biela farba	2	209,00	418,00	0,00	0,00
P 12		Montáž magnetického detektora - povrchová montáž	2	0,00	0,00	460,00	920,00
P 13	1078CS-NS1	1,91 cm zapustená montáž do oceľových dverí, NC kontakt, široká medzera, 30 cm prívod, biela farba	1	173,00	173,00	0,00	0,00
P 14		Montáž magnetického detektora - skrytá montáž	1	0,00	0,00	530,00	530,00
		Tiesňové hlásiče na ovládanie rukou					
P 15	3045-W	Tiesňový hlásič pre povrchovú montáž, NC kontakt, bez signalizačnej LED, biela farba	1	396,00	396,00	0,00	0,00
P 16		Montáž tiesňového hlásiča na ovládanie rukou	1	0,00	0,00	414,00	414,00

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

Príloha č. 1
k ZOD č. 20/2006

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: **54/090/06**

Por. č.		Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
		Lokálna signalizácia					0,00
P 17	IP 08	Signalizačný panel (8 LED) IP 08	1	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
P 18		Montáž a zapojenie signalizačného panela SP 8	1	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
P 19	ZP1	Zdroj signalizačného panela ZP1	1	867,00	867,00	0,00	0,00
P 20		Montáž zdroja signalizačného panela	1	0,00	0,00	390,00	390,00
		Ostatatné príslušenstvo					
P 21	RKZ 111	Škatula PSN 8-pólová na povrch RKZ 111	2	263,00	526,00	0,00	0,00
P 22		RKZ 111 na omietku	2	0,00	0,00	34,00	68,00
P 23		Zapojenie rozvodnej škatule RKZ 111, RKZ 121, RKP 111, RKP 121	2	0,00	0,00	195,00	390,00
P 24	ISTIC IJ-U 6A	Istič 6A IJ-U 6A	1	170,80	170,80		0,00
P 25		Montáž ističa 230V	1	0,00		196,00	196,00
		Práce					
P 26		Prvá odbor.prehl.a skúška PSN do 10 adresných bodov	1	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00
P 27		Zaškolenie užívateľov	1	0,00	0,00	550,00	550,00
P 28		Inžinierska činnosť PSN do 8 slučiek	1	0,00	0,00	300,00	300,00
P 29		Príprava na montáž PSN do 8 slučiek	1	0,00	0,00	350,00	350,00
P 30		Projektová dokumentácia	1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
MEDZISÚČET					20 418,80 Sk		16 885,00 Sk
Dopravné elektroinštalačný materiál 3,6%					735,10 Sk		
Presun 1%							204,20 Sk
PPV 6%							1 013,10 Sk
SPOLU				**A1 : Spolu**	**21 153,90 Sk**	**B1 : Spolu**	**18 102,30 Sk**

Rozpočet - oprava systému PSN
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

Príloha č. 1
k ZOD č. 20/2006

fittich®
alarm and security systems

Číslo zákazky: **54/090/06**

Rozvodná sieť PSN - odhadom

Por. č.		Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01		Rozvodná sieť PSN - vnútorná, 1.poschodie	1	1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00
P 02		Rozvodná sieť PSN - vnútorná, prepoj medzi podlažiami	1	2 300,00	2 300,00	3 500,00	3 500,00
MEDZISÚČET					3 500,00 Sk		5 300,00 Sk
Dopravné elektroinštalačný materiál 3,6%					126,00 Sk		
Presun 1%							35,00 Sk
PPV 6%							318,00 Sk
SPOLU				**A2 : Spolu**	**3 626,00 Sk**	**B2 : Spolu**	**5 653,00 Sk**

Certifikát NBÚ PT - zariadenie a prvky PSN

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 26.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 