ID 4009

Posádkoví správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 365- 8/ 2007

Ružomberok: 14.9.2007
Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2
PRÍLOHY: 3/3

DODATOK č. 1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 365 - 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	FINGOLD, s. r. o. Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica Prevádzka Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	Ing. Vladimír LAŠŠO
IČO	:	36638374
DIČ	:	2022012102
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VUB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058 / 0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 10496/S

III.
Čas plnenia

3.1. Zmena času plnenia – na základe dohovoru bude realizovaný čas plnenia:

Zahájenie prác:	1.10.2007
Ukončenie prác:	15.11.2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý bol spracovaný na základe upresnenej požiadavky užívateľa. Pôvodná cena diela vo výške 147.169,62 Sk vrátane DPH bude upravená v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna nasledovne:

bez DPH	:	227.251,08 Sk.
DPH	:	43.177,70 Sk.
Cena s DPH		270.428,78 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

V Ružomberku: 14. septembra 2007

V Trenčíne: 17-09-2007

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH: SK2022012102

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Ing. Vladimír LAŠŠO
zhotoviteľ

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

:Liptovský Hrádok	JKSO :
kt :Oprava priručného skladu zbraní a munície - budova č.18	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Liptovský Hrádok Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :
Ružomberok		IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o.,	IČO :	DIČ :
Banská Bystrica		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	270 429 Sk	za M3 OP	1 M	270 429 Sk	za M
1 M2 ZP	270 429 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	270 429 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	41 090,15	6 060,00	47 150,15	6	Práce nadčas	
2	PSV :	29 345,62	146 105,31	175 450,93	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :	4 650,00		4 650,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	75 085,77	152 165,31	227 251,08	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		227 251,08
22	DPH 19 % z :	227 251,08	43 177,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		270 428,78
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *JKSO :*

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Liptovský Hrádok **Objekt :Oprava priručného skladu zbraní a munície - budova č.18**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRÉ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 141,00	3 441,00	700,00	1,018	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 376,92	18 016,92	5 360,00	2,418	
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 632,23	19 632,23		1,845	2,313
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	47 150,15	41 090,15	6 060,00	5,283	2,313
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	123 612,25	2 129,25	121 483,00	0,037	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	33 266,68	8 644,37	24 622,31	0,354	
76 - KONŠTRUKCIE	156 878,93	10 773,62	146 105,31	0,391	
783 - Nátery	13 182,00	13 182,00		0,020	
784 - Maľby	5 390,00	5 390,00		0,043	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	18 572,00	18 572,00		0,064	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	175 450,93	29 345,62	146 105,31	0,456	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 650,00	4 650,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 650,00	4 650,00			
Za rozpočet celkom :	227 251,08	75 085,77	152 165,31	5,739	2,313

Á správa budov Ružomberok *Projektant :*

.D s.r.o., *Spracoval :*

Hradok JKSO : Dátum : . .

ručného skladu zbraní a munície - budova č.18

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1 317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	1,000	kus	174,00	174,00	
2 593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	1,000	kus	243,00		243,00
3 317169116	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2250 mm	1,000	kus	225,00	225,00	
4 593406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	1,000	kus	457,00		457,00
5 340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm *0,90*2,00*2 = 3,600*	3,600	m2	845,00	3 042,00	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 141,00**	**Sk**		**3 441,00**	**700,00**
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6 612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	11,440	m2	33,00	377,52	
7 612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit *1,30*2,20*2*2 = 11,440* *Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva* *Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !*	11,440	m2	235,00	2 688,40	
8 641952211	Osadenie okenných drevených rámov do 2,5 m2	1,000	kus	311,00	311,00	
9 642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	4,000	kus	3 660,00	14 640,00	
10 553324390	Zárubňa oceľová 02 MZE 800x1970x140 P	4,000	kus	1 340,00		5 360,00
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**23 376,92**	**Sk**		**18 016,92**	**5 360,00**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11 953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez dod. *"mreže - osadenie" 16*7 = 112,000*	112,000	kus	99,00	11 088,00	
12 968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *"900x2000" 2+1 = 3,000*	3,000	kus	8,90	26,70	
13 968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *0,90*2,00*2 = 3,600*	3,600	m2	208,00	748,80	
14 971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm *1,00*1,00 = 1,000*	1,000	m2	172,00	172,00	
15 971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm *2,00*2,05 = 4,100* *1,00*2,10 = 2,100*	6,200	m2	118,00	731,60	
16 973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm *2+2 = 4,000*	4,000	kus	148,00	592,00	
17 973031813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm *2,00*2 = 4,000*	4,000	m	194,00	776,00	
18 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,314	t	269,00	622,47	
19 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,140	t	8,90	205,95	
20 979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,314	t	217,00	502,14	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávk
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21	979131409	Poplatok za ukl.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,314	t	465,00	1 076,01	
22	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,283	t	585,00	3 090,56	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 632,23**	**Sk**		**19 632,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**47 150,15**	**Sk**		**41 090,15**	**6 060,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
23	766622223	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. nad 0,81m2	1,000	kus	384,00	384,00	
24	611308430	Okno drevené pevné 150x60	1,000	kus	3 810,00		3 810,00
25	766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	4,000	kus	252,00	1 008,00	
26	611000114	Dvere EW30/EI30 D1-C + okienko 150x150 mm	3,000	kus	28 740,00		86 220,00
27	611000115	Dvere EW30/EI30 D1-C + podávacie okienko 500x600 mm	1,000	kus	31 453,00		31 453,00
28	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 228,750	%	0,60	737,25	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**123 612,25**	**Sk**		**2 129,25**	**121 483,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
29	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg *"mreže"* *"220x250" 288,941 = 288,941* *"150x60"*	322,321	kg	26,00	8 380,35	
30	313271200	Sieť drôtená proti hmyzu 2,00/1,50, oko 20x20 *2,00*2,35*7 = 32,900*	32,900	m2	92,00		3 026,80
31	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *"mreža 220x250"* *14*2,50*7*0,617 = 151,165* *17*2,20*7*0,617 = 161,531* *"mreža 150x60"* *1,50*6*0,617 = 5,553* *0,60*11*0,617 = 4,072*	322,321	kg	67,00		21 595,51
32	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	330,027	%	0,80	264,02	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**33 266,68**	**Sk**		**8 644,37**	**24 622,31**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**156 878,93**	**Sk**		**10 773,62**	**146 105,31**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
33	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *2*2,00*2,35*7 = 65,800* *2*1,50*0,60 = 1,800*	67,600	m2	146,00	9 869,60	
34	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	67,600	m2	49,00	3 312,40	
		783 - Nátery spolu :	**13 182,00**	**Sk**		**13 182,00**	
		784 - Maľby					
35	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	70,000	m2	77,00	5 390,00	
		784 - Maľby spolu :	**5 390,00**	**Sk**		**5 390,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**18 572,00**	**Sk**		**18 572,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**175 450,93**	**Sk**		**29 345,62**	**146 105,31**
		PRÁCE A DODÁVKY M					

Prehľad rozpočtvých nákladov

ného skladu zbraní a munície - budova č.18 — PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	M21 - 155 Elektromontáže POZRI DO FAKTÚR					
.90060	Preložka zvukovej a svetelnej signalizácie	15,000	hod	310,00	4 650,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 650,00**	**Sk**		**4 650,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 650,00**	**Sk**		**4 650,00**	
	Za rozpočet celkom :	**227 251,08**	**Sk**		**75 085,77**	**152 165,31**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DODATOK č. 1 K Č.: PSB-RBK-365-5/2007

Mgr. Magdaléna Haličková