(3)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 74- RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ševčík Peter
Zhotoviteľ	Kinley s.r.o, Čermeľská cesta 3 040 01 Košice
Zastúpený:	Darina Zambová
IČO:	36602817
IČ DPH:	SK2022119550
Bankové spojenie:	VUB Košice
Číslo účtu:	2121641559/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	UVO 2007/04-PO-B0142
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Janočko

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Porevízne opravy nevyhovujúcich bleskozvodov na b.č. 22,44 v objekte K 4.čsb Martin a zrub 1 A, B VVP Sučany

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 45312310-3

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 11. júna 2007
termín ukončenia: 20 júla 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby do 18,00 hod. V mimopracovnej dobe bez možnosti vstupu do stavebných objektov.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K4.čsb Martin, VVP Sučany

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

b.č.22

Cena bez DPH	52 506,00
DPH 19%	9 976,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**62 482,00**

b.č. 44

Cena bez DPH	120 564,00
DPH 19%	22 907,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**143 471,00**

b.č. 1A,B

Cena bez DPH	169 880,50
DPH 19%	32 277,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**202 158,00**

Celkom za opravované stavebné objekty:

Cena bez DPH	342 950,50
DPH 19%	65 160,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**408 111,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi **v dvoch výtlačkoch** a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a prípadné subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ševčík Peter** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Janočko**

8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- Stavebný (montážny) denník
- Pôdorys budovy so zakresleným bleskozvodom na každý stavebný objekt
- Revízna správa

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K 4.čsb Martin a VVP Sučany pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváračské oprávnenie, vodičské oprávnenie.

11.4. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571**

11.5. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpe-

čenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.6. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pád predmetov z výšky, pád osôb z výšky.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.7. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.8. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.9. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.10. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.11. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Ing. Ján Gabona

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 30. mája 2007

Pôsadková správa Vodná priehrada MARTIN

..... objednávateľ

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36602817
IČ DPH: SK2022119550
..... zhotoviteľ

(2)

Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu	JKSO :	
Miesto stavby:	4. ČSL B. VÚ1303, Sučany		
Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	342,950,40	0,00	342,950,40	0,00	342,950,40
6		z toho: základné náklady	342,950,40	0,00	342,950,40	0,00	342,950,40
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	342,950,40	0,00	342,950,40	0,00	342,950,40
18		DPH	19%	z čiastky	342,950,40		65,160,60
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**408,111,00**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa: . .	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Martin IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Kinley, s.r.o. [1] Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550		
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Oneskl ing. [illegible] ZEDNÍK
[illegible] odpočítam

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č.22 - Garáže PHM	39,555,00	12,951,00	52,506,00	9,976,10	62,482,10
Objekt : Budova č.44 - Sklad ROTE	99,624,00	20,940,00	120,564,00	22,907,20	143,471,20
Objekt : Sučany Zrub č.1 A.B	112,716,50	57,164,00	169,880,50	32,277,30	202,157,80
Spolu:	**251,895,50**	**91,055,00**	**342,950,40**	**65,160,60**	**408,111,00**

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550
Objekt : Budova č.22 - Garáže PHM	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Martin

Dodávateľ : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550

Projektant :

IČO :	DIČ :	IČ DPH
IČO :	DIČ :	IČ DPH
IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	62 482 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	62 482 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	62 482 Sk	za M2 ZP	1 M	62 482 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 600,00		5 600,00
2	PSV :			
3	MCE :	33 955,00	12 951,00	46 906,00
4	iné :			
5	Súčet :	39 555,00	12 951,00	52 506,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	52 506,00
22	DPH 19 % z : 52 506,00	9 976,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	62 482,10

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Spracoval: Kinley, s.r.o.
Strojárenská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Dátum :

Obstarávateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Zadávateľ :

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.22 - Garáže PHM

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	34,00	408,00		126,36	44,52			178,87	58,24	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00	344,00	344,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	60,000	m	75,00	4 500,00		1 400,40	493,20			1 982,22	624,17	14,1
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	60,000	m	150,00	9 000,00		2 800,20	985,80			3 963,18	1 250,81	28,2
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	60,000	m	37,00	2 220,00	2 220,00							
6	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	45,000	kus	63,50	2 857,50	2 857,50							
7	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
8	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	0,500	l	75,00	37,50	37,50							
9	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
13	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	45,000	kus	34,50	1 552,50		486,90	171,45			689,16	204,98	4,9
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	45,000	kus	69,50	3 127,50		974,25	342,90			1 378,79	431,55	9,8
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	45,000	kus	18,90	850,50	850,50							
16	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	48,50	1 164,00		362,16	127,44			512,51	161,88	3,6
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	97,00	2 328,00		724,56	255,12			1 025,52	322,79	7,2
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	10,000	kus	47,00	470,00	470,00							
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000	kus	27,50	82,50	82,50							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	39,50	237,00	237,00							
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	25,50	51,00	51,00							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00	3 200,00		997,76	351,20			1 412,09	438,94	10,0
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00							
25	210220372d72	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	120,00	240,00		74,68	26,28			105,68	33,35	0,7
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	240,00	480,00		149,34	52,56			211,34	66,75	1,5
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, ⊨2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,50	99,00		30,78	10,84			43,56	13,81	0,3
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**41 246,00**	**Sk**			**12 951,00**	**8 811,06**	**3 101,97**			**12 470,55**	**3 911,41**	**88,7**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**41 246,00**	**Sk**			**12 951,00**	**8 811,06**	**3 101,97**			**12 470,55**	**3 911,41**	**88,7**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	8,000	m	700,00	5 600,00	4 081,20	100,88	35,52	667,92	17,76	497,02	199,69	1,2
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,480	m3	4 760,00	2 284,80		455,28	160,26	335,61	10,19	1 006,35	317,08	5,0
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,480	m3	3 640,00	1 747,20	1 226,19	38,23	13,45	163,39	4,96	230,34	70,60	0,4
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	4,000	m	64,00	256,00		79,48	27,96			112,46	36,09	0,8
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	4,000	m	24,00	96,00		30,08	10,60			42,58	12,73	0,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**9 984,00**	**Sk**			**5 307,39**	**703,96**	**247,80**	**1 166,92**	**32,91**	**1 888,78**	**636,20**	**7,9**
		Východzia revízia elektro												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	319,00	1 276,00		397,20	139,80			562,13	176,86	4,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 276,00**	**Sk**				**397,20**	**139,80**			**562,13**	**176,86**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**52 506,00**	**Sk**			**18 258,39**	**9 912,22**	**3 489,57**	**1 166,92**	**32,91**	**14 921,47**	**4 724,48**	**100,7**

Kinley, s.r.o.
Cermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550
Objekt : Budova č.44 - Sklad ROTE	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	143 471 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	143 471 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	143 471 Sk	za M2 ZP	1 M	143 471 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 400,00		22 400,00
2	PSV :			
3	MCE :	77 224,00	20 940,00	98 164,00
4	iné :			
5	Súčet :	99 624,00	20 940,00	120 564,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : IČ DPH: SK2022119550

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	120 564,00
22	DPH 19 % z : 120 564,00	22 907,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	143 471,20
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Kinley, s.r.o.
JKSO :
Dátum : Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.44 - Sklad ROTE

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	34,00	1 632,00		505,44	178,08			715,50	232,97	5,0
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	31,000	kg	43,00	1 333,00	1 333,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	120,000	m	75,00	9 000,00		2 800,80	986,40			3 964,44	1 248,35	28,2
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	120,000	m	150,00	18 000,00		5 600,40	1 971,60			7 926,36	2 501,63	56,4
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	120,000	m	37,00	4 440,00	4 440,00							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	8,000	kus	25,50	204,00	204,00							
7	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	244,00	976,00		303,84	106,96			430,02	135,17	3,0
8	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	488,00	1 952,00		607,72	213,92			860,09	270,26	6,1
9	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	221,00	884,00	884,00							
10	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	4,000	kus	37,00	148,00	148,00							
11	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00		541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
12	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00		1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
13	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
14	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	56,000	kus	48,50	2 716,00		845,04	297,36			1 195,86	377,73	8,5
15	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	56,000	kus	97,00	5 432,00		1 690,64	595,28			2 392,90	753,17	17,0
16	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	46,00	184,00	184,00							
17	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	32,000	kus	47,00	1 504,00	1 504,00							
18	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
19	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00	316,00							
20	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	8,000	kus	25,50	204,00	204,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	16,000	kus	400,00	6 400,00		1 995,52	702,40			2 824,18	877,89	20,0
22	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	16,000	kus	530,00	8 480,00	8 480,00							
23	210220372d72	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	120,00	960,00		298,72	105,12			422,73	133,42	3,0
24	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	240,00	1 920,00		597,36	210,24			845,39	267,00	6,0
25	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, t=2000mm	8,000	kus	202,00	1 616,00	1 616,00							
26	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	16,000	kus	31,00	496,00	496,00							
27	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	8,000	kus	49,50	396,00		123,12	43,36			174,27	55,24	1,2
28	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	8,000	kus	9,50	76,00	76,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**75 524,00**	**Sk**			**20 940,00**	**16 992,10**	**5 982,22**			**24 049,51**	**7 560,16**	**171,1**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**75 524,00**	**Sk**			**20 940,00**	**16 992,10**	**5 982,22**			**24 049,51**	**7 560,16**	**171,1**
		Zemné práce - Bleskozvod												
29	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	32,000	m	700,00	22 400,00	16 324,80	403,52	142,08	2 671,68	71,04	1 988,11	798,76	5,0
30	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,920	m3	4 760,00	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 268,32	20,3
31	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7
32	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5
33	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**39 936,00**	**Sk**			**21 229,57**	**2 815,86**	**991,20**	**4 667,71**	**131,67**	**7 555,14**	**2 544,82**	**31,9**
		Východzia revizia elektro												
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	319,00	5 104,00		1 588,80	559,20			2 248,52	707,47	16,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**5 104,00**	**Sk**				**1 588,80**	**559,20**			**2 248,52**	**707,47**	**16,0**
		Za rozpočet celkom :	**120 564,00**	**Sk**			**42 169,57**	**21 396,76**	**7 532,62**	**4 667,71**	**131,67**	**33 853,18**	**10 812,45**	**219,0**

Kinley, s.r.o.
Cermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Sučany Zrub č.1 A.B	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Kinley, s.r.o.
Cermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	202 158 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	202 158 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	202 158 Sk	za M2 ZP	1 M	202 158 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	112 716,50	57 164,00	169 880,50
4	iné :			
5	Súčet :	112 716,50	57 164,00	169 880,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Kinley, s.r.o.
Cermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	169 880,50
22	DPH 19 % z : 169 880,50	32 277,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	202 157,80
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval: Kinley, s.r.o.
JKŠermeľská cesta 3, 040 01 Košice
Dátum : IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu
Objekt : Sučany Zrub č.1 A.B

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	55,000	m	34,00	1 870,00		579,15	204,05			819,85	266,94	5,8
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	36,000	kg	43,00	1 548,00	1 548,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	270,000	m	75,00	20 250,00		6 301,80	2 219,40			8 919,99	2 808,80	63,4
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	270,000	m	150,00	40 500,00		12 600,90	4 436,10			17 834,33	5 628,66	126,9
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	270,000	m	37,00	9 990,00	9 990,00							
6	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	150,000	kus	103,00	15 450,00	15 450,00							
7	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	10,000	kus	25,50	255,00	255,00							
8	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
10	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
12	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	34,50	2 760,00		865,60	304,80			1 225,17	364,42	8,7
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	69,50	5 560,00		1 732,00	609,60			2 451,18	767,21	17,4
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	80,000	kus	18,90	1 512,00	1 512,00							
15	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	70,000	kus	48,50	3 395,00		1 056,30	371,70			1 494,83	472,16	10,6
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	70,000	kus	97,00	6 790,00		2 113,30	744,10			2 991,12	941,47	21,2
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	42,000	kus	47,00	1 974,00	1 974,00							
19	354903Z10	Svorka SK, krížová	5,000	kus	27,50	137,50	137,50							
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	11,000	kus	39,50	434,50	434,50							

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu
Objekt : Sučany Zrub č.1 A.B

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	9,000	kus	25,50	229,50	229,50							
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	42,000	kus	400,00	16 800,00		5 238,24	1 843,80			7 413,47	2 304,48	52,7
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	42,000	kus	530,00	22 260,00	22 260,00							
24	210220372d72	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	120,00	1 080,00		336,06	118,26			475,58	150,09	3,3
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	240,00	2 160,00		672,03	236,52			951,07	300,37	6,7
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	9,000	kus	202,00	1 818,00	1 818,00							
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	18,000	kus	31,00	558,00	558,00							
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	9,000	kus	49,50	445,50		138,51	48,78			196,05	62,15	1,3
29	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	9,000	kus	9,50	85,50	85,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**160 970,50**	**Sk**			**57 164,00**	**32 317,56**	**11 377,77**			**45 740,27**	**14 370,89**	**325,4**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**160 970,50**	**Sk**			**57 164,00**	**32 317,56**	**11 377,77**			**45 740,27**	**14 370,89**	**325,4**
		Zemné práce - Bleskozvod												
30	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	64,00	2 304,00		715,32	251,64			1 012,21	324,82	7,9
31	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	24,00	864,00		270,72	95,40			383,25	114,62	3,0
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**3 168,00**	**Sk**				**986,04**	**347,04**			**1 395,46**	**439,45**	**11,0**
		Východzia revizia elektro												
32	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	319,00	5 742,00		1 787,40	629,10			2 529,59	795,90	18,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**5 742,00**	**Sk**				**1 787,40**	**629,10**			**2 529,59**	**795,90**	**18,0**
		Za rozpočet celkom :	**169 880,50**	**Sk**			**57 164,00**	**35 091,00**	**12 353,91**			**49 665,33**	**15 606,25**	**354,4**

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36602631
IČ DPH: SK2022119550

Tlačivo : ODIS C90

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

