7438

22/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 22 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto

Sídlo organizácie: **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1
071 01 MICHALOVCE

Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických: Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa: **Užhorodská 1 , 071 01 MICHALOVCE**
IČO: **30845572**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**
Tel.: **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **PLYNMONT – KOMP, s.r.o.**
Adresa : **ul. Mierová 142, 072 22 STRÁŽSKE**
Zastúpený: **Ing. Peter MIHOČKO**
IČO: **31 711 561**
DIČ: **SK2020498755**
Bankové spoj.: **VUB - Strážske**
Číslo účtu: **1134513455/0200**
Číslo telefónu: **056/6491170**
Živnostenský list: **Výpis z obchodného registra V.č.: 6524/V**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

AC

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: ***Havária – výmena plynového nízkotlakového kotla Viadrus 35 kW (časté výpadky kotla – nie sú ND) za plynový nízkotlaký kotol Protherm 30 kW v kotolni v budove č. 2 v objekte Obvodný úrad Vojenského obvodu VALAŠKOVCE.***

Miesto: **Obvodný úrad Vojenského obvodu VALAŠKOVCE**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Obvodný úrad Vojenského obvodu VALAŠKOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **13.03.2008**
Ukončenie : **17.03.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Obvodný úrad Vojenského obvodu VALAŠKOVCE** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Pozádková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Obvodný úrad Vojenského obvodu VALAŠKOVCE** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **81.679,50 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH **:** **15.519,10 Sk**
Cena vrátane DPH : ***97.198,60 Sk***
slovom : **Deväťdesiatsedemtisícjednostodeväťdesiatosemslovenskýchkorún 60/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

z tlače

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o zámočníckych prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané zámočnícke práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

Posádková správa budov MICHALOVCE

z TLAČE

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

Posádková správa budov MICHALOVCE

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 13.03.2008

Pozemková správa štátov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB

****

objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 13.03.2008

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561,IČ DPH: SK2020498755

Ing. Peter MIHOCKO
konateľ

****

zhotoviteľ

RPP: 635 004 KFO: 83,

Predbežná finančná kontrola ***Zmluvy o dielo*** *č. :* ***PSBMI –*** 22 ***/2008 – Z***
zo dňa 13.03.2008, *bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

Pripravovaná finančná operácia **je (~~nie je~~)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
- Proces **verejného obstarávania bol (~~nebol~~)** v súlade so **zákonom**
- Pripravovaná finančná operácia **je (~~nie je~~)** v súlade so všeobecne záväznými **právnymi predpismi.** / Obchodný zákonník, Občianský zákonník /

Zistené nedostatky: ~~boli zistené~~ neboli zistené

Dátum: 12.03.2008 samostatný odborný referent : z. Vladimír TKAČÍK

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade **s rozpočtom.**
Zistené nedostatky: nebolo zistené

Dátum: 12.03.2008 samostatný odborný referent: z. Anna KULIČOVÁ

Poradové číslo z POZ : 13, 13-127-20
Spôsob obstarávania : zákon 25/2006 Z. z. § 58, odst. 1, písmeno c.)
Číslo vojenského objektu : 10.05.004
Položka v RHP : 20
VÚ – 7988

Zoznam výpisov č.:

V - 1453/98

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 6524/V

I. OBCHODNÉ MENO

PLYNMONT - KOMP, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
ul. Mierová 142
Názov obce: Strážske
PSČ: 072 22

III. IČO: 31 711 561

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.08.1995

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - zámočnícke práce
2. - montáž, údržba a oprava točivých strojov a komponentov
3. - kovoobrábačské práce
4. - výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia bez ELI
5. - klampiarske práce
6. - vodoinštalatérske práce
7. - oprava a montáž chemických zariadení
8. - montáž, opravy a revízie zariadení na znižovanie tlaku plynu, rozvod plynu, domové plynovody v rámci oprávnenia IBP
9. - montáž, opravy, revízie a skúšky tlakových nádob a kotlov v rámci oprávnenia IBP
10. - veľkoobchod s výrobkami potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, papierenského, hutníckeho, železiarskeho, elektronického, elektrotechnického, sklárskeho, keramického, drevospracujúceho, stavebného, chemického, farmaceutického, automobilového priemyslu, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, spotrebným a priemyselným tovarom
11. - maloobchod v rozsahu veľkobchodu okrem výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu
12. - sprostredkovateľská činnosť
13. - pomocné stavebné práce
14. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu:
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
zariadenia s napätím do 1 000 V
bleskozvody
15. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien:
pozemné stavby: bytové a nebytové budovy

inžinierske stavby: dopravné, vodohospodárske, hydromeliorizačné, rozvodné, priemyselné stavby a ostatné inžinierske stavby
17. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
18. výkon činnosti stavbyvedúceho
19. výkon činnosti stavebného dozoru
20. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
21. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
22. podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete podnikania
23. obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
24. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
25. pestovanie dekoračných rastlín a drevín
26. vykonávanie ochrany rastlín a drevín
27. poradenstvo a služby súvisiace s pestovateľskou činnosťou v lese
28. služby súvisiace s rastlinnou výrobou
29. služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
30. výroba výrobkov, doplnkov a obalov z dreva
31. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
32. organizačné, ekonomické, účtovné, finančné poradenstvo
33. spracovanie údajov
34. vedenie účtovníctva
35. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcok
36. správa nehnuteľností
37. prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, odstavných plôch a garáží)
38. prieskum a analýza trhu
39. faktoring a forfaiting
40. organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, zábavných a športových podujatí, castingov, výstav a prezentácií v oblasti reklamy, kultúry, umenia, obchodu, služieb, priemyslu, poľnohospodárstva, športu
41. organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia (s výnimkou vzdelávania v oblasti ochrany práce)
42. poradenstvo v rozsahu voľných živností
43. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
44. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
45. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
46. výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
47. kancelárske a administratívne služby vrátane služieb kopírovania a rozmnožovania

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Andrej Jurík
Bydlisko:
Názov obce: Staré 245
PSČ: 072 23
Dátum narodenia: 25.11.1951
Rodné číslo: 511125/243

Vznik funkcie: 31.05.1995

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Ďurík
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Čapajeva 21
Názov obce: Michalovce
PSČ: 071 01
Dátum narodenia: 25.02.1960
Rodné číslo: 600225/7250

Vznik funkcie: 31.05.1995

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mihočko
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):
Hollého 181/72
Názov obce: Michalovce
PSČ: 071 01
Dátum narodenia: 22.06.1957
Rodné číslo: 570622/7560

Vznik funkcie: 31.05.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Jurík
Bydlisko:
Názov obce: Staré 245
Rodné číslo: 511125/243

Výška vkladu: 40 000 Sk
Rozsah splatenia: 40 000 Sk

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Ďurík
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
ul. Čapajeva 21
Názov obce: Michalovce
Rodné číslo: 600225/7250

Výška vkladu: 40 000 Sk
Rozsah splatenia: 40 000 Sk

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mihočko
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Hollého 181/72
Názov obce: Michalovce
Rodné číslo: 570622/7560

Výška vkladu: 40 000 Sk
Rozsah splatenia: 40 000 Sk

Meno a priezvisko: Pavol Misár
Bydlisko:
Názov obce: Staré č. 148

Rodné číslo: 470123/185

Výška vkladu: 40 000 Sk
Rozsah splatenia: 40 000 Sk

Meno a priezvisko: Ľubomír Hovanec
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ukrajinská 6
Názov obce: Michalovce
Rodné číslo: 580606/6321

Výška vkladu: 40 000 Sk
Rozsah splatenia: 40 000 Sk

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1995 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.4.1998.
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 17.7.2002.
4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 17.2.2003

Košice I, 29.01.2008


Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Dana Figmiková

OKRESNÝ SÚD KOŠICE I 58 KOŠICE

.....
(podpis oprávnenej osoby)

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)



Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa v b.č.2 OÚ Vojenského obvodu Valaškovce	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.	07222	Strážske	IČO : 31711561	DIČ : SK2020498755	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	97 199 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	97 199 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	97 199 Sk	za M2 ZP	1 M	97 199 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	16 315,80	48 241,70	64 557,50
3	MCE :	2 030,00		2 030,00
4	iné :			
5	Súčet :	18 345,80	48 241,70	66 587,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	15 092,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	15 092,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	81 679,50
22	DPH 19 % z : 81 679,50	15 519,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	97 198,60

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : z. Tlačil

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Odberateľ: **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant:
Dodávateľ: **Plynmont-komp spol.s r.o.**

Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Kotolňa v b.č.2 OÚ Vojenského obvodu Valaškovce
Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		723 - Vnútorný plynovod												
1	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	2,000	m	402,00	804,00	346,94	142,50	50,16			201,68	62,72	1,5
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 3/4	2,000	m	84,50	169,00	84,50 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,129	m3	253,00	32,83	16,42 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,088	kg	780,00	69,10	34,55 za m							
		Koleno č. 90 138205 čierna liatina DN3/4	0,400	kus	16,30	6,52	3,26 za m							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN3/4	0,300	kus	14,10	4,23	2,12 za m							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 3/4x1/2	0,300	kus	11,00	3,30	1,65 za m							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna liatina DN 3/4	0,200	kus	14,50	2,90	1,45 za m							
		Zátka č. 290 138248 čierna liatina DN3/4	0,300	kus	9,80	2,94	1,47 za m							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 3/4	0,600	kus	5,50	3,30	1,65 za m							
		Háky na potr. kov. 3/4 G	0,010	100 ks	850,00	8,50	4,25 za m							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,000	m3	2 410,00	0,28	0,14 za m							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	44,013	Sk	1,00	44,01	22,01 za m							
		Murár	0,392	Nh	82,60	32,37	16,19 za m							
		Murár	0,206	Nh	92,50	19,05	9,53 za m							
		Stavebný tesár	0,028	Nh	82,60	2,31	1,16 za m							
		Stavebný inštalatér	0,094	Nh	102,20	9,60	4,80 za m							
		Stavebný inštalatér	0,238	Nh	112,40	26,75	13,38 za m							
		Stavebný inštalatér	0,142	Nh	123,40	17,52	8,76 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,468	Nh	74,50	34,86	17,43 za m							
2	723190203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	súbor	1 130,00	1 130,00	534,57	186,94	65,80			264,56	78,13	1,5
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 3/4	1,500	m	84,50	126,75	126,75 za m							
		Koleno č. 90 138205 čierna liatina DN3/4	4,000	kus	16,30	65,20	65,20 za m							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN3/4	2,000	kus	14,10	28,20	28,20 za m							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 3/4x1/2	1,000	kus	11,00	11,00	11,00 za m							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna liatina DN 3/4	3,000	kus	14,50	43,50	43,50 za m							
		Skrutkovanie č. 330 138260 čierna liatina DN3/4	1,000	kus	52,80	52,80	52,80 za m							
		Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 3/4	1,000	kus	159,50	159,50	159,50 za m							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	47,618	Sk	1,00	47,61	47,62 za m							
		Stavebný inštalatér	0,842	Nh	112,40	94,64	94,64 za m							
		Stavebný inštalatér	0,748	Nh	123,40	92,30	92,30 za m							
3	723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	1,000	kus	97,50	97,50	3,32	29,30	10,31			41,46	13,11	0,2
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	3,322	Sk	1,00	3,32	3,32 za m							
		Stavebný inštalatér	0,051	Nh	102,20	5,23	5,23 za m							
		Stavebný inštalatér	0,129	Nh	112,40	14,49	14,50 za m							
4	405E0077251	Šrubenie radiátorové V 4301 3/4"	0,077	Nh	123,40	9,56	9,56 za m							
5	4223A03021	Kohút guľový na plyn - 3/4"	1,000	kus	121,70	121,70	121,70							
6	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	1,000	kus	198,00	198,00	198,00							
			23,180	%	0,80	18,54								
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**2 369,74**	**Sk**			**1 204,53**	**358,74**	**126,27**			**507,70**	**153,96**	**3,4**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**2 369,74**	**Sk**			**1 204,53**	**358,74**	**126,27**			**507,70**	**153,96**	**3,4**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
7	731100801	Demontáž kotlov liat. Viadrus U, G, Emka, MPO, PLuto 3 čl	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	5,14	386,32	135,98			546,75	175,81	3,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv 10.8 m3	0,002	m3	253,00	0,50	0,51 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,002	kg	780,00	1,56	1,56 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3,074	Sk	1,00	3,07	3,07 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,780	Nh	102,20	386,31	386,32 za m							
8	731119630pc	Montáž kotlov Protherm	1,000	súbor	3 800,00	3 800,00	663,29	976,32	343,66			1 381,76	434,97	6,8
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,060	m3	253,00	15,18	15,18 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,020	kg	780,00	15,60	15,60 za m							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 0,6 MPa DN 65	2,000	kus	167,00	334,00	334,00 za m							
		Spojka oceľového potrubia KE 280 1/2	2,000	kus	72,50	145,00	145,00 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	153,506	Sk	1,00	153,50	153,51 za m							
		Betonár	0,051	Nh	82,60	4,21	4,21 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,581	Nh	92,50	53,74	53,74 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	8,986	Nh	102,20	918,36	918,37 za m							
9	484A001041	Kotol PROTHERM plynový Medveď 30 KLO	1,000	kus	34 500,00	34 500,00	34 500,00							
10	484A00104pc2	Kominová vložka s dymovodom ku kotlu D130	1,000	kus	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
11	~~731119630pc1~~	Montáž dymovodu + kominovej vložky D 130 ku kotlu Protherm	1,000	súbor	3 280,00	3 280,00	329,29	918,37	323,27			1 299,75	409,32	6,8
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,060	m3	253,00	15,18	15,18 za m							

Stavba :Kotolňa v b.č.2 OÚ Vojenského obvodu Valaškovce
Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,020	kg	780,00	15,60	15,60 za m							
		Spojka oceľového potrubia KE 280 1/2	2,000	kus	72,50	145,00	145,00 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	153,506	Sk	1,00	153,50	153,51 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	8,986	Nh	102,20	918,36	918,37 za m							
12	731391812	Vypustenie vody z kotlov do kanalz. samospádom do 10 m2	1,000	kus	374,00	374,00		116,37	40,96			164,70	51,97	1,2
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,258	Nh	92,50	116,36	116,37 za m							
13	731890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	0,140	t	3 020,00	422,80		131,52	46,29			186,14	58,84	1,5
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,042	Nh	74,50	3,14	22,50 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,554	Nh	82,60	128,37	916,94 za m							
14	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	554,540	%	4,00	2 218,16								
		731 - Kotolne spolu :	**58 344,96**	**Sk**			**47 997,72**	**2 528,90**	**890,16**			**3 579,10**	**1 130,91**	**20,3**
		733 - Rozvod potrubia												
15	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	7,000	m	359,00	2 513,00	1 618,19	278,67	98,07			394,40	123,67	2,9
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 1	7,623	m	158,00	1 204,43	172,06 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,366	m3	253,00	92,62	13,23 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,275	kg	780,00	215,12	30,73 za m							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 1	3,500	kus	6,70	23,45	3,35 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	82,549	Sk	1,00	82,54	11,79 za m							
		Murár	0,217	Nh	82,60	17,92	2,56 za m							
		Murár	0,119	Nh	92,50	11,00	1,57 za m							
		Stavebný tesár	0,126	Nh	82,60	10,40	1,49 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,946	Nh	102,20	198,86	28,41 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,504	Nh	74,50	37,54	5,36 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,035	Nh	82,60	2,89	0,41 za m							
16	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	7,000	m	6,40	44,80	2,24	13,16	4,62			18,62	6,16	0,1
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,042	m3	52,50	2,21	0,32 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,147	Nh	89,50	13,15	1,88 za m							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**2 557,80**	**Sk**			**1 620,43**	**291,83**	**102,69**			**413,02**	**129,83**	**3,0**
		734 - Armatúry												
17	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2,000	kus	79,50	159,00	10,00	46,40	16,34			65,67	20,59	0,4
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	9,990	Sk	1,00	9,99	5,00 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,454	Nh	102,20	46,39	23,20 za m							

Stavba :Kotolňa v b.č.2 OÚ Vojenského obvodu Valaškovce
Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
18	551135020	Kohút guľový voda 1"	2,000	kus	276,00	552,00	552,00							
19	734209125	Montáž armatúr s troma závitmi G 1	2,000	kus	102,00	204,00	15,52	58,86	20,72			83,31	25,59	0,5
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	15,527	Sk	1,00	15,52	7,76 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,576	Nh	102,20	58,86	29,43 za m							
20	405E007740	Šrubenie priame DN 25	2,000	kus	185,00	370,00	370,00							
		734 - Armatúry spolu :	**1 285,00**	**Sk**			**947,52**	**105,26**	**37,06**			**148,98**	**46,18**	**1,0**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**62 187,76**	**Sk**			**50 565,67**	**2 925,99**	**1 029,91**			**4 141,10**	**1 306,92**	**24,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**64 557,50**	**Sk**			**51 770,20**	**3 284,73**	**1 156,18**			**4 648,80**	**1 460,88**	**27,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M23 - 157 Montáž potrubia												
21	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	1,000	sada	2 030,00	2 030,00	95,21	601,65	211,78			851,50	269,86	5,8
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	95,211	Sk	1,00	95,21	95,21 za m							
		Zvárači, rezači plameňom	5,887	Nh	102,20	601,65	601,65 za m							
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**2 030,00**	**Sk**			**95,21**	**601,65**	**211,78**			**851,50**	**269,86**	**5,8**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 030,00**	**Sk**			**95,21**	**601,65**	**211,78**			**851,50**	**269,86**	**5,8**
		OSTATNÉ												
22	731999905HZS	Kotolne, HZS T5 - tlaková a topná skúška	24,000	hod	328,00	7 872,00		2 452,80	863,28			3 471,39	1 084,53	24,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	24,000	Nh	102,20	2 452,80	102,20 za m							
23	731999906HZS	Kotolne, HZS T6- demont.komín.vl.,dymov.,záručné a servisné spust.kotla Protherm	20,000	hod	361,00	7 220,00		2 248,00	791,20			3 181,54	999,26	20,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	20,000	Nh	112,40	2 248,00	112,40 za m							
		OSTATNÉ spolu :	**15 092,00**	**Sk**				**4 700,80**	**1 654,48**			**6 652,93**	**2 083,79**	**44,0**
		Za rozpočet celkom :	**81 679,50**	**Sk**			**51 865,41**	**8 587,18**	**3 022,44**			**12 153,23**	**3 814,53**	**77,8**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Kotolňa v b.č.2 OÚ Vojenského obvodu Valaškovce	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.	07222	Strážske	IČO : 31711561	DIČ : SK2020498755	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	97 199 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	97 199 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	97 199 Sk	za M2 ZP	1 M	97 199 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	16 315,80	48 241,70	64 557,50
3	MCE :	2 030,00		2 030,00
4	iné :			
5	Súčet :	18 345,80	48 241,70	66 587,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	15 092,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	15 092,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	81 679,50
22	DPH 19 % z : 81 679,50	15 519,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	97 198,60

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**

Dodávateľ : **Plynmont-komp spol.s r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Kotolňa v b.č.2 OÚ Vojenského obvodu Valaškovce

Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 369,74	2 050,04	319,70	0,008		3,55
723 - Vnútorný plynovod	2 369,74	2 050,04	319,70	0,008		3,55
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	58 344,96	11 344,96	47 000,00	0,232	0,140	87,62
731 - Kotolne	2 557,80	2 557,80		0,019		3,84
733 - Rozvod potrubia	1 285,00	363,00	922,00	0,001		1,92
734 - Armatúry	62 187,76	14 265,76	47 922,00	0,253	0,140	93,39
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	64 557,50	16 315,80	48 241,70	0,262	0,140	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						
PRÁCE A DODÁVKY M	2 030,00	2 030,00				3,04
M23 - 157 Montáž potrubia	2 030,00	2 030,00				
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :						
OSTATNÉ	15 092,00	15 092,00				
OSTATNÉ spolu :						
Za rozpočet celkom :	81 679,50	33 437,80	48 241,70	0,262	0,140	

...MS B40

Stavba :Kotolňa v b.č.2 OÚ Vojenského obvodu Valaškovce

Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**

Dodávateľ : **Plynmont-komp spol.s r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723 - Vnútorný plynovod									
1	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	2,000	m	402,00	804,00		0,00199	0,004		
2	723190203	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	súbor	1 130,00	1 130,00		0,00419	0,004		
3	723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	1,000	kus	97,50	97,50					
4	405E0077251	Šrubenie radiátorové V 4301 3/4"	1,000	kus	121,70		121,70	0,00010			
5	4223A03021	Kohút guľový na plyn - 3/4"	1,000	kus	198,00		198,00	0,00030			
6	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	23,180	%	0,80	18,54					
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**2 369,74**	**Sk**		**2 050,04**	**319,70**		**0,009**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 369,74**	**Sk**		**2 050,04**	**319,70**		**0,009**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
7	731100801	Demontáž kotlov liat. Viadrus U, G, Emka, MPO, PLuto 3 čl.	1,000	kus	1 250,00	1 250,00		0,00001		0,140	0,140
8	731119630pc	Montáž kotlov Protherm	1,000	súbor	3 800,00	3 800,00		0,00649	0,006		
9	484A001041	Kotol PROTHERM plynový Medveď 30 KLO	1,000	kus	34 500,00		34 500,00	0,11000	0,110		
10	484A00104pc2	Kominová vložka s dymovodom ku kotlu D130	1,000	kus	12 500,00		12 500,00	0,11000	0,110		
11	731119630pc1	Montáž dymovodu + kominovej vložky D 130 ku kotlu Protherm	1,000	súbor	3 280,00	3 280,00		0,00649	0,006		
12	731391812	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 10 m2	1,000	kus	374,00	374,00					
13	731890801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	0,140	t	3 020,00	422,80					
14	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	554,540	%	4,00	2 218,16					
		731 - Kotolne spolu :	**58 344,96**	**Sk**		**11 344,96**	**47 000,00**		**0,233**		**0,140**
		733 - Rozvod potrubia									
15	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	7,000	m	359,00	2 513,00		0,00283	0,020		
	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	7,000	m	6,40	44,80					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Výmena kotla pre VO Valaškovce

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**2 557,80**	**Sk**		**2 557,80**			**0,020**		
		734 - Armatúry									
17	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2,000	kus	79,50	159,00					
18	551135020	Kohút guľový voda 1"	2,000	kus	276,00		552,00	0,00045	0,001		
19	734209125	Montáž armatúr s troma závitmi G 1	2,000	kus	102,00	204,00					
20	405E007740	Šrubenie priame DN 25	2,000	kus	185,00		370,00	0,00010			
		734 - Armatúry spolu :	**1 285,00**	**Sk**		**363,00**	**922,00**		**0,001**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**62 187,76**	**Sk**		**14 265,76**	**47 922,00**		**0,254**		**0,140**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**64 557,50**	**Sk**		**16 315,80**	**48 241,70**		**0,262**		**0,140**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M23 - 157 Montáž potrubia									
21	230170001	Priprava pre skúšku tesnosti do 40	1,000	sada	2 030,00	2 030,00					
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**2 030,00**	**Sk**		**2 030,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 030,00**	**Sk**		**2 030,00**					
		OSTATNÉ									
22	731999905HZS	Kotolne, HZS T5 - tlaková a topná skúška	24,000	hod	328,00	7 872,00					
23	731999906HZS	Kotolne, HZS T6- demont.komín.vl.,dymov.,záručné a servisné spust.kotla Protherm	20,000	hod	361,00	7 220,00					
		OSTATNÉ spolu :	**15 092,00**	**Sk**		**15 092,00**					
		Za rozpočet celkom :	**81 679,50**	**Sk**		**33 437,80**	**48 241,70**		**0,262**		**0,140**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-22/2008-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent