PSB 7-86/2009

15 042

ZMLUVA O DIELO č. PSB - 7-86/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
		: Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO
		: riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 0030845572
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján GREŠŠA
1.2	*Zhotoviteľ*	: Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ
	Adresa	: Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo
	Zastúpený	: Ján SLOVÍK
	IČO	: 10850201
	DIČ	: SK1020467096
	Bankové spojenie	: VÚB Námestovo
	Číslo účtu	: 120849332/0200
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján SLOVÍK
	Zapísaný v obchodnom registri :	: Živnostenský register č.507 - 2553, Obvodný úrad Námestovo

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: ***„Trenčín ZaSKIS – výstavba vonkajšieho oplotenia v pôvodnej trase "*** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

20.11.2009
Súhlasí s originálom M

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Posádková správa budov TRENČÍN

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : Kasárne kpt. Nálepku - Trenčín.

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 13.11. 2009
Termín ukončenia : dňa 30.11. 2009

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez DPH	**24 369,77 €**	
DPH 19 %	**4 630,26 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**29 000,00 €**	**(873 650, 00 Sk)**

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

Slovom: **Dvadsaťdeväťtisíc 00/100 €**

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Pošťová správa budov * TRENČÍN *

12.11.2009
Ľubica Strapáková

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z faktúrovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Pozádková správa budov TRENČÍN

20.05.2009
Súhlasí s originálom

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 36 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou - z. Ján GREŠŠA. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

12.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIII.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA

13.1 Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

13.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

13.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

13.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

13.4.1 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú.

Poštová správa TRENČÍN

13.4.2 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

13.4.3 Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany dodávateľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

13.4.4 Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí dodávateľ.

13.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

13.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

13.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za dodávateľa určená osoba.

13.7 Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO Ján SLOVÍK.

13.8 Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

14.2 Zmluva je vyhotovená v piatich originálach, z ktorých objednávateľ obdrží 4, a zhotoviteľ 1.

14.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

14.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

14.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne dňa 12.11. 2009

Ján SLOVÍK

.....

zhotoviteľ

V Trenčíne dňa 12.11. 2009

POZÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Ing. Jaroslav ŠIMNO

.....

objednávateľ

12.11.2009
Súhlasí s originálom

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: PSB Trenčín	č. 10019[illegible]106	JKSO :
Objekt : Výstavba vonkajšieho oplotenia v pôvodnej trase	č. 9110601	Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	29 000 EUR za M3 OP	1 M	29 000 EUR za M
1 M2 ZP	29 000 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	29 000 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 000,59	1 743,95	22 744,54
2	PSV :	984,55		984,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 985,14	1 743,95	23 729,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	237,29
12	Prevádzkové vplyvy	1,00 %	237,29
13	Sťažené podmienky	0,70 %	166,10
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		640,68

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* JÁN [illegible] - súkromný [illegible]
Mierová cesta [illegible]
[illegible]
IČO: [illegible] IČ DPH: SK[illegible]
Tel: 043/5524 648 Fax: [illegible]

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	24 369,77
22	DPH 19 % z : 24 369,77	4 630,26
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	29 000,00

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	734 163,69
	Cena s DPH	873 654,00
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

[illegible]

Odberateľ : *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : ***30,1260 SKK = 1 EUR***

Stavba: PSB Trenčín **Objekt : Výstavba vonkajšieho oplotenia v pôvodnej trase**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**7 592,41**	**6 204,86**	**1 387,55**	*228 728,94*	
2 - ZÁKLADY	**2 455,59**	**2 455,59**		*73 977,10*	50,598
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**9 880,07**	**9 523,67**	**356,40**	*297 646,99*	43,591
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 436,50**	**1 436,50**		*43 276,00*	2,646
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 379,97**	**1 379,97**		*41 572,98*	0,141
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**22 744,54**	**21 000,59**	**1 743,95**	*685 202,01*	96,976
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**984,55**	**984,55**		*29 660,55*	0,010
71 - IZOLÁCIE	**984,55**	**984,55**		*29 660,55*	0,010
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**984,55**	**984,55**		*29 660,55*	0,010
Za rozpočet celkom :	**23 729,09**	**21 985,14**	**1 743,95**	*714 862,57*	96,986

20. 11. 2009
Súlad s originálom

Stavba: PSB Trenčín

Objekt : Výstavba vonkajšieho oplotenia v pôvodnej trase

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	19,238	m3	**7,80**	234,98	**150,06**		4 520,71			19
2	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	19,238	m3	**0,70**	21,09	**13,47**		405,60			19
3	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	57,628	m3	**22,50**	677,84	**1 296,63**		39 062,28			19
4	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	6,720	m3	**13,40**	403,69	**90,05**		2 712,85			19
5	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	6,720	m3	**0,79**	23,80	**5,31**		159,97			19
6	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	19,580	m3	**19,60**	590,47	**383,77**		11 561,46			19
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	113,478	m3	**2,31**	69,59	**262,13**		7 896,93			19
8	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 vo fúriku	72,328	m3	**5,80**	174,73	**419,50**		12 637,86			19
9	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	72,328	m3	**5,25**	158,16	**379,72**		11 439,44			19
10	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	109,578	m3	**6,85**	206,36	**750,61**		22 612,88			19
11	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	547,890	m3	**0,51**	15,36	**279,42**		8 417,81			19
12	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	38,698	m3	**3,84**	115,66	**148,60**		4 476,72			19
13	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	109,578	m3	**5,30**	159,67	**580,76**		17 495,98			19
14	1712012011	Poplatkom za skládku zeminy	109,578	m3	**12,00**	361,51	**1 314,94**		39 613,88			19
15	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	38,015	m3	**2,50**	75,32	**95,04**		2 863,18			19
16	**583332530**	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	38,015	m3	**36,50**	1 099,60		**1 387,55**	41 801,33			19
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	85,000	m2	**0,41**	12,35	**34,85**		1 049,89			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 592,41**	**EUR**			**6 204,86**	**1 387,55**	228 728,94			
		2 - ZÁKLADY										
18	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	24,000	m	**8,60**	259,08	**206,40**		6 218,01	6,425	10	
19	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	2,800	m3	**40,00**	1 205,04	**112,00**		3 374,11	5,431	9	

Tlačivo : ODIS B10

30.11.2009
Súlad s originálom

POZEMKOVÁ SPRÁVA OBCE * TRENČÍN * NOVÉ MESTO

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a služby TRENČÍN

Objekt : Výstavba vonkajšieho oplotenia v pôvodnej trase

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	15,939	m3	**120,00**	*3 615,12*	**1 912,68**		*57 621,40*	38,561		19
21	274361821	Výstuž základových pásov 10505	0,157	t	**1 430,00**	*43 080,18*	**224,51**		*6 763,59*	0,181		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**2 455,59**	**EUR**			**2 455,59**		*73 977,10*	**50,598**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
22	311272204	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	12,000	m3	**166,00**	*5 000,92*	**1 992,00**		*60 010,99*	27,834		19
23	311275040	Murivo protihlukové z trieskocem.tvárnic. DURISOL DSi25/13W hr.25cm výplň.bet.B20	10,594	m3	**618,00**	*18 617,87*	**6 547,09**		*197 237,63*	15,071		19
24	311361221	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10216	0,053	t	**1 800,00**	*54 226,80*	**95,40**		*2 874,02*	0,055		19
25	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,574	t	**1 540,00**	*46 394,04*	**883,96**		*26 630,18*	0,611		19
26	386241111	Montáž vsakovacích nádrží ELWA bloc rozm.100x50x40cm	2,000	kus	**2,61**	*78,63*	**5,22**		*157,26*			19
27	**283830200**	ELWAbloc vsakovací blok Art.504510 rozm.100x50x40cm	2,000	ks	**178,20**	*5 368,45*		**356,40**	*10 736,91*	0,020		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 880,07**	**EUR**			**9 523,67**	**356,40**	*297 646,99*	**43,591**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
28	620452111	Omietka cementová, ochrana izolácie stien bez vložky z plet.	45,000	m2	**8,20**	*247,03*	**369,00**		*11 116,49*	2,457		19
29	622476780	Omietka hydroizolačná Dichtungsspachtel	35,000	m2	**30,50**	*918,84*	**1 067,50**		*32 159,51*	0,189		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 436,50**	**EUR**			**1 436,50**		*43 276,00*	**2,646**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
30	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,000	m2	**4,97**	*149,73*	**119,28**		*3 593,43*	0,141		19
31	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	96,976	t	**13,00**	*391,64*	**1 260,69**		*37 979,55*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 379,97**	**EUR**			**1 379,97**		*41 572,98*	**0,141**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**22 744,54**	**EUR**			**21 000,59**	**1 743,95**	*685 202,01*	**96,976**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
32	711132220	Izolácia proti vlhkosti zvislá TECHNODREN 0851 R1	60,000	m2	**10,80**	*325,36*	**648,00**		*19 521,65*	0,010		19
33	711691275	Zhotov. izolácie obj. pod zemou pripevnenie izolácie kotviacimi pásikmi rš. 50mm	20,000	m	**10,60**	*319,34*	**212,00**		*6 386,71*			19

Tlačivo : ODIS B10

12. 12 2019

Základ s výpočtom K

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Objekt : Výstavba vonkajšieho oplotenia v pôvodnej trase

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
34	711792620	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN lišta krycia z plastu	20,000	m	**4,84**	*145,81*	**96,80**		*2 916,20*			DPH
35	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	9,568	%	**2,90**	*87,37*	**27,75**		*836,00*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**984,55**	**EUR**			**984,55**		*29 660,55*	**0,010**		19
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**984,55**	**EUR**			**984,55**		*29 660,55*	**0,010**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**984,55**	**EUR**			**984,55**		*29 660,55*	**0,010**		
		Za rozpočet celkom :	**23 729,09**	**EUR**			**21 985,14**	**1 743,95**	*714 862,57*	**96,986**		


Tlačivo : ODIS B10

20.11.2009
Súlad s originálom

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSBTN-7-86/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín