Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-96/2009 **s originálom.**

Správa budov PREŠOV

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

13923

ISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-96/2009

Prešov 4. októbra 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/9

Zmluva o dielo č. PSB-14-96/2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Michal Tkáč – odborný referent
Telefón :	0960 522 564
Fax/email :	0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :	BREZA STAVOTRANS s.r.o. Stavbarov 3 Michalovce
Zastúpený :	PhDr. Marián Varga - konateľ
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO :	31736076
IČ DPH :	SK2020499437
DIČ :	2020499437
Bankové spojenie :	VÚB Michalovce a.s.
Číslo účtu :	1154760955/0200
Zapísaný v :	Obchodný register Okr. súdu Košice 1 č.8646/V
Telefón/Fax :	09035616999, FAX 0566423534

(ďalej len „zhotoviteľ")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava priestorov budovy č.3 v objekte Sokolovských kasárni v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava priestorov budovy č.3" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 05.10.2009
Ukončenie prác : 30.10.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 12 605,00 €
DPH : 2 394,95 €
Cena s DPH : 14 999,95 €
Slovom : Štrnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 95/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru

- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.



6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovoz úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie montážneho denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.
8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Michal Tkáč – odborný referent.
8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ing. Pavol Timko

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky zmluvy.

10.9 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasárni na tel. č.: 0960 524 349,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasárni na tel. č.: 0960 524 349,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej

práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa : Ing. Pavol Timko - stavbyvedúci,
- za objednávateľa : Michal Tkáč, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.



12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 1. 10. 2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 31736076, IČ DPH: SK2020499437

PhDr. Marián Varga
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava priestorov budovy č.3 - Sokolovské kasárne Prešov	JKSO	
Názov objektu	Oprava prietorov budovy č.3	EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR,Posádková správa budov Preš		
Projektant			
Zhotoviteľ	BREZA STAVOTRANS s.r.o.	31736076	SK 2020499437
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Pavol Timko	17.09.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 16,01	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 2 997,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 3 620,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 3 457,73	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 2 513,43				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 605,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	12 605,00
Objednávateľ		24	DPH 19,00 % z 12 605,00	2 394,95
Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**14 999,95**
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

Posádková správa budov * PREŠOV *

BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE IČO: 31736076, DIČ: 2020499437

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby * TRENČÍN *

OVERIL:
Ing. Marián MARUŠKA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava priestorov budovy č.3 - Sokolovské kasárne Prešov
Objekt: Oprava prietorov budovy č.3
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR,Posádková správa budov Preš
Zhotoviteľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o.
Dátum: 17.9.2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	16,012	2 997,534	3 013,546	11,493	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,000	73,439	73,439	0,349	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16,012	2 924,095	2 940,107	11,144	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 620,289	3 457,730	7 078,019	4,016	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	128,981	128,981	0,170	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,000	91,744	91,744	0,015	0,000
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	222,296	52,569	274,865	0,033	0,000
766	Konštrukcie stolárske	34,692	3,733	38,425	0,014	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	186,364	121,952	308,316	0,807	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000	165,215	165,215	0,084	0,000
776	Podlahy povlakové	3 119,308	505,087	3 624,395	2,040	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	57,629	56,744	114,373	0,263	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	1 264,428	1 264,428	0,220	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	1 067,277	1 067,277	0,369	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	300,630	2 513,432	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	300,630	2 513,432	0,000	0,000
	Celkom	3 636,301	6 755,894	12 604,997	15,509	0,000

BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 31736078, IČ DPH: SK2020499437

MINISTERSTVO OBRANY S.R. sekcia majetku a infraštruktúry

ROZPOČET

Stavba: Oprava priestorov budovy č.3 - Sokolovské kasárne Prešov
Objekt: Oprava prietorov budovy č.3
Časť:
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR,Posádková správa budov Preš
Zhotoviteľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing. Pavol Timko
Dátum: 17.9.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 013,546**	**11,493**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**73,439**	**0,349**
1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	4,600	15,965	73,439	0,349
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 940,107**	**11,144**
2	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	1 846,500	1,548	2 858,382	10,673
3	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	9,200	6,336	58,291	0,438
4	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	7,422	7,422	0,019
5	*5533198000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm l*	*ks*	*1,000*	*16,012*	*16,012*	*0,014*
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**7 078,019**	**4,016**
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**128,981**	**0,170**
6	721170040	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40	ks	1,000	0,995	0,995	0,000
7	721170063	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 63	ks	1,000	1,566	1,566	0,001
8	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000	38,847	38,847	0,013
9	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	1,000	11,457	11,457	0,026
10	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	3,000	10,431	31,293	0,065
11	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	3,000	11,826	35,478	0,064
12	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	1,000	8,068	8,068	0,001
13	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,277	1,277	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**91,744**	**0,015**
14	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	2,000	0,544	1,088	0,000
15	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	1,000	18,282	18,282	0,010
16	722172213	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1,0 D 32/2,9	m	6,000	10,135	60,810	0,003
17	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	1,000	5,017	5,017	0,001
18	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	1,000	5,909	5,909	0,001
19	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,911	0,638	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**274,865**	**0,033**
20	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000	21,492	21,492	0,002
21	*6423002900*	*WC kombi*	*ks*	*1,000*	*128,983*	*128,983*	*0,012*
22	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	1,000	21,522	21,522	0,002

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

23	6421374200	*Umývadlo biele*	*ks*	*1,000*	*44,032*		*44,032*	*0,015*
24	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	1,000	3,779	✓	3,779	0,000
25	5514105000	*Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13*	*ks*	*1,000*	*4,359*		*4,359*	*0,000*
26	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	4,954	✓	4,954	0,000
27	5514314600	*Batéria um.so spodným výtokom 1/2"x 150 mm*	*ks*	*1,000*	*44,922*		*44,922*	*0,001*
28	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	2,740	✓	0,822	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**					**38,425**	**0,014**
29	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	1,000	3,523	✓	3,523	0,000
30	6116011900	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa*	*ks*	*1,000*	*34,692*		*34,692*	*0,014*
31	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,382	✓	0,210	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**					**308,316**	**0,807**
32	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	11,300	9,857	✓	111,384	0,574
33	5976412700	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 Ia*	*m2*	*11,639*	*16,012*		*186,364*	*0,233*
34	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	2,977	✓	10,568	0,000
	775	**Podlahy vlysové a parketové**					**165,215**	**0,084**
35	775511953	Doplnenie podláh vlysových lepených do asfaltu hr. 21 mm, v ploche do 2 m2	ks	2,000	81,749	✓	163,498	0,084
36	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050	1,635	✓	1,717	0,000
	776	**Podlahy povlakové**					**3 624,395**	**2,040**
37	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	350,000	0,356	✓	124,600	0,011
38	284000001	*Soklik PVC*	*m*	*360,500*	*0,445*	✓	*160,423*	*0,000*
39	2841291500	*Podlahovina z PVC*	*m2*	*563,812*	*5,248*		*2 958,885*	*2,030*
40	776561110	Voľné položenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov	m2	547,390	0,672	✓	367,846	0,000
41	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	36,118	✓	12,641	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**					**114,373**	**0,263**
42	781441018	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	3,400	16,030	✓	54,502	0,190
43	5976656500	*Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti IV Ia*	*m2*	*3,502*	*16,456*	✓	*57,629*	*0,074*
44	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	1,121	✓	2,242	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**					**1 264,428**	**0,220**
45	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	206,000	6,138	✓	1 264,428	0,220
	784	**Dokončovacie práce - maľby**					**1 067,277**	**0,369**
46	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 846,500	0,578	✓	1 067,277	0,369
	M	**Práce a dodávky M**					**2 513,432**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**					**2 513,432**	**0,000**
47	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	6,000	0,653	✓	3,918	0,000
48	3450722200	*Rúrka PVC 2316*	*m*	*6,300*	*0,117*		*0,737*	*0,000*
49	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,000	1,553	✓	3,106	0,000
50	3450907010	*Krabica KU 68-1902*	*ks*	*2,000*	*0,182*		*0,364*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Správa majetku obrany Bratislava PREŠOV

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

51	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,162	✓	2,162	0,000
52	*3450201320*	*Spínač 1 do vlhka 3553-01629*	*ks*	*1,000*	*2,048*		*2,048*	*0,000*
53	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	42,000	6,672	✓	280,224	0,000
54	*3470306900*	*Trubica PHILIPS 120cm 36W*	*ks*	*84,000*	*1,352*		*113,568*	*0,000*
55	*3480187000*	*Svietidlo žiarivkové - stropné*	*ks*	*43,000*	*48,029*		*2 065,247*	*0,000*
56	*3481200800*	*Štartér PHILIPS 4-65W S 10*	*ks*	*84,000*	*0,294*		*24,696*	*0,000*
57	210201010	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 01 - 40 W, stropné s	ks	1,000	6,550	✓	6,550	0,000
58	*3470306900*	*Trubica PHILIPS 120cm 36W*	*ks*	*1,000*	*1,352*		*1,352*	*0,000*
59	*3481200800*	*Štartér PHILIPS 4-65W S 10*	*ks*	*1,000*	*0,300*		*0,300*	*0,000*
60	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	10,000	0,467	✓	4,670	0,000
61	*3410104000*	*Kábel silový medený CYKY 2Dx01,5*	*m*	*10,000*	*0,449*		*4,490*	*0,000*

Celkom **12 604,997** **15,509**

BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 31728026 IČ DPH: SK2020499437

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Oprava priestorov budovy č.3 - Sokolovské kasárne Prešov**
Objekt: **Oprava prietorov budovy č.3**
Časť:
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR,Posádková správa budov Preš
Zhotoviteľ: BREZA STAVOTRANS s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing. Pavol Timko
Dátum: 17.9.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 013,546**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**73,439**
1	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	4,600	15,965	73,439
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 940,107**
2	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	1 846,500	1,548	2 858,382
			"m.č.22" 155,2		155,200		
			"m.č.23" 39,7		39,700		
			"m.č.24" 24,4		24,400		
			"m.č.25" 84,4		84,400		
			"m.č.26" 204,2		204,200		
			"m.č.27" 206,5		206,500		
			"m.č.28" 212,5		212,500		
			"m.č.30" 117,8		117,800		
			"m.č.32" 150,7		150,700		
			"m.č.33" 76,9		76,900		
			"m.č.34" 77,4		77,400		
			"m.č.35" 78,1		78,100		
			"m.č.37" 210,5		210,500		
			"m.č.38" 208,2		208,200		
			Súčet		1 846,500		
3	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	9,200	6,336	58,291
4	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	7,422	7,422
5	*553*	*5533198000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm l*	*ks*	*1,000*	*16,012*	*16,012*
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**7 078,019**
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**128,981**
6	721	721170040	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40	ks	1,000	0,995	0,995
7	721	721170063	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 63	ks	1,000	1,566	1,566
8	721	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000	38,847	38,847
9	721	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	1,000	11,457	11,457
10	721	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	3,000	10,431	31,293
11	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	3,000	11,826	35,478
12	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	1,000	8,068	8,068

13	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,277	1,277
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**91,744**
14	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	2,000	0,544	1,088
15	721	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	1,000	18,282	18,282
16	721	722172213	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1,0 D 32/2,9	m	6,000	10,135	60,810
17	721	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	m	1,000	5,017	5,017
18	721	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	1,000	5,909	5,909
19	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,911	0,638
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**274,865**
20	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000	21,492	21,492
21	*642*	*6423002900*	*WC kombi*	*ks*	*1,000*	*128,983*	*128,983*
22	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	1,000	21,522	21,522
23	*642*	*6421374200*	*Umývadlo biele*	*ks*	*1,000*	*44,032*	*44,032*
24	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	1,000	3,779	3,779
25	*551*	*5514105000*	*Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13*	*ks*	*1,000*	*4,359*	*4,359*
26	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	4,954	4,954
27	*551*	*5514314600*	*Batéria um.so spodným výtokom 1/2"x 150 mm*	*ks*	*1,000*	*44,922*	*44,922*
28	721	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	2,740	0,822
		766	**Konštrukcie stolárske**				**38,425**
29	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	1,000	3,523	3,523
30	*611*	*6116011900*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa*	*ks*	*1,000*	*34,692*	*34,692*
31	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,382	0,210
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**308,316**
32	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	m2	11,300	9,857	111,384
			"m.č.24" 1,3		1,300		
			"m.č.26" 10		10,000		
			Súčet		11,300		
33	597	5976412700	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 Ia*	*m2*	*11,639*	*16,012*	*186,364*
			11,3 * 1,03		11,639		
34	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	2,977	10,568
		775	**Podlahy vlysové a parketové**				**165,215**
35	775	775511953	Doplnenie podláh vlysových lepených do asfaltu hr. 21 mm, v ploche do 2 m2	ks	2,000	81,749	163,498
36	775	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050	1,635	1,717
		776	**Podlahy povlakové**				**3 624,395**
37	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	350,000	0,356	124,600

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

38		*284000001*	*Soklik PVC*	*m*	*360,500*	*0,445*	*160,423*
			350 * 1,03		360,500		
39	*284*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC*	*m2*	*563,812*	*5,248*	*2 958,885*
			547,39 * 1,03		563,812		
40	775	776561110	Voľné položenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov	m2	547,390	0,672	367,846
			"m.č.25" 20,2		20,200		
			"m.č.27" 81,18		81,180		
			"m.č.28" 88,75		88,750		
			"m.č.30" 39,68		39,680		
			"m.č.32" 91,46		91,460		
			"m.č.33" 17,28		17,280		
			"m.č.34" 17,92		17,920		
			"m.č.35" 18,24		18,240		
			"m.č.37" 88,06		88,060		
			"m.č.38" 84,62		84,620		
			Súčet		547,390		
41	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	36,118	12,641
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**114,373**
42	771	781441018	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	3,400	16,030	54,502
			"m.č.24" 3,4		3,400		
43	*597*	*5976656500*	*Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti IV Ia*	*m2*	*3,502*	*16,456*	*57,629*
			3,4		3,400		
44	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	1,121	2,242
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 264,428**
45	783	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	206,000	6,138	1 264,428
			"m.č.22" 56		56,000		
			"m.č.26" 86		86,000		
			"m.č.32" 64		64,000		
			Súčet		206,000		
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 067,277**
46	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 846,500	0,578	1 067,277
			"m.č.22" 155,2		155,200		
			"m.č.23" 39,7		39,700		
			"m.č.24" 24,4		24,400		
			"m.č.25" 84,4		84,400		
			"m.č.26" 204,2		204,200		
			"m.č.27" 206,5		206,500		
			"m.č.28" 212,5		212,500		
			"m.č.30" 117,8		117,800		
			"m.č.32" 150,7		150,700		
			"m.č.33" 76,9		76,900		
			"m.č.34" 77,4		77,400		
			"m.č.35" 78,1		78,100		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

			"m.č.37" 210,5			210,500		
			"m.č.38" 208,2			208,200		
			Súčet			1 846,500		
		M	**Práce a dodávky M**					**2 513,432**
		21-M	**Elektromontáže**					**2 513,432**
47	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	6,000	0,653	3,918
48	*345*	*3450722200*	*Rúrka PVC 2316*	*m*	*6,300*	*0,117*	*0,737*
49	921	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	2,000	1,553	3,106
50	*345*	*3450907010*	*Krabica KU 68-1902*	*ks*	*2,000*	*0,182*	*0,364*
51	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,162	2,162
52	*345*	*3450201320*	*Spínač 1 do vlhka 3553-01629*	*ks*	*1,000*	*2,048*	*2,048*
53	921	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	42,000	6,672	280,224
			"m.č.25" 2		2,000		
			"m.č.27" 6		6,000		
			"m.č.28" 6		6,000		
			"m.č.30" 4		4,000		
			"m.č.32" 6		6,000		
			"m.č.33" 2		2,000		
			"m.č.34" 2		2,000		
			"m.č.35" 2		2,000		
			"m.č.37" 6		6,000		
			"m.č.38" 6		6,000		
			Súčet		42,000		
54	*347*	*3470306900*	*Trubica PHILIPS 120cm 36W*	*ks*	*84,000*	*1,352*	*113,568*
55	*348*	*3480187000*	*Svietidlo žiarivkové - stropné*	*ks*	*43,000*	*48,029*	*2 065,247*
56	*348*	*3481200800*	*Štartér PHILIPS 4-65W S 10*	*ks*	*84,000*	*0,294*	*24,696*
57	921	210201010	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 01 - 40 W, stropné s	ks	1,000	6,550	6,550
58	*347*	*3470306900*	*Trubica PHILIPS 120cm 36W*	*ks*	*1,000*	*1,352*	*1,352*
59	*348*	*3481200800*	*Štartér PHILIPS 4-65W S 10*	*ks*	*1,000*	*0,300*	*0,300*
60	921	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	10,000	0,467	4,670
61	*341*	*3410104000*	*Kábel silový medený CYKY 2Dx01,5*	*m*	*10,000*	*0,449*	*4,490*

Celkom **12 604,997**

BREZA STAVOTRANS
spoločnosť s ručením obmedzeným
Stavbárov 3, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 31736078, IČ DPH: SK2020408437