Zaeid.pod č. 36/03 Vam

(28)

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

I. Zmluvné strany :

1.1.	Objednávateľ	: VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 015, Nováky, š.p. Duklianska 60 972 71 NOVÁKY
	Zastúpenie	: plk.Ing.Jozef Berák - riaditeľ
	Zastúp.pre veci tech.	: Ing. Ján Lasab
	Zastúp.pre veci ekonomicko-obchodné	: Ing.Eduard Balúch
	Bankové spojenie	: NBS Trenčín
	Číslo účtu	: 600-882/0720
	IČO	: 00000418
	DRČ	: 00000418/674
	Výpis z Obch.reg.	: vložka č.54/R
1.2.	Zhotoviteľ	: KMEŤ - REVMONT PRIEVIDZA so sídlom ul. Okrajová 12 972 01 BOJNICE
	Zastúpenie	: Ondrej Kmeť - riaditeľ
	Zastúp.pre veci tech.	: Ing.Milan Šnirc, Jozef Szabo
	Bankové spojenie	: PKB Prievidza
	Číslo účtu	: 900 045 7001/5600
	IČO	: 32 949 065
	DRČ	: 540 412 1074/675
	Živnost.reg. č.	: 307-3172
	Oprávnenie IBP č.	: 096/IBB/96-EZ-V,M,O,S-B-E1,E4

II. Predmet zmluvy :

2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vykoná v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa nasledovné dielo :

" VOP 015 š.p. Nováky, opravy vonkajších káblových rozvodov /VO, telefónne rozvody/ v časti administratívna budova - Horná vrátnica "

2.2 *Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zrealizované za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme a zaplatí za jeho zrealizovanie dohodnutú sumu.*

2.3 *Rozsah a obsah diela :*

- *spracovanie výkresovej dokumentácie*
- *opravy el.inštalácie vonkajších káblových rozvodov /VO, telefónne rozvody/, podľa spracovanej a schválenej výkresovej dokumentácie Ondrej Kmeť REVMONT Bojnice, v rozsahu priložených cenových rekapitulácií*
- *spracovanie technických dokumentácií /odborných prehliadok a skúšok/*

III. *Termín plnenia :*

Termín začatia : 09/2003
Termín ukončenia : 12/2003
Ukončenie jednotlivých častí podľa plánu kvality.
Dielo bude odovzdané na základe písomného protokolu, podpísaného oprávnenými zástupcami.

IV. *Dohoda o cene a fakturácia :*

4.1 *Cena prác za predmet podľa bodu 2.1, 2.3 je dohodnutá medzi zhotoviteľom a objednávateľom v zmysle zákona 18/96 Z.z. o cenách, ako zmluvná cena.*

Materiál - svietidlá	*76 000.- Sk*
DPH 20%	*15 200.- Sk*
Ostatný inšt.mat. + práce	*1 126 000.- Sk*
DPH 14%	*157 640.- Sk*
Celková cena spolu bez DPH	*1 202 000.- Sk*
DPH spolu /14, 20%/	*172 840.- Sk*
Celková cena diela spolu s DPH	**1 374 840.- Sk**

4.2 Podkladom pre zmluvnú cenu bola ponuková cena zhotoviteľa a jednanie zmluvných strán.

4.3 Fakturácia bude priebežná podľa množstva vykonanej, odovzdanej a prevzatej práce. Posledná, konečná faktúra bude vystavená do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela bez vád. V prípade, že dielo bude mať vady, je objednávateľ oprávnený zadržať vyplatenie ceny diela vo výške 10% z jeho hodnoty.

4.4 Faktúry budú doložené súpisom vykonaných prác a zisťovacím protokolom odsúhlaseným objednávateľom a musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č.289/Z.z. o DPH v platnom znení.

4.5 Faktúry sú splatné do 14 dní od doručenia objednávateľovi.

4.6 Naviac práce požadované objednávateľom nad rozsah predmetu zmluvy budú predmetom samostatných dodatkov k zmluve o dielo.

4.7 Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí zmarenie diela, bez zavinenia druhej zmluvnej strany, je povinná druhej zmluvnej strane zaplatiť preukázateľné náklady na dielo a spôsobenú škodu.

V. <u>Technické a dodacie podmienky :</u>

5.1 Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí zabezpečí objednávateľ a taktiež zabezpečí povolenie rozkopávok.

5.2 Zhotoviteľ je povinný prizvať povereného zástupcu objednávateľa na prevzatie vykonávaných prác, ak tieto budú ďalšou činnosťou zhotoviteľa prekryté alebo zabudované, či zasypané.

5.3 Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia staveniska montážny denník. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.

5.4 Odovzdanie a prevzatie diela :
Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela pripraviť všetky doklady osvedčujúce kvalitu diela najmä :

a/ Výkresy skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením prípadných zmien, podpísaný a opatrený pečiatkou zhotoviteľa.

b/ Montážny denník
c/ Doklady osvedčujúce kvalitu diela /atesty/
d/ Technickú dokumentáciu - odborné prehliadky a skúšky

VI. Zmluvné sankcie:

6.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s plnením záväzku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05% z ceny nedodaných prác za každý deň omeškania, ktorá bude odpočítaná z faktúry.

6.2 Za vadné plnenie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvný úrok výške 0.05% z ceny reklamovaných prác, pokiaľ tieto nebudú odstránené v lehote stanovenej objednávateľom.

6.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať mu dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05%.

6.4 Úhradou zmluvných úrokov nie je dotknuté právo na úhradu škody.

6.5 Úroky z omeškania a zmluvné úroky nie sú povinnosťou zmluvných strán.

VII. Osobitné dojednania:

7.1. Objednávateľ pred nástupom a počas vykonania prác zabezpečí zhotoviteľovi sprístupnenie a uvoľnenie mont. priestorov a to i v dňoch pracovnmého voľna a kľudu, pokiaľ to bude potrebné pre splnenie predmetu diela, na základe oznámenia zhotoviteľa v minimálnom časovom odstupe 1 pracovný deň.
K rovnakému účelu za úhradu poskytne vhodné zdroje energií a priestory potrebné pre skladovanie materiálu a náradia zhotoviteľa.
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi presný zoznam zamestnancov s uvedením ich identifikačných údajov, ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje, že jeho zamestnanci budú prísne dodržiavať vnútorné predpisy objednávateľa, týkajúce sa ich vstupu a pohybu v areáli.

7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko do 10 dní po podpise zmluvy o dielo.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody v zmysle par.373 a nasl.Obchodného zákonníka v platnom znení. Zodpovednostisa môže zbaviť iba v prípadoch, ak nastala okolnosť vylučujúca zodpovednosť z titulu vyššej moci.

7.4. Počas realizácie prác je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky vnútorné nariadenia objednávateľa, týkajúce sa bezpečnosti práce z dôvodu, že predmet diela bude vykonaávaný za plnej prevádzky objednávateľa.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné zásahy do objektu a zariadení spôsobené pri realizácii diela uviesť do pôvodného stavu kvalifikovaným pracovníkom.

7.6. Stavebný dozor nad realizáciou bude vykonávať Ing. Walter Stiffel.

7.7. Akékoľvek zmeny týkajúce sa obsahu zmluvy môžu byť vykonané iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, číslovanými a tvoriacimi nedeliteľnú súčasť zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, ako aj pokyny objednávateľa týkajúce sa uvedenej oblasti. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov, ako aj primeranú ochranu svojho majetku.
Vzhľadom k tomu objednávateľ preukazateľne zaistí inštruktáž k uvedenej oblasti pre danú stavbu a pracovisko na špecifikáciu svojich prevádzok.

7.9. Objednávateľ zaistí prvú pomoc a lekárske ošetrenie pracovníkom zhotoviteľa, za rovnakých podmienok a rozsahu ako pre svojich zamestnancov.

7.10. Zhotoviteľ na vykonané práce dáva záruku na dobu dvoch rokov od odovzdania a prevzatia prác a na materiál a výrobky podľa záruky výrobcov komponentov.
Uvedená zaručná doba je platná len za predpokladu, že na zariadení bude vykonávaná pravidelná preventívna údržba,servis, kontrola a revízie.

7.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neoprávneným zásahom do namontovaného diela tretími osobami a prevá-

dzkovaním zariadenia v rozpore s platnými právnymi a technickými predpismi. Pri zavinenom porušení týchto povinností objednávateľom počas záručnej lehoty, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľ neručí za dielo v rozsahu porušenia a môže zrušiť záruku.

7.12 Zhotoviteľ počas záručnej doby po nahlásení poruchy, alebo dodatočne zistených nedostatkov namontovaného diela objednávateľom, nastúpi k ich odstráneniu ihneď, najneskôr v termíne do troch dní.

7.13 Všetky prípady vyššej moci budú posudzované v súlade s ustanovením paragrafu 374 a násl. Obchodného zákonníka a zmluvná strana je povinná o veci písomne informovať druhú zmluvnú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu. Nedodržianie oznamovacej povinnosti vylučuje účinnosť podmienok vyššej moci.

7.14 Zmluvné strany konštatujú, že jednotlivým bodom rozumejú a zaväzujú s ich plniť.

7.15. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z čoho dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

VIII. Na ostatné výslovne touto zmluvou neupravené právne vzťahy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

Nováky 4.9.2003

Objednávateľ :

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
- 14 -

Bojnice 4.9.2003

Zhotoviteľ :

REVMONT-Kmeť
PRIEVIDZA
so sídlom ul. Okrajová 12
972 01 BOJNICE

Stavba: VOP 015 Nováky a.s. , Administratívna budova - Horná vrátnica
Časť: Oprava vonkajších káblových rozvodov - VO, telefóny

Rekapitulácia

Materiál		446 627 Sk
Svietidlá		76 268 Sk
Montáž		111 527 Sk
Zemné práce		347 265 Sk
Rozvodnica RVO		24 357 Sk
HZS - iné nerozpočtované práce	50 hod x 190 Sk	9 500 Sk
Medzistavenisková doprava 3,6% z	100 625 Sk	3 622 Sk
Presun materiálu 1% z	547 252 Sk	5 472 Sk
PPJP 6% z 634 422 Sk		38 065 Sk
ZRN		1 062 703 Sk
GZS 3,2% z 1 062 703 Sk		34 006 Sk
Prevádzkové vplyvy 1,7% 1 062 703 Sk		18 065 Sk
Územné vplyvy 1,5% 1 062 703 Sk		15 940 Sk
Demontáž jestvujúcich el. zariadení	100 hod x 190 Sk	19 000 Sk
Strojné mechanizmy (žeriav, plošina)		26 000 Sk
Technická dokumentácia		10 500 Sk
Projektová dokumentácia		16 500 Sk
ZRN+VRN		1 202 714 Sk
Celková cena bez DPH		1 202 714 Sk
Ponuková cena		1 202 000 Sk
Svietidlá - ponuka		76 000 Sk
DPH 20%		15 200 Sk
Ostatný inštalačný materiál + práce		1 126 000 Sk
DPH 14%		157 640 Sk
Celková cena bez DPH		1 202 000 Sk
DPH (14%, 20%)		172 840 Sk
CELKOVÁ CENA S DPH		**1 374 840 Sk**

REVMONT-Kmeť
PRIEVIDZA
so sídlom ul. Okrajová 12
972 01 BOJNICE

V Bojniciach september 2003

ROZPOČET

Stavba : VOP 015 Nováky a.s., Administratívna budova - Horná vrátnica JKSO :

Objekt : Oprava vonkajších kábl. rozvodov VO, telefónu EČO :

Objednávateľ : Spracoval : D.Vážny

Zhotoviteľ : Dátum : 8.9.2003

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		B1	**Materiál**				
1	MAT	999200196	CYKY 4BX10	BM	712,000	73,20	52 118,40
2	MAT	999200200	CYKY 3CX1.5	BM	245,000	10,60	2 597,00
3	MAT	999200318	GULATINA 8MM POZINK.	KG	255,000	29,30	7 471,50
4	MAT	999202488	SVORKA SP1 PRIPAJACIA	KS	18,000	12,20	219,60
5	MAT	999202487	SVORKA SS SPOJOVACIA	KS	18,000	14,90	268,20
6	MAT	999202660	TRUBKA 2329 PVC	BM	54,000	12,10	653,40
7	MAT	592215060	Rúra betón. dl.1m pr. 0,3m	kus	18,000	256,30	4 613,40
8	MAT	316011500	Stožiar St 280/76 zinkovaný	ks	17,000	7 238,00	123 046,00
9	MAT	3160115001	Stožiar OS UD 89/10 zinkovaný	ks	1,000	10 020,00	10 020,00
10	MAT	316030310	Výložník V1T-15-76 zinkovaný	ks	15,000	1 727,00	25 905,00
11	MAT	316030570	Výložník V2T-15-89 zinkovaný	ks	3,000	2 376,00	7 128,00
12	MAT	345001100	Elektrovýzbroj KZ 721 poistka 1	KS	15,000	640,20	9 603,00
13	MAT	345001200	Elektrovýzbroj KZ 722 poistky 2	KS	3,000	805,20	2 415,60
14	MAT	345001300	Betónová zmes	m3	13,230	1 815,00	24 012,45
15	MAT	583371010	Štrkopiesok 0-8 B	m3	43,750	715,00	31 281,25
16	MAT	999200316	FOLIA 1/100M DIEROVA	KS	6,000	1 002,10	6 012,60
17	MAT	999115533	Chránička FXKVR 90 CE fi75mm	bm	140,000	62,80	8 792,00
18	MAT	341046302	KABEL TCEPKPFLE 25x4x0,4	M	685,000	59,40	40 689,00
19	MAT	345039965	Kronection BOX A50U	KS	1,000	3 135,00	3 135,00
20	MAT	345039970	Rozpojovacia lišta LSA PLUS 2/10	KS	4,000	214,50	858,00
21	MAT	345039975	Uzemňovacia lišta LSA PLUS	KS	1,000	456,50	456,50
22	MAT	345040000	Montážny držiak LSA PLUS M=5	KS	1,000	181,50	181,50
23	MAT	596104851	TEHLA	kus	2 000,000	10,60	21 200,00
24	MAT	999201018	PASKA STAHOV. 130 130X2.9MM PRIRODNA	KS	100,000	0,70	70,00
25	MAT	999200820	LISTA LV 24X22 3M	BM	15,000	23,90	358,50
26	MAT	345032252	Mrežový káblový žľab Klipon š. 50mm	m	40,000	98,30	3 932,00
27	MAT	345070931	Spojka SZ1 - Zn	KUS	20,000	18,90	378,00
28	MAT	345070937	Spojka SZ7 - Zn	KUS	39,000	24,50	955,50
29		ZP-B1	Zaobstarávacia prirážka + podružný materiál	%	15,000	3 883,71	58 255,71
		B1	**Materiál**				**446 627,11**
		B2	**Svietidlá**				
30	MAT	999101934	SVIETIDLO ULICNE SGS 101 70W SON-I	KS	21,000	2 695,00	56 595,00
31	MAT	347009100	Výbojka SON 70/I	KS	21,000	463,10	9 725,10
32		ZP-B2	Zaobstarávacia prirážka + podružný materiál	%	15,000	663,20	9 948,02
		B2	**Svietidlá**				**76 268,12**
		C1	**Elektromontáže**				
33	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	M	54,000	21,90	1 182,60
34	921	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	15,000	46,30	694,50
35	921	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	M	140,000	37,40	5 236,00
36	921	210020302	Káblový žľab vč. príslušenstva, 50/50 mm vč.podp.	M	40,000	120,10	4 804,00
37	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	1,000	236,00	236,00
38	921	210202010	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	KUS	21,000	253,10	5 315,10
39	921	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	KUS	18,000	1 322,50	23 805,00
40	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	KUS	15,000	681,70	10 225,50
41	921	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	KUS	3,000	791,40	2 374,20
42	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	15,000	372,80	5 592,00
43	921	210204202	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	KUS	3,000	386,50	1 159,50
44	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	637,500	33,60	21 420,00
45	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x15	M	245,000	12,50	3 062,50

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
46	921	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	M	712,000	15,50	11 036,00
47	921	210850111	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ voľne uložený TCEKY C 48 P 1	M	640,000	18,30	11 712,00
48	921	210850131	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ pevne uložený TCEKY C 48 P 1	M	45,000	34,60	1 557,00
49	750	752898861	Skriňa do steny č.v. KRONE	KUS	1,000	1 177,60	1 177,60
50	922	974031121	VYSEKANIE RYH V AKOMKOLVEK MURIVE TEHL. DO 30mm	M	10,000	93,80	938,00
		C1	**Elektromontáže**				**111 527,50**
		D1	**Rozvodnica RVO**				
51	MAT	357190110	ROZVODNICA OCELOPLECHOVA 600x600x250	KUS	1,000	5 335,00	5 335,00
52	MAT	999201164	POISTKOVY ODPIN. OPV 14/3	KS	1,000	654,80	654,80
53	MAT	999201124	POISTKA PV14 25A GG	KS	3,000	29,80	89,40
54	MAT	999116480	ET 424 10- 40A 3x230/400	ks	1,000	2 739,00	2 739,00
55	MAT	999104128	EP1C 3010P7 230/50 stykac#*	ks	1,000	1 346,40	1 346,40
56	MAT	999200432	ISTIC RI 63 C 10A	KS	2,000	386,40	772,80
57	MAT	999200430	ISTIC RI 61 B 6A	KS	1,000	121,80	121,80
58	MAT	354037353	Svorka radová CBD-10	KS	12,000	35,20	422,40
59	MAT	354037350	Svorka radová CBD-2	KS	1,000	22,00	22,00
60	MAT	999102203	SUMRAK.SPIN. Z7-LMS230/50 *	ks	1,000	2 590,20	2 590,20
61	MAT	999102198	PREPINAC ZX-S/WM 1P I-O-II *	ks	1,000	504,80	504,80
62	MAT	345024410	Preponka trojfázová na ističe	M	0,200	649,00	129,80
63	MAT	345024420	Nulová zbeňa KT3	M	0,400	783,20	313,28
64	MAT	345024421	Úchyt nulovej zbene KT3	ks	2,000	43,70	87,40
65		ZP-D1	Zaobstarávacia prirážka + podružný materiál	%	15,000	151,29	2 269,36
66	MAT	357190701	Montáž a zapojenie el. komponentov	KUS	1,000	6 959,00	6 959,00
		D1	**Rozvodnica RVO**				**24 357,44**
		Z1	**Zemné práce**				
67	946	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	KM	0,640	1 061,40	679,30
68	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	M	100,000	236,50	23 650,00
69	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	M3	7,900	852,60	6 735,54
70	946	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	7,900	925,90	7 314,61
71	946	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny,zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne	M3	4,730	3 874,60	18 326,86
72	946	460100025	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 400 x 1500 mm	KUS	18,000	5 120,00	92 160,00
73	946	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	18,000	191,30	3 443,40
74	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	M	640,000	103,80	66 432,00
75	946	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	M	640,000	74,00	47 360,00
76	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	640,000	7,10	4 544,00
77	946	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	M	140,000	18,30	2 562,00
78	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	M	640,000	39,20	25 088,00
79	946	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	900,000	16,30	14 670,00
80	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	900,000	34,40	30 960,00
81	946	460650012	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrkovej drviny - vrstva 8 cm	M2	17,500	19,40	339,50
82	946	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	M2	17,500	81,20	1 421,00
83	946	460680023	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm	KUS	3,000	526,40	1 579,20
		Z1	**Zemné práce**				**347 265,41**
			M Celkom				**1 006 045,58**
			Celkom				**1 006 045,58**

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 12. 10. 2011

Podpis : Kosť