Kúp: PSB MT 59-RŠÚ/2008-5

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 59-RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan
Zhotoviteľ	GB Slovakia s.r.o SNP 15 934 01 Levice
Zastúpený:	Gabriel Bombicz
IČO:	36565563
IČ DPH:	SK2021903070
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	0234137026/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Nitra Sro 15373/N
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Imrich Drappan

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Oprava parovodných rozvodov od b.č.102-97

CPV: 50720000-8

2.1. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 21. októbra 2008
termín ukončenia: 14. novembra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod do 17.00 hod s možnosťou rozšírenia plnenia o soboty .

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	587 245,75
DPH 19%	111 576,69
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**698 823,00**
Konverzný kurz 30,1260 € = 1 Sk Celkom	23 196,67 €

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Bernát** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Imrich Drappan**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe
- protokol o tlakovej skúške

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.**

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím, práca v zúžených priestoroch a s ťažkými bremenami, zváranie plameňom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa.**

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Gabriel Bombicz

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 17. októbra 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Páník

Poštová správa budov MARTIN

.....
zhotoviteľ
Gabriel Bombicz

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Oprava parovodných rozvodov od budovy č.102-97	Miesto: Martin	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: PSB Martin		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	699 593 Sk	1 M2 UP	699 593 Sk
1 M2 ZP	699 593 Sk	1 M	699 593 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	43 575,47		43 575,47
2	PSV:	508 141,18	36 176,25	544 317,43
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	551 716,65	36 176,25	587 892,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 7.10.2002 podpis:

pečiatka:

správa budov * MARTIN *

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	587 892,90
22	DPH 19% z	587 892,90	111 699,70
23	DPH 0% z		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		699 592,60

Dvojné ocaľovanie - EUR:

Bez DPH:	*19 514,47*
S DPH:	*23 222,22*

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

opraví [illegible] PREDVÁK.
Vacuo Celpdčet

Odberateľ: PSB Martin
Projektant:
Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :Oprava parovodných rozvodov od budovy č.102-97

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 385,00	0,00	5 385,00	*178,75*	3,56897	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	38 190,47	0,00	38 190,47	*1 267,69*	0,35280	3,300
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 575,47	0,00	43 575,47	*1 446,44*	3,92177	3,300
713 - Izolácie tepelné spolu :	30 482,65	28 376,25	58 858,90	*1 953,76*	0,38985	0,115
71 - IZOLÁCIE spolu :	30 482,65	28 376,25	58 858,90	*1 953,76*	0,38985	0,115
733 - Rozvod potrubia spolu :	283 451,95	0,00	283 451,95	*9 408,88*	2,49444	0,000
734 - Armatúry spolu :	151 407,78	7 800,00	159 207,78	*5 284,73*	0,53733	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	434 859,73	7 800,00	442 659,73	*14 693,61*	3,03177	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	33 418,00	0,00	33 418,00	*1 109,27*	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 418,00	0,00	33 418,00	*1 109,27*	0,00000	0,000
783 - Nátery spolu :	9 380,80	0,00	9 380,80	*311,39*	0,01804	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 380,80	0,00	9 380,80	*311,39*	0,01804	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	506 141,18	36 176,25	544 317,43	*18 068,03*	3,43966	0,115
Rozpočet celkom :	551 716,65	36 176,25	587 892,90	*19 514,47*	7,36143	3,415

Odberateľ: PSB Martin
Projektant:
Dodávateľ: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :Oprava parovodných rozvodov od budovy č.102-97

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	1,500	m3	3 590,00	119,166	5 385,00		178,749	3,56897		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 385,00				5 385,00		178,75	3,56897		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	60,000	m2	136,00	4,514	8 160,00		270,862	0,35280		19
3	013	96504-3331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	1,500	m3	3 240,00	107,548	4 860,00		161,322		3,300	19
4	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,922	t	635,00	21,078	2 490,47		82,868			19
5	000	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	84,000	hod	270,00	8,962	22 680,00		752,838			19
			vyčistenie kanálu a objektov pri rozvodnom potrubí										
			48 = 48,000										
			vybúranie otvorov v murive										
			36 = 36,000										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	38 190,47				38 190,47		1 267,69	0,35280	3,300	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 575,47				43 575,47		1 446,44	3,92177	3,300	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			713 - Izolácie tepelné										
6	713	71340-0821	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia	57,500	m2	61,00	2,025	3 507,50		116,426		0,115	19
			57,5 = 57,500										
			-										
			-										
7	713	71342-1211	Montáž tep. izolácie potrubia a chybov 1x pásmi lzoma M v pozink. plietve	57,500	m2	455,00	15,103	26 162,50		868,436	0,24495		19
8	MAT	631 427620	Rohož čadičová - 80kg/m3 hr.100 mm	60,375	m2	470,00	15,601		28 376,25	941,919	0,14490		19
			57,5*1,05 = 60,375										
9	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	580,463	%	1,40	0,046	812,65		26,975			19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	58 658,90				30 482,65	28 376,25	1 953,76	0,38985	0,115	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	58 658,90				30 482,65	28 376,25	1 953,76	0,38985	0,115	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			733 - Rozvod potrubia										
10	731	73312-1166	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednot. pr. 89/5,0	82,000	m	1 260,00	*41,824*	103 320,00		*3 429,596*	0,95530		19
11	731	73312-1173	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednotl. pr. 133/5,0	82,000	m	1 580,00	*52,446*	129 560,00		*4 300,604*	1,53914		19
12	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr 89/3,6	82,000	m	17,00	*0,564*	1 394,00		*46,272*			19
13	731	73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	82,000	m	22,50	*0,747*	1 845,00		*61,243*			19
14	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4 demontáž potrubia a oprava konzol na pamom a kondenzovom potrubí 108 = 108,000	108,000	hod	270,00	*8,962*	29 160,00		*967,935*			19
15	731	73399-9905	Rozvod potrubia, HZS T5 - napojenie obj. na vonk.rozvod napojenie 28 = 28,000 vykurov.skúška, vypust. a napust.systému 18 = 18,000	46,000	hod	304,00	*10,091*	13 984,00		*464,184*			19
16	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	2 792,630	%	1,50	*0,050*	4 188,95		*139,048*			19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	283 451,95				283 451,95		*9 408,88*	2,49444		
			734 - Armatúry										
17	731	73411-1736	Ventily uzaviera.prírubové V 34-111-540 III.18 DN 65	14,000	súbor	10 400,00	*345,217*	145 600,00		*4 833,035*	0,51198		19
18	731	73412-1726	Ventily spätné prírubové Z 25-111-616 IIA47 DN 65	1,000	súbor	5 490,00	*182,235*	5 490,00		*182,235*	0,02535		19
19	MAT	553 468600	Kondenzačný hrniec DN 25	1,000	kus	7 800,00	*258,913*		7 800,00	*258,913*			19
20	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	1 588,900	%	0,20	*0,007*	317,78		*10,548*			19
			734 - Armatúry spolu :	159 207,78				151 407,78	7 800,00	*5 284,73*	0,53733		
			73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	442 659,73				434 859,73	7 800,00	*14 693,61*	3,03177		
			76 - KONŠTRUKCIE										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
21	767	76799-9906	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6 demontáž a montáž stropného podhľadu 98 = 98,000	98,000	hod	341,00	*11,319*	33 418,00		*1 109,274*			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	33 418,00				33 418,00		*1 109,27*			
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 418,00				33 418,00		*1 109,27*			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
22	783	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	82,000	m	45,00	*1,494*	3 690,00		*122,486*	0,00738		19
23	783	78342-5790	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 100mm v kanáloch	52,000	m	7,60	*0,252*	395,20		*13,118*			19
24	783	78342-6160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	82,000	m	59,00	*1,958*	4 838,00		*160,592*	0,01066		19
25	783	78342-6790	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 150mm v kanáloch	52,000	m	8,80	*0,292*	457,60		*15,190*			19
			783 - Nátery spolu :	9 380,80				9 380,80		*311,39*	0,01804		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 380,80				9 380,80		*311,39*	0,01804		

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	544 317,43				508 141,18	36 176,25	*18 068,03*	3,43966	0,115	
			Rozpočet celkom :	587 892,90				551 716,65	36 176,25	*19 514,47*	7,36143	3,415	

ateľ: **PSB Martin**
klant:
vateľ: **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

rba :Oprava parnovodných rozvodov od budovy č.102-97

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	PRÁCE A DODÁVKY HSV										
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	1,500	m3	3 590,00	5 385,00	4 396,99	524,07			331,74	132,19
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 385,00**	**SKK**			**4 396,99**	**524,07**			**331,74**	**132,19**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	60,000	m2	136,00	8 160,00	3 835,80	2 292,60			1 451,12	580,48
965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	1,500	m3	3 240,00	4 860,00		2 584,08			1 635,72	640,20
998281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,922	t	635,00	2 490,47		1 120,43	223,98	2,62	840,02	323,40
999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	84,000	hod	270,00	22 680,00		12 072,48			7 641,76	2 965,76
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 190,47**	**SKK**			**3 835,80**	**18 049,59**	**223,98**	**2,62**	**11 568,62**	**4 509,84**
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 575,47**	**SKK**			**8 232,79**	**18 573,66**	**223,98**	**2,62**	**11 900,36**	**4 642,03**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV										
	71 - IZOLÁCIE										
	713 - Izolácie tepelné										
713400825	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo rúrl z potrubia	57,500	m2	61,00	3 507,50		1 862,42			1 179,05	466,02
713421211	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1x pásmi lepiaca M-v zošitk pletivo	57,500	m2	455,00	26 162,50	16 974,57	4 885,71			3 092,81	1 209,34
631427620	Rohož čadičová - 80kg/m3 hr 100 mm	60,375	m2	470,00	28 376,25	28 376,25					
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	580,463	%	140	812,64						
	713 - Izolácie tepelné spolu :	**58 858,50**	**SKK**			**45 350,82**	**6 748,20**			**4 271,86**	**1 675,36**
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**58 858,50**	**SKK**			**45 350,82**	**6 748,20**			**4 271,86**	**1 675,36**
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
	733 - Rozvod potrubia										
733121166	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednot. pr. 89/5,0	82,000	m	1 260,00	103 320,00	83 344,68	10 641,26			6 925,76	2 408,30
733121172	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. strednot. pr. 133/5,0	82,000	m	1 580,00	129 560,00	104 555,74	13 482,44			8 534,21	2 987,61

vba :Oprava parovodných rozvodov od budovy č.102-97

Výrobná kalkulácia - náklady

r. čo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
2	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	82,000	m	17,00	1 394,00	62,62	697,00			441,41	172,77
3	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	82,000	m	22,50	1 845,00	200,90	879,64			566,50	208,56
4	733999904	Rozvod potrubia, HZS T4	108,000	hod	270,00	29 160,00		15 521,76			9 825,11	3 813,13
5	733999905	Rozvod potrubia, HZS T5 - napojenie obj. na vonk.rozvod	46,000	hod	304,00	13 984,00		7 450,62			4 716,23	1 817,15
6	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	2 782,630	%	1,50	4 174,00	3541,17					
		733 - Rozvod potrubia spolu :	283 451,95	SKK			187 884,14	48 972,12			30 998,22	11 407,52
		734 - Armatúry										
7	734111736	Ventily uzaverace prírubové V 34-111-540 III.18 DN 65	14,000	subor	10 400,00	145 600,00	137 338,46	4 448,54			2 815,99	996,91
8	734121726	Ventily spätné prírubové Z 25-111-615 II/A47 DN 65	1,000	subor	5 490,00	5 490,00	5 024,13	250,57			158,61	56,69
9	553466500	Kondenzačný hrniec DN 25	1,000	kus	7 800,00	7 800,00	7 800,00					
10	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	1 588,900	%	0,20	317,78						
		734 - Armatúry spolu :	159 207,78	SKK			150 162,59	4 699,21			2 974,60	1 053,60
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	442 859,73	SKK			338 046,73	53 671,33			33 973,82	12 481,12
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
21	767999906	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	58,000	hod	341,00	33 418,00		17 781,12			11 255,34	4 381,54
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	33 418,00	SKK				17 781,12			11 255,34	4 381,54
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 418,00	SKK				17 781,12			11 255,34	4 381,54
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
22	783426150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	82,000	m	45,00	3 690,00	1 376,78	1 221,80			773,35	318,07
23	783426790	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 100mm v kanáloch	52,000	m	7,60	395,20		209,04			132,18	53,98
24	783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ	82,000	m	59,00	4 838,00	2 035,24	1 483,38			938,97	380,41
25	783426790	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 150mm v kanáloch	52,000	m	8,80	457,60		244,40			154,67	58,33
		783 - Nátery spolu :	9 380,80	SKK			3 412,02	3 158,62			1 999,37	810,79
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	9 380,80	SKK			3 412,02	3 158,62			1 999,37	810,79
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	544 317,43	SKK			386 809,57	81 359,27			51 509,38	18 328,81
		Za rozpočet celkom :	587 892,90	SKK			395 042,37	99 932,53	223,98	2,82	63 400,75	23 970,85

587 245,75

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

