PSB 424-9/2006 1/KaVSÚ-16-276/2006

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo 71/KaVSÚ-16-158/2006
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. Ľubomír Vaňo, konateľ spoločnosti
	Stavbyvedúci	:	Ing. Béreš, Mgr. Šišovský
	IČO	:	31620621
	DIČ	:	2020455745
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka, a.s.
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Tel., fax	:	048/4700230,4700239

Sa dohodli na tejto zmene a doplnení Zmluvy o dielo 71/KaVSÚ-16-158/2006, zo dňa 21.11.2006:

Článok II. Predmet zmluvy, sa mení nasledovne:

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena okien 101 ks, balkónových dverí 8ks, oprava omietok 164 m2, oprava panelov drevených 28 m2, maľby 201,5 m2, výmena žalúzií 72,6 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a dodatku č.1.

Článok IV. Cena diela, sa dopĺňa nasledovne:

4.1.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 ku zmluve ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	629.887,80
DPH 19 %	119.678,70
Halierové vyrovnanie	+ 0,50
CENA CELKOM vrátane DPH	**749.567,- Sk**

Článok XI. Záverečné ustanovenia, sa mení nasledovne:

11.5. Táto zmluva a dodatok č.1 je vyhotovený v 4. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2,3 PSB Zvolen
Výtlačok č. 4 EUROSTAVING Banská Bystrica

V ostatných náležitostiach sa pôvodná zmluva nemení.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 29.11.2006 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

Vo Zvolene dňa 28.11.2006

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 29.11.06 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

PSB 424-6/2006

Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen2	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto : Veliteľská budova Žiara	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Zvolen Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	749 566 Sk	za M3 OP	1 M	749 566 Sk	za M
1 M2 ZP	749 566 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	749 566 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	200 706,64		200 706,64
2	PSV :	136 165,13	293 016,00	429 181,13
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	336 871,77	293 016,00	629 887,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	629 887,77
22	DPH 19 % z : 629 887,77	119 678,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	749 566,47

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21 IČ DPH: SK2020455745

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL : Ing. Tatiana KOZÁRCOVÁ

Objednávateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen2

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	37 314,27	37 314,27		8,312	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	27 265,08	27 265,08		5,425	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	136 127,29	136 127,29		0,680	13,631
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	200 706,64	200 706,64		14,418	13,631
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
714 - Akustické a protiotrasové op.	7 698,67	7 698,67		0,001	0,140
71 - IZOLÁCIE	7 698,67	7 698,67		0,001	0,140
766 - Konštrukcie stolárske	7 740,22	1 044,22	6 696,00	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	340 274,88	53 954,88	286 320,00	0,927	
76 - KONŠTRUKCIE	348 015,10	54 999,10	293 016,00	0,927	
784 - Maľby	2 105,92	2 105,92		0,027	
786 - Čalunnícke úpravy	71 361,44	71 361,44		0,087	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	73 467,36	73 467,36		0,114	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	429 181,13	136 165,13	293 016,00	1,044	0,140
Za rozpočet celkom :	629 887,77	336 871,77	293 016,00	15,463	13,771

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a správy
TRENČÍN

✓: **Posádková správa budov Zvolen** *Projektant :*

ateľ : **Eurostaving s.r.o.** *Spracoval :* **Osadský Milan**

*ba :***Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen2** *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	138,201	m	270,00	37 314,27		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**37 314,27**	**Sk**		**37 314,27**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	77,020	m2	322,00	24 800,44		19
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	77,020	m2	32,00	2 464,64		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**27 265,08**	**Sk**		**27 265,08**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	281,840	m2	81,00	22 829,04		19
5	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	320,029	m2	53,50	17 121,55		19
6	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	42,000	kus	11,30	474,60		19
7	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	42,000	kus	16,90	709,80		19
8	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	146,447	m2	204,00	29 875,19		19
9	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	77,020	m2	148,00	11 398,96		19
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	13,785	t	238,00	3 280,83		19
11	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	68,925	t	144,00	9 925,20		19
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,785	t	264,00	3 639,24		19
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	137,850	t	8,90	1 226,87		19
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,785	t	208,00	2 867,28		19
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	68,925	t	23,50	1 619,74		19
16	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	13,785	t	1 570,00	21 642,45		19
17	998991112	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 36 m	14,419	t	660,00	9 516,54		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**136 127,29**	**Sk**		**136 127,29**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**200 706,64**	**Sk**		**200 706,64**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		714 - Akustické a protiotrasové op.						
18	714110801	Demontáž akustic. obkladov, panelov drevených	28,000	m2	73,50	2 058,00		19
19	714111101	Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami	28,000	m2	199,00	5 572,00		19
20	998714204	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 36 m	76,300	%	0,90	68,67		19
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	**7 698,67**	**Sk**		**7 698,67**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**7 698,67**	**Sk**		**7 698,67**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
21	**6119A0103**	Parapeta vnútorná šír.200 mm	8,000	m	710,00		5 680,00	19
22	**6119A0112**	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	8,000	pár	127,00		1 016,00	19
23	766694111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	8,000	kus	120,00	960,00		19

P.č. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
24	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	76,560	%	1,10	84,22		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**7 740,22**	**Sk**		**1 044,22**	**6 696,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
25	767611231	Montáž okien jednoduchých do 100 kg	24,000	kus	2 080,00	49 920,00		19
26	**611433900**	Okno plastové 900x2030	6,000	kus	11 030,00		66 180,00	19
27	**611433930**	Okno plastové 1500x2070	18,000	kus	12 230,00		220 140,00	19
28	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	3 362,400	%	1,20	4 034,88		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**340 274,88**	**Sk**		**53 954,88**	**286 320,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**348 015,10**	**Sk**		**54 999,10**	**293 016,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		784 - Maľby						
29	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	105,825	m2	19,90	2 105,92		19
		784 - Maľby spolu :	**2 105,92**	**Sk**		**2 105,92**		
		786 - Čalunnícke úpravy						
30	786641111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	72,600	m2	980,00	71 148,00		19
31	998786204	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 36 m	711,480	%	0,30	213,44		19
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**71 361,44**	**Sk**		**71 361,44**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**73 467,36**	**Sk**		**73 467,36**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**429 181,13**	**Sk**		**136 165,13**	**293 016,00**	
		Za rozpočet celkom :	**629 887,77**	**Sk**		**336 871,77**	**293 016,00**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena drevených okien za plastové, budova č.:1 Zvolen2

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	138,201	m		270,00	37 314,27	29 107,05	34 920,39	2 394,41	1,069
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**37 314,27**	**Sk**				**29 107,05**	**34 920,39**	**2 394,41**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	77,020	m2		322,00	24 800,44	16 570,84	22 439,12	2 361,30	1,105
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	77,020	m2		32,00	2 464,64	1 802,59	2 266,59	198,37	1,087
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**27 265,08**	**Sk**				**18 373,44**	**24 705,72**	**2 559,67**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	281,840	m2		81,00	22 829,04	18 428,48	21 658,64	1 169,36	1,054
5	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	320,029	m2		53,50	17 121,55	9 479,18	14 941,35	2 180,12	1,146
6	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	42,000	kus		11,30	474,60	256,09	410,93	63,56	1,155
7	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	42,000	kus		16,90	709,80	384,42	616,85	93,07	1,151
8	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	146,447	m2		204,00	29 875,18	18 004,20	26 448,45	3 426,74	1,130
9	978021191	Otĺčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	77,020	m2		148,00	11 398,96	6 148,93	9 866,59	1 532,02	1,155
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	13,785	t		238,00	3 280,83	1 769,05	2 838,62	442,23	1,156
11	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	68,925	t		144,00	9 925,20	5 363,82	8 606,79	1 318,48	1,153
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,785	t		264,00	3 639,24	1 964,00	3 151,44	487,85	1,155
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	137,850	t		8,90	1 226,86	657,54	1 055,09	171,77	1,163
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,785	t		208,00	2 867,28	1 548,01	2 483,94	383,29	1,154
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	68,925	t		23,50	1 619,73	865,70	1 389,11	230,63	1,166
16	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	13,785	t		1 570,00	21 642,45	11 717,25	18 801,51	2 840,94	1,151
17	998991112	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 36 m	14,419	t		660,00	9 516,54	5 142,75	8 252,06	1 264,40	1,153
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**136 127,29**	**Sk**				**81 729,48**	**120 521,43**	**15 604,49**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**200 706,64**	**Sk**				**129 209,98**	**180 147,55**	**20 558,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		714 - Akustické a protiotrasové op.									
18	714110801	Demontáž akustic. obkladov, panelov drevených	28,000	m2		73,50	2 058,00	1 181,67	1 859,71	198,36	1,107
19	714111101	Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami	28,000	m2		199,00	5 572,00	2 763,23	4 915,41	656,50	1,134
20	998714204	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 36 m	76,300	%		0,90	68,67	68,67	68,67		1,000
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	**7 698,67**	**Sk**				**4 013,58**	**6 843,80**	**854,86**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**7 698,67**	**Sk**				**4 013,58**	**6 843,80**	**854,86**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
21	**6119A0103**	Parapeta vnútorná šír.200 mm	8,000	m		710,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00		1,000
22	**6119A0112**	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	8,000	pár		127,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00		1,000
23	766694111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	8,000	kus		120,00	960,00	458,82	844,57	115,45	1,137
24	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	76,560	%		1,10	84,21	84,22	84,22		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**7 740,22**	**Sk**				**7 239,04**	**7 624,79**	**115,45**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
25	767611231	Montáž okien jednoduchých do 100 kg	24,000	kus		2 080,00	49 920,00	23 643,49	43 813,29	6 106,60	1,139
26	**611433900**	Okno plastové 900x2030	6,000	kus		11 030,00	66 180,00	66 180,00	66 180,00		1,000
27	**611433930**	Okno plastové 1500x2070	18,000	kus		12 230,00	220 140,00	220 140,00	220 140,00		1,000
28	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	3 362,400	%		1,20	4 034,88	4 034,88	4 034,88		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**340 274,88**	**Sk**				**313 998,37**	**334 168,17**	**6 106,60**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**348 015,10**	**Sk**				**321 237,41**	**341 792,96**	**6 222,05**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
29	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	105,825	m2		19,90	2 105,91	1 045,39	2 023,41	82,34	1,041
		784 - Maľby spolu :	**2 105,92**	**Sk**				**1 045,39**	**2 023,41**	**82,34**	
		786 - Čalunnícke úpravy									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
30	786641111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	72,600	m2		980,00	71 148,00	62 750,85	69 192,18	1 955,58	1,028
31	998786204	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 36 m	711,480	%		0,30	213,44	213,44	213,44		1,000
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**71 361,44**	**Sk**				**62 964,29**	**69 405,62**	**1 955,58**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**73 467,36**	**Sk**				**64 009,69**	**71 429,04**	**2 037,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**429 181,13**	**Sk**				**389 260,69**	**420 065,81**	**9 114,84**	
		Za rozpočet celkom :	**629 887,77**	**Sk**				**518 471,64**	**600 214,33**	**29 673,43**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	400 391,64	77,2
Doprava	13 638,00	2,6
Poddodávky		
Spolu :	414 029,65	79,9

		%nákladov
Mzdy :	69 460,70	13,4
Odvody :	24 451,13	4,7
Stroje :	6 128,93	1,2
Spolu :	100 040,77	19,3
Ostatné :	4 401,21	0,8
Priame náklady	518 471,64	100,0


Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	56 573,08	13,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	25 169,61	25,2 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		81 742,69	

Náklady spolu : 600 214,33

Zisk a riziko

Zisk :	29 673,43	4,9 % zisk / náklady
Cena :	629 887,77	4,7 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	117,7	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Dodatok č. 1 KaVSÚ-16-276/2006.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen