ÚŠZV-2- /2010

Zmluva o dielo č. /2010
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:
ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ
962 63 LEŠŤ

Zastúpený : brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca
IČO: 00804932
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Tel./ fax. : 00421/45/5562796
Pošta: 962 63 Pliešovce
e-mail : andrea.grnacova@mil.sk
Zástupca oprávnený jednať vo veciach právnych: JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Vladimír MINÁR

Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

SLOKO s.r.o

Kliňanská cesta č. 567

029 01 Námestovo

Zastúpený: p. Ján SLOVÍK
Vybavuje: p. Ján KOZOŇ

IČO: 36 430013
DIČ: 2022024070
IČ DPH: SK 2022024070
Bankové spojenie: VÚB Námestovo
Číslo účtu: 1981026658/0200
Podnikateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro vložka č. 1616/L

Čl. II.
Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: Oprava budovy vstup Slávia v objekte Pavlíkov Laz, podľa špecifikácie rozpočtu schváleného OddPaÚNM Lešť.

Miesto: **Budova dozorného vstupu – objekt: Pavlíkov Laz Slávia CE 09.08.004**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou č.1 tejto zmluvy.

Čl. III.
Cena diela

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle §2 zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.

3.2. Cena je uvedená v členení:

3.2.1. Cena bez DPH 19 327,73 €,

3.2.2. DPH 19 % 3 672,27 €,

3.2.3. Cena celkom s DPH 23 000,00 €,

3.3. Predmet a cena diela je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom.

Čl. IV.
Termín plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje v nasledovných termínoch:

Termín zahájenia: **2.12. 2010**
Termín ukončenia: **31.12. 2010**

Čl. V.
Projektová dokumentácia

5.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.
6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.5. V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.
6.6. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú elektrickú energiu paušálne náklady vo výške 20,- € a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 20,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku III.. tejto zmluvy.
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z.
7.7. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.8. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do skončenia stavebných prác, viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Do denníka sa budú zaznamenávať všetky dôležité údaje v súlade s § 46 d) zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný a pri preberacom konaní zhotoviteľ je povinný ho odovzdať objednávateľovi.

Čl. IX.
Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.4. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X.
Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI.
Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XII.
Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o hlásení evidovaní a registrácii pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny odboru zabezpečenia VO Lešť č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Ján KOZOŇ.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany užívateľa bude Ing. Ján RAUSA.

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 5 vyhotovení a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.4.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.
14.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpísali.

Námestovo dňa: 1.12.2010 V Lešti dňa: 1. 12.2010

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Ján KOZOŇ
konateľ

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 116 / 2010 – Oprava budovy vstup Slávia, objekt Pavlíkov Laz .

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa : 1.12.2010 .....

OR -stavebný OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

Anna ŠIMÚNOVÁ

V Lešti dňa : 1.12.2010 .....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Ján RAUSA

V Lešti dňa : 1.12. 2010 .....

OR – špecialista OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.

V Lešti dňa : 1.12.2010 .....

Právny poradca VOdd
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ÚŠZV MO SR - Lešť	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : Oprava budovy vstup Slávia	JKSO :	Spracoval: Jagelka
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	23 000	1 M2 UP	23 000
1 M2 ZP	23 000	1 M	23 000

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 503,45	687,99	4 191,44
2	PSV:	3 561,09	9 655,63	13 216,72
3	MCE:	935,68	488,60	1 424,28
4	iné:			
5	Súčet:	8 000,22	10 832,22	18 832,44

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	183,44
12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	183,44
13	Sťažené podmienky	0,70%	128,41
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		495,29

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	19 327,73
22	DPH 19% z:	19 327,73	3 672,27
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	23 000,00

F	Odpočet - prípočet

Ceny práce overil: Ing. J. KAUSA
ako špecialista oddelenia

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : ÚŠZV MO SR - Lešť
Objekt : Oprava budovy vstup Slávia

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 246,83	687,99	2 934,82	7,29186	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 256,62	0,00	1 256,62	0,16022	6,347
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 503,45	687,99	4 191,44	7,45207	6,347
722 - Vnútorný vodovod	99,44	0,00	99,44	0,01152	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	467,08	674,04	1 141,12	0,08258	0,233
735 - Vykurovacie telesá	104,51	749,94	854,45	0,19600	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	54,94	0,00	54,94	0,00000	0,058
766 - Konštrukcie stolárske	303,67	704,07	1 007,74	0,19144	0,011
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	764,73	7 013,00	7 777,73	0,41757	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	463,07	514,58	977,65	0,74626	0,000
776 - Podlahy povlakové	66,53	0,00	66,53	0,00000	0,028
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	54,65	0,00	54,65	0,00494	0,000
783 - Nátery	649,84	0,00	649,84	0,07361	0,000
784 - Maľby	532,63	0,00	532,63	0,07095	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 561,09	9 655,63	13 216,72	1,79488	0,330
M21 - 155 Elektromontáže	928,59	488,60	1 417,19	0,04900	0,000
MCE - ostatné	7,09	0,00	7,09	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	935,68	488,60	1 424,28	0,04900	0,000
Za rozpočet celkom	8 000,22	10 832,22	18 832,44	9,29595	6,677

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : ÚŠZV MO SR - Lešť
Objekt : Oprava budovy vstup Slávia

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	014	61142-1131	Oprava váp. omietky stropov štukových do 5%	75,024	m2	1,57	117,79		0,00392	0,29409			19
2	014	61242-1131	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových do 5%	211,814	m2	1,01	213,93		0,00364	0,77100			19
3	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	14,850	m2	11,00	163,35		0,05285	0,78482			19
4	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	16,632	m2	12,70	211,23		0,05731	0,95318			19
5	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	7,520	m2	12,10	90,99		0,02975	0,22372			19
6	011	61247-6015	Omietka vnút. stien sanačná, systém Hasit 300	12,900	m2	35,50	457,95		0,06528	0,84211			19
7	014	62290-9020	Vysušenie muriva	12,900	m2	28,00	361,20						19
8	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	27,822	m2	10,20	283,78		0,10966	3,05096			19
9	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	27,822	m2	8,45	235,10		0,00460	0,12798			19
10	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	13,200	m	4,04	53,33		0,00884	0,11669			19
11	MAT	611 9A0203	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm	13,200	m	20,50		270,60					19
12	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	9,000	pár	2,06		18,54					19
13	011	64899-1120	Osadenie parapetných dosák z AL plechu hr. nad 0,8mm š. nad 25 cm	14,400	m	4,04	58,18		0,00884	0,12730			19
14	MAT	553 4C2507	Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm farba biela	14,400	m	23,00		331,20					19
15	MAT	553 4C2514	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír.260-360 mm	11,000	pár	6,15		67,65					19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**2 934,82**			**2 246,83**	**687,99**		**7,29186**		**0,000**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
16	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	74,951	m2	3,35	251,09		0,00166	0,12442			19
17	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	110,160	m2	2,34	257,77		0,00002	0,00220			19
18	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,391	m3	92,00	127,97				2,200	3,060	19
19	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	20,000	kus	0,21	4,20						19
20	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	0,39	1,17						19
21	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,620	m2	9,80	15,88		0,00225	0,00365	0,075	0,122	19
22	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	18,900	m2	4,65	87,89		0,00094	0,01777	0,054	1,021	19
23	013	96806-2991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	3,960	m2	0,30	1,19				0,004	0,016	19
24	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	5,319	m2	8,85	47,07		0,00120	0,00638	0,076	0,404	19

25	013	97403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	11,600	m	2,67	30,97		0,00050	0,00580	0,004	0,046	19
26	013	97801-1111	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 5 %	75,024	m2	0,21	15,76				0,002	0,150	19
27	013	97801-3111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 5 %	211,814	m2	0,10	21,18				0,002	0,424	19
28	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	12,900	m2	2,61	33,67				0,046	0,593	19
29	013	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	7,520	m2	7,55	56,78				0,068	0,511	19
30	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,677	t	9,85	65,77						19
31	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km	60,093	t	0,32	19,23						19
32	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,677	t	8,25	55,09						19
33	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,452	t	22,00	163,94						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 256,62**			**1 256,62**	**0,00**		**0,16022**		**6,347**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**4 191,440**			**3 503,45**	**687,99**		**7,45207**		**6,347**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			722 - Vnútorný vodovod										
34	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	6,700	m	11,50	77,05		0,00163	0,01092			19
35	721	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	2,000	kus	10,90	21,80		0,00030	0,00060			19
36	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,989	%	0,60	0,59						19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**99,44**			**99,44**	**0,00**		**0,01152**		**0,000**	
			725 - Zariaďovacie predmety										
37	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacich s nádržou	1,000	súbor	6,20	6,20				0,019	0,019	19
38	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	169,00	169,00		0,02902	0,02902			19
39	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	3,60	3,60		0,00030	0,00030			19
40	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	3,44	6,88				0,019	0,038	19
41	721	72521-1603	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mmm	2,000	súbor	77,00	154,00		0,00107	0,00214			19
42	721	72533-0840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr	1,000	súbor	6,85	6,85				0,018	0,018	19
43	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	7,95	7,95				0,155	0,155	19
44	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	7,15	7,15		0,00024	0,00024			19
45	MAT	541 2B0712	Ohrievač prietokový MK2 - 7-9-11 kW bez bat.	1,000	kus	134,00		134,00					19
46	721	72553-9102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	1,000	súbor	58,00	58,00		0,00422	0,00422			19
47	MAT	541 2E0533	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 80/220 - 760015	1,000	kus	252,00		252,00	0,04000	0,04000			19
48	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 3/8	1,000	súbor	6,15	6,15		0,00004	0,00004			19
49	MAT	551 115240	Ventil rohový s čapom KE 90T 3/8	1,000	kus	6,20		6,20	0,00020	0,00020			19
50	MAT	551 F00102	Hadica uni.flex.F-F 3/8", 50 cm - HF.OL.050.015	1,000	kus	1,34		1,34					19
51	721	72582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	3,000	súbor	2,03	6,09				0,001	0,003	19
52	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	3,000	súbor	10,60	31,80		0,00034	0,00102			19
53	MAT	551 440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná TE-8130 XV -150	3,000	kus	93,50		280,50	0,00180	0,00540			19
54	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	11,377	%	0,30	3,41						19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**1 141,12**			**467,08**	**674,04**		**0,08258**		**0,233**	

735 - Vykurovacie telesá													
55	731	73541-9115	Montáž konvektorov s osadením na hmoždinky dl. do 1600mm	2,000 súbor	9,95	19,90							19
56	MAT	484 555000	Konvektor elektrický typ ER 05 MK 500 W	2,000 kus	68,97		137,94	0,01400	0,02800				19
57	731	73541-9116	Montáž konvektorov s osadením na hmoždinky dl. do 2102mm	6,000 súbor	10,90	65,40							19
58	MAT	484 555061	Konvektor elektrický typ ER 20 MK 2500 W	6,000 kus	102,00		612,00	0,02800	0,16800				19
59	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	8,352 %	2,30	19,21							19
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**854,45**		**104,51**	**749,94**		**0,19600**			**0,000**	
764 - Konštrukcie klampiarske													
60	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	14,400 m	1,20	17,28				0,001	0,014		19
61	764	76442-1850	Klamp. demont. rims rš 250 - okolo okien	43,800 m	0,84	36,79				0,001	0,044		19
62	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,541 %	1,60	0,87							19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**54,94**		**54,94**	**0,00**		**0,00000**			**0,058**	
766 - Konštrukcie stolárske													
63	766	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. do 0,8m	11,000 kus	18,70	205,70							19
64	MAT	611 601322	Dvere vnútorné hladké plné biele 60x197 cm	2,000 kus	45,00		90,00	0,01380	0,02760				19
65	MAT	611 601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie + vložka fab	7,000 kus	62,50		437,50	0,01650	0,11550				19
66	MAT	611 602221	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 biele+kovanie + vložka fab	2,000 kus	64,70		129,40	0,01750	0,03500				19
67	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	11,000 kus	2,45	26,95				0,001	0,011		19
68	766	76669-1911	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien pl do 1,5 m2	11,000 kus	0,41	4,51							19
69	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	11,000 kus	5,50	60,50		0,00001	0,00011				19
70	MAT	611 871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	2,000 kus	3,25		6,50	0,00092	0,00184				19
71	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	7,000 kus	4,39		30,73	0,00123	0,00861				19
72	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	2,000 kus	4,97		9,94	0,00139	0,00278				19
73	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	10,017 %	0,60	6,01							19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**1 007,74**		**303,67**	**704,07**		**0,19144**			**0,011**	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
74	767	76763-1103	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	3,000 kus	26,50	79,50		0,00027	0,00081				19
75	MAT	611 435850	Okno plastové 90x60 OS1 1kríd.otvár.sklop.	3,000 kus	205,00		615,00	0,01100	0,03300				19
76	767	76763-1325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm	7,000 kus	58,50	409,50		0,00063	0,00441				19
77	MAT	611 436550	Okno plastové 2kr 150x150 cm, O/OS	7,000 kus	479,00		3 353,00	0,02800	0,19600				19
78	767	76763-1340	Montáž okien plastových dvojkrídlových š.210/v.150 cm	1,000 kus	82,00	82,00		0,00073	0,00073				19
79	MAT	611 4366005	Okno plastové 2kr 210x150 cm, O/OS	1,000 kus	535,00		535,00	0,03600	0,03600				19
80	767	76764-1202	Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2000 mm	3,000 kus	44,00	132,00		0,00054	0,00162				19
81	MAT	611 432731	Dvere vchodové plastové plné 90x207cm	1,000 kus	806,00		806,00	0,04500	0,04500				19
82	MAT	611 432732	Dvere vchodové plastové 1/3 sklo 90x207cm	2,000 kus	852,00		1 704,00	0,05000	0,10000				19
83	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	77,160 %	0,80	61,73							19

			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**7 777,73**		764,73	7 013,00		**0,41757**		**0,000**	
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
84	771	77147-3112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	29,990 m	2,28	68,38		0,00045	0,01350			19
85	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	27,822 m2	12,90	358,90		0,00491	0,13661			19
86	MAT	597 637030	Dlaž. keramická 200x200x9 I	31,377 m2	16,40		514,58	0,01900	0,59616			19
87	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	9,419 %	3,80	35,79						19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**977,65**		**463,07**	**514,58**		**0,74626**		**0,000**	
	776 - Podlahy povlakové											
88	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	13,690 m	0,41	5,61						19
89	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	27,822 m2	2,18	60,65				0,001	0,028	19
90	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,663 %	0,40	0,27						19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**66,53**		**66,53**	**0,00**		**0,00000**		**0,028**	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
91	771	78144-3925	Oprava obkladov hutn.do lepidla do 45ks/m2	38,000 kus	1,41	53,58		0,00013	0,00494			19
92	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,536 %	2,00	1,07						19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**54,65**		**54,65**	**0,00**		**0,00494**		**0,000**	
	783 - Nátery											
93	783	78320-1820	Odstránenie hrdze z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením	3,752 m2	6,00	22,51		0,00004	0,00015			19
94	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,752 m2	5,00	18,76		0,00016	0,00060			19
95	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,752 m2	2,36	8,85		0,00008	0,00030			19
96	783	78381-2110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	74,040 m2	8,10	599,72		0,00098	0,07256			19
			783 - Nátery spolu:	**649,84**		**649,84**	**0,00**		**0,07361**		**0,000**	
	784 - Maľby											
97	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	123,592 m2	0,98	121,12						19
98	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	236,501 m2	1,74	411,51		0,00030	0,07095			19
			784 - Maľby spolu:	**532,63**		**532,63**	**0,00**		**0,07095**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**13 216,720**		**3 561,09**	**9 655,63**		**1,79488**		**0,330**	
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	M21 - 155 Elektromontáže											
99	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	6,000 kus	3,26	19,56						19
100	MAT	345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela	6,000 kus	6,15		36,90					19
101	921	21011-0001D	DMTZ Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000 kus	1,63	9,78						19
102	921	21011-1032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	11,000 kus	5,15	56,65						19

103	MAT	345 420A021	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B Tango® IP44, zapustená (bc) biela	11,000	kus	6,70		73,70				19
104	921	21011-1032D	DMTZ Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	11,000	kus	2,57	28,27					19
105	921	21020-1020	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	7,000	kus	7,50	52,50					19
106	MAT	348 2E0246	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 21 2xZ 36 W IP 20	7,000	kus	49,50		346,50	0,00700	0,04900		19
107	921	21020-1020D	DMTZ Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	7,000	kus	3,73	26,11					19
108	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	42,000	m	0,66	27,72					19
109	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	42,000	m	0,75		31,50				19
110	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	60,000	hod	11,80	708,00					19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**1 417,19**			**928,59**	**488,60**		**0,04900**	**0,000**	
	MCE - ostatné											
111	921	99021-0291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m	14,172	%	0,50	7,09					19
			MCE - ostatné spolu:	**7,09**			**7,09**	**0,00**		**0,00000**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**1 424,28**			**935,68**	**488,60**		**0,04900**	**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**18 832,44**			**8 000,22**	**10 832,22**		**9,29595**	**6,677**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 09.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 