(5)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 90-RŠÚ/2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jozef Jelluš
Zhotoviteľ	EMSTAV s.r.o Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený:	Müller Eduard
IČO:	36443361
IČ DPH (DIČ):	SK20200017021
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK Poprad
Číslo účtu:	6608623019/1111
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	2007/03-PO-A1027
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Béreš Marian

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava striech MS IV – MS Sklené**

2.2. **CPV: 45261410-1**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 13. augusta 2007
termín ukončenia: 31. augusta 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : v MS Sklené technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	546 167,86
DPH 19%	103 771,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**649 940,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Záručná lehota bude ukončená pri mechanickom poškodení dielov, dňom poškodenia na presne vyšpecifikovanom mieste a v presnom množstve v ks alebo v m2.

7.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.6. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.8. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru: Marian Béreš**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5728 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.**

11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca s ohňom, práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s kovovým ostrým materiálom**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Michal Tajboš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 8. augusta 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Eduard Müller

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

(4)

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava striech MS IV -MS Sklené	Miesto: Sklené	Rozpočet:	
	JKSO : 9281-45	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Martin			IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	EMSTAV s.r.o	05801	Poprad	IČO: 36443361	DIČ:
Projektant:				IČO:	DIČ:

1 M3 OP	649 940 Sk	1 M2 UP	649 940 Sk
1 M2 ZP	649 940 Sk	1 M	649 940 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	88 959,03	455 708,83	544 667,86
3	MCE:	1 500,00		1 500,00
4	iné:			
5	Súčet:	90 459,03	455 708,83	546 167,86

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov MARTIN

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	546 167,86
22	DPH 19% z:	546 167,86	103 771,90
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	649 939,76

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Overil by MARTIN BEDNÁR
Jozef ODBOJÁROVÁ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a účelových zariadení
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : Oprava striech MS IV -MS Sklené

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
1	712	71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	110,102	m2	7,40	814,75				0,006	0,661	19
2	712	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	2,572	t	730,00	1 877,56						19
3	764	76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	12,000	kus	15,30	183,60						19
4	764	76435-1966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	12,000	kus	34,00	408,00		0,00005	0,00060			19
5	MAT	553 443720	Hák klamp.s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,štandard	12,000	kus	47,00		564,00	0,00062	0,00744			19
6	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	114,000	m	24,00	2 736,00				0,003	0,342	19
7	764	76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	114,000	m	156,00	17 784,00		0,00177	0,20178			19
8	764	76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	4,000	kus	59,00	236,00		0,00015	0,00060			19
9	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	25,00	100,00				0,001	0,004	19
10	764	76435-9910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	4,000	kus	326,00	1 304,00		0,00162	0,00648			19
11	764	76445-3844	Klamp. demont. kolien horných štvorhran. 150	4,000	kus	34,00	136,00				0,002	0,008	19
12	712	71231-0901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	734,010	m2	3,90	2 862,64						19
13	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	12,000	m	18,60	223,20				0,002	0,024	19
14	764	76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	12,000	m	166,00	1 992,00		0,00173	0,02076			19
15	764	76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	2,000	kus	25,00	50,00				0,001	0,002	19
16	764	76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	6,000	kus	77,50	465,00		0,00082	0,00492			19
17	764	76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	4,000	kus	393,00	1 572,00		0,00212	0,00848			19
18	764	76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	2,000	kus	235,00	470,00		0,00103	0,00206			19
19	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,253	t	1 190,00	301,07						19
20	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	8,500	m2	118,00	1 003,00		0,00039	0,00332			19
21	783	78352-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	8,900	m2	92,50	823,25		0,00025	0,00223			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
22	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	10,000	m2	61,50	615,00		0,00004	0,00040			19
23	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,294	t	41 200,00		12 112,80	1,00000	0,29400			19
24	921	21029-3011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	50,000	kus	30,00	1 500,00						19
25	712	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	844,112	m2	44,50	37 562,96		0,00032	0,27012			19
26	MAT	628 2B0417	Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT PR S 50 H	126,617	m2	199,00		25 196,84					19
27	MAT	628 2D2806	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm, minerál 127095	844,112	m2	495,00		417 835,19					19
28	712	71291-1911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. náter stud. asfalt. suspenz	9,000	kus	126,00	1 134,00						19
29	712	71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavením	62,000	kus	17,60	1 091,20		0,00013	0,00806			19
30	712	71299-0820	Vyčistenie strechy od mechanických nečistôt	734,100	m2	18,00	13 213,80				0,008	5,873	19
			Rozpočet celkom :	546 167,860			90 459,03	455 708,83		0,83		6,91	

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : Oprava striech MS IV -MS Sklené

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Nh
												Odvody(poistné)	Stroje	Tarify			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV															
		71 - IZOLÁCIE															
		712 - Povlakové krytiny															
1	71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	m2	110,102	7,40	814,75		814,75	19		221,31	78,17			313,21	202,06	2,86
	713407-712-3	*STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH*	*Nh*	*2,863*	*77,30*			*221,28*			*221,28*						
2	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,294	41 200,00		12 112,80	12 112,80	19	12 112,80							
3	71231-0901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfa	m2	734,010	3,90	2 862,64		2 862,64	19		888,15	315,62			1 256,98	401,88	10,28
	713404-712-4	*MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ*	*Nh*	*10,276*	*86,10*			*884,78*			*884,78*						
4	628 2B0417	Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT PR S 50 H	m2	126,617	199,00		25 196,84	25 196,84	19	25 196,84							
5	628 2D2806	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm, minerál 127095	m2	844,112	495,00		417 835,19	417 835,19	19	417 835,19							
6	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	844,112	44,50	37 562,96		37 562,96	19	6 786,66	9 445,61	3 325,80			13 368,12	4 636,78	98,76
	108543000	*Propan - butan fľaše 33 kg*	*kus*	*2,558*	*1 770,00*			*4 527,05*		*4 527,05*							
	111113100	*Benzín technický čistiaci 85/160*	*kg*	*80,722*	*28,00*			*2 260,23*		*2 260,23*							
	713404-712-5	*MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ*	*Nh*	*98,761*	*95,60*			*9 441,56*			*9 441,56*						
7	71291-1911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. náter stud. as	kus	9,000	126,00	1 134,00		1 134,00	19		353,52	124,47			500,33	155,68	4,07
8	71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavení	kus	62,000	17,60	1 091,20		1 091,20	19	85,56	236,22	83,08			576,34	110,00	2,91
9	71299-0820	Vyčistenie strechy od mechanických nečistôt	m2	734,100	18,00	13 213,80		13 213,80	19		4 411,94	1 553,00			5 663,20	1 585,66	51,38
10	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,572	730,00	1 877,56		1 877,56	19		283,18	660,97			746,31	187,10	173,18
		712 - Povlakové krytiny spolu :		513 701,740		58 556,91	455 144,83	513 701,74		462 017,05	15 839,92	6 141,12			22 424,49	7 279,16	343,44
		71 - IZOLÁCIE spolu :		513 701,740		58 556,91	455 144,83	513 701,74		462 017,05	15 839,92	6 141,12			22 424,49	7 279,16	343,44
		76 - KONŠTRUKCIE															
		764 - Konštrukcie klampiarske															
11	76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	kus	12,000	15,30	183,60		183,60	19		57,36	20,16			86,78	19,30	0,66
12	76435-1966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	kus	12,000	34,00	408,00		408,00	19	35,88	115,80	40,80			174,52	41,00	1,20
13	553 443720	Hák klamp.s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,štandard	kus	12,000	47,00		564,00	564,00	19	564,00							
14	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	m	114,000	24,00	2 736,00		2 736,00	19		612,80	215,46			1 632,14	275,60	6,84
15	76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	m	114,000	156,00	17 784,00		17 784,00	19	8 073,48	2 973,12	946,52			3 987,88	1 803,00	34,20
16	76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	kus	4,000	59,00	236,00		236,00	19	39,44	61,16	21,52			89,88	24,00	0,78
17	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	4,000	25,00	100,00		100,00	19		28,64	10,08			48,08	13,20	0,32
18	76435-9910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	kus	4,000	326,00	1 304,00		1 304,00	19	280,76	301,84	106,24			482,66	132,50	3,71
19	76445-3844	Klamp. demont. kolien horných štvorhran. 150	kus	4,000	34,00	136,00		136,00	19		42,48	14,96			64,96	13,60	0,44
20	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	12,000	18,60	223,20		223,20	19		64,44	22,68			113,08	23,00	0,72
21	76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	12,000	166,00	1 992,00		1 992,00	19	882,00	302,88	106,56			498,06	202,50	3,55
22	76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	kus	2,000	25,00	50,00		50,00	19		15,44	5,44			22,72	6,40	0,16
23	76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	kus	6,000	77,50	465,00		465,00	19	199,56	72,54	25,56			120,34	47,00	0,90

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Nh
												Odvody(poistné)	Stroje	Tarify			
24	76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	kus	4,000	393,00	1 572,00		1 572,00	19	404,80	363,48	127,96			517,26	158,50	4,08
25	76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	kus	2,000	235,00	470,00		470,00	19	109,78	112,36	39,56			160,50	47,80	1,27
26	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,253	1 190,00	301,07		301,07	19		79,14	43,16			148,47	30,30	1,20
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :		28 524,870		27 960,87	564,00	28 524,87		10 589,70	5 203,48	1 746,66			8 147,33	2 837,70	60,04
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :		28 524,870		27 960,87	564,00	28 524,87		10 589,70	5 203,48	1 746,66			8 147,33	2 837,70	60,04
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
		783 - Nátery															
27	78352-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	m2	8,900	92,50	823,25		823,25	19	397,05	92,32	32,47			218,61	82,80	1,23
28	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	8,500	118,00	1 003,00		1 003,00	19	592,50	101,77	35,85			170,38	102,50	1,31
29	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	10,000	61,50	615,00		615,00	19	26,70	151,80	53,40			321,10	62,00	2,16
		783 - Nátery spolu :		2 441,250		2 441,25		2 441,25		1 016,25	345,89	121,72			710,09	247,30	4,70
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		2 441,250		2 441,25		2 441,25		1 016,25	345,89	121,72			710,09	247,30	4,70
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		544 667,860		88 959,03	455 708,83	544 667,86		473 623,00	21 389,29	8 009,50			31 281,91	10 364,16	408,17
		PRÁCE A DODÁVKY M															
		M21 - 155 Elektromontáže															
30	21029-3011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	kus	50,000	30,00	1 500,00		1 500,00	19		468,00	164,50			715,50	152,00	4,85
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :		1 500,000		1 500,00		1 500,00		0,00	468,00	164,50			715,50	152,00	4,85
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		1 500,000		1 500,00		1 500,00		0,00	468,00	164,50			715,50	152,00	4,85
		Rozpočet celkom :		546 167,860		90 459,030	455 708,830	546 167,860		473 623,00	21 857,29	8 174,00			31 997,41	10 516,16	413,02

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

