Zmluva o dielo č.PSB-83-35/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava oplotenia a vstupných brán Rašov "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Tomaník Jozef - technik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**POLLÁK Pavol** **ČSA 1306/36** **024 01 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Oplotenie plechové kasárni**
2.2.2. Miesto stavby : **VÚ 5728 - Hospodársky priestor Rašov**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava oplotenia a vstupných brán Rašov „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **10.11.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **15.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**137 292,00 Sk**
DPH 19 %	**26 085,00 Sk**
Cena spolu	**163 377,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Pollák Pavol

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe.

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TDI o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.

11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.

11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.

12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 6.11.2006

Za objednávateľa :

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Za zhotoviteľa :

Krycí list rozpočtu

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : Oprava oplotenia a vstupných brán		JKSO :
Objekt : Kasárne Rašov		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rašov	Zmluva č.	Dňa : 22.11.2006

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	163 377 Sk	za M3 OP	1 M	163 377 Sk	za M
1 M2 ZP	163 377 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	163 377 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 813,00	1 281,00	20 094,00
2	PSV :	29 452,25	57 668,44	87 120,69
3	MCE :	1 746,15	28 331,12	30 077,27
4	iné :			
5	Súčet :	50 011,40	87 280,56	137 291,96

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		137 291,96
22	DPH 19 % z :	137 291,96	26 085,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		163 377,46

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pavol POLÁK
[illegible]
[illegible] Mesto
IČ DPH SK[illegible], IČO 30540542

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **22.11.2006**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava oplotenia a vstupných brán **Objekt : Kasárne Rašov**

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	3 855,93	3 855,93			0,819
2 - ZÁKLADY	8 183,30	8 183,30		6,968	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 484,00	203,00	1 281,00	0,128	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	583,20	583,20		0,123	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 987,57	5 987,57			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 094,00	18 813,00	1 281,00	7,220	0,819
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	75 810,81	18 142,37	57 668,44	0,734	0,966
76 - KONŠTRUKCIE	75 810,81	18 142,37	57 668,44	0,734	0,966
783 - Nátery	11 309,88	11 309,88		0,017	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	11 309,88	11 309,88		0,017	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	87 120,69	29 452,25	57 668,44	0,751	0,966
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	30 077,27	1 746,15	28 331,12	0,004	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	30 077,27	1 746,15	28 331,12	0,004	
Za rozpočet celkom :	137 291,96	50 011,40	87 280,56	7,976	1,785

Odberateľ : **PSB Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : *Spracoval :*

Stavba : Oprava oplotenia a vstupných brán *JKSO :* *Dátum :* **22.11.2006**

Objekt : Kasárne Rašov

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	2,460	m2	272,00	669,12	
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	2,460	m2	86,00	211,56	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,115	m3	610,00	2 510,15	
4	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,250	m3	1 060,00	265,00	
5	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,300	m3	87,00	200,10	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 855,93**	**Sk**		**3 855,93**	
		2 - ZÁKLADY					
6	274313311	Základové pásy z betónu prostého tr. B 10	2,515	m3	2 950,00	7 419,25	
7	275313311	Základové pätky z betónu prostého tr. B 10	0,259	m3	2 950,00	764,05	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**8 183,30**	**Sk**		**8 183,30**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
8	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	1,000	kus	203,00	203,00	
9	141260000	Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5,0 mm	3,000	m	427,00		1 281,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 484,00**	**Sk**		**203,00**	**1 281,00**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
10	632451211	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 1 cm	4,860	m2	120,00	583,20	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**583,20**	**Sk**		**583,20**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,785	t	268,00	478,38	
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	17,850	t	8,90	158,87	
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,785	t	215,00	383,78	
14	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	1,785	t	12,70	22,67	
15	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	1,785	t	800,00	1 428,00	
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,785	t	465,00	830,03	
17	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	7,220	t	372,00	2 685,84	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 987,57**	**Sk**		**5 987,57**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**20 094,00**	**Sk**		**18 813,00**	**1 281,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
18	767652210	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, do 6 m2	1,000	kus	3 620,00	3 620,00	
19	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	40,820	kg	93,50		3 816,67
20	767654230	Montáž vrát posuvných do oceľovej konštrukcie do 13 m2	1,000	kus	4 810,00	4 810,00	
21	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	278,411	kg	93,50		26 031,43

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	767915110	Montáž oplotenia priebežného z prof. ocele do 15 kg	5,500	m	151,00	830,50	
23	133375100	Tyč oceľová T úzka 10000 40x40x5 mm	0,186	t	37 800,00		7 030,80
24	767920250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2	1,000	kus	1 500,00	1 500,00	
25	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	222,348	kg	93,50		20 789,54
26	767920810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	1,000	kus	194,00	194,00	
27	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	1,000	kus	805,00	805,00	
28	767920860	Demontáž vrát v oplotení do 20 m2	1,000	kus	1 570,00	1 570,00	
29	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	89,600	kg	47,00	4 211,20	
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	752,091	%	0,80	601,67	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**75 810,81**	**Sk**		**18 142,37**	**57 668,44**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**75 810,81**	**Sk**		**18 142,37**	**57 668,44**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
31	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	73,680	m2	105,00	7 736,40	
32	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	73,680	m2	48,50	3 573,48	
		783 - Nátery spolu :	**11 309,88**	**Sk**		**11 309,88**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**11 309,88**	**Sk**		**11 309,88**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**87 120,69**	**Sk**		**29 452,25**	**57 668,44**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
33	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex)	23,000	m	26,00	598,00	
34	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	23,000	m	68,00		1 564,00
35	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	7,500	m	52,00	390,00	
36	34571A022	Lišta mini 01102, s krytom a 2x priehradkou biela : 20x10	7,500	m	47,00		352,50
37	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	3,000	m	52,00	156,00	
38	34571A070	Lišta mini 01106, s krytom a 2x priehradkou biela : 40x10	3,000	m	63,00		189,00
39	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	30,000	m	17,30	519,00	
40	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	30,000	m	31,00		930,00
41	999922000	Ostatný materiál pre montáže - M22 elektrický vrátnik	25 200,000	Sk	1,00		25 200,00
42	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	16,630	%	5,00	83,15	
43	999990300	Podružný materiál	30,355	%	3,15		95,62
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**30 077,27**	**Sk**		**1 746,15**	**28 331,12**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**30 077,27**	**Sk**		**1 746,15**	**28 331,12**
		Za rozpočet celkom :	**137 291,96**	**Sk**		**50 011,40**	**87 280,56**

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **22.11.2006**

Stavba : Oprava oplotenia a vstupných brán
Objekt : Kasárne Rašov

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	2,460	m2	272,00	669,12		120,17	179,64	369,29	1,5
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	2,460	m2	86,00	211,56		38,03	56,73	116,80	0,4
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,115	m3	610,00	2 510,15		815,75	310,64	1 383,75	9,5
4	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,250	m3	1 060,00	265,00		87,47	30,79	146,73	0,9
5	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,300	m3	87,00	200,10		48,25	49,76	102,09	0,6
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				**3 855,93**		**1 109,68**	**627,56**	**2 118,68**	**13,2**
		2 - ZÁKLADY									
6	274313311	Základové pásy z betónu prostého tr. B 10	2,515	m3	2 950,00	7 419,25	6 670,71	87,77	113,01	547,76	1,1
7	275313311	Základové pätky z betónu prostého tr. B 10	0,259	m3	2 950,00	764,05	686,96	9,03	11,63	56,41	0,1
		2 - ZÁKLADY spolu :				**8 183,30**	**7 357,67**	**96,81**	**124,64**	**604,17**	**1,3**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
8	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	1,000	kus	203,00	203,00	126,00	26,28	9,25	41,47	0,3
9	141260000	Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5,0 mm	3,000	m	427,00	1 281,00	1 281,00				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**1 484,00**	**1 407,00**	**26,28**	**9,25**	**41,47**	**0,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
10	632451211	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 1 cm	4,860	m2	120,00	583,20	173,30	138,89	48,89	222,10	1,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**583,20**	**173,30**	**138,89**	**48,89**	**222,10**	**1,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,785	t	268,00	478,38		73,14	183,84	221,39	1,0
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	17,850	t	8,90	158,86			85,14	73,72	
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,785	t	215,00	383,77		152,40	53,64	177,73	2,1
14	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	1,785	t	12,70	22,66		0,92	11,21	10,53	0,0

POUŽIVAJ FORMULÁR CHO,50, ...90 ???

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
15	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	1,785	t	800,00	1 428,00		380,15	386,17	661,66	4,6
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,785	t	465,00	830,02			446,25	383,78	
17	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	7,220	t	372,00	2 685,84		610,66	833,27	1 241,91	8,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**5 987,57**		**1 217,29**	**1 999,55**	**2 770,74**	**16,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**20 094,00**	**8 937,98**	**2 588,97**	**2 809,91**	**5 757,17**	**32,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
18	767652210	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, do 6 m2	1,000	kus	3 620,00	3 620,00	91,62	476,00	760,89	2 291,49	5,5
19	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	40,820	kg	93,50	3 816,67	3 816,67				
20	767654230	Montáž vrát posuvných do oceľovej konštrukcie do 13 m2	1,000	kus	4 810,00	4 810,00	142,52	785,76	848,25	3 033,46	9,1
21	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	278,411	kg	93,50	26 031,42	26 031,42			0,00	
22	767915110	Montáž oplotenia priebežného z prof. ocele do 15 kg	5,500	m	151,00	830,50		191,34	67,35	571,78	2,4
23	133375100	Tyč oceľová T úzka 10000 40x40x5 mm	0,186	t	37 800,00	7 030,80	7 030,80				
24	767920250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2	1,000	kus	1 500,00	1 500,00		271,47	214,16	1 014,36	3,4
25	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	222,348	kg	93,50	20 789,53	20 789,53			0,00	
26	767920810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	1,000	kus	194,00	194,00		46,53	16,37	131,09	0,6
27	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	1,000	kus	805,00	805,00		145,67	114,87	544,45	1,8
28	767920860	Demontáž vrát v oplotení do 20 m2	1,000	kus	1 570,00	1 570,00		284,72	224,57	1 060,71	3,6
29	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	89,600	kg	47,00	4 211,20	456,06	748,16	283,06	2 723,84	8,6
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	752,091	%	0,80	601,67					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				**75 810,81**	**58 358,64**	**2 949,65**	**2 529,56**	**11 371,18**	**35,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :				**75 810,81**	**58 358,64**	**2 949,65**	**2 529,56**	**11 371,18**	**35,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
31	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	73,680	m2	105,00	7 736,40	2 631,11	1 600,32	563,31	2 941,30	21,1
32	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	73,680	m2	48,50	3 573,48	994,68	804,58	283,21	1 491,28	11,4
		783 - Nátery spolu :				**11 309,88**	**3 625,79**	**2 404,91**	**846,53**	**4 432,58**	**32,6**

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				**11 309,88**	**3 625,79**	**2 404,91**	**846,53**	**4 432,58**	**32,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				**87 120,69**	**61 984,43**	**5 354,57**	**3 376,09**	**15 803,77**	**67,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
33	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex)	23,000	m	26,00	598,00		162,61	57,23	378,12	1,7
34	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	23,000	m	68,00	1 564,00	1 564,00				
35	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	7,500	m	52,00	390,00		105,37	37,09	247,50	1,1
36	34571A022	Lišta mini 01102, s krytom a 2x priehradkou biela : 20x10	7,500	m	47,00	352,50	352,50				
37	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	3,000	m	52,00	156,00		42,45	14,94	98,61	0,4
38	34571A070	Lišta mini 01106, s krytom a 2x priehradkou biela : 40x10	3,000	m	63,00	189,00	189,00				
39	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	30,000	m	17,30	519,00		140,40	49,42	329,10	1,4
40	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	30,000	m	31,00	930,00	930,00				
41	999922000	Ostatný materiál pre montáže - M22 elektrický vrátnik	25 200,000	Sk	1,00	25 200,00	25 200,00				
42	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	16,630	%	5,00	83,15					
43	999990300	Podružný materiál	30,355	%	3,15	95,61	95,61			0,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				**30 077,27**	**28 331,11**	**450,83**	**158,69**	**1 053,33**	**4,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**30 077,27**	**28 331,11**	**450,83**	**158,69**	**1 053,33**	**4,7**
		Za rozpočet celkom :				**137 291,96**	**99 253,53**	**8 394,38**	**6 344,69**	**22 614,27**	**105,3**

DOHODA

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.561/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami: **Objednávateľ**: MO SR Bratislava v zastúpení
Ing. Igor Haas
Riaditeľ PSB Žilina

Zhotoviteľ: **Pollák Pavol**
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto

1.Predmet zmluvy:

Predmetom tejto dohody je určiť a stanoviť zodpovednosť jednotlivých pracovníkov v zmysle zákona MV SR č.561/2005 o požiarnej ochrane vo vojenskom objekte pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.Určenie a vymedzenie priestoru v objekte pracoviska.

Dodávateľská firma bude vstupovať do areálu kasárni hlavnou bránou, využívať komunikácie vedúcej k oploteniu ,a vstupnej bráne VÚ 5728 Rašov v areáli kasárni v termíne od 10.11.2006 do 15.12.20006.

3.Zodpvednosť pri vykonávaných prácach.

Za plnenie opatrení v oblasti požiarnej ochrany pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte, budove dodávateľským spôsobom plne zodpovedá dodávateľ. Je povinný vybaviť pracovisko dostatočným množstvom protipožiarnych prostriedkov na toto pracovisko. Predpísaným spôsobom dodržiavať technologický postup prác v zmysle predpisov požiarnej ochrany a vnútorného poriadku objektu, budovy. Pri zvýšenom nebezpečí požiaru zabezpečí protipožiarnu hliadku pracoviska/napríklad. pri zváraní , zabezpečiť hliadkovanie min. po dobu 8 hod /.Preškolenie protipožiarnej hliadky zabezpečí dodávateľ cestou PSB/T PO,N PO útvaru/.Objednávateľ dodávateľ sú povinný ohlásiť vznik požiaru na telefónnom čísle dozorný VÚ 5728 Rašov č.t.449 231

4.Kontrola dodržiavania predpisov PO pri vykonávaných prácach:

Za dodávateľa to bude vykonávať p. Pollák Pavol majiteľ firmy, za objednávateľa to bude vykonávať p.Rokošný Anton technik PO PSB

5.Platnosť dohody.

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o diele č.PSB-83-35/2006 platnosť dohody je od 10.11.2005 do 15.12.2006.

V Žiline dňa 10.11.2006

Za objednávateľa:
Ing. Igor Haas
riaditeľ PSB Žilina

Za zhotoviteľa:
Pollák Pavol
majiteľ firmy

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH SK1050600[illegible] IČO 3650[illegible]

DOHODA

na zaistenie BOZP v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre firmy vykonávajúce práce dodávateľským spôsobom v objektoch MO SR.

Medzi zmluvnými stranami: **Objednávateľ:** MO SR Bratislava v zastúpení
Ing. Igor Haas
Riaditeľ PSB Žilina

Dodávateľ: **Pollák Pavol**
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto

1.Predmet zmluvy:
Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť za BOZP v zmysle zákona č.124/2006 vo vojenských objektoch v areáli VÚ 5728 Rašov pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:
Názov akcie: **Oprava oplotenia a vstupných brán Rašov.**
Oprava sa bude vykonávať v areáli VÚ 5728 Rašov- vstupnej brány. oplotenia. Prístupová komunikácia je k hlavnej bráne, oploteniu v areáli VÚ 5728 Rašov. Zamestnanci firmy boli oboznámení so zákazom pohybu v areáli mimo určeného pracoviska .Termín začatia prác 10.11.2006 termín ukončenia prác 15.12.2006.

3.Zakázané činnosti:
Zákaz obsluhy stavebných mechanizmov bez odbornej spôsobilosti, používania alkoholických nápojov na pracovisku, vykonávať činnosti nesúvisiace s predmetnou prácou, o zákaze pohybu cudzích osôb na pracovisku.

4.Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:
Pracovníci fy Pollák Pavol budú vykonávať práce v súlade z predpismi BOZP boli poučení o možných rizikových faktoroch pri práci vo výškach, zamedziť možnosť pádu materiálu , spôsobe ochrany pracoviska /oplotením- zábranou/. Majú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na uvedené práce, ako aj informáciu o spôsobe poskytnutia prvej pomoci./ošetrovňou VÚ 5728 Rašov/.
Pri vykonávaní dohodnutých prác dbať na bezpečnosť zamestnancov VÚ 5728 Rašov v areáli a PSB Žilina.

5.Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach:
Pri prácach je možnosť pádu, pošmyknutia osôb i materiálu, preto je potrebné dodržiavať technologický postup pri práci .

6.Požadované technické opatrenia OOPP:
Menovaný pracovníci budú používať predpísaným spôsobom OOPP, stavebné mechanizmy podľa príslušných vyhlášok pri vykonávaných prácach..

7.Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy:
Školenie na predmetnú činnosť bolo vykonané ústnym pohovorom pred nástupom na túto činnosť dňa 10.11.2006 .
Záznam o vykonanom vstupnom školení v oblasti BOZP pre pracoviska v správe PSB Žilina, prezenčná listina zúčastnených je súčasťou dohody. Školenie vykonané 14.2.2006.

8.Zodpovednosť za vykonávanie prác:
V plnom rozsahu zodpovedá dodávateľská firma.

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania BOZP zo strany dodávateľa je p.Pollák Pavol- majiteľ firmy, za PSB Žilina p. Rokošný Anton technik BOZP ,z. Tomaník Jozef technik energetik .

9.Iné dohovory a podmienky:

Voči pracovníkom dodávateľskej firmy pri porušení predpisov BOZP sa bude postupovať v zmysle zákona č.124/2006 a Zákonníka práce. Objednávateľ môže zrušiť dohodu o diele po opätovnom porušení predpisov BOZP .

V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka dodávateľskej firmy zodpovedá zamestnávateľ / firma /.

10.Platnosť dohody:

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-83-35/2006.Platnosť dohody je od 10.11.2006 do 15.12.2006.

V Žiline 10.11.2006.

Za objednávateľa :
Ing. Igor Haas
riaditeľ PSB Žilina

Za dodávateľa:
Pollák Pavol
majiteľ firmy

Pavol POLLÁK
OSA
IČ DPH SK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu Zo.D č. PSB-83-35/2006

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Posádková správa budov Ružomberok