(12)

PSB - 323 - 12 / 2009 KV
13026

V Rožňave,20.05.2009
Výtlačok číslo :
Počet listov : 17
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. PSB –1-37/2009 KV

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Zastúpený :	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
Kontaktná adresa :	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180

1.2. Zhotoviteľ :	UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený :	Štefan BALCO
IČO :	10749233
IČ DPH :	SK 1020673412
DIČ :	1020673412
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu :	0099641042 / 0900
Obchodný register :	č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava poruchy na vodovodnej prípojke autoparku"- HAVÁRIA
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 20.05.2009
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 26.05.2009
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela .
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody a elektrickej energie v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody budu na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**4 759,32 €**	
DPH 19 %	**904,27 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**5 663,59 €**	***(170 621,31 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav ŠELENG

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.10 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.12 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.14 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.17 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.19 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.20 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.21 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.23 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.24 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 16,60 € denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

9.6 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

V Rožňave dňa 20.05.2009 .....

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 20.05.2009 .....

Za zhotoviteľa:

Štefan Balco

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ
ŠTEFAN
Partizánska 174
BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava vonkajšieho rozvodu vody - havária		JKSO :
OPRAVA PORUCHY NA VODOVODNEJ PRÍPOJKE AUTOPARKU		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	5 664 EUR za M3 OP	1 M	5 664 EUR za M
1 M2 ZP	5 664 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	5 664 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 557,75	201,57	4 759,32
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 557,75	201,57	4 759,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : UNISTAV DRUŽSTEVNÉ OBCHODNÉ FIRMA BALCO Š. 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 759,32
22	DPH 19 % z : 4 759,32	904,27
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 663,59

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	143 379,27
	Cena s DPH	170 621,31
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a služieb Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

OVERIL : ING. MARUŠIAK M.

Stavba :Oprava vonkajšieho rozvodu vody - havária

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	OPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	221-113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	23,400	m2	**7,80**	*234,98*	**182,52**		*5 498,60*		5,499	19
2	272-115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	16,000	hod	**2,35**	*70,80*	**37,60**		*1 132,74*	0,001		19
3	272-115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	2,000	deň	**1,13**	*34,04*	**2,26**		*68,08*			19
4	001-120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	46,800	m3	**11,10**	*334,40*	**519,48**		*15 649,85*			19
5	272-132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	46,800	m3	**33,50**	*1 009,22*	**1 567,80**		*47 231,54*			19
6	272-132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	46,800	m3	**3,38**	*101,83*	**158,18**		*4 765,33*			19
7	001-161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	46,800	m3	**2,29**	*68,99*	**107,17**		*3 228,60*			19
8	272-162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	46,800	m3	**1,06**	*31,93*	**49,61**		*1 494,55*			19
9	272-162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	11,600	m3	**4,39**	*132,25*	**50,92**		*1 534,02*			19
10	272-167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	46,800	m3	**5,25**	*158,16*	**245,70**		*7 401,96*			19
11	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	11,600	m3	**0,70**	*21,09*	**8,12**		*244,62*			19
12	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	35,200	m3	**2,76**	*83,15*	**97,15**		*2 926,74*			19
13	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,020	m3	**10,50**	*316,32*	**73,71**		*2 220,59*			19
14	**MAT-583311790**	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UNII	7,020	m3	**15,00**	*451,89*		**105,30**	*3 172,27*	11,723		19
15	001-175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	7,020	m3	**6,20**	*186,78*	**43,52**		*1 311,08*			19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 249,04**	**EUR**			**3 143,74**	**105,30**	*97 880,58*	**11,724**	**5,499**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
16	271-451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,680	m3	**33,50**	*1 009,22*	**156,78**		*4 723,15*	8,849		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**156,78**	**EUR**			**156,78**		*4 723,15*	**8,849**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
17	271-871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	12,000	m	**1,01**	*30,43*	**12,12**		*365,13*			19

MINISTERSTVO OBRANY SR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný [illegible]

Stavba :Oprava vonkajšieho rozvodu vody - havária

Balco Štefan - UNISTAV, [illegible]

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
18	**MAT-286102050**	Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná	2,000	kus	**34,50**	*1 039,35*		**69,00**	*2 078,69*	0,027		19
19	271-872251111	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 110 v otvorenom výkope	2,000	kus	**5,00**	*150,63*	**10,00**		*301,26*			19
20	**MAT-286503120**	Presuvka tlaková PVC 2H d110 mm	2,020	kus	**13,50**	*406,70*		**27,27**	*821,54*	0,003		19
21	271-892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	12,000	m	**0,43**	*12,95*	5,16		*155,45*			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**123,55**	**EUR**			**27,28**	**96,27**	*3 722,07*	**0,030**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
22	013-969011131	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 125 mm	11,000	m	**1,18**	*35,55*	**12,98**		*391,04*	0,004	0,407	19
23	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,906	t	**9,75**	*293,73*	**57,58**		*1 734,66*			19
24	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	59,060	t	**0,32**	*9,64*	**18,90**		*569,38*			19
25	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,906	t	**8,10**	*244,02*	**47,84**		*1 441,23*			19
26	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	59,060	t	**0,93**	*28,02*	**54,93**		*1 654,82*			19
27	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,906	t	**16,60**	*500,09*	**98,04**		*2 953,55*			19
28	271-998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	20,607	t	**27,50**	*828,47*	**566,69**		*17 072,10*			19
29	271-998276115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	20,607	t	**18,10**	*545,28*	**372,99**		*11 236,70*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 229,95**	**EUR**			**1 229,95**		*37 053,47*	**0,004**	**0,407**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 759,32**	**EUR**			**4 557,75**	**201,57**	*143 379,27*	**20,607**	**5,906**	
		Za rozpočet celkom :	**4 759,32**	**EUR**			**4 557,75**	**201,57**	*143 379,27*	**20,607**	**5,906**	

Krycí list kalkulácie v EUR

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Stavba : Oprava vonkajšieho rozvodu vody - havária	JKSO :
• OPRAVA PORUCHY NA VODOVODNEJ PRÍPOJKE AUTOPARKU	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412
	04951 Brzotín	Gemerská 174	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	5 664 EUR	za M3 OP	1 M	5 664 EUR za M
	1 M2 ZP	5 664 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	5 664 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 557,75	201,57	4 759,32
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 557,75	201,57	4 759,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka : UNISTAV SPOLOČNÝ OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 759,32
22	DPH 19 % z : 4 759,32	904,27
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 663,59

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	143 379,27
	Cena s DPH	170 621,31
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL : ING. MARTINA

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava
Projektant :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vonkajšieho rozvodu vody - havária

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	23,400	m2		7,80	182,52	97,35	158,96	23,57	1,148
		Stavebný robotník HSV	11,092	Nh	0,474	2,83	31,39	1,34 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	3,697	Nh	0,158	2,83	10,46	0,45 za m2			
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	3,218	Sh	0,138	12,40	39,90	1,71 za m2			
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,096m3/s	0,702	EUR	0,030	1,00	0,70	0,03 za m2			
2	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	16,000	hod		2,35	37,60	20,28	32,82	4,74	1,146
		Materiál lešenový v používaní	0,001	m3	0,000	340,00	0,44	0,03 za m2			
		Lešenári	0,048	Nh	0,003	3,21	0,16	0,01 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,880	Nh	0,180	3,21	9,24	0,58 za m2			
		Čerpadlo ponorné kalové 20l/s 10mv	5,600	Sh	0,350	1,25	7,00	0,44 za m2			
		Prevoz - Čerpadlo ponorné kalové 20l/s 10mv	0,064	EUR	0,004	1,00	0,06	0,00 za m2			
3	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	2,000	deň		1,13	2,26	1,20	1,96	0,30	1,153
		Čerpadlo odstredivé 8l/s 40	14,000	Sh	7,000	0,08	1,12	0,56 za m2			
		Prevoz - Čerpadlo odstredivé 8l/s 40	0,086	EUR	0,043	1,00	0,09	0,04 za m2			
4	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	46,800	m3		11,10	519,48	277,14	452,57	66,99	1,148
		Stavebný robotník HSV	72,446	Nh	1,548	2,83	205,02	4,38 za m2			
5	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	46,800	m3		33,50	1 567,80	831,59	1 357,99	209,76	1,155
		Stavebný robotník HSV	3,524	Nh	0,075	2,83	9,97	0,21 za m2			
		Stavebný robotník HSV	25,735	Nh	0,550	2,83	72,83	1,56 za m2			
		Stavebný robotník HSV	75,984	Nh	1,624	3,21	243,91	5,21 za m2			
		Vodič	0,608	Nh	0,013	3,21	1,95	0,04 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	16,751	Nh	0,358	4,05	67,84	1,45 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	8,790	Nh	0,188	4,05	35,60	0,76 za m2			
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m	0,248	Sh	0,005	37,00	9,18	0,20 za m2			
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	34,445	Sh	0,736	5,15	177,39	3,79 za m2			
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m	51,480	EUR	1,100	1,00	51,48	1,10 za m2			
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3/s	9,360	EUR	0,200	1,00	9,36	0,20 za m2			
6	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	46,800	m3		3,38	158,18	84,40	137,83	20,51	1,148
		Stavebný robotník HSV	2,153	Nh	0,046	2,83	6,09	0,13 za m2			
		Stavebný robotník HSV	15,959	Nh	0,341	3,21	51,23	1,09 za m2			
		Vodič	0,468	Nh	0,010	3,21	1,50	0,03 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m	0,122	Sh	0,003	37,00	4,50	0,10 za m2			
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m	0,190	EUR	0,004	1,00	0,19	0,00 za m2			
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hor. tr. 1-4 do 2,5 m	46,800	m3		2,29	107,17	56,95	93,00	14,02	1,152
		Stavebný robotník HSV	14,854	Nh	0,317	2,83	42,04	0,90 za m2			
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hor. tr. 1-4	46,800	m3		1,06	49,61	26,25	42,87	6,78	1,157
		Stavebný robotník HSV	3,402	Nh	0,073	2,83	9,63	0,21 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,374	Nh	0,008	3,21	1,20	0,03 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,285	Sh	0,006	38,50	10,99	0,23 za m2			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,936	EUR	0,020	1,00	0,94	0,02 za m2			
9	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hor. tr. 1-4	11,600	m3		4,39	50,92	27,19	44,40	6,57	1,147
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,128	Nh	0,011	3,21	0,41	0,04 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,060	Sh	0,005	38,50	2,32	0,20 za m2			
		Cestná doprava	24,128	EUR	2,080	1,00	24,13	2,08 za m2			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,116	EUR	0,010	1,00	0,12	0,01 za m2			
10	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hor. tr. 1-4	46,800	m3		5,25	245,70	130,97	213,88	31,75	1,149
		Stavebný robotník HSV	27,813	Nh	0,594	2,83	78,71	1,68 za m2			
		Vodič	0,281	Nh	0,006	3,21	0,90	0,02 za m2			
		Univerzál 0,6m3 9,6m	0,225	Sh	0,005	40,00	8,99	0,19 za m2			
		Dopravník pásový d08m v06m	8,139	Sh	0,174	1,44	11,72	0,25 za m2			
		Prevoz - Univerzál 0,6m3 9,6m	0,468	EUR	0,010	1,00	0,47	0,01 za m2			
		Prevoz - Dopravník pásový d08m v06m	2,340	EUR	0,050	1,00	2,34	0,05 za m2			
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	11,600	m3		0,70	8,12	4,30	7,01	1,12	1,159
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,104	Nh	0,009	3,21	0,34	0,03 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,093	Sh	0,008	38,50	3,57	0,31 za m2			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,232	EUR	0,020	1,00	0,23	0,02 za m2			
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	35,200	m3		2,76	97,15	51,90	84,76	12,55	1,146
		Stavebný robotník HSV	9,229	Nh	0,262	2,83	26,12	0,74 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,352	Nh	0,010	2,83	1,00	0,03 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,141	Nh	0,004	3,21	0,45	0,01 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,127	Sh	0,004	38,50	4,88	0,14 za m2			
		Valec vibračný ved. s.75 1,1t	0,306	Sh	0,009	2,60	0,80	0,02 za m2			
		Ubíjadlo vibračné	4,900	Sh	0,139	1,70	8,33	0,24 za m2			
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,352	EUR	0,010	1,00	0,35	0,01 za m2			
		Prevoz - Valec vibračný ved. s.75 1,1t	0,141	EUR	0,004	1,00	0,14	0,00 za m2			
		Prevoz - Ubíjadlo vibračné	0,352	EUR	0,010	1,00	0,35	0,01 za m2			
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,020	m3		10,50	73,71	39,20	64,02	9,72	1,151
		Stavebný robotník HSV	10,249	Nh	1,460	2,83	29,01	4,13 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
14	**583311790**	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UNII	7,020	m3		15,00	105,30	105,30	105,30		1,000
15	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	7,020	m3		6,20	43,52	23,25	37,96	5,57	1,148
		Stavebný robotník HSV	6,071	Nh	0,865	2,83	17,18	2,45 za m2			
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 249,04**	**EUR**				**1 777,27**	**2 835,33**	**413,95**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,680	m3		33,50	156,78	138,52	152,26	4,51	1,030
		Štrkopiesok 8-32	8,849	t	1,891	13,20	116,80	24,96 za m2			
		Stavebný robotník HSV	5,670	Nh	1,212	2,83	16,05	3,43 za m2			
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**156,78**	**EUR**				**138,52**	**152,26**	**4,51**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
17	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	12,000	m		1,01	12,12	6,89	10,79	1,38	1,124
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,720	EUR	0,060	1,00	0,72	0,06 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,596	Nh	0,133	2,83	4,52	0,38 za m2			
18	**286102050**	Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná	2,000	kus		34,50	69,00	69,00	69,00		1,000
19	872251111	Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 110 v otvorenom výkope	2,000	kus		5,00	10,00	6,87	9,13	0,88	1,095
		Krúžok gumový tesniaci JS100 100x160x3mm	2,020	kus	1,010	1,62	3,27	1,64 za m2			
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,020	EUR	0,010	1,00	0,02	0,01 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,276	Nh	0,138	2,83	0,78	0,39 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,300	Nh	0,150	3,21	0,96	0,48 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,276	Nh	0,138	3,21	0,89	0,44 za m2			
20	**286503120**	Presuvka tlaková PVC 2H d110 mm	2,020	kus		13,50	27,27	27,27	27,27		1,000
21	892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	12,000	m		0,43	5,16	2,84	4,48	0,64	1,153
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,176	m3	0,015	1,45	0,26	0,02 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,528	Nh	0,044	3,60	1,90	0,16 za m2			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**123,55**	**EUR**				**112,86**	**120,66**	**2,90**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
22	969011131	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 125 mm	11,000	m		1,18	12,98	8,40	11,70	1,32	1,110
		Materiál lešenový v používaní	0,009	m3	0,001	340,00	3,22	0,29 za m2			
		Murár	0,971	Nh	0,088	2,83	2,75	0,25 za m2			
		Stavebný tesár	0,385	Nh	0,035	2,83	1,09	0,10 za m2			
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,906	t		9,75	57,58	30,64	50,04	7,53	1,151
		Stavebný robotník HSV	3,195	Nh	0,541	2,83	9,04	1,53 za m2			
		Cestná doprava	18,427	EUR	3,120	1,00	18,43	3,12 za m2			
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	59,060	t		0,32	18,90	10,04	16,40	2,50	1,152
		Cestná doprava	10,040	EUR	0,170	1,00	10,04	0,17 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
25	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,906	t		8,10	47,84	25,47	41,60	6,26	1,150
		Stavebný robotník HSV	6,656	Nh	1,127	2,83	18,84	3,19 za m2			
26	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	59,060	t		0,93	54,93	28,75	46,94	7,80	1,170
		Stavebný robotník HSV	7,442	Nh	0,126	2,83	21,06	0,36 za m2			
27	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	5,906	t		16,60	98,04	52,03	84,96	13,08	1,154
		OPN	52,032	EUR	8,810	1,00	52,03	8,81 za m2			
28	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	20,607	t		27,50	566,69	303,76	496,04	70,66	1,142
		Stavebný robotník HSV	2,862	Nh	0,139	2,83	8,10	0,39 za m2			
		Vodič	9,129	Nh	0,443	3,21	29,30	1,42 za m2			
		Obsluha stavebného a most. žeriava	9,129	Nh	0,443	3,21	29,30	1,42 za m2			
		Viazač bremien	9,129	Nh	0,443	2,83	25,83	1,25 za m2			
		Autožeriav nad 6t do 8t	7,942	Sh	0,385	21,50	170,75	8,29 za m2			
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	7,831	EUR	0,380	1,00	7,83	0,38 za m2			
29	998276115	Pripl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	20,607	t		18,10	372,99	198,07	323,45	49,58	1,153
		Stavebný robotník HSV	2,256	Nh	0,110	2,83	6,39	0,31 za m2			
		Vodič	7,522	Nh	0,365	3,21	24,14	1,17 za m2			
		Obsluha stavebného a most. žeriava	3,771	Nh	0,183	3,21	12,11	0,59 za m2			
		Viazač bremien	3,771	Nh	0,183	2,83	10,67	0,52 za m2			
		Autožeriav nad 6t do 8t	3,272	Sh	0,159	21,50	70,36	3,41 za m2			
		Cestná doprava	52,548	EUR	2,550	1,00	52,55	2,55 za m2			
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	3,091	EUR	0,150	1,00	3,09	0,15 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 229,95**	**EUR**				**657,15**	**1 071,12**	**158,72**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 759,32**	**EUR**				**2 685,80**	**4 179,37**	**580,09**	
		Za rozpočet celkom :	**4 759,32**	**EUR**				**2 685,66**	**4 179,23**	**580,09**	

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-1-36-2009-Rv „Oprava poruchy na vodovodnej prípojke v autoparku – HAVÁRIA -

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková