## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-.....58-12...../2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

1

(12)

SAPaÚ TN

13600

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-58-12 /2009**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

---

*Článok I*
*ZMLUVNÉ STRANY*

**1.1 Objednávateľ:** **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
**Sekcia majetku a infraštruktúry**
**Správa prevádzky a údržby Trenčín**

| | |
|---|---|
| Sídlo: | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| V zastúpení: | Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín |
| Kontaktná adresa : | Legionárska 15, 911 27 Trenčín |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických: | Ing. Ján Pánis 0960 /483 100 riaditeľ PSB Martin |
| Odborný dozor objednávateľa: | Milan Brna |
| Telefón : | 0960/ 483 427 |
| Fax : | 0960 483 105 |

/ ďalej len objednávateľ /

**1.2 Zhotoviteľ**

| | |
|---|---|
| Sídlo: | **ENESYS s.r.o. - Ján Chlebík** Na Štepnici 5, 960 01 Zvolen |
| Zastúpený: | Ján Chlebík |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: | Ján Chlebík |
| vo veciach technických: | Ján Chlebík |
| vo veciach stavebných: | Ján Chlebík |
| IČO : | 36031186 |
| IČDPH: | SK2020068006 |
| Bankové spojenie: | ČSOB Bratislava, pobočka Zvolen |
| Číslo účtu: | 4007956564/7500 |
| Telefón: | 0905 617205 |
| Fax: | 045/5387210 |
| Register: | Okresný súd Banská Bystrica 5475/S |

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Ing.



MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a údržby TRENČÍN Sekcia majetku a infraštruktúry

## *Článok II*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

***„Oprava vnútorných priestorov b. č. 37".***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **17.08.2009**
termín ukončenia prác: **30.09.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **36 617,12 €** |
| **DPH 19 %** | **6 957,25 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **43 574,37 €** |



4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.



7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

***Za objednávateľa:***

v Trenčíne, dňa: 12.08.2009

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

***Za zhotoviteľa:***

v Trenčíne, dňa: 12.8.2009

ENESYS s.r.o.
Na Štepnici 2538/3, 960 01 Zvolen
IČO: 360 311 86

Ján Chlebík



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 17 VIII. 2009 Viera SIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 17 VIII. 2009 Viera SIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétne právne predpisy) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 17 VIII. 2009 Mgr. Viera Bališová
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účtovníctva hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: žiadne
Dátum: 12 AUG 2009 Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: žiadne
Dátum: 12 AUG 2009 Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Vyhotovené v 4 výt. s 10 listami
Výtlačok č. 1 SAPaÚ TN
Výtlačok č. 2 PDS Nitra z. Milan Bmg 17. 8. 2009
Výtlačok č. 3 PDZ Nitra z. Milan Bmg 17. 8. 2009
Výtlačok č. 4 ENESYS

# Krycí list rozpočtu v EUR

BSS Senohrad,spol. s r. o.

| | |
|---|---|
| Stavba :Oprava vnútorných priestorov b. č. 37 | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : j.Chlebík |
| Miesto : Martin | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | Slovenská republika -MOSR Správa prev. a údržby Trenčín | IČO : | DIČ : IČ DPH : |
| Dodávateľ : | ENESYS s.r.o. Zvolen 96001 Zvolen | IČO : 36031186 Na Štepnici 5 | DIČ : 2020068006 IČ DPH : Sk2020068006 |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 43 574 EUR | za M3 OP | 1 M | 43 574 EUR | za M |
| 1 M2 ZP | 43 574 EUR | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 43 574 EUR | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | 36 617,12 | 36 617,12 |
| 5 | Súčet : | | 36 617,12 | 36 617,12 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 36 617,12 |
| 22 | DPH 19 % z : 36 617,12 | 6 957,25 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 43 574,37 |

*odberateľ, obstarávateľ :*

Dátum : Podpis : 12.2.09

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum : Podpis :

Pečiatka : ENESYS s.r.o. Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen IČO: 360 311 86 ①

12.2.09

| | Celkové náklady v SKK | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 1 103 127,36 |
| | Cena s DPH | 1 312 721,47 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL : Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby

vateľ: Slovenská republika -MOSR Správa prev. a údržby Trenčín
ktant:
vateľ: ENESYS s.r.o. Zvolen

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ba :Oprava vnútorných priestorov b.č.37

BSS Senohrad,spol. s r. o.

| | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Cena<br>jednotková | Cena<br>celkom | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **0 - ZAKLADANIE** | | | | | |
| 1 | 383-035978111 | Odvoz sute na skládku do 1 km | 2,500 | t | 14,70 | 36,75 | |
| 2 | 383-035978121 | Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km | 40,000 | t | 0,40 | 16,00 | |
| 3 | 383-035979111 | Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m | 2,500 | t | 4,16 | 10,40 | |
| | | **0 - ZAKLADANIE spolu :** | **63,15** | **EUR** | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| 4 | MAT-553300000 | Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm máčaná | 3,000 | kus | 16,80 | 50,40 | |
| 5 | MAT-553300040 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm L máčaná | 2,000 | kus | 17,20 | 34,40 | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | **84,80** | **EUR** | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 6 | 014-612421231 | Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10% | 82,000 | m2 | 1,54 | 126,28 | |
| 7 | 014-612425931 | Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou | 45,500 | m2 | 12,60 | 573,30 | |
| 8 | MAT-611431700 | Okno plastové 90x130 | 11,000 | kus | 198,00 | 2 178,00 | |
| 9 | MAT-611431930 | Okno plastové 135x180 | 11,000 | kus | 476,00 | 5 236,00 | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | **8 113,58** | **EUR** | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 10 | 003-941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 120,000 | m2 | 3,11 | 373,20 | |
| 11 | 013-965081813 | Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 | 10,000 | m2 | 3,29 | 32,90 | |
| 12 | 013-978059511 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2 | 3,000 | m2 | 6,45 | 19,35 | |
| 13 | 013-979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 2,500 | t | 26,60 | 66,50 | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **491,95** | **EUR** | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **8 753,48** | **EUR** | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | |
| 14 | 721-722999906 | Vnútorný vodovod HZS T6-oprava vovovodu a kanalizácie | 10,000 | hod | 11,50 | 115,00 | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod spolu :** | **115,00** | **EUR** | | | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | |
| 15 | 721-725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 2,000 | súbor | 5,05 | 10,10 | |
| 16 | 721-725112300 | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita | 2,000 | súbor | 157,00 | 314,00 | |
| 17 | 721-725119309 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus | 2,000 | kus | 3,19 | 6,38 | |
| 18 | 721-725122100 | Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | 2,000 | súbor | 89,00 | 178,00 | |
| 19 | 721-725122817 | Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou | 2,000 | súbor | 2,09 | 4,18 | |
| 20 | 721-725211601 | Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm | 2,000 | súbor | 72,00 | 144,00 | |
| 21 | 721-725819401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 4,000 | súbor | 4,48 | 17,92 | |

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Cena<br>jednotková | Cena<br>celkom | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAT-551012380 | Ventil rohový RD RV80 1/2 | 4,000 | kus | 15,80 | 63,20 | |
| 3 | 721-725821300 | Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita | 2,000 | súbor | 47,50 | 95,00 | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety spolu :** | **832,78** | **EUR** | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | **947,78** | **EUR** | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | |
| 4 | 763-763111116 | Priečky sadrokart.s izol. hr 75 mm RIGIPS jednod CW a UW dosky 1x RB hr 12,5mm | 60,000 | m2 | 30,00 | 1 800,00 | |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :** | **1 800,00** | **EUR** | | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| 25 | 766-766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m | 5,000 | kus | 6,30 | 31,50 | |
| 26 | MAT-611617140 | Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele | 3,000 | kus | 87,00 | 261,00 | |
| | MAT-611617220 | Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele | 2,000 | kus | 87,00 | 174,00 | |
| 28 | 766-766662811 | Demontáž prahov dvier 1-krídlových | 3,000 | kus | 1,60 | 4,80 | |
| 29 | 766-766695212 | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm | 5,000 | kus | 4,04 | 20,20 | |
| 30 | MAT-611873960 | Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm | 5,000 | kus | 1,76 | 8,80 | |
| 31 | 766-766999906 | Oprava okien a dvier | 20,000 | hod | 11,50 | 230,00 | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | **730,30** | **EUR** | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **2 530,30** | **EUR** | | | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | |
| | | **776 - Podlahy povlakové** | | | | | |
| 32 | 775-776411000 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených | 118,000 | m | 0,55 | 64,90 | |
| 33 | MAT-2841A1101 | Krytina podlahová Baletizol, hr.2,2; š.2000 mm | 330,000 | m2 | 8,30 | 2 739,00 | |
| 34 | MAT-2841A9001 | Sokel 3/3 | 120,000 | m | 0,31 | 37,20 | |
| 35 | 775-776511820 | Odstránenie povlakových podláh lepených | 300,000 | m2 | 2,14 | 642,00 | |
| 36 | 775-776521100 | Lepenie povlakových podláh plastových pásov | 300,000 | m2 | 3,18 | 954,00 | |
| 37 | 775-776994111 | Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín | 150,000 | m | 0,57 | 85,50 | |
| | | **776 - Podlahy povlakové spolu :** | **4 522,60** | **EUR** | | | |
| | | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt** | | | | | |
| 38 | 773-777551112 | Podlahy liate hr. 5 mm Nivelit R | 300,000 | m2 | 7,15 | 2 145,00 | |
| | | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :** | **2 145,00** | **EUR** | | | |
| | | **77 - PODLAHY spolu :** | **6 667,60** | **EUR** | | | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | |
| 39 | 771-781415012 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu | 45,000 | m2 | 19,30 | 868,50 | |
| 40 | MAT-597671150 | Obkl. ker. | 49,500 | m2 | 17,40 | 861,30 | |
| 41 | 771-781491121 | Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad | 20,000 | m | 10,20 | 204,00 | |
| 42 | 771-998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 0,979 | t | 13,50 | 13,22 | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | **1 947,02** | **EUR** | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | |
| 43 | 783-783222100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 27,000 | m2 | 4,02 | 108,54 | |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č.37

*BSS Senohrad,spol. s r. o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Cena<br>jednotková | Cena<br>celkom | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 783-783226100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 27,000 | m2 | 1,86 | 50,22 | |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **158,76** | **EUR** | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | |
| 45 | 784-784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 825,740 | m2 | 0,95 | 784,45 | |
| 46 | 784-784412301 | Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m | 825,740 | m2 | 0,40 | 330,30 | |
| 47 | 784-784448090 | Maľba 1 far. dvojnás. miest. do3,8m | 825,740 | m2 | 2,85 | 2 353,36 | |
| | | **784 - Maľby spolu :** | **3 468,11** | **EUR** | | | |
| | | **787 - Zasklievanie** | | | | | |
| 48 | 787-787600802 | Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2 | 30,000 | m2 | 2,19 | 65,70 | |
| 49 | 787-787600901 | Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier | 7,150 | m | 1,79 | 12,80 | |
| 50 | 787-787611240 | Zaskl. okien, dvier výv. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 3mm | 30,000 | m2 | 8,95 | 268,50 | |
| | | **787 - Zasklievanie spolu :** | **347,00** | **EUR** | | | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **5 920,89** | **EUR** | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **16 066,57** | **EUR** | | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **24 820,05** | **EUR** | | | |

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: **Slovenská republika -MOSR Správa prev. a údržby Trenčín**
Projektant:
Dodávateľ: **ENESYS s.r.o. Zvolen**

Spracoval: **Chlebík Ján**
JKSO:
Dátum: . .

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

**Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č. 37 elektroinštalácia**

BSS Senohrad,spol. s r. o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MATERIÁL** | | | | | |
| 1 | MAT-921AN10418 | Vypínač 1 - pólový 16A 230 V 15010 | 16,000 | kus | 5,00 | 80,00 | |
| 2 | MAT-341010M153 | Vodič Cu : CYA 16 GNYE zel/žltý | 80,000 | m | 3,20 | 256,00 | |
| 3 | MAT-3585101A08 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) S201 B | 12,000 | kus | 7,35 | 88,20 | |
| 4 | MAT-3585305A77 | Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 C | 4,000 | kus | 32,00 | 128,00 | |
| 5 | MAT-37490L0531 | Uzemňovacia svorkovnica 33139 | 2,000 | kus | 17,90 | 35,80 | |
| 6 | MAT-37495E0115 | Ochrana VFO - sieťová prepäťová B+C 10 kA | 4,000 | kus | 96,00 | 384,00 | |
| 7 | MAT-921AN00558 | Kábel CYKY 3AX1.5 | 220,000 | m | 0,62 | 136,40 | |
| 8 | MAT-921AN00564 | Kábel CYKY 3CX1.5 | 340,000 | m | 0,62 | 210,80 | |
| 9 | MAT-921AN00567 | Kábel CYKY 3CX2.5 | 380,000 | m | 1,02 | 387,60 | |
| 10 | MAT-921AN00588 | Kábel CYKY 5CX4 | 180,000 | m | 2,67 | 480,60 | |
| 11 | MAT-921AN10916 | Svorkovnica 4 pólová do lištovej krabice | 26,000 | kus | 5,10 | 132,60 | |
| 12 | MAT-921AN10963 | Rozvádzač plastový modulový SA18510 | 1,000 | kus | 285,00 | 285,00 | |
| 13 | MAT-921AN22984 | Škatuľa rozvodná lištová LE 24851 | 62,000 | kus | 4,00 | 248,00 | |
| 14 | MAT-921AN23156 | Zásuvka 3-fázová MN 4125 16A/400V 5-pól | 6,000 | kus | 15,00 | 90,00 | |
| 15 | MAT-921AN31441 | Prúdový chránič PF7-40/4/0.03-DE | 6,000 | kus | 63,00 | 378,00 | |
| 16 | MAT-921AN31454 | Prúdový chránič PFIM-100/4/03-S/A | 3,000 | kus | 173,00 | 519,00 | |
| 17 | MAT-921AN24405 | Zásuvka 230 v 1-násobná 16 A | 20,000 | kus | 6,10 | 122,00 | |
| 18 | MAT-921AN37360 | Svietidlo žiarivkové stropné 2 x 36 W IP 23 G24-D2 vrátane trubíc | 34,000 | kus | 68,50 | 2 329,00 | |
| | | **MATERIÁL spolu :** | **6 291,00** | **EUR** | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| | 003-941955004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 150,000 | m2 | 4,64 | 696,00 | |
| 0 | 013-971024451 | Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive hr. do 45 cm | 8,000 | kus | 17,40 | 139,20 | |
| 1 | MAT-345711I000 | Žľab el-inšt PVC maxižľab 036996 : VERTEX 20/40, biely | 180,000 | m | 2,87 | 516,60 | |
| 2 | MAT-345711I002 | Žľab el-inšt PVC maxižľab 019007 : VERTEX 50/75, biely | 30,000 | m | 4,52 | 135,60 | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **1 487,40** | **EUR** | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **1 487,40** | **EUR** | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| | 921-210010331 | Škatuľa 1-nás lištová KP prístrojová, bez zapojenia | 36,000 | kus | 1,78 | 64,08 | |
| | 921-210010333 | Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia | 26,000 | kus | 4,47 | 116,22 | |
| | 921-210020352 | Žľab káblový Vertex do 100x100mm vrátane veka | 210,000 | m | 6,60 | 1 386,00 | |
| | 921-210100001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 155,000 | kus | 0,53 | 82,15 | |
| | 921-210110024 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6 | 16,000 | kus | 4,11 | 65,76 | |
| | 921-210111021 | Zásuvka nástenná IP20, 1-násobná 10/16A - 250V, koncová | 20,000 | kus | 3,88 | 77,60 | |
| | 921-210111103 | Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N) | 6,000 | kus | 4,11 | 24,66 | |



MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

**Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č. 37 elektroinštalácia**

*BSS Senohrad,spol. s r. o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 921-210190003 | Montáž rozvodnice do 100kg | 1,000 | kus | 18,40 | 18,40 | |
| 31 | 921-210201001 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, bez krytu | 34,000 | kus | 8,60 | 292,40 | |
| 32 | 921-210800509 | Vodič Cu pevne uložený v rúrkach CY 16 | 80,000 | m | 0,45 | 36,00 | |
| 33 | 921-210810045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | 560,000 | m | 0,93 | 520,80 | |
| 34 | 921-210810046 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 | 380,000 | m | 0,93 | 353,40 | |
| 35 | 921-210810057 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4 | 180,000 | m | 0,94 | 169,20 | |
| 36 | 921-213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 48,000 | hod | 11,50 | 552,00 | |
| 37 | 921-213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 16,000 | hod | 11,50 | 184,00 | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **3 942,67** | **EUR** | | | |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | |
| 38 | 922-220111786 | Uzemňovacia zbernica úplná -montáž | 2,000 | kus | 38,00 | 76,00 | |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | **76,00** | **EUR** | | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **4 018,67** | **EUR** | | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **11 797,07** | **EUR** | | | |

ODIS R20

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a ubytovania