(12) SAPaÚ 15 325

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-267-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	PhDr. Juraj Rosocháč 0960 /542 105 riaditeľ PSB Michalovce
Odborný dozor objednávateľa:	Monika Stanková
Telefón :	0960/550 204
Fax :	0960/542 132
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**SBK, s.r.o.**
Sídlo:	B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:	Ľubomír Boroš
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ľubomír Boroš
vo veciach technických:	Vladimír Dravecký
vo veciach stavebných:	Vladimír Dravecký
IČO :	36470694
IČDPH:	SK2020001313
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	1450691958/0200
Telefón:	057/4462440
Fax:	057/4883120
Register:	Obchodný register č. 12579/P
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**572,54**	**133,47**	**706,01**	**1,218**
	762		**Konštrukcie tesárske**				**572,54**	**5,40**	**577,94**	**1,188**
14	762	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olištovania škár	m2	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,000
15	*605*	*6051309400*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A 24-32x170-240*	*m3*	*2,160*	*265,07*	*572,54*	*0,00*	*572,54*	*1,188*
	764		**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**108,21**	**108,21**	**0,027**
16	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	4,200	8,84	0,00	37,14	37,14	0,013
17	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	4,200	0,71	0,00	3,00	3,00	0,000
18	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	1,000	1,31	0,00	1,31	1,31	0,000
19	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	3,500	10,71	0,00	37,47	37,47	0,011
20	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	3,500	0,71	0,00	2,50	2,50	0,000
21	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	1,000	0,95	0,00	0,95	0,95	0,000
22	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	1,000	15,31	0,00	15,31	15,31	0,002
23	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	1,000	9,22	0,00	9,22	9,22	0,001
24	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	48,92	0,00	1,32	1,32	0,000
	783		**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**19,86**	**19,86**	**0,003**
25	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,000	1,84	0,00	7,36	7,36	0,001
26	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	4,000	3,12	0,00	12,50	12,50	0,002
	M		**Práce a dodávky M**				**0,00**	**9,90**	**36,92**	**0,000**
	24-M		**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**0,00**	**9,90**	**36,92**	**0,000**
27	924	240070806	Montaž vetracej mriežky 500*200	ks	2,000	4,95	0,00	9,90	9,90	0,000
28	*429*	*4297100041*	*Krycia mriežka 500x200KMH*	*ks*	*2,000*	*13,51*	*0,00*	*0,00*	*27,02*	*0,000*
			Celkom				572,54	1 420,03	2 019,59	14,292

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel a služby
TRENČÍN

ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah
Objekt: Sklad b.č.3
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**133,98**	**133,98**	**0,384**
		2	Zakladanie							
							0,00	33,23	33,23	0,005
1	002	289902221	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu z betónovej podlahy	m2	5,000	6,65	0,00	33,23	33,23	0,005
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
							0,00	57,24	57,24	0,379
2	011	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	0,450	18,80	0,00	8,46	8,46	0,009
3	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	5,000	9,08	0,00	45,41	45,41	0,349
4	014	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	5,000	0,67	0,00	3,37	3,37	0,021
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
							0,00	32,72	32,72	0,000
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,766	11,41	0,00	8,74	8,74	0,000
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,425	0,41	0,00	3,47	3,47	0,000
7	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,766	7,25	0,00	5,55	5,55	0,000
8	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,298	0,81	0,00	1,86	1,86	0,000
9	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		0,766	17,10	0,00	13,10	13,10	0,000
		99	Presun hmôt HSV							
							0,00	10,80	10,80	0,000
10	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,384	28,12	0,00	10,80	10,80	0,000
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	**262,34**	**262,34**	**0,082**
		764	Konštrukcie klampiarske							
							0,00	262,34	262,34	0,082
11	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	23,000	8,84	0,00	203,37	203,37	0,071

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

12	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	23,000	0,71	0,00	16,42	16,42	0,000
13	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	3,600	10,71	0,00	38,54	38,54	0,011
14	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	48,92	0,00	4,01	4,01	0,000
			Celkom				0,00	396,32	396,32	0,466

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel a údajov
TRENČÍN

ROZPOCET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah
Objekt: Sklad b.č.4
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**2 751,18**	**2 751,18**	**11,916**
		1	Zemné práce				**0,00**	**33,92**	**33,92**	**0,000**
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,136	29,86	0,00	33,92	33,92	0,000
		2	Zakladanie				**0,00**	**365,51**	**365,51**	**0,010**
2	002	289902221	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu do 80 mm -0,138t	m2	11,000	33,23	0,00	365,51	365,51	0,010
		4	Vodorovné konštrukcie				**0,00**	**96,79**	**96,79**	**5,107**
3	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	16,020	6,04	0,00	96,79	96,79	5,107
		6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie				**0,00**	**1 567,38**	**1 567,38**	**6,799**
4	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	46,000	12,54	0,00	576,89	576,89	2,418
5	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztierana stredozrnná	m2	46,000	14,39	0,00	662,08	662,08	0,156
6	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,418	146,58	0,00	207,85	207,85	3,433
7	011	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	0,550	37,59	0,00	20,67	20,67	0,022
8	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	11,000	9,08	0,00	99,89	99,89	0,769
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**0,00**	**420,47**	**420,47**	**0,000**
9	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,128	81,78	0,00	92,25	92,25	0,000
10	013	978036171	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	46,000	1,47	0,00	67,80	67,80	0,000
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,097	11,41	0,00	69,54	69,54	0,000
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,072	0,41	0,00	27,63	27,63	0,000
13	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,097	7,25	0,00	44,19	44,19	0,000

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

14	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,292	0,81	0,00	14,80	14,80	0,000
15	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		6,097	17,10	0,00	104,26	104,26	0,000
		99	Presun hmôt HSV				0,00	267,11	267,11	0,000
16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,498	28,12	0,00	267,11	267,11	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				54,67	150,15	204,82	0,076
		762	Konštrukcie tesárske				1,33	5,40	6,72	0,003
17	762	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane olištovania škár	m2	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,000
18	*605*	*6051309400*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A 24-32x170-240*	*m3*	*0,005*	*265,07*	*1,33*	*0,00*	*1,33*	*0,003*
		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	116,74	116,74	0,030
19	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	4,200	8,84	0,00	37,14	37,14	0,013
20	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	4,200	0,71	0,00	3,00	3,00	0,000
21	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	1,000	1,31	0,00	1,31	1,31	0,000
22	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	4,300	10,71	0,00	46,03	46,03	0,013
23	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	3,500	0,71	0,00	2,50	2,50	0,000
24	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	1,000	0,95	0,00	0,95	0,95	0,000
25	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	1,000	15,31	0,00	15,31	15,31	0,002
26	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	1,000	9,22	0,00	9,22	9,22	0,001
27	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	42,91	0,00	1,29	1,29	0,000
		776	Podlahy povlakové				53,34	8,15	61,49	0,040
28	775	776561110	Voľné položenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov	m2	10,800	0,76	0,00	8,15	8,15	0,000
29	*284*	*2841291500*	*Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm*	*m2*	*11,124*	*4,80*	*53,34*	*0,00*	*53,34*	*0,040*
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	19,86	19,86	0,003
30	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,000	1,84	0,00	7,36	7,36	0,001
31	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	4,000	3,12	0,00	12,50	12,50	0,002
		M	Práce a dodávky M				0,00	19,79	73,84	0,000



	24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00	19,79	73,84	0,000
32	924	240070806	Montaž vetracej mriežky 500*200	ks	4,000	4,95	0,00	19,79	19,79	0,000
33	429	4297100041	Krycia mriežka 500x200KMH	ks	4,000	13,51	0,00	0,00	54,04	0,000
			Celkom				54,67	2 921,12	3 029,83	14,992

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah
Objekt: Sklad b.č.5
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

	SKSO	Kód položky	Popis	M.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	152,42	152,42	0,431
		2	Zakladanie				0,00	39,88	39,88	0,006
1	002	289902221	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu z betónovej podlahy	m2	6,000	6,65	0,00	39,88	39,88	0,006
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	60,13	60,13	0,425
2	011	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	0,300	18,80	0,00	5,64	5,64	0,006
3	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	6,000	9,08	0,00	54,49	54,49	0,419
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	40,30	40,30	0,000
4	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,904	11,41	0,00	10,31	10,31	0,000
5	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,943	0,36	0,00	3,59	3,59	0,000
6	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,904	7,25	0,00	6,55	6,55	0,000
7	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,424	0,81	0,00	4,39	4,39	0,000
8	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		0,904	17,10	0,00	15,46	15,46	0,000
		99	Presun hmôt HSV				0,00	12,12	12,12	0,000
9	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,431	28,12	0,00	12,12	12,12	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	258,33	258,33	0,082
		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	258,33	258,33	0,082
10	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	23,000	8,84	0,00	203,37	203,37	0,071
11	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	23,000	0,71	0,00	16,42	16,42	0,000

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

12	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	3,600	10,71	0,00	38,54	38,54	0,011
		Celkom					0,00	410,75	410,75	0,513



ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah

Objekt: Sklad b.č.6


Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**2 527,63**	**2 527,63**	**13,604**
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**42,34**	**42,34**	**0,000**
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,418	29,86	0,00	42,34	42,34	0,000
		2	**Zakladanie**				**0,00**	**79,75**	**79,75**	**0,011**
2	002	289902221	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu z betónovej podlahy	m2	12,000	6,65	0,00	79,75	79,75	0,011
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**96,25**	**96,25**	**5,078**
3	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	15,930	6,04	0,00	96,25	96,25	5,078
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**1 673,04**	**1 673,04**	**8,515**
4	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	46,000	12,54	0,00	576,89	576,89	2,418
5	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná stredozrnná	m2	46,000	14,39	0,00	662,08	662,08	0,156
6	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,126	146,58	0,00	311,63	311,63	5,147
7	011	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	0,600	37,59	0,00	22,55	22,55	0,024
8	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	11,000	9,08	0,00	99,89	99,89	0,769
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**321,67**	**321,67**	**0,000**
9	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,130	81,31	0,00	91,88	91,88	0,000
10	013	978036171	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	10,000	1,47	0,00	14,74	14,74	0,000
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,764	11,41	0,00	54,33	54,33	0,000
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,403	0,41	0,00	21,59	21,59	0,000
13	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,764	7,25	0,00	34,54	34,54	0,000



14	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,583	0,81	0,00	23,12	23,12	0,000
15	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		4,764	17,10	0,00	81,46	81,46	0,000
		99	Presun hmôt HSV				0,00	314,58	314,58	0,000
16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,186	28,12	0,00	314,58	314,58	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				165,66	163,23	328,88	0,173
		712	Izolácie striech				110,99	34,22	145,21	0,101
17	711	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st. jednovrstvovej 0,00900t	m2	16,000	0,40	0,00	6,40	6,40	0,000
18	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	16,000	1,74	0,00	27,82	27,82	0,008
19	*111*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,010*	*1 439,00*	*14,39*	*0,00*	*14,39*	*0,010*
20	*628*	*6283310000*	*Pásy ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40*	*m2*	*18,400*	*5,25*	*96,60*	*0,00*	*96,60*	*0,083*
		762	Konštrukcie tesárske				1,33	5,40	6,72	0,003
21	762	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane oštovania škár	m2	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,000
22	*605*	*6051309400*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A 24-32x170-240*	*m3*	*0,005*	*265,07*	*1,33*	*0,00*	*1,33*	*0,003*
		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	115,45	115,45	0,030
23	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	4,200	8,84	0,00	37,14	37,14	0,013
24	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	4,200	0,71	0,00	3,00	3,00	0,000
25	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	1,000	1,31	0,00	1,31	1,31	0,000
26	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	4,300	10,71	0,00	46,03	46,03	0,013
27	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	3,500	0,71	0,00	2,50	2,50	0,000
28	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	1,000	0,95	0,00	0,95	0,95	0,000
29	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	1,000	15,31	0,00	15,31	15,31	0,002
30	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	1,000	9,22	0,00	9,22	9,22	0,001
		776	Podlahy povlakové				53,34	8,15	61,49	0,040
31	775	776561110	Voľné položenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov	m2	10,800	0,76	0,00	8,15	8,15	0,000

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a infraštruktúry
PREŠOV

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„PMS Ruskov - oprava striech, fasád, dažďových žľabov a zvodov, podláh".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **Nasledujúci deň po podpise oboch zmluvných strán**
termín ukončenia prác: **30. 07. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**12 576,35 €**
DPH 19 %	**2 389,50 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**14 965,85 €**

32	284	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	11,124	4,80	53,34	0,00	53,34	0,040
	M		Práce a dodávky M				0,00	14,25	57,26	0,000
	24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00	14,25	57,26	0,000
33	924	240070802	Montáž vetracej mriežky 200*200	ks	4,000	3,56	0,00	14,25	14,25	0,000
34	429	4297100025	Krycia mriežka 200 x200KMH	ks	4,000	10,75	0,00	0,00	43,00	0,000
			Celkom				165,66	2 705,11	2 913,77	13,777

MINISTERSTVO OBRANY S.R. Sekcia majetku a infraštruktúry Správa pravdivých a úplných TRENČÍN

ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah
Objekt: Sklad b.č. 10
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**2 361,91**	**2 361,91**	**7,969**
		2	**Zakladanie**				**0,00**	**679,22**	**679,22**	**0,095**
1	002	289902221	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu z betónovej podlahy	m2	102,200	6,65	0,00	679,22	679,22	0,095
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**1 245,55**	**1 245,55**	**7,874**
2	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	10,000	12,54	0,00	125,41	125,41	0,526
3	011	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	5,110	37,59	0,00	192,06	192,06	0,204
4	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	102,200	9,08	0,00	928,08	928,08	7,144
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**227,81**	**227,81**	**0,000**
5	013	978036171	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	10,000	1,47	0,00	14,74	14,74	0,000
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,725	11,40	0,00	53,87	53,87	0,000
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,975	0,41	0,00	21,31	21,31	0,000
8	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,725	7,25	0,00	34,26	34,26	0,000
9	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,230	0,81	0,00	22,84	22,84	0,000
10	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		4,725	17,10	0,00	80,80	80,80	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**209,33**	**209,33**	**0,000**
11	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,443	28,12	0,00	209,33	209,33	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	**438,76**	**438,76**	**0,106**
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**368,30**	**368,30**	**0,102**
12	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	24,000	8,84	0,00	212,21	212,21	0,074

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a služieb
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

13	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	24,000	0,71	0,00	17,14	17,14	0,000
14	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	2,000	1,31	0,00	2,61	2,61	0,000
15	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	7,100	10,71	0,00	76,01	76,01	0,022
16	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	7,000	0,71	0,00	5,00	5,00	0,000
17	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	2,000	0,95	0,00	1,91	1,91	0,000
18	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	2,000	15,31	0,00	30,61	30,61	0,004
19	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	2,000	9,22	0,00	18,45	18,45	0,002
20	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	42,91	0,00	4,38	4,38	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**70,46**	**70,46**	**0,004**
21	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oklepaním	m2	6,400	5,11	0,00	32,70	32,70	0,002
22	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	6,400	3,76	0,00	24,06	24,06	0,002
23	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,400	2,14	0,00	13,70	13,70	0,000
			Celkom				0,00	2 800,67	2 800,67	0,075

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah
Objekt: Sklad b.č. 11
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**89,62**	**89,62**	**0,263**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**62,71**	**62,71**	**0,263**
1	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	5,000	12,54	0,00	62,71	62,71	0,263
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**26,92**	**26,92**	**0,000**
2	013	978036171	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	5,000	1,47	0,00	7,37	7,37	0,000
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,433	11,41	0,00	4,94	4,94	0,000
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,762	0,41	0,00	1,96	1,96	0,000
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,433	7,25	0,00	3,14	3,14	0,000
6	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,598	0,81	0,00	2,10	2,10	0,000
7	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		0,433	17,10	0,00	7,40	7,40	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	**901,49**	**901,49**	**0,205**
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**716,28**	**716,28**	**0,198**
8	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	46,000	8,84	0,00	406,73	406,73	0,141
9	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	46,000	0,71	0,00	32,84	32,84	0,000
10	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	4,000	1,31	0,00	5,22	5,22	0,000
11	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	14,000	10,71	0,00	149,87	149,87	0,043
12	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	14,000	0,71	0,00	10,00	10,00	0,000
13	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	4,000	0,95	0,00	3,81	3,81	0,000
14	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	4,000	15,31	0,00	61,22	61,22	0,009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

15	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu,koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	4,000	9,22	0,00	36,90	36,90	0,004
16	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,198	48,92	0,00	9,69	9,69	0,000
							0,00	**114,75**	**114,75**	**0,003**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**							
17	767	767991911	Oprava zvaranim/hrana rampy/	m	7,000	8,17	0,00	57,16	57,16	0,002
18	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	15,786	3,65	0,00	57,59	57,59	0,001
							0,00	**70,46**	**70,46**	**0,004**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**							
19	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oklepaním	m2	6,400	5,11	0,00	32,70	32,70	0,002
20	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	6,400	3,76	0,00	24,06	24,06	0,002
21	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,400	2,14	0,00	13,70	13,70	0,000
							0,00	**3,56**	**14,31**	**0,000**
		M	**Práce a dodávky M**							
							0,00	**3,56**	**14,31**	**0,000**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**							
22	924	240070802	Montáž vetracej mriežky 200*200	ks	1,000	3,56	0,00	3,56	3,56	0,000
23	*429*	*4297100025*	*Krycia mriežka 200 x200KMH*	*ks*	*1,000*	*10,75*	*0,00*	*0,00*	*10,75*	*0,000*
							0,00	994,67	1 005,42	0,468

Celkom

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

33

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-267 - 12/2010

.....

Ing. Ľubomír Kristi
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzok a objektov
TRENČÍN

6-21

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.


Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Michalovce, Ul. Moyzesova 1, 071 01 Michalovce.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.



7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.
7.24 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi jednoduchú projektovú dokumentáciu na odstránenie stavby.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 21 JÚN 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 21 JÚN 2010
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu) Obchodný zákonník Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 21 JÚN 2010
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Za zhotoviteľa:

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 36470694 IČ DPH: SK2020001313

v Trenčíne, dňa: 21 JÚN 2010

Ľubomír BOROŠ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 21 JÚN 2010
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 21 JÚN 2010
Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účtovnej hospodárnej, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 21 JÚN 2010
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Doručené dňa: 24 06 2010
23.06.2010

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Ruskov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR, Správa prevádzky a údržby		
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž 7 815	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky 793	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0
4		Montáž 2 304	11			16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0
6		Montáž 1 665				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	12 576	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		12 576,35
24	19 %	12 576,35 DPH	2 389,50
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**14 965,85**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Dátum a podpis | Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah**

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby — Projektant:

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. — Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
98-oprAug	**PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žľabov a zvodov,podlah**	**12 576,35**	**2 389,50**	**14 965,85**	**12 576,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	sklad b.č.2	2 019,59	383,71	2 403,30	2 019,59	0,00	0,00	0,00
03	Sklad b.č.3	396,32	75,30	471,62	396,32	0,00	0,00	0,00
04	Sklad b.č.4	3 029,83	575,67	3 605,50	3 029,83	0,00	0,00	0,00
05	Sklad b.č.5	410,75	78,04	488,79	410,75	0,00	0,00	0,00
06	Sklad b.č.6	2 913,77	553,62	3 467,39	2 913,77	0,00	0,00	0,00
10	Sklad b.č. 10	2 800,67	532,13	3 332,80	2 800,67	0,00	0,00	0,00
11	Sklad b.č. 11	1 005,42	191,03	1 196,45	1 005,42	0,00	0,00	0,00

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

ikov

Objekt: sklad b.č.2

Časť:

JKSO: 812 78

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**1 276,66**	**1 276,66**	**13,074**
	1		**Zemné práce**				**0,00**	**66,28**	**66,28**	**0,000**
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,220	29,86	0,00	66,28	66,28	0,000
	4		**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**134,00**	**134,00**	**7,077**
2	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	22,200	6,04	0,00	134,00	134,00	7,077
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**496,90**	**496,90**	**5,996**
3	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	11,200	12,54	0,00	140,46	140,46	0,589
4	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,220	146,58	0,00	325,41	325,41	5,375
5	011	631319165	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	3,300	9,40	0,00	31,03	31,03	0,033
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**228,35**	**228,35**	**0,000**
6	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,040	81,31	0,00	84,56	84,56	0,000
7	013	978036171	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	11,200	1,47	0,00	16,51	16,51	0,000
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,820	11,41	0,00	32,16	32,16	0,000
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,019	0,41	0,00	12,78	12,78	0,000
10	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,820	7,25	0,00	20,44	20,44	0,000
11	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,919	0,81	0,00	13,69	13,69	0,000
12	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		2,820	17,10	0,00	48,22	48,22	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**351,13**	**351,13**	**0,000**
13	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,485	28,12	0,00	351,13	351,13	0,000

