AKADÉMIA OZBROJENÝCÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Príloha: 1/29

Zmluva o dielo č. AOS - II/6/2008/Kv

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1.	Objednávateľ:	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
	Sídlo:	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
	Zastúpený:	Ján Kurty rektor
	Kontaktná osoba:	Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423002 – vo veciach technických PhDr. Mária Kuklicová, tel.: 0960/423600 – vo veciach zmluvných
	IČO:	37910337
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000166299/8180

(ďalej len „objednávateľ")

2.	**Zhotoviteľ:**	OROL, spol. s.r.o.
	Sídlo:	Kpt.Nálepku 2218 031 01 Liptovský Mikuláš
	Zastúpený:	Žalúdek Koloman konateľ spoločnosti
	Vybavuje:	Žalúdek Koloman
	IČO:	36 378 313
	IČ DPH:	SK2020 126196
	Bankové spojenie:	VUB pobočka Liptovský Mikuláš
	Číslo účtu:	123 566 7955/0200
	Zápis v obch. registri:	Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka:10958/L

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať **stavebné úpravy učební**, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a platobným podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Doba vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy od 15. 04. 2008 do 30. 06. 2008.

3.2 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V.
Cena za dielo

5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Celková výška diela predstavuje **1 750 080,00 Sk** bez DPH (slovom: jedenmiliónsedemstopäťdesiattisícosemdesiat slovenských korún) a **2 082 595,00** Sk s DPH (slovom: dvamiliónyosemdesiatdvaticícpäťstodeväťdesiatpäť slovenských korún). Ceny sú určené na základe cenovej ponuky.

5.2 Cena za vykonanie diela je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe dopravné náklady a daň z pridanej hodnoty.

5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1 Po podpísaní preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru za celé dielo a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.

6.2 Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

6.3 Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.

6.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

Článok VII.
Súčinnosť objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:

-zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,

-zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,

Článok VIII.
Porušenie povinností

8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na vykonanie diela dohodnutú v tejto zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 1 000,- Sk z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.

8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku XI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Osobitné dojednania

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávateľom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jiří Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

Článok X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne 7 dní vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste, kde sa dielo vykonalo.

10.2 O výsledku preberacieho rokovania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných vád diela a zhotoviteľ sa zaväzuje, že ich postupne odstráni.

Článok XI.
Zodpovednosť za vady a záruky

11.1 Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov od odovzdania diela. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť znova od nasledujúceho dňa po dni odovzdania podpísania správy.

11.2 Oznámenie o reklamácii vady musí byť písomne doručené a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.

11.4 Nároky objednávateľa z vád diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.

13.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

13.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 8.4.2008

Ján KURTY

rektor

Za zhotoviteľa:

OROL spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 2218
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 36 [illegible] IČ DPH: SK2020126196

V Liptovskom Mikuláši, dňa 9.4.2008

ŽALÚDEK Koloman

konateľ spoločnosti

Súhrnný list

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Miesto: Liptovský Mikuláš

Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS										
Objekt :SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248	243 421,79		243 421,79				243 421,79	46 250,2		289 672,00
Objekt :SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250	390 534,53		390 534,53				390 534,53	74 201,7		464 736,00
Objekt :SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214	397 251,86		397 251,86				397 251,86	75 477,9		472 730,00
Objekt :SO 04- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 211	307 139,65		307 139,65				307 139,65	58 356,6		365 496,00
Objekt :SO 05- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 212	319 003,46		319 003,46				319 003,46	60 610,6		379 614,00
Objekt :SO 06- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 213	92 728,71		92 728,71				92 728,71	17 618,5		110 347,00
Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	1 750 080,00		1 750 080,00				1 750 080,00	332 515,5		2 082 595,00

Ing.Ján POLOVEC stavebný cenár * Vydalá Asociácia stavebných cenárov * Ev.č.205 *1999 *

OKOL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 2218 031 01 Lipt. Mikuláš IČO 36736210 IČ DPH SK2020126196

Koloman ŽALÚDEK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 09169*11* Vydán Slovenskou komorou stavebných inžinierov

tlačivo : ODIS A30

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS			JKSO :
Objekt :SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Polonec Ján
Miesto : Liptovský Mikuláš		Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008

Odberateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš		IČO :	DIČ :
Lipt. Mikuláš		gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť		IČO : 36378313	DIČ :
03101	Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko		IČO :	DIČ :
03101	Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

1 M3 OP	289 672	za M3 OP	1 M	289 672	za M
1 M2 ZP	289 672	za M2 ZP			
1 M2 UP	289 672	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 071,56	12 242,88	23 314,44
2	PSV :	41 692,83	31 762,78	73 455,61
3	MCE :	50 741,74	95 910,00	146 651,74
4	iné :			
5	Súčet :	103 506,13	139 915,66	243 421,79

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Ing.Ján POLONEC stavebný cenár SC * Ev.č.205 * 1999 * Výdala Asociácia stavebných cenárov *

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	243 421,79
22	DPH 19 % z : 243 421,79	46 250,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	289 672,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 12.3.2008

Pečiatka :

OROL spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 22/8
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 36378313 IČ DPH SK2020126196

Podpis :

Koloman ŽALUDEK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 09169*11* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Tlačivo : ODIS A10

ba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
kt :SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	470,00	0,00	470,00	0,10580	0,000
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 298,20	12 242,88	21 541,08	0,13960	0,000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 303,36	0,00	1 303,36	0,00037	0,000
ÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 071,56	12 242,88	23 314,44	0,24577	0,000
- Konštrukcie stolárske	801,50	12 178,00	12 979,50	0,02000	0,000
- Podlahy povlakové	9 115,92	18 689,78	27 805,70	0,11687	0,029
- Nátery	56,25	0,00	56,25	0,00007	0,000
- Maľby	5 265,00	0,00	5 265,00	0,01458	0,000
- Čalunnicke úpravy	22 494,16	0,00	22 494,16	0,02266	0,000
- PSV ostatné	3 960,00	895,00	4 855,00	0,00000	0,000
ÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	41 692,83	31 762,78	73 455,61	0,17418	0,029
21 - 155 Elektromontáže	44 061,74	95 910,00	139 971,74	0,05454	0,000
22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00000	0,000
RÁCE A DODÁVKY M spolu:	50 741,74	95 910,00	146 651,74	0,05454	0,000
a rozpočet celkom	103 506,13	139 915,66	243 421,79	0,47449	0,029

rateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
ktant: Ing.Miloš Španko
ávateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

ba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
kt :SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v

r. / lo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 c	0,100	m3	4 700,00	470,00	19
			0,2*0,5 = 0.100					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**470,00**			**470,00**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000	kus	320,00	640,00	19
3	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	29,000	m2	273,00	7 917,00	19
4	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 55 cm	5,450	m	136,00	741,20	19
			5,45 = 5.450					
5	MAT	611 9A0110	Parapeta vnútorná šír.550 mm - kryt	5,886	m	2 080,00	12 242,88	19
			5,45* 1,08 = 5.886					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**21 541,08**			**21 541,08**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	18,400	m2	55,00	1 012,00	19
7	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	10,62	10,62	19
8	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,029	t	310,00	8,99	19
9	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,145	t	178,00	25,81	19
			0,029*5 = 0.145					
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,029	t	319,00	9,25	19
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,406	t	10,60	4,30	19
			0,029*14 = 0.406					
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,029	t	256,00	7,42	19
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,058	t	28,50	1,65	19
			0,029*2 = 0.058					
14	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,029	t	1 890,00	54,81	19
			0,029" PVC = 0.029					
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,246	t	685,00	168,51	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 303,36**			**1 303,36**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**23 314,440**			**23 314,44**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			766 - Konštrukcie stolárske					
16	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	213,00	213,00	19
17	MAT	611 643460	Dvere vnútorné polstrované 80x197	1,000	kus	9 770,00	9 770,00	19
18	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien polyuretanovým pásikom	14,000	m	35,50	497,00	19
19	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	14,000	m	172,00	2 408,00	19
20	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	128,880	%	0,71	91,50	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**12 979,50**			**12 979,50**	
			776 - Podlahy povlakové					
21	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	24,650	m	8,90	219,39	19
			29*0,85 = 24.650					
22	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	29,000	m	17,30	501,70	19
23	MAT	284 129500PC	Podlahový soklík gumový	30,450	m	99,50	3 029,78	19

P. o	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			29*1,05 = 30.450					
24	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	29,000	m2	68,00	1 972,00	19
25	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	62,900	m2	100,00	6 290,00	19
26	MAT	284 122450	Podlahovina štandard 1500x1,5	31,320	m2	500,00	15 660,00	19
			29*1,08 = 31.320					
27	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	276,729	%	0,48	132,83	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**27 805,70**			**27 805,70**	
			783 - Nátery					
28	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	0,450	m2	125,00	56,25	19
			0,15*(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0.450					
			783 - Nátery spolu:	**56,25**			**56,25**	
			784 - Maľby					
29	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	81,000	m2	65,00	5 265,00	19
			784 - Maľby spolu:	**5 265,00**			**5 265,00**	
			786 - Čalunnícke úpravy					
30	786	78664-1111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	18,880	m2	1 190,00	22 467,20	19
			5,9*3,2 = 18.880					
31	786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	224,672	%	0,12	26,96	19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**22 494,16**			**22 494,16**	
			799 - PSV ostatné					
32	700	99999-7004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	12,000	hod	330,00	3 960,00	19
			3*4" opr. zatvárania Al okien = 12.000					
33	MAT	999 767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie- oprava zatvara	1,000	Sk	895,00	895,00	19
			799 - PSV ostatné spolu:	**4 855,00**			**4 855,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**73 455,610**			**73 455,61**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
34	921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat	109,500	hod	299,00	32 740,50	19
			1,5" hlavný rozvádzač- odpojenie = 1.500					
			12" demontáž svietidiel = 12.000					
			14" demontáž vypínače, zásuvky = 14.000					
			24" demontáž kabeláže, rozvodov = 24.000					
			12" montáž svietidiel = 12.000					
			15" montáž rozvodov a napojenie = 15.000					
			13" montáž podružných rozvádzačov = 13.000					
			10" montáž vypínače, zásuvky = 10.000					
			4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000					
			4" revízie, legislatíva = 4.000					
			práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .					
35	921	99021-0100r	Stavebné výpomoci	1 286,505	%	8,80	11 321,24	19
			4,2% - sekanie					
			4,0% - osadenie- svietidlá, RS					
			0,6% - ostatné					

			8,8% - spolu					
36	MAT	341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	18,000	m	30,50	549,00	19
37	MAT	341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	106,000	m	50,50	5 353,00	19
38	MAT	341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	50,50	303,00	19
39	MAT	341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	16,000	m	81,50	1 304,00	19
40	MAT	341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	8,000	m	35,00	280,00	19
41	MAT	341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	12,000	m	130,00	1 560,00	19

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
42	MAT	341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	47,000	m	33,50	1 574,50	19
43	MAT	345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	185,00	185,00	19
44	MAT	345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	3 130,00	3 130,00	19
45	MAT	345 400A10	Zásuvky , 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango+ ramik	23,000	.	190,00	4 370,00	19
46	MAT	345 7187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	218,00	4 796,00	19
47	MAT	345 71I111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	30,000	m	23,00	690,00	19
48	MAT	345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	30,000	m	107,00	3 210,00	19
49	MAT	345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	30,000	m	317,00	9 510,00	19
50	MAT	345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	30,000	kus	355,00	10 650,00	19
51	MAT	348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	6,000	kus	2 530,00	15 180,00	19
52	MAT	921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	35,000	m	26,50	927,50	19
53	MAT	921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	470,00	470,00	19
54	MAT	921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	264,00	264,00	19
55	MAT	921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	304,00	304,00	19
56	MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	31 300,00	31 300,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**139 971,74**			**139 971,74**	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení					
57	922	220 -	Elektromontáže, slaboprúd - internetová prípojka	1,000	Sk	6 680,00	6 680,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**6 680,00**			**6 680,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**146 651,74**			**146 651,74**	
			Za rozpočet celkom	**243 421,79**			**243 421,79**	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :
Objekt :SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Polonec Ján
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č. Dňa : 22.03.2008

Odberateľ :	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš	IČO :	DIČ :
	Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ :	OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť	IČO : 36378313	DIČ :
	03101 Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant :	Ing.Miloš Španko	IČO :	DIČ :
	03101 Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

1 M3 OP	464 736	za M3 OP	1 M	464 736	za M
1 M2 ZP	464 736	za M2 ZP			
1 M2 UP	464 736	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	27 564,03	24 485,76	52 049,79
2	PSV :	69 042,06	54 104,23	123 146,29
3	MCE :	87 283,95	128 054,50	215 338,45
4	iné :			
5	Súčet :	183 890,04	206 644,49	390 534,53

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Ing. Ján POLONEC stavebný cenár SC * Ev.č.205 * 1999 * Združenie Asociácia stavebných cenárov *

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	390 534,53
22	DPH 19 % z : 390 534,53	74 201,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	464 736,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 22.3.2008

Pečiatka : OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 03101 Lipt. Mikuláš IČ: 36378313 IČ DPH: SK2020126196

Kolomon ŽALÚDEK stavbyvedúci Ev. č. 09169*11* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
ktant: Ing.Miloš Španko
vateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

ba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
kt :SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
VISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	470,00	0,00	470,00	0,10580	0,000
PRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	18 492,40	24 485,76	42 978,16	0,18833	0,000
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 601,63	0,00	8 601,63	0,01062	1,900
CE A DODÁVKY HSV spolu:	27 564,03	24 485,76	52 049,79	0,30474	1,900
- Konštrukcie stolárske	1 319,13	14 586,00	15 905,13	0,02000	0,000
- Podlahy povlakové	5 008,36	37 728,23	42 736,59	0,21297	0,051
- Nátery	56,25	0,00	56,25	0,00007	0,000
- Maľby	9 750,00	0,00	9 750,00	0,02700	0,000
- Čalunnícke úpravy	44 988,32	0,00	44 988,32	0,04531	0,000
- PSV ostatné	7 920,00	1 790,00	9 710,00	0,00000	0,000
CE A DODÁVKY PSV spolu:	69 042,06	54 104,23	123 146,29	0,30535	0,051
21 - 155 Elektromontáže	80 603,95	128 054,50	208 658,45	0,09834	0,000
22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00000	0,000
RÁCE A DODÁVKY M spolu:	87 283,95	128 054,50	215 338,45	0,09834	0,000
a rozpočet celkom	183 890,04	206 644,49	390 534,53	0,70844	1,951

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
ktant: Ing.Miloš Španko
vateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

ba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
kt :SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v

r. č.	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 c	0,100	m3	4 700,00	470,00	19
			0,2*0,5 = 0.100					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**470,00**			**470,00**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000	kus	315,00	630,00	19
3	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	60,000	m2	273,00	16 380,00	19
4	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 55 cm	10,900	m	136,00	1 482,40	19
			5,45*2 = 10.900					
5	MAT	611 9A0110	Parapeta vnútorná šír.550 mm - kryt	11,772	m	2 080,00	24 485,76	19
			10,900* 1,08 = 11.772					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**42 978,16**			**42 978,16**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	37,760	m2	55,00	2 076,80	19
7	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	14,500	m2	90,00	1 305,00	19
8	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	11,10	11,10	19
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,951	t	293,00	571,64	19
10	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	9,755	t	178,00	1 736,39	19
			1,951*5 = 9.755					
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,951	t	319,00	622,37	19
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	27,314	t	10,60	289,53	19
			1,951*14 = 27.314					
13	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,951	t	256,00	499,46	19
14	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,902	t	28,50	111,21	19
			1,951*2 = 3.902					
15	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,051	t	1 890,00	96,39	19
			0,051" PVC = 0.051					
16	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	1,900	t	565,00	1 073,50	19
			1,951-0,051 = 1.900					
17	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,304	t	685,00	208,24	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**8 601,63**			**8 601,63**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**52 049,790**			**52 049,79**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			766 - Konštrukcie stolárske					
18	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	213,00	213,00	19
19	MAT	611 643460	Dvere vnútorné polstrované 80x197	1,000	kus	9 770,00	9 770,00	19
20	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien polyuretanovým pásikom	28,000	m	35,50	994,00	19
21	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	28,000	m	172,00	4 816,00	19
22	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	157,930	%	0,71	112,13	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**15 905,13**			**15 905,13**	
			776 - Podlahy povlakové					
23	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	51,000	m	8,90	453,90	19
			60*0,85 = 51.000					

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
4	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	51,000	m	17,30	882,30	19
5	MAT	284 129500PC	Podlahový soklík gumový	53,550	m	99,50	5 328,23	19
			51*1,05 = 53.550					
6	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	51,000	m2	68,00	3 468,00	19
7	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	60,000	m2			19
8	MAT	284 122450	Podlahovina štandard 1500x1,5	64,800	m2	500,00	32 400,00	19
			60*1,08 = 64.800					
29	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	425,324	%	0,48	204,16	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**42 736,59**			**42 736,59**	
			783 - Nátery					
30	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	0,450	m2	125,00	56,25	19
			0,15*(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0.450					
			783 - Nátery spolu:	**56,25**			**56,25**	
			784 - Maľby					
31	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	150,000	m2	65,00	9 750,00	19
			784 - Maľby spolu:	**9 750,00**			**9 750,00**	
			786 - Čalunnícke úpravy					
32	786	78664-1111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	37,760	m2	1 190,00	44 934,40	19
			5,9*3,2*2 = 37.760					
33	786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	449,344	%	0,12	53,92	19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**44 988,32**			**44 988,32**	
			799 - PSV ostatné					
34	700	99999-7004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	24,000	hod	330,00	7 920,00	19
			3*8" opr. zatvárania Al okien = 24.000					
35	MAT	999 767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie- oprava zatvarz	1,000	Sk	1 790,00	1 790,00	19
			799 - PSV ostatné spolu:	**9 710,00**			**9 710,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**123 146,290**			**123 146,29**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
36	921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat	165,000	hod	350,00	57 750,00	19
			2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2.000					
			20" demontáž svietidiel = 20.000					
			18" demontáž vypínače, zásuvky = 18.000					
			31" demontáž kabeláže, rozvodov = 31.000					
			20" montáž svietidiel = 20.000					
			30" montáž rozvodov a napojenie = 30.000					
			18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000					
			18" montáž vypínače, zásuvky = 18.000					
			4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000					
			4" revízie, legislatíva = 4.000					
			práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .					
37	921	99021-0100r	Stavebné výpomoci	1 858,045	%	12,30	22 853,95	19
			7,7% - sekanie, rezanie rýh					
			4,0% - osadenie- svietidlá, RS					
			0,6% - ostatné					

			12,3% - spolu					
38	MAT	341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	27,00	837,00	19
39	MAT	341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	44,50	6 675,00	19
40	MAT	341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	44,50	267,00	19
41	MAT	341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	72,50	2 175,00	19

	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
2	MAT	341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	31,00	310,00	19
3	MAT	341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	115,00	2 300,00	19
4	MAT	341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	29,00	1 943,00	19
5	MAT	345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	163,00	163,00	19
6	MAT	345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 750,00	2 750,00	19
7	MAT	345 400A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango-	40,000	.	190,00	7 600,00	19
8	MAT	345 7187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	192,00	4 224,00	19
9	MAT	345 71I111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	20,00	800,00	19
0	MAT	345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	94,00	3 760,00	19
1	MAT	345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	40,000	m	278,00	11 120,00	19
2	MAT	345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	314,00	12 560,00	19
3	MAT	348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	2 230,00	26 760,00	19
4	MAT	921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	23,50	1 057,50	19
5	MAT	921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	415,00	415,00	19
6	MAT	921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	2,000	kus	269,00	538,00	19
7	MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	41 800,00	41 800,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**208 658,45**			**208 658,45**	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení					
8	922	220 -	Elektromontáže- zavedenie internet. prípojky	1,000	Sk	6 680,00	6 680,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**6 680,00**			**6 680,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**215 338,45**			**215 338,45**	
			Za rozpočet celkom	**390 534,53**			**390 534,53**	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :
Objekt :SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Polonec Ján

Miesto : Liptovský Mikuláš Zmluva č. Dňa : 22.03.2008

Odberateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš	IČO :	DIČ :
Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť	IČO : 36378313	DIČ :
03101 Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko	IČO :	DIČ :
03101 Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

1 M3 OP	472 730	za M3 OP	1 M	472 730	za M
1 M2 ZP	472 730	za M2 ZP			
1 M2 UP	472 730	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	28 543,55		28 543,55
2	PSV :	88 858,63	65 687,40	154 546,03
3	MCE :	70 698,78	143 463,50	214 162,28
4	iné :			
5	Súčet :	188 100,96	209 150,90	397 251,86

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Ján POLONEC stavebný cenár SC * Ev.č.205 * 1999 * Výdala Asociácia stavebných cenárov *

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	397 251,86
22	DPH 19 % z : 397 251,86	75 477,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	472 730,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 22.3.2008

Pečiatka :

OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22 03101 Lipt. Mikuláš IČO 36378313 IČ DPH SK2020126196

Koloman ŽALUDEK stavbyvedúci Ev. č. 09169 * Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov *

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
tant: Ing.Miloš Španko
ateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

a :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
t :SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214

OLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
PRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	19 674,00	0,00	19 674,00	0,03468	0,000
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 869,55	0,00	8 869,55	0,06054	0,000
CE A DODÁVKY HSV spolu:	28 543,55	0,00	28 543,55	0,09522	0,000
- Zariaďovacie predmety	534,19	1 470,00	2 004,19	0,00108	0,001
- Konštrukcie stolárske	13 691,96	25 877,40	39 569,36	0,04416	0,864
- Podlahy povlakové	12 939,82	38 340,00	51 279,82	0,22800	0,071
- Maľby	15 084,00	0,00	15 084,00	0,04304	0,000
- Čalunnicke úpravy	46 608,66	0,00	46 608,66	0,04694	0,000
ACE A DODÁVKY PSV spolu:	88 858,63	65 687,40	154 546,03	0,36322	0,936
1 - 155 Elektromontáže	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
ACE A DODÁVKY M spolu:	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
rozpočet celkom	188 100,96	209 150,90	397 251,86	0,55726	0,936

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
ktant: Ing.Miloš Španko
vateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

a :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
kt :SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
PRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	19 674,00	0,00	19 674,00	0,03468	0,000
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 869,55	0,00	8 869,55	0,06054	0,000
CE A DODÁVKY HSV spolu:	28 543,55	0,00	28 543,55	0,09522	0,000
- Zariaďovacie predmety	534,19	1 470,00	2 004,19	0,00108	0,001
- Konštrukcie stolárske	13 691,96	25 877,40	39 569,36	0,04416	0,864
- Podlahy povlakové	12 939,82	38 340,00	51 279,82	0,22800	0,071
- Maľby	15 084,00	0,00	15 084,00	0,04304	0,000
- Čalunnícke úpravy	46 608,66	0,00	46 608,66	0,04694	0,000
CE A DODÁVKY PSV spolu:	88 858,63	65 687,40	154 546,03	0,36322	0,936
- 155 Elektromontáže	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
CE A DODÁVKY M spolu:	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
rozpočet celkom	188 100,96	209 150,90	397 251,86	0,55726	0,936

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
tant: Ing.Miloš Španko
vateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

a :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
t :SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v

Č.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	6,000	m2	48,50	291,00	19
2	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	71,000	m2	273,00	19 383,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**19 674,00**			**19 674,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	36,000	m2	104,00	3 744,00	19
4	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	39,120	m2	55,00	2 151,60	19
5	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,936	t	310,00	290,16	19
6	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,936	t	331,00	309,82	19
7	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 0,936*11 = 10.296	10,296	t	10,70	110,17	19
8	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,936	t	272,00	254,59	19
9	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 0,936*5 = 4.680	4,680	t	30,50	142,74	19
10	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl + akust. obklad	0,936	t	1 920,00	1 797,12	19
11	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,095	t	730,00	69,35	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**8 869,55**			**8 869,55**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**28 543,550**			**28 543,55**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			725 - Zariaďovacie predmety					
12	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	68,00	68,00	19
13	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	459,00	459,00	19
14	MAT	551 439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita	1,000	kus	1 470,00	1 470,00	19
15	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	19,970	%	0,36	7,19	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**2 004,19**			**2 004,19**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
16	766	76641-1131r	Montáž obloženia stien - vešiakova stena	6,000	m2	560,00	3 360,00	19
17	MAT	611 917210PC	Obloženie - vešiakova stena + vešiaky	6,000	m2	2 764,90	16 589,40	19
18	766	76642-1811r	Demontáž obloženia podhľadov - akustické platne	36,000	m2	226,00	8 136,00	19
19	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretanovým pásikom	54,000	m	35,50	1 917,00	19
20	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	54,000	m	172,00	9 288,00	19
21	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	392,904	%	0,71	278,96	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**39 569,36**			**39 569,36**	
			776 - Podlahy povlakové					
22	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových 71*0,85 = 60.350	60,350	m	9,90	597,47	19
23	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	71,000	m2	72,50	5 147,50	19
24	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	71,000	m2	100,00	7 100,00	19
25	MAT	284 122450	Podlahovina štandard 1500x1,5 71*1,08 = 76.680	76,680	m2	500,00	38 340,00	19
26	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,228	t	416,00	94,85	19

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**51 279,82**			**51 279,82**	
			784 - Maľby					
27	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	184,000	m2	65,00	11 960,00	19
28	784	78449-5904	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 3,8m	20,000	m2	78,00	1 560,00	19
29	784	78449-7902	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 5m	184,000	m2	8,50	1 564,00	19
			784 - Maľby spolu:	**15 084,00**			**15 084,00**	
			786 - Čalunnícke úpravy					
30	786	78664-1111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia 2,4*2,2*4+6*3 = 39.120	39,120	m2	1 190,00	46 552,80	19
31	786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	465,528	%	0,12	55,86	19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**46 608,66**			**46 608,66**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**154 546,030**			**154 546,03**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
32	921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2.000 18" demontáž svietidiel = 18.000 20" demontáž vypínače, zásuvky = 20.000 32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32.000 18" montáž svietidiel = 18.000 22" montáž rozvodov a napojenie = 22.000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000 20" montáž vypínače, zásuvky = 20.000 4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000 4" revízie, legislatíva = 4.000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .	158,000	hod	299,00	47 242,00	19
33	921	99021-0100r	Stavebné výpomoci 4,2% - sekanie 4,0% - osadenie- svietidlá, RS 0,6% - ostatné --- 8,8% - spolu	1 907,055	%	12,30	23 456,78	19
34	MAT	341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	30,00	930,00	19
35	MAT	341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	50,00	7 500,00	19
36	MAT	341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	50,00	300,00	19
37	MAT	341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	80,50	2 415,00	19
38	MAT	341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	35,00	350,00	19
39	MAT	341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	128,00	2 560,00	19
40	MAT	341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	33,00	2 211,00	19
41	MAT	345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	182,00	182,00	19
42	MAT	345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	3 080,00	3 080,00	19
43	MAT	345 400A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango-	4,000	.	212,00	848,00	19
44	MAT	345 7187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	215,00	4 730,00	19
45	MAT	345 71I111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	22,50	900,00	19
46	MAT	345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	105,00	4 200,00	19
47	MAT	345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	40,000	m	311,00	12 440,00	19
48	MAT	345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	350,00	14 000,00	19
49	MAT	345 73O0154	Podlahová prístr.krabica LE 089303	4,000	kus	3 230,00	12 920,00	19
50	MAT	348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	2 490,00	29 880,00	19
51	MAT	921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	26,50	1 192,50	19
52	MAT	921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	464,00	464,00	19
53	MAT	921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	260,00	260,00	19
54	MAT	921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	301,00	301,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5	MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	41 800,00	41 800,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**214 162,28**			**214 162,28**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**214 162,28**			**214 162,28**	
			Za rozpočet celkom	**397 251,86**			**397 251,86**	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS			JKSO :
Objekt: SO 04- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 211			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Polonec Ján
Miesto : Liptovský Mikuláš		Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008
Odberateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš		IČO :	DIČ :
Lipt. Mikuláš		gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť		IČO : 36378313	DIČ :
03101 Lipt.Mikuláš		Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko		IČO :	DIČ :
03101 Liptovský Mikuláš			IČ DPH :

	1 M3 OP	365 496	za M3 OP	1 M	365 496	za M
	1 M2 ZP	365 496	za M2 ZP			
	1 M2 UP	365 496	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	26 608,49		26 608,49
2	PSV :	80 332,30	107 370,54	187 702,84
3	MCE :	64 592,30	28 236,02	92 828,32
4	iné :			
5	Súčet :	171 533,09	135 606,56	307 139,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : Ing.Ján POLONEC stavebný cenár * Ev.č.205 * 1999 * Výcviná Asociácia stavebných cenárov *

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	307 139,65
22	DPH 19 % z : 307 139,65	58 356,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	365 496,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 22.3.2008

Pečiatka : OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 031 01 Lipt. Mikuláš IČO: 36378313 IČ DPH: SK2020126196

Koloman ŽALUDEK stavbyvedúci Ev. č. 09169 Slovenská komora stavebných inžinierov

Podpis :

Tlačivo: ODIS A10

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
tant: Ing.Miloš Španko
vateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

a :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
kt :SO 04- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 211

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
PRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24 315,00	0,00	24 315,00	0,03468	0,000
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 293,49	0,00	2 293,49	0,00073	0,000
CE A DODÁVKY HSV spolu:	26 608,49	0,00	26 608,49	0,03541	0,000
- Konštrukcie stolárske	6 105,00	9 288,00	15 393,00	0,00000	0,000
- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 995,99	21 100,14	24 096,13	0,11062	0,000
- Podlahy povlakové	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
- Maľby	12 545,00	0,00	12 545,00	0,03474	0,000
- Čalunnícke úpravy	43 213,09	0,00	43 213,09	0,04352	0,000
CE A DODÁVKY PSV spolu:	80 332,30	107 370,54	187 702,84	0,38301	0,088
- 155 Elektromontáže	64 592,30	28 236,02	92 828,32	0,02535	0,000
RÁCE A DODÁVKY M spolu:	64 592,30	28 236,02	92 828,32	0,02535	0,000
rozpočet celkom	171 533,09	135 606,56	307 139,65	0,44376	0,088

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
ktant: Ing.Miloš Španko
vateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

ba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
kt :SO 04- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 211

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v

r. čo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	6,000	m2	48,50	291,00	19
			.					
2	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	88,000	m2	273,00	24 024,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**24 315,00**			**24 315,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	36,270	m2	55,00	1 994,85	19
4	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,088	t	310,00	27,28	19
5	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,088	t	331,00	29,13	19
6	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,968	t	10,70	10,36	19
			0,088*11 = 0.968					
7	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,088	t	272,00	23,94	19
8	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,440	t	30,50	13,42	19
			0,088*5 = 0.440					
9	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,088	t	1 920,00	168,96	19
10	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,035	t	730,00	25,55	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**2 293,49**			**2 293,49**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**26 608,490**			**26 608,49**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			766 - Konštrukcie stolárske					
11	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretanovým pásikom	54,000	m	35,50	1 917,00	19
12	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	54,000	m	172,00	9 288,00	19
13	766	76699-9904	Konštrukcie stolárske, HZS T4	12,000	hod	349,00	4 188,00	19
			12" demont. pódia = 12.000					
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**15 393,00**			**15 393,00**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
14	767	76766-2120	Montáž mreží pevných	6,760	m2	410,00	2 771,60	19
15	MAT	553 042210	Mreže	108,052	kg	118,00	12 750,14	19
			6,76*14,8*1,08 = 108.052					
			1. Normatív materiálu ..... 52,- Sk/kg					
			2. Normatív spracovania ..... 41,- Sk/kg					
			3. Normatív povrch. úprava ..... 6,50 Sk/kg					

			Spolu ..... 99,50 Sk/kg					
16	MAT	553 0001133	Držiak projektora - D+M	1,000	kus	8 350,00	8 350,00	19
17	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	238,717	%	0,94	224,39	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**24 096,13**			**24 096,13**	
			776 - Podlahy povlakové					
18	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	74,800	m	9,90	740,52	19
			88*0,85 = 74.800					
19	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	88,000	m2	72,50	6 380,00	19
20	775	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	88,000	m2	94,00	8 272,00	19
21	MAT	697 410100	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2	95,040	m2	810,00	76 982,40	19

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			88*1,08 = 95.040					
22	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,194	t	416,00	80,70	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**92 455,62**			**92 455,62**	
			784 - Maľby					
23	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	193,000	m2	65,00	12 545,00	19
			784 - Maľby spolu:	**12 545,00**			**12 545,00**	
			786 - Čalunnicke úpravy					
24	786	78664-1111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	36,270	m2	1 190,00	43 161,30	19
			11,7*3,1 = 36.270					
25	786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	431,613	%	0,12	51,79	19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**43 213,09**			**43 213,09**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**187 702,840**			**187 702,84**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
26	921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie,	155,500	hod	350,00	54 425,00	19
			1,5" hlavný rozvádzač- odpojenie = 1.500					
			17" demontáž svietidiel = 17.000					
			19" demontáž vypínače, zásuvky = 19.000					
			32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32.000					
			17" montáž svietidiel = 17.000					
			23" montáž rozvodov a napojenie = 23.000					
			18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000					
			20" montáž vypínače, zásuvky = 20.000					
			4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000					
			4" revízie, legislatíva = 4.000					
			práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .					
27	921	99021-0100r	Stavebné výpomoci	826,610	%	12,30	10 167,30	19
			4,2% - sekanie					
			4,0% - osadenie- svietidlá, RS					
			4,1% - ostatné					

			12,3% - spolu					
28	MAT	341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	7,750	m	16,80	130,20	19
29	MAT	341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	37,500	m	26,50	993,75	19
30	MAT	341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	1,500	m	27,00	40,50	19
31	MAT	341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	7,500	m	41,50	311,25	19
32	MAT	341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	2,500	m	15,80	39,50	19
33	MAT	341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	5,000	m	52,00	260,00	19
34	MAT	341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	16,750	m	19,70	329,98	19
35	MAT	345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	0,250	kus	46,50	11,63	19
36	MAT	345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	0,250	kus	1 950,00	487,50	19
37	MAT	345 400A96	Zásuvka 1-nás. Mosaic LEO 74194 5517-2235	4,250	kus	92,50	393,13	19
38	MAT	345 400A97	Zásuvka 1-nás. Mosaic RJ 45 LEO 74281	4,000	kus	92,50	370,00	19
39	MAT	345 410A855	Zásuvka Valena 2-nás. LE774390 BI 774390	1,250	kus	94,00	117,50	19
40	MAT	345 7187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	5,500	m	39,00	214,50	19
41	MAT	345 71I111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	10,000	m	224,00	2 240,00	19
42	MAT	345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	10,000	m	96,00	960,00	19
43	MAT	345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	10,000	m	335,00	3 350,00	19
44	MAT	345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	10,000	kus	213,00	2 130,00	19
45	MAT	345 73O0153	Podlahová prístrojová krabica LE 089301	1,500	kus	1 710,00	2 565,00	19
46	MAT	345 73O0154	Podlahová prístr.krabica LE 089303	1,500	kus	1 960,00	2 940,00	19
47	MAT	348 2E0114-34	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 21 1x28 W IP 20	0,250	kus	378,00	94,50	19
48	MAT	348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	3,000	kus	1 530,00	4 590,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MAT	358 001D55	Zásuvka nástenná 400V 32A, IP67, 5P+N+Z : IZG 3253	1,250	kus	348,00	435,00	19
MAT	921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	11,250	m	15,80	177,75	19
MAT	921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	0,250	kus	1,30	0,33	19
MAT	921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19
MAT	921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19
MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	0,250	kus	19 900,00	4 975,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**92 828,32**			**92 828,32**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**92 828,32**			**92 828,32**	
		Za rozpočet celkom	**307 139,65**			**307 139,65**	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba:	STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :	
Objekt:	SO 05- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 212	Rozpočet :	
		Spracoval :	Ing.Polonec Ján
Miesto :	Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008

Odberateľ :	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš	IČO :	DIČ :
	Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ :	OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť	IČO : 36378313	DIČ :
	03101 Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant :	Ing.Miloš Španko	IČO :	DIČ :
	03101 Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

1 M3 OP	379 614 Sk	za M3 OP	1 M	379 614 Sk	za M
1 M2 ZP	379 614 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	379 614 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	26 590,44		26 590,44
2	PSV :	97 203,79	96 410,40	193 614,19
3	MCE :	68 221,24	30 577,59	98 798,83
4	iné :			
5	Súčet :	192 015,47	126 987,99	319 003,46

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Ing.Ján POLONEC stavebný cenár * Ev.č.205 * 1999 * Výdala Asociácia stavebných cenárov *

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	319 003,46
22	DPH 19 % z : 319 003,46	60 610,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	379 614,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 22.3.2008

Pečiatka :

OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 031 01 Lipt. Mikuláš IČO: 36378313 IČ DPH: SK2020126196

Kalman ŽALUDEK stavbyvedúci * Ev. č. 09169 * Výdala Slovenská komora stavebných inžinierov

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

g: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
nt: Ing.Miloš Španko
ch: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
SO 05- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 212

LONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24 266,50	0,00	24 266,50	0,02890	0,000
TATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 323,94	0,00	2 323,94	0,00074	0,000
E A DODÁVKY HSV spolu:	26 590,44	0,00	26 590,44	0,02964	0,000
Konštrukcie stolárske	1 917,00	9 288,00	11 205,00	0,00000	0,000
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 436,37	10 140,00	16 576,37	0,00000	0,000
Podlahy povlakové	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
Maľby	12 805,00	0,00	12 805,00	0,03546	0,000
Čalúnnické úpravy	60 572,20	0,00	60 572,20	0,04427	0,000
CE A DODÁVKY PSV spolu:	97 203,79	96 410,40	193 614,19	0,27386	0,088
- 155 Elektromontáže	68 221,24	30 577,59	98 798,83	0,03399	0,000
CE A DODÁVKY M spolu:	68 221,24	30 577,59	98 798,83	0,03399	0,000
rozpočet celkom	192 015,47	126 987,99	319 003,46	0,33748	0,088

ef: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
ent: Ing.Miloš Španko
ráť: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
SO 05- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 212

LONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	5,000	m2	48,50	242,50	19
2	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	88,000	m2	273,00	24 024,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**24 266,50**			**24 266,50**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	36,890	m2	55,00	2 028,95	19
4	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,088	t	310,00	27,28	19
5	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,088	t	331,00	29,13	19
6	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,968	t	10,70	10,36	19
			0,088*11 = 0.968					
7	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,088	t	272,00	23,94	19
8	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,440	t	30,50	13,42	19
			0,088*5 = 0.440					
9	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,088	t	1 920,00	168,96	19
10	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,030	t	730,00	21,90	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**2 323,94**			**2 323,94**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**26 590,440**			**26 590,44**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			766 - Konštrukcie stolárske					
11	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretanovým pásikom	54,000	m	35,50	1 917,00	19
12	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	54,000	m	172,00	9 288,00	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**11 205,00**			**11 205,00**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
13	767	76799-9904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	18,000	hod	349,00	6 282,00	19
			18" oprava mreží = 18.000					
14	MAT	553 0001133	Držiak projektora - D+M	1,000	kus	8 350,00	8 350,00	19
15	MAT	999 767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie	1,000	Sk	1 790,00	1 790,00	19
			mat. - oprava mreží					
16	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	164,220	%	0,94	154,37	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**16 576,37**			**16 576,37**	
			776 - Podlahy povlakové					
17	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	74,800	m	9,90	740,52	19
			88*0,85 = 74.800					
18	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	88,000	m2	72,50	6 380,00	19
19	775	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	88,000	m2	94,00	8 272,00	19
20	MAT	697 410100	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2	95,040	m2	810,00	76 982,40	19
			88*1,08 = 95.040				-	
21	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,194	t	416,00	80,70	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**92 455,62**			**92 455,62**	
			784 - Maľby					
22	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	197,000	m2	65,00	12 805,00	19

Kód zenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		784 - Maľby spolu:	**12 805,00**			**12 805,00**	
786 - Čalunnícke úpravy							
786	78664-1112	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia - nepriehľadná 11,9*3,1 = 36.890	36,890	m2	1 640,00	60 499,60	19
786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	604,996	%	0,12	72,60	19
		786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**60 572,20**			**60 572,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**193 614,190**			**193 614,19**	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2.000 18" demontáž svietidiel = 18.000 23" demontáž vypínače, zásuvky = 23.000 34" demontáž kabeláže, rozvodov = 34.000 18" montáž svietidiel = 18.000 25" montáž rozvodov a napojenie = 25.000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000 18" montáž vypínače, zásuvky = 18.000 4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000 4" revízie, legislativa = 4.000 . práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .	164,000	hod	350,00	57 400,00	19
921	99021-0100r	Stavebné výpomoci 4,2% - sekanie 4,0% - osadenie- svietidlá, RS 4,1% - ostatné --- 12,3% - spolu	879,776	%	12,30	10 821,24	19
MAT	341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	12,500	m	16,80	210,00	19
MAT	341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	37,500	m	26,50	993,75	19
MAT	341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	4,000	m	27,00	108,00	19
MAT	341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	8,750	m	41,50	363,13	19
MAT	341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	6,250	m	15,80	98,75	19
MAT	341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	6,250	m	52,00	325,00	19
MAT	341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	17,500	m	19,70	344,75	19
MAT	345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	0,500	kus	46,50	23,25	19
MAT	345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	0,250	kus	1 950,00	487,50	19
MAT	345 400A96	Zásuvka 1-nás. Mosaic LEO 74194 5517-2235	7,500	kus	92,50	693,75	19
MAT	345 400A97	Zásuvka 1-nás. Mosaic RJ 45 LEO 74281	6,250	kus	92,50	578,13	19
MAT	345 410A855	Zásuvka Valena 2-nás. LE774390 BI 774390	3,750	kus	94,00	352,50	19
MAT	345 7187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	37,500	m	39,00	1 462,50	19
MAT	345 71I111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	10,000	m	224,00	2 240,00	19
MAT	345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	10,000	m	96,00	960,00	19
MAT	345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	10,000	m	335,00	3 350,00	19
MAT	345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	10,000	kus	213,00	2 130,00	19
MAT	345 73O0153	Podlahová prístrojová krabica LE 089301	1,500	kus	1 710,00	2 565,00	19
MAT	345 73O0154	Podlahová prístr.krabica LE 089303	1,500	kus	1 960,00	2 940,00	19
MAT	348 2E0114-34	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 21 1x28 W IP 20	0,250	kus	378,00	94,50	19
MAT	348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	3,000	kus	1 530,00	4 590,00	19
MAT	358 001D55	Zásuvka nástenná 400V 32A, IP67, 5P+N+Z : IZG 3253	1,250	kus	348,00	435,00	19
MAT	921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	11,250	m	15,80	177,75	19
MAT	921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	0,250	kus	1,30	0,33	19
MAT	921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19
MAT	921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	0,250	kus	19 900,00	4 975,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**98 798,83**			**98 798,83**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**98 798,83**			**98 798,83**	
		Za rozpočet celkom	**319 003,46**			**319 003,46**	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :
Objekt :SO 06- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 213	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Polonec Ján
Miesto : Liptovský Mikuláš — Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008

Odberateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš	IČO :	DIČ :
Lipt. Mikuláš	gen.M.R.Štefánika	IČ DPH :
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť	IČO : 36378313	DIČ :
03101 Lipt.Mikuláš	Kpt. Nálepku 22/18	IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko	IČO :	DIČ :
03101 Liptovský Mikuláš		IČ DPH :

1 M3 OP	110 347 Sk	za M3 OP	1 M	110 347 Sk	za M
1 M2 ZP	110 347 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	110 347 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	273,09		273,09
2	PSV :	15 473,22	76 982,40	92 455,62
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	15 746,31	76 982,40	92 728,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Doprava zamestnancov	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : Ing.Ján POLONEC stavebný cenár * Ev.č.205 * 1999 * Vydala Asociácia stavebných cenárov

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	92 728,71
22	DPH 19 % z : 92 728,71	17 618,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	110 347,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 22.3.2008

Pečiatka : OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 031 01 Lipt. Mikuláš IČ DPH SK2020126196

Podpis :

Koloman ŽALÚDEK stavbyvedúci Ev. č. 09169*11* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Tlačivo : ODIS A10

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
tant: Ing.Miloš Španko
ateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

a :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
t :SO 06- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 213

OLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	273,09	0,00	273,09	0,00000	0,000
CE A DODÁVKY HSV spolu:	273,09	0,00	273,09	0,00000	0,000
- Podlahy povlakové	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
CE A DODÁVKY PSV spolu:	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
ozpočet celkom	15 746,31	76 982,40	92 728,71	0,19413	0,088

ateľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
ktant: Ing.Miloš Španko
vateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

a :STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
t :SO 06- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 213

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

o	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,088	t	310,00	27,28	19
2	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,088	t	331,00	29,13	19
3	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,968	t	10,70	10,36	19
			0,088*11 = 0.968					
4	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,088	t	272,00	23,94	19
5	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,440	t	30,50	13,42	19
			0,088*5 = 0.440					
6	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,088	t	1 920,00	168,96	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**273,09**			**273,09**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**273,090**			**273,09**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			776 - Podlahy povlakové					
7	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	74,800	m	9,90	740,52	19
			88*0,85 = 74.800					
8	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	88,000	m2	72,50	6 380,00	19
9	775	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	88,000	m2	94,00	8 272,00	19
10	MAT	697 410100	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2	95,040	m2	810,00	76 982,40	19
			88*1,08 = 95.040					
11	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,194	t	416,00	80,70	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**92 455,62**			**92 455,62**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**92 455,62**			**92 455,62**	
			Za rozpočet celkom	**92 728,71**			**92 728,71**	