č. j.: PSB - 159 - 14/2007
" 24"

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-51-10/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava dažďových zvodov Rašov "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Košík Martin** **Tomaník Jozef**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Kajsík Peter** **Klimovské 640/25** **01001 Žilina - Trnové**
	IČO :	**34494715**
	IČ DPH :	**Nie je platca**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa pobočka Žilina**
	Číslo účtu :	**0423379278/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.3. Názov stavby : **Kasárne Rašov b.č. 3,4,7,8,9,12,13,16**
Technický priestor b.č. 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,24,27-29,33,36,42
2.4 Miesto stavby : **Kasárne Rašov , Technický priestor– VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava dažďových zvodov Rašov"

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **29.6.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **31.7.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3.

Cena bez DPH	**140 248,00 Sk**
DPH 19 %	nie je platca
Cena spolu	**140 248,00 Sk**

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.



6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o ich rozsahu a spôsobe vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **29.6.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **31.7.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3. Cena bez DPH	**140 248,00 Sk**
DPH 19 %	nie je platca
Cena spolu	**140 248,00 Sk**

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.5. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.6 ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.7. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Poštová správa Žilina

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Posádková správa Žilina

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

Posádková správa ŽILINA

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 28.6.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Peter KAJSÍK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list rozpočtu

L. č.: PD - 159 - 10/2007
„ZP"

Stavba :Oprava dažďových zvodov - Rašov	JKSO : 928
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Kasárne Rašov	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina		IČO : 00805165	DIČ :
01001 Žilina		Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ : Kajsík Peter		IČO : 34494715	DIČ :
01001 Žilina		Klimovské 640/25	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	140 248 Sk	za M3 OP	1 M	140 248 Sk	za M
1 M2 ZP	140 248 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	140 248 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	43 205,40		43 205,40
2	PSV :	97 042,68		97 042,68
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	140 248,08		140 248,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	140 248,08
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	140 248,08
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Peter KAJSÍK Klimovské č.640/25 010 01 ŽILINA-Trnové

Podpis : Kajsík

Tlačivo : ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR TRENČÍN

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **Kajsik Peter** *Spracoval :*

Stavba :Oprava dažďových zvodov - Rašov *JKSO :* **928** *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	941955003	Lešenie _ahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	340,200	m2	127,00	43 205,40		0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**43 205,40**	**Sk**		**43 205,40**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 205,40**	**Sk**		**43 205,40**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
2	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	22,000	m	195,00	4 290,00		0
3	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	158,500	m	217,00	34 394,50		0
4	764352800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	22,000	m	15,80	347,60		0
5	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	158,500	m	18,00	2 853,00		0
6	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	125,000	m	159,00	19 875,00		0
7	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	149,000	kus	42,00	6 258,00		0
8	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	6,000	kus	365,00	2 190,00		0
9	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125ľ	16,000	kus	357,00	5 712,00		0
10	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	22,000	kus	24,00	528,00		0
11	764359910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík ž_aby konický -150 -30	4,000	kus	341,00	1 364,00		0
12	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	5,000	m	241,00	1 205,00		0
13	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	15,000	m	275,00	4 125,00		0
14	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	5,000	m	15,80	79,00		0
15	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	15,000	m	18,90	283,50		0
16	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	1,000	kus	22,00	22,00		0
17	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	12,000	kus	24,00	288,00		0
18	764456942	Klamp. opr. PZ pl. kolien homých kruhových d-100	6,000	kus	347,00	2 082,00		0
19	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien homých kruhových d-120	18,000	kus	380,00	6 840,00		0
20	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-100	1,000	kus	213,00	213,00		0
21	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	12,000	kus	228,00	2 736,00		0
22	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,052	t	1 290,00	1 357,08		0
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**97 042,68**	**Sk**		**97 042,68**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**97 042,68**	**Sk**		**97 042,68**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**97 042,68**	**Sk**		**97 042,68**		
		Za rozpočet celkom :	**140 248,08**	**Sk**		**140 248,08**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Kajsik Peter**

Spracoval :
JKSO : **928**
Dátum : . .

Stavba :Oprava dažďových zvodov - Rašov

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	941955003	Lešenie _ahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	340,200	m2	127,00	43 205,40	19 462,84	8 647,88	3 044,79			7 068,95	4 980,93	114,9
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	14,169	kg	28,50	403,82	1,19 za m2							
		Svory do lešenia -kramle gu_até	27,216	kus	16,40	446,34	1,31 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32x8 dĺžka do 3000mm	2,633	m3	3 900,00	10 269,27	30,19 za m2							
		Hranoček SM 1 S76-100 L400-600	0,666	m3	7 370,00	4 914,25	14,45 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,483	m3	7 100,00	3 429,89	10,08 za m2							
		Lešenári	114,987	Nh	75,20	8 647,06	25,42 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**43 205,40**	**Sk**			**19 462,84**	**8 647,88**	**3 044,79**			**7 068,95**	**4 980,93**	**114,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 205,40**	**Sk**			**19 462,84**	**8 647,88**	**3 044,79**			**7 068,95**	**4 980,93**	**114,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
2	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	22,000	m	195,00	4 290,00	1 901,02	681,12	239,80			963,97	504,09	8,1
		Tyč oce_ová plochá 11373 30x5 mm	0,019	t	25 800,00	510,84	23,22 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,032	t	37 600,00	1 232,52	56,02 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,001	t	40 800,00	53,85	2,45 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,202	1000 ks	56,00	11,32	0,51 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	92,400	Sk	1,00	92,40	4,20 za m2							
		Stavebný klampiar	4,268	Nh	75,20	320,95	14,59 za m2							
		Stavebný klampiar	3,872	Nh	93,00	360,09	16,37 za m2							
3	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	158,500	m	217,00	34 394,50	17 079,96	5 343,03	1 881,39			7 561,86	2 528,25	63,4
		Tyč oce_ová plochá 11373 30x5 mm	0,158	t	25 800,00	4 089,30	25,80 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,312	t	37 600,00	11 740,41	74,07 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,009	t	40 800,00	388,00	2,45 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,686	1000 ks	56,00	94,44	0,60 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	767,140	Sk	1,00	767,14	4,84 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný klampiar	31,066	Nh	75,20	2 336,16	14,74 za m2							
		Stavebný klampiar	32,334	Nh	93,00	3 007,06	18,97 za m2							
4	764352800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	22,000	m	15,80	347,60		102,30	36,08			144,78	64,44	1,1
		Stavebný klampiar	1,100	Nh	93,00	102,30	4,65 za m2							
5	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	158,500	m	18,00	2 853,00		884,43	310,66			1 251,71	406,20	9,5
		Stavebný klampiar	9,510	Nh	93,00	884,43	5,58 za m2							
6	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	125,000	m	159,00	19 875,00	8 870,00	3 387,50	1 192,50			4 794,24	1 630,76	37,5
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,221	t	37 600,00	8 319,00	66,55 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,937	1000 ks	56,00	52,50	0,42 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	498,750	Sk	1,00	498,75	3,99 za m2							
		Stavebný klampiar	5,625	Nh	75,20	423,00	3,38 za m2							
		Stavebný klampiar	31,875	Nh	93,00	2 964,37	23,72 za m2							
7	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	149,000	kus	42,00	6 258,00	3 717,55	795,66	280,12			1 126,08	338,59	10,5
		Tyč oce_ová plochá 11373 30x5 mm	0,132	t	25 800,00	3 421,33	22,96 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,007	t	37 600,00	280,12	1,88 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,298	1000 ks	56,00	16,68	0,11 za m2							
		Stavebný klampiar	10,579	Nh	75,20	795,54	5,34 za m2							
8	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	6,000	kus	365,00	2 190,00	440,04	513,60	180,78			726,89	328,69	5,8
		Plech oce_. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,009	t	40 800,00	391,68	65,28 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,042	1000 ks	56,00	2,35	0,39 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	46,020	Sk	1,00	46,02	7,67 za m2							
		Stavebný klampiar	3,516	Nh	83,70	294,28	49,05 za m2							
		Stavebný klampiar	2,358	Nh	93,00	219,29	36,55 za m2							
9	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125l	16,000	kus	357,00	5 712,00	1 176,96	1 399,36	492,64			1 980,47	662,57	15,9
		Plech oce_. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,025	t	40 800,00	1 044,48	65,28 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,128	1000 ks	56,00	7,16	0,45 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	125,280	Sk	1,00	125,28	7,83 za m2							
		Stavebný klampiar	9,216	Nh	83,70	771,37	48,21 za m2							
		Stavebný klampiar	6,752	Nh	93,00	627,93	39,25 za m2							
10	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	22,000	kus	24,00	528,00		163,68	57,64			231,66	75,02	1,7
		Stavebný klampiar	1,760	Nh	93,00	163,68	7,44 za m2							
11	764359910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík ž_aby konický -150 -30	4,000	kus	341,00	1 364,00	282,00	313,60	110,40			443,83	214,17	3,7
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,006	t	37 600,00	240,64	60,16 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		0,60x1000x2000 mm												
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,168	1000 ks	56,00	9,40	2,35 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	31,960	Sk	1,00	31,96	7,99 za m2							
		Stavebný klampiar	1,776	Nh	75,20	133,55	33,39 za m2							
		Stavebný klampiar	1,936	Nh	93,00	180,04	45,01 za m2							
12	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	5,000	m	241,00	1 205,00	484,25	204,50	72,00			289,42	154,83	2,4
		Tyč oce_ová kruhová 11373 D 12 mm	0,000	t	31 700,00	11,09	2,22 za m2							
		Oce_ pásová 11373 25x3,00 mm	0,000	t	26 600,00	19,95	3,99 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,010	t	37 600,00	389,16	77,83 za m2							
		0,60x1000x2000 mm												
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,005	1000 ks	125,00	0,68	0,14 za m2							
		Podložka oce_ová presná 021702 A 5,3	0,005	1000 ks	45,00	0,24	0,05 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,049	1000 ks	56,00	2,79	0,56 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	60,300	Sk	1,00	60,30	12,06 za m2							
		Stavebný klampiar	0,375	Nh	75,20	28,20	5,64 za m2							
		Stavebný klampiar	0,690	Nh	75,20	51,88	10,38 za m2							
		Stavebný klampiar	0,675	Nh	83,70	56,49	11,30 za m2							
		Stavebný klampiar	0,730	Nh	93,00	67,89	13,58 za m2							
13	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	15,000	m	275,00	4 125,00	1 725,45	675,30	237,75			955,74	530,76	8,0
		Tyč oce_ová kruhová 11373 D 12 mm	0,001	t	31 700,00	33,28	2,22 za m2							
		Oce_ pásová 11373 25x3,00 mm	0,002	t	26 600,00	75,81	5,05 za m2							
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,037	t	37 600,00	1 404,36	93,62 za m2							
		0,60x1000x2000 mm												
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,016	1000 ks	125,00	2,06	0,14 za m2							
		Podložka oce_ová presná 021702 A 5,3	0,016	1000 ks	45,00	0,74	0,05 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,149	1000 ks	56,00	8,38	0,56 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	200,850	Sk	1,00	200,85	13,39 za m2							
		Stavebný klampiar	1,125	Nh	75,20	84,60	5,64 za m2							
		Stavebný klampiar	2,115	Nh	75,20	159,04	10,60 za m2							
		Stavebný klampiar	2,040	Nh	83,70	170,74	11,38 za m2							
		Stavebný klampiar	2,805	Nh	93,00	260,86	17,39 za m2							
14	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	5,000	m	15,80	79,00		23,25	8,20			32,90	14,65	0,2
		Stavebný klampiar	0,250	Nh	93,00	23,25	4,65 za m2							
15	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	15,000	m	18,90	283,50		83,70	29,40			118,46	51,94	0,9
		Stavebný klampiar	0,900	Nh	93,00	83,70	5,58 za m2							
16	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	1,000	kus	22,00	22,00		6,51	2,29			9,22	3,98	0,0
		Stavebný klampiar	0,070	Nh	93,00	6,51	6,51 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
17	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	12,000	kus	24,00	288,00		89,28	31,44			126,36	40,92	0,9
		Stavebný klampiar	0,960	Nh	93,00	89,28	7,44 za m2							
18	764456942	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-100	6,000	kus	347,00	2 082,00	476,10	495,06	174,24			700,64	235,96	5,8
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,010	t	37 600,00	397,05	66,18 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,036	1000 ks	56,00	2,01	0,34 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	77,040	Sk	1,00	77,04	12,84 za m2							
		Stavebný klampiar	4,788	Nh	83,70	400,75	66,79 za m2							
		Stavebný klampiar	1,014	Nh	93,00	94,30	15,72 za m2							
19	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	18,000	kus	380,00	6 840,00	1 722,60	1 575,54	554,58			2 229,82	757,46	18,3
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,038	t	37 600,00	1 434,81	79,71 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,108	1000 ks	56,00	6,04	0,34 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	281,700	Sk	1,00	281,70	15,65 za m2							
		Stavebný klampiar	14,364	Nh	83,70	1 202,26	66,79 za m2							
		Stavebný klampiar	4,014	Nh	93,00	373,30	20,74 za m2							
20	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-100	1,000	kus	213,00	213,00	42,00	49,66	17,48			70,28	33,58	0,5
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	37 600,00	32,33	32,34 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,002	1000 ks	56,00	0,11	0,11 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	9,550	Sk	1,00	9,55	9,55 za m2							
		Stavebný klampiar	0,510	Nh	83,70	42,68	42,69 za m2							
		Stavebný klampiar	0,075	Nh	93,00	6,97	6,98 za m2							
21	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	12,000	kus	228,00	2 736,00	626,52	649,44	228,60			919,13	312,31	7,6
		Plech oce_. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,012	t	37 600,00	464,73	38,73 za m2							
		Nit oce_ový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,024	1000 ks	56,00	1,34	0,11 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	160,440	Sk	1,00	160,44	13,37 za m2							
		Stavebný klampiar	6,252	Nh	83,70	523,29	43,61 za m2							
		Stavebný klampiar	1,356	Nh	93,00	126,10	10,51 za m2							
22	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,052	t	1 290,00	1 357,08		347,93	122,47	71,26		567,02	248,38	5,0
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,285	Nh	60,90	17,36	16,50 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,958	Nh	67,80	268,39	255,13 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,826	Nh	75,20	62,18	59,11 za m2							
		Výťah stavebný n+0 1,0t 60m	0,583	Sh	116,00	67,64	64,30 za m2							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,184	Sh	19,60	3,61	3,44 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	97 042,68	Sk			38 544,45	17 784,46	6 260,46	71,26		25 244,48	9 137,55	207,7
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	97 042,68	Sk			38 544,45	17 784,46	6 260,46	71,26		25 244,48	9 137,55	207,7
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	97 042,68	Sk			38 544,45	17 784,46	6 260,46	71,26		25 244,48	9 137,55	207,7
		Za rozpočet celkom :	140 248,08	Sk			58 007,29	26 432,34	9 305,25	71,26		32 313,43	14 118,48	322,7

Peter KAJSÍK
Kilmovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-51-10/2007

z. Pavel Chmeliar
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina