(3.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-232-3/2005

Ružomberok 14. júna 2005

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 3/11

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-232-3/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	M - L - M spol.s r. o. 034 81 Lisková 379
Zastúpený	:	Ing. Jozef Mrva konateľ spoločnosti
IČO	:	31642870
IČ DPH	:	SK 2020431160
DIČ	:	2020431160
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa , a. s. Filiálka Ružomberok číslo účtu : 0056727110/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina číslo 3086/02 zo dňa 26. 3. 2002 Vložka číslo 3074/L zo dňa 12.1.1996

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava fasády na budove č.21 a oprava oceľových vrát na budove číslo 22 v objekte kasární Ružomberok " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 3.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. júna 2005
Ukončenie prác : 31. októbra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 513,50 Sk
DPH	:	94 907,56 Sk
Cena s DPH	:	594 421,06 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 14. júna 2005.

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

M - Ľ - M, spol. s r.o.
034 81 LISKOVÁ 379
IČO : 31 642 870
zapísané v obchod.reg. Okr. súdu
Žilina, oddiel Sro, vložka 3074/L

Ing. Jozef Mrva
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-232–3/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, v zastúpení Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom : M-L-M Lisková č. 376 , Ing. Jozef Mrva

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z. z. vo vojenskom objekte kasární Ružomberok - VÚ 1771 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-232-3/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení na realizáciu prác „Oprava fasády na budove číslo 21 a oprava oceľových vrát na budove číslo 22 v objekte kasární Ružomberok".

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupové komunikácie na miesta realizácie prác budú slúžiť komunikácie k budove číslo 21 a 22. Miesto na vykonávanie prác sú určené vnútorné a vonkajšie priestory budovy číslo 21 , 22 v objekte kasární Ružomberok.

Termín prác je dohodnutý od 20. 06. 2005 do 31. 10 2005.

III.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, obsluhovať stroje bez preukazu strojníka, vykonávať zváranie bez platného zváračského preukazu a poverenia od zamestnávateľa na zváranie, vykonávať práce vo výškach bez zdravotnej spôsobilosti a poučenia, vedenie motorových vozidiel bez oprávnenia a poučenia, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok a útvaru 1771 Ružomberok.

IV.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Dodávateľ je povinný vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce a vymedzenie pracoviska. Písomne preukázať poučenie (ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie telefónnych čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.) a preskúšanie osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP.

V.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie. Vzhľadom na predmet prác „Oprava fasády na budove číslo 21 a oprava oceľových vrát na budove číslo 22 v objekte kasární Ružomberok" sa nevyskytujú žiadne zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie), prípadne zdravotnú spôsobilosť pracovníkov zhotoviteľa na prácu.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá Ing. Jozef Mrva.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá Ing. Jozef Mrva.

IX.
Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Jiří Ladra	veliteľ VÚ 1771
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	Ing. Jozef Mrva	konateľ spoločnosti

X.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
Zákaz zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia.

XI.
Platnosť dohody

od 20. 06. 2005 do 31. 10 2005

V Ružomberku: 17. júna 2005

M - L - M, spol. s r.o.
034 81 LISKOVÁ 379
IČO : 31 642 870
zapísané v obchod.reg. Okr. súdu
Žilina, oddiel Sro, vložka 3074/L

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: Ing. Jozef Mrva

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 2 k č. p.: PSB-Rbk-232-3/2005

D O H O D A

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: MO SR Bratislava, v zastúpení Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom : M-L-M Lisková č. 376 , Ing. Jozef Mrva

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupové komunikácie na miesta realizácie prác budú slúžiť komunikácie k budove č. 21 a 22. Miesto na vykonávanie prác sú určené vnútorné a vonkajšie priestory budovy číslo 21 a 22 v objekte kasární Ružomberok. Termín prác je dohodnutý od 20. 06. 2005 do 31. 10. 2005.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľských spôsobom zodpovedá zhotoviteľ, t. j. Ing. Jozef Mrva, konateľ spoločnosti. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. Z. a § 1 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 Ružomberok, č. t. 0960 472588, 0960 472599.

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie) o ochrane pred požiarmi.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Jiří Ladra	veliteľ VÚ 1771
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	Ing. Jozef Mrva	konateľ spoločnosti

X.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
Zákaz zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia.

XI.

Platnosť dohody

od 20. 06. 2005 do 31. 10 2005

V Ružomberku: 14. júna 2005

M - L - M, spol. s r.o.
034 81 LISKOVÁ 379
IČO : 31 642 870
zapísané v obchod.reg. Okr. súdu
Žilina, oddiel Sro, vložka 3074/L

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: Ing. Jozef Mrva

(1)

ODIS s.r.o. Žilina

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavb Oprava fasády na budove č. 21 a oprava oceľ. vrát na budove č. 22	Miesto: Ružomberok	Rozpočet:	
Objekt: PSB	JKSO :	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	
		Dňa: 15.06.2005	Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Ružomberok	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	M-L-M, spol.s r.o. Lisková 379	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	594 421 Sk	1 M2 UP	594 421 Sk		
1 M2 ZP	594 421 Sk	1 M	594 421 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	377 594,50		377 594,50
2	PSV:	121 919,00		121 919,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	499 513,50		499 513,50

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Energia /elekt. voda/	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

Pozemné stavby Ružomberok

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

M - L - M, spol. s r.o.
034 81 LISKOVÁ 379
IČO : 31 642 870
zapísané v obchod.reg. Okr. súdu
Žilina, oddiel Sro, vložka 3074/L

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	499 513,50
22	DPH 19% z:	499 513,50	94 907,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	594 421,10

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: PSB – Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: M-L-M, spol.s r.o. Lisková 379

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 15.06.2005

Stavba : PSB - Ružonberok - budova 21,22

ODIS s.r.o. Žilina

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	281 100,00	0,00	281 100,00	24,20143	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	96 494,50	0,00	96 494,50	0,29565	25,920
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	377 594,50	0,00	377 594,50	24,49708	25,920
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	105 595,00	0,00	105 595,00	0,00000	1,184
783 - Nátery	16 324,00	0,00	16 324,00	0,02992	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	121 919,00	0,00	121 919,00	0,02992	1,184
Za rozpočet celkom	499 513,50	0,00	499 513,50	24,52700	27,104

VEĽITELSTVO LOGISTIKY TRENČÍN

Odberateľ: PSS – Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: M-L-M, spol.s r.o. Lisková 379

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 15.06.2005

Stavba : PSS - Ružonberok - budova 21 ,22

ODIS s.r.o. Žilina

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	011	62041-1135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	744,000	m2	158,00	117 552,00		0,00076	0,56544		
2	011	62242-1144	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. III	413,000	m2	396,00	163 548,00		0,05723	23,63599		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**281 100,00**			**281 100,00**	**0,00**		**24,20143**		**0,000**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	405,000	m2	42,00	17 010,00					
4	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	405,000	m2	30,00	12 150,00		0,00073	0,29565		
5	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10	405,000	m2	20,00	8 100,00					
6	013	97802-3411	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel.	405,000	m2	52,50	21 262,50				0,014	5,670
7	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	405,000	m2	47,50	19 237,50				0,050	20,250
8	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	26,880	t	250,00	6 720,00					
9	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	376,320	t	8,50	3 198,72					
10	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	26,880	t	194,00	5 214,72					
11	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	24,497	t	147,00	3 601,06					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**96 494,50**			**96 494,50**	**0,00**		**0,29565**		**25,920**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**377 594,500**			**377 594,50**	**0,00**		**24,49708**		**25,920**
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
12	767	76761-3911	Oprava, výmena dvojskla, kovových okien otváravých, do 1 m2	37,000	kus	805,00	29 785,00				0,032	1,184
13	767	76799-9905R	Oprava a údržba vrát 3,00/2,20 HZS T5	170,000	hod	266,00	45 220,00					
14	767	76799-9905S	Oprava a údržba vrát 3,00/4,00 HZS T5	115,000	hod	266,00	30 590,00					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**105 595,00**			**105 595,00**	**0,00**		**0,00000**		**1,184**
			783 - Nátery									
15	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	88,000	m2	141,00	12 408,00		0,00026	0,02288		

Odberateľ: PSB r Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: M-L-M, spol.s r.o. Lisková 379

Spracoval: ODIS s.r.o. Z...
JKSO :
Dátum: 15.06.2005

Stavba : PSB - Ružomberok - budova 21, 22

ODIS s.r.o. Žilina

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v to Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	011	62041-1135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	744,000	m2	158,00	117 552,00		117 552,00	0,00076	0,56544	
	MAT	082113210	Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	3,720	m3	52,00			193,44			
	MAT	246242630	Farba akrylátová vonkajšia zelená S2808	468,720	kg	155,00			72 651,60			
	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	93,744	kg	44,50			4 171,61			
	MAT	999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	2 053,775	Sk	1,00			2 053,77			
	PRO	712102-000-5	Omietkár	173,352	Nh	86,30			14 960,28			
	PRO	712909-000-3	Stavebný robotník HSV	2,976	Nh	69,80			207,72			
2	011	62242-1144	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. III	413,000	m2	396,00	163 548,00		163 548,00	0,05723	23,63599	
	MAT	082113210	Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,826	m3	52,00			42,95			
	MAT	589119100	MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	7,434	m3	2 110,00			15 685,74			
	MAT	589121100	MVCJ hydrát vápenný a cement	1,446	m3	2 260,00			3 266,83			
	MAT	589132050	MC cement. postrek cem. troskoportlandský	1,446	m3	2 530,00			3 657,12			
	PRO	712102-000-6	Omietkár	550,942	Nh	93,00			51 237,61			
	PRO	712909-000-3	Stavebný robotník HSV	68,971	Nh	69,80			4 814,18			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	281 100,000			281 100,00		281 100,00		24,20143	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	405,000	m2	42,00	17 010,00		17 010,00			
	MAT	999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	9,356	Sk	1,00			9,36			
	PRO	712400-000-3	Lešenári	81,810	Nh	69,80			5 710,34			
	TAR	310	Doprava materiálu v používaní	1 403,568	Sk	1,00			1 403,57			
4	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	405,000	m2	30,00	12 150,00		12 150,00	0,00073	0,29565	
	MAT	311863020	Rebrík L40x40x5 3000mm	0,170	kus	580,00			98,66			
	MAT	316871650	Lešenie rúrkové-rúrky L4m	9,590	kus	665,00			6 377,62			
	MAT	316872500	Lešenie rúrkové-nánožka	0,846	kus	53,50			45,29			
	MAT	316872550	Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	3,183	kus	78,00			248,30			
	MAT	316872600	Lešenie rúrkové-spojka upínacia	38,791	kus	75,50			2 928,71			
	MAT	605128210	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,045	m3	3 790,00			168,84			

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Jednotková
	MAT	614356200	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prirezmi	0,231	m3	6 840,00			1 579,01			
	MAT	999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	140,333	Sk	1,00			140,33			
	PRO	712400-000-3	Lešenári	2,835	Nh	69,80			197,88			
5	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10	405,000	m2	20,00	8 100,00		8 100,00			
	PRO	712400-000-3	Lešenári	46,575	Nh	69,80			3 250,94			
6	013	97802-3411	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel.	405,000	m2	52,50	21 262,50		21 262,50			0,014
	PRO	712909-000-2	Stavebný robotník HSV	133,650	Nh	62,90			8 406,59			
7	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	405,000	m2	47,50	19 237,50		19 237,50			0,050
	PRO	712909-000-2	Stavebný robotník HSV	121,095	Nh	62,90			7 616,88			
8	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	26,880	t	250,00	6 720,00		6 720,00			
	PRO	712909-000-2	Stavebný robotník HSV	15,805	Nh	62,90			994,16			
	TAR	101	Cestná doprava	2 270,661	Sk	1,00			2 270,66			
9	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	376,320	t	8,50	3 198,72		3 198,72			
	TAR	101	Cestná doprava	1 711,729	Sk	1,00			1 711,73			
10	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	26,880	t	194,00	5 214,72		5 214,72			
	PRO	712909-000-2	Stavebný robotník HSV	32,928	Nh	62,90			2 071,17			
11	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	24,490	t	147,00	3 600,03		3 600,03			
	PRO	712909-000-2	Stavebný robotník HSV	12,514	Nh	62,90			787,16			
	PRO	712909-000-3	Stavebný robotník HSV	5,461	Nh	69,80			381,20			
	PRO	833200-000-3	Obsluha zemných a pribuzn. strojov	2,890	Nh	69,80			201,71			
	STR	1802010	Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	1,190	Sh	74,00			88,08			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	96 493,470			96 493,47		96 493,47		0,29565	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	377 593,470			377 593,47		377 593,47		24,49708	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			76 - KONŠTRUKCIE									
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
12	767	76761-3911	Oprava, výmena dvojskla, kovových okien otváravých, do 1 m2	37,000	kus	805,00	29 785,00		29 785,00			0,032
	PRO	713607-767-4	Stavebný zámočník	119,510	Nh	77,70			9 285,93			
13	767	76799-9905R	Oprava a údržba vrát 3,00/2,20 HZS T5	170,000	hod	266,00	45 220,00		45 220,00			
	PRO	713607-767-5	Stavebný zámočník	170,000	Nh	83,00			14 110,00			
14	767	76799-9905S	Oprava a údržba vrát 3,00/4,00 HZS T5	115,000	hod	266,00	30 590,00		30 590,00			
	PRO	713607-767-5	Stavebný zámočník	115,000	Nh	83,00			9 545,00			
15	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	523,250	%	0,80	418,60		418,60			
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	106 013,600			106 013,60		106 013,60			
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	106 013,600			106 013,60		106 013,60			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
			783 - Nátery									

ODIS s.r.o. Žilina

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		
										Jednotková	Spolu	Jednotko...
16	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	30,000	m2	141,00	4 230,00		4 230,00	0,00026	0,00780	
	MAT	246215620	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	4,200	kg	223,00			936,60			
	MAT	246216710	INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	1,350	kg	144,00			194,40			
	MAT	246216740	INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	1,350	kg	165,00			222,75			
	MAT	246361250	Tmel emulzný disperzný V 5011	0,450	kg	76,50			34,43			
	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,450	kg	44,50			20,03			
	MAT	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,033	100 ks	329,00			10,86			
	MAT	999783000	Ostatný materiál pre nátery	55,489	Sk	1,00			55,49			
	PRO	712403-783-3	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,210	Nh	69,80			14,66			
	PRO	714102-783-2	Maliar, natierač	2,280	Nh	62,90			143,41			
	PRO	714102-783-3	Maliar, natierač	9,900	Nh	69,80			691,02			
	PRO	999906-783	Príplatok za sťažené, podmienky	0,058	Nh	86,30			98,38			
17	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	12,000	m2	141,00	1 692,00		1 692,00	0,00026	0,00312	
	MAT	246215620	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	1,680	kg	223,00			374,64			
	MAT	246216710	INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,540	kg	144,00			77,76			
	MAT	246216740	INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,540	kg	165,00			89,10			
	MAT	246361250	Tmel emulzný disperzný V 5011	0,180	kg	76,50			13,77			
	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,180	kg	44,50			8,01			
	MAT	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,013	100 ks	329,00			4,34			
	MAT	999783000	Ostatný materiál pre nátery	22,195	Sk	1,00			22,20			
	PRO	712403-783-3	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,084	Nh	69,80			5,86			
	PRO	714102-783-2	Maliar, natierač	0,912	Nh	62,90			57,36			
	PRO	714102-783-3	Maliar, natierač	3,960	Nh	69,80			276,41			
	PRO	999906-783	Príplatok za sťažené, podmienky	0,023	Nh	86,30			39,35			
18	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	46,000	m2	141,00	6 486,00		6 486,00	0,00026	0,01196	
	MAT	246215620	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	6,440	kg	223,00			1 436,12			
	MAT	246216710	INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	2,070	kg	144,00			298,08			
	MAT	246216740	INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	2,070	kg	165,00			341,55			
	MAT	246361250	Tmel emulzný disperzný V 5011	0,690	kg	76,50			52,79			
	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,690	kg	44,50			30,71			
	MAT	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,051	100 ks	329,00			16,65			
	MAT	999783000	Ostatný materiál pre nátery	85,083	Sk	1,00			85,08			
	PRO	712403-783-3	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,322	Nh	69,80			22,48			
	PRO	714102-783-2	Maliar, natierač	3,496	Nh	62,90			219,90			
	PRO	714102-783-3	Maliar, natierač	15,180	Nh	69,80			1 059,56			
	PRO	999906-783	Príplatok za sťažené, podmienky	0,089	Nh	86,30			150,85			
19	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	30,000	m2	44,50	1 335,00		1 335,00	0,00008	0,00240	

ODIS s.r.o. Žilina

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Jednotková
	MAT	246215350	Farba syntetická míniová S 2005	2,100	kg	174,00			365,40			
	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,150	kg	44,50			6,68			
	MAT	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,027	100 ks	329,00			8,88			
	PRO	714102-783-2	Maliar, natierač	4,680	Nh	62,90			294,37			
	PRO	999906-783	Príplatok za sťažené, podmienky	0,014	Nh	86,30			23,30			
20	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	12,000	m2	44,50	534,00		534,00	0,00008	0,00096	
	MAT	246215350	Farba syntetická míniová S 2005	0,840	kg	174,00			146,16			
	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,060	kg	44,50			2,67			
	MAT	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,011	100 ks	329,00			3,55			
	PRO	714102-783-2	Maliar, natierač	1,872	Nh	62,90			117,75			
	PRO	999906-783	Príplatok za sťažené, podmienky	0,005	Nh	86,30			9,32			
21	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	46,000	m2	44,50	2 047,00		2 047,00	0,00008	0,00368	
	MAT	246215350	Farba syntetická míniová S 2005	3,220	kg	174,00			560,28			
	MAT	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,230	kg	44,50			10.24			
	MAT	421221700	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,041	100 ks	329,00			13,62			
	PRO	714102-783-2	Maliar, natierač	7,176	Nh	62,90			451,37			
	PRO	999906-783	Príplatok za sťažené, podmienky	0,021	Nh	86,30			35,73			
			783 - Nátery spolu :	16 324,000			16 324,00		16 324,00		0,02992	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	16 324,000			16 324,00		16 324,00		0,02992	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	122 337,600			122 337,60		122 337,60		0,02992	
			Rozpočet celkom :	499 931,070			499 931,07		499 931,07		24,52700	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zam. Stanislav Ondrík