ID 1951

**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB – Rbk – 94 - 4 / 2007

Ružomberok : 24 .apríla 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 94 – 4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
| **Zastúpený** | | Posádková správa budov Ružomberok |
| | | Zarevúca 2 |
| | | 034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | z. Miroslav RIŠKO - SOR |
| **IČO** | : | 00805173 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica |
| **Číslo účtu** | : | 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ |
| | | Kliňanská cesta 567 |
| | | 029 01 Námestovo |
| **Zastúpený** | : | Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ |
| **IČO** | : | 10850201 |
| **DIČ** | : | 1020467096 |
| **IČ DPH** | : | SK 1020467096 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB a. s. Námestovo |
| **Číslo účtu** | : | 120849332 / 0200 |
| **Oprávnený podnikateľskej činnosti** | : | Živnostenský register |
| | | OÚ v Námestove |
| | | Č. 507 - 2553 |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava dlažby formou výmeny a vchodových dverí b. č. 14 vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 2. mája 2007
Ukončenie prác : 13. októbra 2007

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | |
|---|---|
| vo výške : | 394.634,74 Sk |
| DPH: | 74.980,60 Sk |
| Cena s DPH: | 469.615,00 Sk |

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
**8.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
**8.5.** Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.
**8.6.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
**8.7.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia práv veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
**8.8.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

V Ružomberku: 24. apríla 2007.

V NÁMESTOVE 9 MÁJA 2007

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

---

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

---

p. Ján SLOVÍK
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 94 – 4 / 2007

**D O H O D A**
**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**
**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
**V zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
**3. Zhotoviteľom** : Ján SLOVÍK – súkromný podnikateľ, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

**1.**
**Predmet zmluvy**
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**2.**
**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 94 – 4 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava dlažby formou výmeny a vchodových dverí, b. č. 14 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

**3.**
**Zakázané činnosti**
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**
**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**
**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**
Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach a práce s nadrozmerným materiálom.

**6.**
**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1305 | pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR | Veliteľ VÚ 1305 |
| | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB |
| | p. Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB Ružomberok |
| za dodávateľa : | p. Ján SLOVÍK | súkromný podnikateľ |

10.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 94 - 4 / 2007

V Ružomberku : 24. apríla 2007

---

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V NÁMESTOVE 9 MÁJA 2007

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

---

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján SLOVÍK

# Krycí list rozpočtu

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :Oprava dlažby formou výmeny a vchodových dverí na b.č.14 č. 7022801 | JKSO : | Spracoval : Jagelka |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

Poľadková správa budov Ružomberok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 469 615 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 469 615 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 469 615 Sk | za M2 ZP | 1 M | 469 615 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 67 545,70 | | 67 545,70 |
| 2 | PSV : | 27 007,63 | 300 081,41 | 327 089,04 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 94 553,33 | 300 081,41 | 394 634,74 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 394 634,74 |
| 22 | DPH 19 % z : | 394 634,74 | 74 980,60 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 469 615,00 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

Príloha č. 2 k č. p. : PSB – Rbk – 94 – 6/ 2007

*Tlačivo : ÚDIS A10*

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Oprava dlažby formou výmeny a vchodových dverí na b.č.14

## Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **67 545,70** | **Sk** | | | **16 242,34** | **11 835,95** | **4 166,17** | **13 087,54** | **2 162,00** | **12 331,71** | **7 719,96** | **158,7** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 767641268 | Montáž dverí plastových dvojkrídlových 3350 x 3200 mm | 2,000 | kus | 3 289,00 | 6 578,00 | 1 880,36 | 1 251,36 | 440,48 | 34,00 | | 1 806,60 | 1 165,20 | 14,4 |
| 15 | 611432642 | Dvere vchodové plastové 335/320 cm 2kr. s nadsvetlikom | 2,000 | kus | 140 700,00 | 281 400,00 | 281 400,00 | | | | | | | |
| 16 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 2 879,780 | % | 0,80 | 2 303,82 | | | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | **290 281,82** | **Sk** | | | **283 280,36** | **1 251,36** | **440,48** | **34,00** | | **1 806,60** | **1 165,20** | **14,4** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **290 281,82** | **Sk** | | | **283 280,36** | **1 251,36** | **440,48** | **34,00** | | **1 806,60** | **1 165,20** | **14,4** |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 771573351 | Osadenie ochrannej lišty schod. nástupníc do lepidla | 26,420 | m | 66,50 | 1 756,93 | 115,45 | 509,90 | 179,39 | | | 721,67 | 230,50 | 5,2 |
| 18 | 553483986 | Lišta Al na schodíšťový stupeň | 26,420 | m | 153,00 | 4 042,26 | 4 042,26 | | | | | | | |
| 19 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 31,682 | m2 | 377,00 | 11 944,11 | 3 265,78 | 2 309,35 | 812,64 | | | 3 266,95 | 2 290,38 | 23,9 |
| 20 | 597637290 | Dlaž. keramická protišmyková 300x300x9 l | 32,316 | m2 | 453,00 | 14 639,14 | 14 639,14 | | | | | | 0,00 | |
| 21 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 323,825 | % | 3,80 | 1 230,53 | | | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | **33 612,99** | **Sk** | | | **22 062,64** | **2 818,25** | **992,03** | | | **3 988,62** | **2 520,89** | **29,2** |
| | | **77 - PODLAHY spolu :** | **33 612,99** | **Sk** | | | **22 062,64** | **2 818,25** | **992,03** | | | **3 988,62** | **2 520,89** | **29,2** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 784448911 | Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do3,8m | 34,720 | m2 | 92,00 | 3 194,24 | 1 918,62 | 297,89 | 104,85 | | | 421,61 | 451,25 | 3,8 |
| | | **784 - Maľby spolu :** | **3 194,24** | **Sk** | | | **1 918,62** | **297,89** | **104,85** | | | **421,61** | **451,25** | **3,8** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **3 194,24** | **Sk** | | | **1 918,62** | **297,89** | **104,85** | | | **421,61** | **451,25** | **3,8** |

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

**Stavba : PSB Ružomberok**
**Objekt :Oprava dlažby formou výmeny a vchodových dverí na b.č.14**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

*Ján JAGELKA RABČA*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 24 649,25 | 24 649,25 | | 13,015 | | 6,24 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 42 896,45 | 42 896,45 | | 0,022 | 13,917 | 10,86 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 67 545,70 | 67 545,70 | | 13,037 | 13,917 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 290 281,82 | 8 881,82 | 281 400,00 | 0,539 | | 73,55 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 290 281,82 | 8 881,82 | 281 400,00 | 0,539 | | 73,55 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 33 612,99 | 14 931,58 | 18 681,41 | 0,780 | | 8,51 |
| 77 - PODLAHY | 33 612,99 | 14 931,58 | 18 681,41 | 0,780 | | 8,51 |
| 784 - Maľby | 3 194,24 | 3 194,24 | | 0,021 | | 0,80 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 3 194,24 | 3 194,24 | | 0,021 | | 0,80 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 327 089,05 | 27 007,64 | 300 081,41 | 1,340 | | |
| **Za rozpočet celkom :** | 394 634,75 | 94 553,34 | 300 081,41 | 14,378 | 13,917 | |

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava dlažby formou výmeny a vchodových dverí na b.č.14

# Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 612425931 | Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou | 8,680 | m2 | 380,00 | 3 298,40 | 787,53 | 839,09 | 295,38 | | | 685,89 | 690,49 | 8,6 |
| 2 | 631313511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5 B 15 hr. 8-12 cm | 3,801 | m3 | 3 350,00 | 12 733,35 | 10 113,62 | 723,52 | 254,66 | | | 591,42 | 1 050,11 | 9,8 |
| 3 | 632451055 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm | 31,682 | m2 | 272,00 | 8 617,50 | 4 899,30 | 1 193,46 | 420,10 | | | 975,56 | 1 129,07 | 14,0 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 24 649,25 | Sk | | | 15 800,46 | 2 756,07 | 970,15 | | | 2 252,87 | 2 869,66 | 32,5 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 965043341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 1,584 | m3 | 2 570,00 | 4 070,88 | | 1 087,16 | 382,67 | 431,40 | | 1 149,49 | 1 020,14 | 15,4 |
| 5 | 965043441 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 | 3,801 | m3 | 1 890,00 | 7 183,89 | | 2 204,19 | 775,86 | 874,68 | | 2 330,59 | 998,55 | 31,3 |
| 6 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 31,682 | m2 | 52,00 | 1 647,46 | | 492,33 | 173,30 | 220,18 | | 535,57 | 226,06 | 7,0 |
| 7 | 968062456 | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 | 21,440 | m2 | 125,00 | 2 680,00 | 441,87 | 891,26 | 313,66 | | | 728,53 | 304,66 | 11,4 |
| 8 | 979081111 | Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 13,917 | t | 269,00 | 3 743,67 | | 575,32 | 202,49 | | 1 232,62 | 1 215,53 | 517,69 | 8,1 |
| 9 | 979081121 | Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 194,838 | t | 8,90 | 1 734,05 | | | | | 929,37 | 561,90 | 242,78 | |
| 10 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m | 13,917 | t | 217,00 | 3 019,98 | | 1 198,53 | 421,82 | | | 979,70 | 419,93 | 17,0 |
| 11 | 979082121 | Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 13,917 | t | 24,00 | 334,00 | | 134,02 | 47,17 | | | 109,55 | 43,26 | 1,9 |
| 12 | 979089003 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie suti na vymedzených skládkach | 13,917 | t | 780,00 | 10 855,26 | | | | 10 855,26 | | | | |
| 13 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 13,038 | t | 585,00 | 7 627,23 | | 2 497,03 | 879,02 | 706,00 | | 2 467,98 | 1 077,18 | 33,8 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 42 896,45 | Sk | | | 441,87 | 9 079,88 | 3 196,02 | 13 087,54 | 2 162,00 | 10 078,84 | 4 850,27 | 126,2 |



Tlačivo : ODIS C30

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Oprava dlažby formou výmeny a vchodových dverí na b.č.14

## Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **327 089,05** | **Sk** | | | **307 261,63** | **4 367,51** | 1 537,36 | 34,00 | | 6 216,83 | 4 137,34 | 47,4 |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **394 634,75** | **Sk** | | | **323 503,97** | **16 203,47** | 5 703,54 | 13 121,54 | 2 162,00 | 18 548,54 | 11 857,30 | 206,1 |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rb/c 94-4

Ivan FLOCH