15489

(12)

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-160-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík
Telefón :	0960/472 254
Fax :	0960/472 258
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**TINAKS spol. s.r.o.**
Sídlo:	Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov
Zastúpený:	Radoslav Prostinák
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Radoslav Prostinák
vo veciach technických:	Radoslav Prostinák
vo veciach stavebných:	Radoslav Prostinák
IČO :	36345849
IČDPH:	SK2022025467
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2627703286/1100
Telefón:	0904 855 852
Fax:	042/4632631
Register:	Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro. vložka č. 15826/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
014-310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC *1,84*0,375 = 0,690*	0,690	m3	198,00	**136,62**	*4 115,81*
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**136,62**	**EUR**		**136,62**	*4 115,81*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
014-612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*(1,30+1,70)*7*2 = 84,000* *2*(1,15+1,70)*6*2 = 68,400* *2*0,90*0,90*2*2 = 6,480* *(2*2,70+1,50)*2 = 13,800*	172,680	m	1,35	**233,12**	*7 022,97*
011-612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková *"zamurovanie otvoru" 1,84*2 = 3,680*	3,680	m2	9,20	**33,86**	*1 020,07*
011-648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	1,300	m	3,01	**3,91**	*117,79*
MAT-6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	1,300	m	13,50	**17,55**	*528,71*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**288,44**	**EUR**		**288,44**	*8 689,54*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	76,300	m2	2,14	**163,28**	*4 918,97*
013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 *"130x170" 3*7 = 21,000* *"115x170" 3*9 = 27,000* *"90x90" 2 = 2,000* *"nadsvetlík" 1 = 1,000*	51,000	kus	0,21	**10,71**	*322,65*
013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	0,38	**0,76**	*22,90*
013-968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2 *1,50*0,60 = 0,900*	0,900	m2	5,50	**4,95**	*149,12*
013-968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 *0,90*0,90*2 = 1,620*	1,620	m2	8,65	**14,01**	*422,07*
013-968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 *1,15*1,70*6 = 11,730*	11,730	m2	5,25	**61,58**	*1 855,16*
013-968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 *1,30*1,70*7 = 15,470*	15,470	m2	4,10	**63,43**	*1 910,89*
013-968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 *1,50*2,10 = 3,150*	3,150	m2	4,66	**14,68**	*442,25*
013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,029	t	9,80	**19,88**	*598,90*
013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	20,290	t	0,32	**6,49**	*195,52*
013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,029	t	8,25	**16,74**	*504,31*
014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,223	t	22,00	**48,91**	*1 473,46*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**425,42**	**EUR**		**425,42**	*12 816,20*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**850,48**	**EUR**		**850,48**	*25 621,56*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	725 - Zariaďovacie predmety					
721-725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	4,39	**8,78**	*264,51*
721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	28,50	**57,00**	*1 717,18*
MAT-642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000	kus	159,00	**318,00**	*9 580,07*
721-725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	3,27	**6,54**	*197,02*
721-998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	3,903	%	0,30	**1,17**	*35,25*
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**391,49**	**EUR**		**391,49**	*11 794,03*
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**391,49**	**EUR**		**391,49**	*11 794,03*
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	734 - Armatúry					
731-734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2 *6+9 = 15,000*	15,000	kus	1,07	**16,05**	*483,52*
731-734221604	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RD RV80 G 3/8	6,000	kus	16,20	**97,20**	*2 928,25*
731-734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	9,000	kus	21,50	**193,50**	*5 829,38*
731-998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	3,068	%	0,20	**0,61**	*18,38*
	734 - Armatúry spolu :	**307,36**	**EUR**		**307,36**	*9 259,53*
	735 - Vykurovacie telesá					
731-735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových *0,16*0,60*13 = 1,248*	1,248	m2	0,86	**1,07**	*32,23*
731-735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus	21,00	**21,00**	*632,65*
MAT-484521341	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1300 Korad P90	1,000	kus	128,00	**128,00**	*3 856,13*
731-998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,501	%	2,30	**3,45**	*103,93*
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**153,52**	**EUR**		**153,52**	*4 624,94*
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**460,88**	**EUR**		**460,88**	*13 884,47*
	76 - KONŠTRUKCIE					
	764 - Konštrukcie klampiarske					
764-764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 *1,30 = 1,300*	1,300	m	10,00	**13,00**	*391,64*
764-998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,130	%	1,60	**0,21**	*6,33*
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**13,21**	**EUR**		**13,21**	*397,96*
	766 - Konštrukcie stolárske					
766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	6,45	**6,45**	*194,31*
MAT-611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 + kovanie	1,000	kus	71,00	**71,00**	*2 138,95*
766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,775	%	0,60	**0,47**	*14,16*
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**77,92**	**EUR**		**77,92**	*2 347,42*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767-767631510	Montáž okien plastových *2*(1,30+1,70)*7 = 42,000* *2*(1,15+1,70)*6 = 34,200* *4*0,90*2 = 7,200*	83,400	m	9,10	**758,94**	*22 863,83*
MAT-611000001	Plastová výplň otvorov s izolačným dvojsklom *1,30*1,70*7 = 15,470* *1,15*1,70*6 = 11,730* *0,90*0,90*2 = 1,620*	28,820	m2	246,00	**7 089,72**	*213 594,00*

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MAT-6114B1717	Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šir.90 cm	2,000	kus	200,00	**400,00**	*12 050,40*
767-767641510	Montáž dverí plastových	6,900	m	9,00	**62,10**	*1 870,82*
	*2*2,70+1,50 = 6,900*					
MAT-611434710	Dvere vstupné plastové 150x210+60 celosklené	1,000	kus	1 554,00	**1 554,00**	*46 815,80*
767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	98,648	%	0,80	**78,92**	*2 377,54*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 943,68**	**EUR**		**9 943,68**	*299 563,30*
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**10 034,81**	**EUR**		**10 034,81**	*302 308,69*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	11,952	m2	1,00	**11,95**	*360,01*
783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	11,952	m2	5,60	**66,93**	*2 016,33*
	"zárubne"					
	*(2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,04)*10 = 8,640*					
	*(2*2,00+0,60)*(0,10+2*0,04)*4 = 3,312*					
783-783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	25,600	m2	1,60	**40,96**	*1 233,96*
783-783623900	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email	25,600	m2	5,25	**134,40**	*4 048,93*
	*2*0,80*2,00*8 = 25,600*					
	783 - Nátery spolu :	**254,24**	**EUR**		**254,24**	*7 659,23*
	784 - Maľby					
784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	80,280	m2	0,99	**79,48**	*2 394,41*
	"oškrábanie 10%"					
	*802,80*10/100 = 80,280*					
784-784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	802,800	m2	0,99	**794,77**	*23 943,24*
784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	80,280	m2	2,02	**162,17**	*4 885,53*
	784 - Maľby spolu :	**1 036,42**	**EUR**		**1 036,42**	*31 223,19*
	786 - Čalunnícke úpravy					
786-786622112	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých drev. RS0092	30,620	m2	41,00	**1 255,42**	*37 820,78*
	*28,82+0,90*2 = 30,620*					
786-998786201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	12,554	%	0,10	**1,26**	*37,96*
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**1 256,68**	**EUR**		**1 256,68**	*37 858,74*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 547,34**	**EUR**		**2 547,34**	*76 741,16*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**13 434,52**	**EUR**		**13 434,52**	*404 728,35*
	Za rozpočet celkom :	**14 285,00**	**EUR**		**14 285,00**	*430 349,91*

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 P U C H O V
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

č.20

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-160 - 12 /2010

.....

Ing. Ľubomír Krstín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

4-19

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava budovy č. 7 - oprava okien a dverí formou výmeny, oprava rozvodov ÚK, hygienické maľby a nátery".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **19. 04. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 05. 2010**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**14 285,00 €**
DPH 19 %	**2 714,15 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**16 999,15 €**

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa pravidiel a služieb TRENČÍN

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ulica Záre-vúca 2 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do
vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude
v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom
v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďal len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osô ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nema oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, veden motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápo pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholický nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladn oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykový a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požit alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pr začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeh pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelo realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo i odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO poverený pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán

Za objednávateľa:

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

v Trenčíne, dňa: 19. IV. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 P U C H O V
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

v Trenčíne, dňa: 19. IV. 2010

Radoslav PROSTINÁK

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava b.č.7, oprava okien + dverí formou výmeny, oprava UK rozvodov, hyg.	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :
Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : Tinaks, spol. s.r.o.,	IČO :	DIČ :
02001 Púchov	Rastislavova 1167/3	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	16 999 EUR	za M3 OP	1 M 16 999 EUR za M
1 M2 ZP	16 999 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	16 999 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	832,93	17,55	850,48
2	PSV :	3 873,80	9 560,72	13 434,52
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 706,73	9 578,27	14 285,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		14 285,00
22	DPH 19 % z :	14 285,00	2 714,15
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		16 999,15

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 19.9.2016 *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 19.9.2016 *Podpis :*

Pečiatka :

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PÚCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	430 349,91
Cena s DPH	512 116,39
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok
Dodávateľ : Tinaks, spol. s.r.o.,
Objektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava b.č.7, oprava okien + dverí formou výmeny, oprava UK rozvodov,

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	136,62	136,62		4 115,81	1,227
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	288,44	270,89	17,55	8 689,54	0,960
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	425,42	425,42		12 816,20	0,037
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	850,48	832,93	17,55	25 621,56	2,223
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	391,49	73,49	318,00	11 794,03	0,051
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	391,49	73,49	318,00	11 794,03	0,051
734 - Armatúry	307,36	307,36		9 259,53	0,002
735 - Vykurovacie telesá	153,52	25,52	128,00	4 624,94	0,046
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	460,88	332,88	128,00	13 884,47	0,048
764 - Konštrukcie klampiarske	13,21	13,21		397,96	0,001
766 - Konštrukcie stolárske	77,92	6,92	71,00	2 347,42	0,016
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	9 943,68	899,96	9 043,72	299 563,30	0,413
76 - KONŠTRUKCIE	10 034,81	920,09	9 114,72	302 308,69	0,430
783 - Nátery	254,24	254,24		7 659,23	0,008
784 - Maľby	1 036,42	1 036,42		31 223,19	0,147
786 - Čalunnícke úpravy	1 256,68	1 256,68		37 858,74	0,122
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 547,34	2 547,34		76 741,16	0,277
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	13 434,52	3 873,80	9 560,72	404 728,35	0,806
Za rozpočet celkom :	14 285,00	4 706,73	9 578,27	430 349,91	3,029

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 P Ú C H O V
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN