3-95/2006

75

Zmluva o dielo č. : 10 / 2006
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Ministerstvo obrany SR
Obchodný názov	: Posádková správa budov
Sídlo	: Pri starom letisku , 832 31 Bratislava
IČO	: 00805025
Číslo účtu ,bankové spojenie	: 7000171784/8180 Štátna pokladňa
Zastúpený	: p. Ing. Štefan Kukumberg
Vo veci technických oprávnení	: p.Ing.Štefan Dorociak technik PSB
Telefon	: 0960 322 036
Fax	: 0960/322036

1.2. Zhotoviteľ	: TINAKS spol. s r.o.
Sídlo	: Rastislavova 1167/3 , Púchov 020 01
Oprávnená osoba	: Prostinák Ivan , Prostinák Radoslav
IČO	: 36 345 849
DIČ	: SK2022025467
Bankové spojenie	: Tatra Banka
Číslo účtu	: 2627703286 / 1100
Telefón	: 0904 855 852 , 0903 474 917
Fax	: 042 4632 631
Výpis z obch. registra číslo	: Oddiel Sro , vložka č.15826/R
Živnostenský list číslo	: 2005/01491/2/GA Zo dňa 6.6.2005

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebnú akciu :
Oprava vodárne vo VÚ 1200 Mierovo – bojová časť.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve vyhotoviť dielo : Oprava vodárne vo VÚ 1200 Mierovo – bojová časť
a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.2. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je :

Cena bez dane	:	210 063,65 Sk
DPH 19 %	:	39 912,10 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**249 975,75 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Cena je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny materiálov a postup prác.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po doplnení týchto podmienok.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a overovacích súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby.

5.1.2. Overovanie vykonaných prác urobí odborný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 5 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- IČO a DRČ zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

7.1. Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami / § 3 a 9 Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach/.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany na stavbe v zmysle Zákona SNR č.314/2001, § 20.

7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku odovzdaným základným pevným smerovým a výškovým bodom stavby a za správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie použité pri vytýčení objektov.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržovaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním poverujem p.Ing.Štefana Dorociaka, ktorý má za tým účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.

7.6.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného dozoru najmä :

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

7.7. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu nevyplývajú.

8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonávané písomnou formou.

Článok IX. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dodaných termínoch
- Ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom, alebo ide do likvidácie
- Ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

9.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2. vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená, alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom texte.

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Oprava vodárne vo VÚ Mierovo - bojová časť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Kasárne Mierovo	Zmluva č. / Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : TINAKS spol. s.r.o.,	IČO :	DIČ :
02001 Púchov	Rastislavova 1167/3	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	249 976 Sk	za M3 OP	1 M	249 976 Sk	za M
1 M2 ZP	249 976 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	249 976 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	71 436,69		71 436,69
2	PSV :	36 948,71	74 216,60	111 165,31
3	MCE :	21 005,85	6 455,80	27 461,65
4	iné :			
5	Súčet :	129 391,25	80 672,40	210 063,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		210 063,65
22	DPH 19 % z :	210 063,65	39 912,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		249 975,75
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Pečiatka :

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR ... TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vodárne vo VÚ Mierovo - bojová časť

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	7 440,00	7 440,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 132,00	6 132,00		2,133	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	33 490,82	33 490,82		6,071	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 373,86	24 373,86		0,341	6,241
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	71 436,68	71 436,68		8,546	6,241
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	12 133,39	2 471,79	9 661,60	0,187	0,032
71 - IZOLÁCIE	12 133,39	2 471,79	9 661,60	0,187	0,032
722 - Vnútorný vodovod	11 796,36	1 511,36	10 285,00	0,010	0,011
724 - Strojné vybavenie	71 109,36	16 839,36	54 270,00	0,008	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	82 905,72	18 350,72	64 555,00	0,018	0,011
761 - Konštrukcie sklobetónové	8 437,80	8 437,80		0,258	
764 - Konštrukcie klampiarske	2 065,32	2 065,32		0,021	0,018
76 - KONŠTRUKCIE	10 503,12	10 503,12		0,279	0,018
783 - Nátery	990,08	990,08		0,001	
784 - Maľby	4 633,00	4 633,00		0,023	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 623,08	5 623,08		0,024	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	111 165,31	36 948,71	74 216,60	0,509	0,061
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	27 461,65	21 005,85	6 455,80	0,028	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	27 461,65	21 005,85	6 455,80	0,028	
Za rozpočet celkom :	210 063,64	129 391,24	80 672,40	9,085	6,302

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,**
Stavba :Oprava vodárne vo VÚ Mierovo - bojová časť

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	112101111	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m	2,000	kus	236,00	472,00	
2	112103121	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,2 m	3,000	kus	1 500,00	4 500,00	
3	112201111	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m	2,000	kus	367,00	734,00	
4	112203211	Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,2 m	3,000	kus	478,00	1 434,00	
5	174201201	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm	5,000	kus	60,00	300,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 440,00**	**Sk**		**7 440,00**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
	10239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	1,200	m3	5 110,00	6 132,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 132,00**	**Sk**		**6 132,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*(1,80+1,20) = 6,000*	6,000	m	35,00	210,00	
8	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	24,000	m2	32,50	780,00	
9	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit *"oprava omietok" 20,00 = 20,000* *"primurovanie časti muriva" 1,20/0,30 = 4,000* *Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva* *Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !*	24,000	m2	232,00	5 568,00	
10	622421132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III *"popráskaná časť atiky" 4,10*0,50 = 2,050* *"severná časť fasády" 12,00 = 12,000* *"primurovanie muriva" 1,20/0,30 = 4,000*	18,050	m2	398,00	7 183,90	
11	622466310	Postrek vonk.stien, soklov zo such.zm.(špric) Sakret SAS strojne *Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva*	18,050	m2	69,50	1 254,47	
12	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia *"fasáda" 12,00*4 = 48,000*	48,000	m2	295,00	14 160,00	
13	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm *"okapový chodník" 12,00*0,60*0,12 = 0,864*	0,864	m3	3 120,00	2 695,68	
14	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	0,864	m3	362,00	312,77	
15	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie *"okapový chodník" 12,00*0,10 = 1,200*	1,200	m2	159,00	190,80	
16	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,200	m2	46,00	55,20	
17	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho *"okapový chodník" 12,00*0,60*0,15 = 1,080*	1,080	m3	1 000,00	1 080,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**33 490,82**	**Sk**		**33 490,82**	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
18	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m *12,00*4*1,20 = 57,600*	57,600	m2	122,00	7 027,20	
19	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,200	m3	525,00	630,00	
20	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm *2,10 = 2,100*	2,100	m2	128,00	268,80	
21	965042131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2 *12,00*0,50*0,10 = 0,600*	0,600	m3	2 430,00	1 458,00	
22	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	0,600	m3	281,00	168,60	
23	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	20,000	m2	58,00	1 160,00	
24	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % *"popráskaná atika" 4,10*0,50 = 2,050* *"severná časť fasády" 12,00 = 12,000*	14,050	m2	44,50	625,23	
25	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,302	t	241,00	1 518,78	
26	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,302	t	266,00	1 676,33	
27	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	63,020	t	8,90	560,88	
28	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,302	t	211,00	1 329,72	
29	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,302	t	23,50	148,10	
30	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,302	t	465,00	2 930,43	
31	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,547	t	570,00	4 871,79	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**24 373,86**	**Sk**		**24 373,86**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**71 436,68**	**Sk**		**71 436,68**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
32	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	16,000	m2	7,80	124,80	
33	712310902	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. lakom	16,000	m2	3,80	60,80	
34	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	40 800,00		204,00
35	712331101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho	16,000	m2	2,20	35,20	
36	628212360	Pás asfaltovaný LHP 380/SH S40	18,400	m2	88,00		1 619,20
37	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	16,000	m2	43,00	688,00	
38	628522580	Pás s modifik.asfaltom ELASTODEK 50 Špecial dekor	18,400	m2	426,00		7 838,40
39	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	4,000	kus	311,00	1 244,00	
40	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	118,144	%	2,70	318,99	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**12 133,39**	**Sk**		**2 471,79**	**9 661,60**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**12 133,39**	**Sk**		**2 471,79**	**9 661,60**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
41	722229102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	1,000	kus	117,00	117,00	
42	4221C1002	Ventil uzatváracl 4325 D STRÖMAX-D - 3/4"- 1432562	1,000	kus	595,00		595,00
43	722229106	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 2	1,000	kus	318,00	318,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merné jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
44	4221C1006	Ventil uzatvárací 4325 D STRÖMAX-D - 2"- 1432566	1,000	kus	2 430,00		2 430,00
45	722260801	Demontáž vodomerov prírubových DN do 50	1,000	kus	101,00	101,00	
46	722262051	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C prírub. skrutk. vertikál. DN 50	1,000	kus	905,00	905,00	
47	388214570	Vodomer na studenú vodu - dávkovací	1,000	kus	7 260,00		7 260,00
48	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	117,260	%	0,60	70,36	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**11 796,36**	**Sk**		**1 511,36**	**10 285,00**
		724 - Strojné vybavenie					
49	724231110	Meracie prísl. dom. vodární, montáž vodoznačnej armatúry	1,500	súbor	43,50	65,25	
		*"demontáž 50% z montáže" 1*50/100 = 0,500*					
		"montáž" 1 = 1,000					
50	426914500	Armatúra VODOZNAC VAL L=570	1,000	kus	720,00		720,00
51	724399104	Montáž úpravne	1,500	súbor	10 900,00	16 350,00	
		*"demontáž 50% z montáže" 1*50/100 = 0,500*					
		"montáž" 1 = 1,000					
52	4361M0103	Chlórovacie zariadenie	1,000	kus	53 550,00		53 550,00
53	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	706,853	%	0,60	424,11	
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**71 109,36**	**Sk**		**16 839,36**	**54 270,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**82 905,72**	**Sk**		**18 350,72**	**64 555,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		761 - Konštrukcie sklobetónové					
54	761621050	Sklobetonové okno výška -4,0m z tvaroviek 1910B	2,100	m2	3 920,00	8 232,00	
		2,10 = 2,100					
55	998761201	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m	82,320	%	2,50	205,80	
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	**8 437,80**	**Sk**		**8 437,80**	
		764 - Konštrukcie klampiarske					
56	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	4,000	m	217,00	868,00	
57	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	4,000	m	18,00	72,00	
58	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000	m	230,00	690,00	
59	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	3,000	m	15,10	45,30	
60	764456911	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100	5,000	kus	71,50	357,50	
61	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	20,328	%	1,60	32,52	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 065,32**	**Sk**		**2 065,32**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**10 503,12**	**Sk**		**10 503,12**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
62	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	5,600	m2	24,50	137,20	
63	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	5,600	m2	142,00	795,20	
64	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	5,600	m2	10,30	57,68	
		783 - Nátery spolu :	**990,08**	**Sk**		**990,08**	
		784 - Maľby					
65	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	37,000	m2	26,00	962,00	
		57,00 = 57,000					
		"odpočet nová omietka" -20,00 = -20,000					
66	784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	57,000	m2	30,00	1 710,00	

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 231	časť cenníka: A02	kód položky: 112101111	TOV: 000
popis KP:	**Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m**	**kus**	**236,00 Sk**
popis TOV:		**0,00000 t**	**1,003 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	76,03
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	26,76	
	Náklady na stroje :		24,21	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	50,97
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 % z:**	mzdy+poistne+stroje+tarify	53,34
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 % z :**	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	23,44
7.	**Zisk**	**16,0 % z:**	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	32,60
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	236,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	1,00300 Nh	75,80	76,02
5622010	Píla reťazová Stihl 4kw	0,43630 Sh	55,50	24,21

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	231	časť cenníka: A02	kód položky: 112201111	TOV:	000
popis KP:	Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m			kus	367,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	1,357 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	99,56
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	35,04		
	Náklady na stroje :	46,77		
	Náklady na dopravu :	15,67		
			OPN spolu	97,48
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		82,76
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		36,38
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		50,59
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	367,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,44000 Nh	68,30	30,05
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,91700 Nh	75,80	69,50
0471020	Ubíjadlo vibračné 20m3	0,12440 Sh	376,00	46,77
101	Cestná doprava	15,67000 Sk	1,00	15,67

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vodárne vo VÚ Mierovo - bojová časť

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	37,000	m2	53,00	1 961,00	
		57,00 = 57,000					
		"odpočet nová omietka" -20,00 = -20,000					
		784 - Maľby spolu :	**4 633,00**	**Sk**		**4 633,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 623,08**	**Sk**		**5 623,08**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**111 165,31**	**Sk**		**36 948,71**	**74 216,60**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
68	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek	6,000	m	46,50	279,00	
69	354900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	6,000	m	43,00		258,00
70	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	1,000	kus	65,50	65,50	
71	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	41,00		41,00
72	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	91,50	274,50	
73	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	2,000	kus	16,90		33,80
74	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	1,000	kus	35,50		35,50
75	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	226,00	452,00	
76	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	180,00		360,00
77	210800117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	4,500	m	15,30	68,85	
		*"demontáž 50% z montáže" 3,00*50/100 = 1,500*					
		"montáž" 3,00 = 3,000					
78	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	3,000	m	72,50		217,50
79	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod	301,00	4 816,00	
		"fasáda - skriňa - výmena" 8 = 8,000					
		"opravenie - výmena rozvod. skrine" 8 = 8,000					
80	3570F0524	Rozvodnica EK 012 - plast, IP54 / IP65 (P) (12MD)	1,000	kus	1 450,00		1 450,00
81	357171030	Rozvodnica elektromerová NER 1 3+0+0+0	1,000	kus	4 060,00		4 060,00
82	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	50,000	hod	301,00	15 050,00	
		"revízna kontrola elektroinštalácie a bleskozvodu" 40 = 40,000					
		"revízna správa elektroinštalácie a bleskozvodu" 10 = 10,000					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**27 461,65**	**Sk**		**21 005,85**	**6 455,80**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**27 461,65**	**Sk**		**21 005,85**	**6 455,80**
		Za rozpočet celkom :	**210 063,64**	**Sk**		**129 391,24**	**80 672,40**

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	001	časť cenníka: A01	kód položky: 174201201	TOV:	000
popis KP:	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm			kus	60,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,349 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	23,84
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	8,39	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	8,39
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	13,54
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	5,95
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	8,28
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	60,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,34900 Nh	68,30	23,83

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	014	časť cenníka: C01	kód položky: 612409991	TOV:	000
popis KP:	Začistenie omietky okolo okien a podlah		m		35,00 Sk
popis TOV:			0,00431 t		0,150 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	3,83
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	12,40
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	4,36		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	4,36
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		7,04
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		3,09
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		4,30
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	35,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589114000	266410	MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,00050 m3	2 690,00	1,34
589119000	266410	MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,00100 m3	2 480,00	2,48
712102-000-4		Omietkár	0,12000 Nh	84,40	10,12
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,03000 Nh	75,80	2,27

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 612474101	TOV:	000
popis KP:	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit		m2		232,00 Sk
popis TOV:			0,02363 t		0,325 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	121,80
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	32,11
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	11,30		
	Náklady na stroje :	15,98		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	27,28
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		24,94
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		10,96
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		15,25
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	232,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00744 m3	46,00	0,34
585928310	266410	Zmes omietková vápenn. vnút. BAUMIT MVS 25	0,02363 t	5 140,00	121,45
712102-000-6		Omietkár	0,25000 Nh	103,10	25,77
712909-000-4		Stavebný robotník HSV	0,07500 Nh	84,40	6,33
4304050		Omietací stroj M-TEC	0,07200 Sh	222,00	15,98

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 622466310	TOV: 000	
popis KP:	Postrek vonk.stien, soklov zo such.zm.sanačný(špric) Sakret SAS strojne		m2		69,50 Sk
popis TOV:			0,00567 t		0,096 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	42,41
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	8,07
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	2,84		
	Náklady na stroje :	3,53		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	6,37
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		6,06
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,67
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,71
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	69,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00124 m3	46,00	0,05
585928484	266410	Zmes omietk. SAKRET SAS sanačný prednástrek 0-4mm	0,00567 t	7 470,00	42,35
712102-000-4		Omietkár	0,05980 Nh	84,40	5,04
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,02381 Nh	75,80	1,80
712909-000-4		Stavebný robotník HSV	0,01442 Nh	84,40	1,21
4304040		Omietací stroj pre suché zmesi PFT-G4	0,02100 Sh	82,00	1,72
4304045		Kompresorová jednotka SILOMAT C-140	0,02100 Sh	86,00	1,80

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 631313511	TOV:	000
popis KP:	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm		m3		3 120,00 Sk
popis TOV:			2,37931 t		2,580 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	2 650,68
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	184,96
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	65,10	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	65,10
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	105,03
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	46,16
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	64,20
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	3 120,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589323050 266310	B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	1,01000 m3	2 520,00	2 545,20
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	105,48000 Sk	1,00	105,48
712201-000-3	Betonár	1,16600 Nh	75,80	88,38
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,41400 Nh	68,30	96,57

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky:	631351101	TOV: 000
popis KP:	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie			m2	159,00 Sk
popis TOV:				0,00863 t	0,396 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	74,46
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	33,42
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 % 11,76		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	11,76
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		18,98
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		8,34
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		11,60
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	159,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
245518220	246647	Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,00156 kus	8 050,00	12,55
314127700	287314	Klinec stavebný 022825 2,5/50	0,10000 kg	28,00	2,80
605128210	201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,01500 m3	3 940,00	59,10
712301-000-4		Stavebný tesár	0,39600 Nh	84,40	33,42

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka:	A01	kód položky:	631571003	TOV:	000
popis KP:	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho				m3		1 000,00 Sk
popis TOV:					1,83700 t		1,836 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	680,83
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	128,47
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	45,22	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	45,22
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	72,95
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	32,06
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	44,59
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	1 000,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
583373430 142111	Štrkopiesok 8-32	1,83700 t	354,00	650,29
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	30,53000 Sk	1,00	30,53
712101-000-2	Murár	0,34600 Nh	68,30	23,63
712101-000-3	Murár	0,41000 Nh	75,80	31,07
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,08000 Nh	68,30	73,76

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 962032231	TOV: 000	
popis KP:	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2		m3		525,00 Sk
popis TOV:			0,00131 t		1,549 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	25,97
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	127,69
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	44,94		
	Náklady na stroje :	96,58		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	141,52
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		113,07
6. RS	Správna réžia	13,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		49,70
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		69,12
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	525,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00286 m3	9 080,00	25,96
712101-000-4	Murár	1,30600 Nh	84,40	110,22
712301-000-3	Stavebný tesár	0,11600 Nh	75,80	8,79
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,12700 Nh	68,30	8,67
2472010	Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,56810 Sh	170,00	96,57

Rozbor jednotkovej ceny

cennik: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 965042131	TOV: 000
popis KP:	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	2 430,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	14,144 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	966,04
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	340,04		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	340,04
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		548,56
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		241,10
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		335,32
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	2 430,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	14,14400 Nh	68,30	966,03

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 978013191	TOV: 000	
popis KP:	Otičenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %		m2		58,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,338 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	23,09
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	8,12	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	8,12
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	13,11
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	5,76
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	8,01
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	58,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,33800 Nh	68,30	23,08

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka:	B01	kód položky: 979011111	TOV: 000
popis KP:	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie			t	241,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	1,400 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	95,62
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	33,65		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	33,65
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		54,30
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		23,87
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		33,19
KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	241,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,40000 Nh	68,30	95,62

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 979081121	TOV: 000	
popis KP:	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km			t	8,90 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %			
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :	4,77		
			OPN spolu	4,77
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	2,00
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,88
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	1,22
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	8,90

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
101	Cestná doprava	4,77000 Sk	1,00	4,77

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka:	B01	kód položky:	979082121	TOV: 000
popis KP:	*Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m*				t	23,50 Sk
popis TOV:					0,00000 t	0,137 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	9,36
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,29	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	3,29
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	5,31
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	2,33
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	3,25
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	23,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,13700 Nh	68,30	9,35

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	014	časť cenníka: C01	kód položky: 998991111	TOV: 000	
popis KP:	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m		t		570,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	2,598 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	186,09
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	65,50	
	Náklady na stroje :		53,50	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	119,00
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	128,14
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	56,32
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	78,33
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	570,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,44500 Nh	68,30	98,69
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,95600 Nh	75,80	72,46
833200-000-3	Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,19700 Nh	75,80	14,93
1802010	Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	0,65640 Sh	81,50	53,49

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	712	časť cenníka: C01	kód položky: 712310902	TOV: 000	
popis KP:	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. lakom			m2	3,80 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,014 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	1,18
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,41	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	0,41
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	1,15
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,52
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,52
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	3,80

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713404-712-4	Montér hydroizolácií	0,01400 Nh	84,40	1,18

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	712	časť cenníka: A01	kód položky: 712341559	TOV: 000	
popis KP:	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche		m2		43,00 Sk
popis TOV:			0,00032 t		0,117 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	7,77
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	10,96
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,85	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	3,85
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	10,67
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	4,84
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	4,85
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	43,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
108543000	402010	Propan - butan fľaše 33 kg	0,00303 kus	1 760,00	5,33
111113100	232013	Benzín technický čistiaci 85/160	0,09563 kg	25,50	2,43
713404-712-5		Montér hydroizolácií	0,11700 Nh	93,70	10,96

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	721	časť cennika: A02	kód položky: 722229102	TOV:	000
popis KP:	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4			kus	117,00 Sk
popis TOV:				0,00007 t	0,259 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	30,93
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	26,70
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	9,39	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	9,39
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	25,99
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	11,80
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	11,82
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	117,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
551171740	291312	Predĺženie s nátrubkom K E263 3/4x20	1,00000 kus	26,50	26,50
999720000		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	4,43000 Sk	1,00	4,43
713601-721-6		Stavebný inštalatér	0,25900 Nh	103,10	26,70

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	721	časť cennika:	B02	kód položky: 722260801	TOV: 000
popis KP:	Demontáž vodomerov prírubových DN do 50			kus	101,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,414 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	31,38
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	11,04	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	11,04
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	30,55
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	13,87
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	13,90
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	101,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713601-721-3	Stavebný inštalatér	0,41400 Nh	75,80	31,38

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 721	časť cenníka: A04	kód položky: 724231110	TOV: 000
popis KP:	Meracie prísl. dom. vodární, montáž vodoznačnej armatúry	súbor	43,50 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,145 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	13,59
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	4,78	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	4,78
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	13,23
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	6,00
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	6,02
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	43,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713601-721-5	Stavebný inštalatér	0,14500 Nh	93,70	13,58

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	761	časť cenníka:	A01	kód položky: 761621050	TOV: 000
popis KP:	Sklobetonové okno výška -4,0m z tvaroviek 1910B			m2	3 920,00 Sk
popis TOV:				0,12300 t	1,903 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	3 407,65
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	160,42
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	56,46	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	56,46
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	156,16
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	70,88
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	71,03
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	3 920,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
132810100	271060	Tyč kruhová na výstuž do betónu 10216 d 5,5 mm, zvitky	0,00200 t	25 700,00	51,40
314127920	287314	Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,02000 kg	29,00	0,58
589125500	266410	MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,02000 m3	3 020,00	60,40
628111200	211256	Pás asfaltovaný A330H	0,20000 m2	18,60	3,72
634821400	261512	Tvarovky sklenené 1910 FK	25,00000 kus	128,00	3 200,00
685432100	175420	Plsť tabuľová nevalchovaná pestrá T 6DN	0,52000 kg	139,00	72,28
999761000		Ostatný materiál pre sklobetónové konštrukcie	19,27000 Sk	1,00	19,27
712206-761-3		Sklobetonár	0,02200 Nh	75,80	1,66
712206-761-4		Sklobetonár	1,88100 Nh	84,40	158,75

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 764	časť cenníka: B01	kód položky: 764352810	TOV: 000
popis KP: Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST		m	18,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,060 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	5,62
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,97		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	1,97
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		5,47
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,48
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		2,49
KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	18,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713606-764-5	Stavebný klampiar	0,06000 Nh	93,70	5,62

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	764	časť cenníka: B01	kód položky: 764454801	TOV: 000	
popis KP:	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100			m	15,10 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,050 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	4,69
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,65	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	1,65
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	4,56
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	2,07
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	2,08
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	15,10

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713606-764-5	Stavebný klampiar	0,05000 Nh	93,70	4,68

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	783	časť cenníka: B01	kód položky: 783201811	TOV: 000	
popis KP:	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním			m2	24,50 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,108 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	0,62
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	7,38
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	2,59	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	2,59
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	7,19
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	3,26
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	3,27
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	24,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
421221700 268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00180 100 ks	345,00	0,62
714102-783-2	Maliar, natierač	0,10800 Nh	68,30	7,37

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	783	časť cenníka: B01	kód položky: 783904811	TOV:	000
popis KP:	Odhrdzavenie kovových konštrukcií		m2		10,30 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,045 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	0,48
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	3,07
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,08	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	1,08
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	2,99
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	1,36
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	1,36
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	10,30

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
421221700 268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00140 100 ks	345,00	0,48
714102-783-2	Maliar, natierač	0,04500 Nh	68,30	3,07

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	784	časť cenníka: A01	kód položky:	784423271	TOV: 000
popis KP:	*Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m*			m2	30,00 Sk
popis TOV:				0,00039 t	0,102 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	2,37
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	8,61
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,03	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	3,03
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	8,38
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	3,80
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	3,81
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	30,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
216510600	243022	Farba prášk. do interiéru žltá svetlá	0,00750 kg	54,50	0,40
216510900	243022	Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,00750 kg	54,50	0,40
421217200	268112	Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,00030 100 ks	368,00	0,11
585301100	265210	Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,00037 t	3 280,00	1,21
999784000		Ostatný materiál pre maľby	0,23000 Sk	1,00	0,23
714102-784-4		Maliar, natierač	0,10200 Nh	84,40	8,60

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	921	časť cennika:	001	kód položky: 210220002	TOV: 000
popis KP:	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek			m	46,50 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,155 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	14,52
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	5,11		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	5,11
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		14,13
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		6,41
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		6,43
8. KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	46,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,15500 Nh	93,70	14,52

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	921	časť cenníka: 001	kód položky:	210220302	TOV: 000
popis KP:	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)			kus	91,50 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,304 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	28,48
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	10,02	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	10,02
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	27,72
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	12,58
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	12,61
KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	91,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,30400 Nh	93,70	28,48

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	921	časť cennika: 001	kód položky:	210800117	TOV: 000
popis KP:	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4			m	15,30 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,051 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	4,78
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,68	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	1,68
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	4,65
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	2,11
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	2,12
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	15,30

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,05100 Nh	93,70	4,77

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	921	časť cenníka:	001	kód položky: 213291000	TOV: 000
popis KP:	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy			hod	301,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	93,70
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	32,98	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	32,98
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	91,21
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	41,40
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	41,49
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	301,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	1,00000 Nh	93,70	93,70

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- vecný, časový a finančný harmonogram prác
- ocenený popis prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom /ponukový rozpočet/

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa : 14.9.2006

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Objednávateľ
p. Ing. Štefan Kukumberg

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Zhotoviteľ
Ivan Prostinák
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 14.9.2006

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 14.9.2006

Podpis oprávnenej osoby

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedúcich t.j. konateľov spoločnosti : Radoslava Prostináka a Ivana Prostináka.

7.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.9.1. Prevzatie diela, alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.12. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.14. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.15. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

8.1.1. 1 % z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s dokončením a odovzdaním stavby objednávateľovi.

8.1.2. Za každu vadu a nedorobok, uvedený v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.1.3. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.1.4. Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác.

8.1.5. Keď zhotoviteľ nedodá objednávateľovi rozpočty bodu 3.2.2. zmluvy, nebude mu objednávateľ až do ich dodania uhrádzať faktúry a z toho dôvodu nebude platiť zmluvnú pokutu.

8.1.6. Za omeškanie s dodaním vecného, časového a finančného harmonogramu v termíne podľa bodu 3.2.2. zmluvy – 1.000,- Sk denne až do jeho dodania.

8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. – 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia po ukončení a prevzatí prác objednávateľom.

5.2.3. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne, alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania oprávnenej faktúry objednávateľovi.

5.2.4. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.5. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia prác. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny,

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

2.1.1. podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlasené objednávateľom / ponukový rozpočet /

2.1.2. podľa odsúhlaseného vecného, časového a finančného harmonogramu prác /ďalej harmonogram/, spracovaného zhotoviteľom

2.1.3. podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve

2.1.4. všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Začatie realizácie : 09/2006

3.1.2. Dokončenie diela v termíne : 10/2006

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.3 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.4 Spracovať a predložiť finančný harmonogram prác. Ponukový rozpočet odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia diela a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1. Dodať zhotoviteľovi podklady pre vytvorenie harmonogramu.

3.3.2 Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, určiť miesto odvážania odpadu v termínoch, ktoré budú dohodnuté pri odovzdaní a prevzatí staveniska. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energie s povolením správcov .

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 45 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 11 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**921**	časť cenníka: **001**	kód položky:	**213290040**	TOV: **000**
popis KP:	**Demontáž existujúceho zariadenia**			**hod**	**301,00 Sk**
popis TOV:				**0,00000 t**	**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	93,70
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	32,98		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	32,98
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		91,21
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		41,40
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		41,49
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	301,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	1,00000 Nh	93,70	93,70

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	921	časť cenníka: 001	kód položky: 210220372	TOV:	000
popis KP:	Uholník ochranný s držiakmi do muriva			kus	226,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,752 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	70,46
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	24,80	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	24,80
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	68,59
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	31,13
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	31,20
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	226,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,75200 Nh	93,70	70,46

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	921	časť cennika: 001	kód položky: 210220301	TOV:	000
popis KP:	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)		kus		65,50 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,218 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	20,43
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	7,19	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	7,19
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	19,89
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	9,03
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	9,05
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	65,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,21800 Nh	93,70	20,42

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	784	časť cennika:	C01	kód položky: 784498911	TOV: 000
popis KP:	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m			m2	53,00 Sk
popis TOV:				0,00003 t	0,168 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	7,24
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	14,18
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	4,99		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	4,99
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		13,80
6. RS	Správna réžia	19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		6,26
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		6,28
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	53,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
247111100	246210	Glej kostný vo vreciach	0,03000 kg	53,50	1,60
257214120	245131	Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,00300 kg	27,50	0,08
999784000		Ostatný materiál pre maľby	5,55000 Sk	1,00	5,55
714102-784-4		Maliar, natierač	0,16800 Nh	84,40	14,17

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	784	časť cenníka: B01	kód položky:	784402801	TOV: 000
popis KP:	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním			m2	26,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,095 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	0,11
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	8,02
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	2,82	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	2,82
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	7,80
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	3,54
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	3,55
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	26,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
421217200 268112	Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,00030 100 ks	368,00	0,11
714102-784-4	Maliar, natierač	0,09500 Nh	84,40	8,01

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	783	časť cenníka: A01	kód položky: 783225100	TOV: 000	
popis KP:	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email		m2		142,00 Sk
popis TOV:			0,00023 t		0,403 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	45,32
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	30,15
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	10,61	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	10,61
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	29,35
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	13,32
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	13,35
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	142,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246215620	243012	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,12000 kg	232,00	27,84
246216710	243012	INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,04500 kg	151,00	6,79
246216740	243012	INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,04500 kg	171,00	7,69
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,01500 kg	47,00	0,70
421221700	268112	Plátno brúsne mušlino G 150x200 150	0,00110 100 ks	345,00	0,37
999783000		Ostatný materiál pre nátery	1,91000 Sk	1,00	1,91
712403-783-3		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,00700 Nh	75,80	0,53
714102-783-2		Maliar, natierač	0,07600 Nh	68,30	5,19
714102-783-3		Maliar, natierač	0,32000 Nh	75,80	24,25
999906-783		Príplatok za sťažené podmienky	0,00188 Nh	93,70	0,17

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	764	časť cenníka: C01	kód položky: 764456911	TOV: 000	
popis KP:	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100			kus	71,50 Sk
popis TOV:				0,00041 t	0,228 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	15,95
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	17,28
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	6,08		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	6,08
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		16,82
6. RS	Správna réžia	19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		7,63
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		7,65
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	71,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
132112400	271060	Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,00013 t	31 400,00	4,08
133584160	271040	Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,00028 t	26 900,00	7,53
311104100	287411	Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,00200 1000 ks	126,00	0,25
311205100	287412	Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,00200 1000 ks	45,50	0,09
999764000		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	3,99000 Sk	1,00	3,99
713606-764-3		Stavebný klampiar	0,15000 Nh	75,80	11,37
713606-764-3		Stavebný klampiar	0,07800 Nh	75,80	5,91

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	764	časť cenníka: A01	kód položky:	764454202	TOV: 000
popis KP:	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100			m	230,00 Sk
popis TOV:				0,00230 t	0,494 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	97,71
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	41,22
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	14,50	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	14,50
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	40,13
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	18,21
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	18,25
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	230,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
132112400	271060	Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,00007 t	31 400,00	2,19
133584160	271040	Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,00015 t	26 900,00	4,03
138141350	271040	Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,00207 t	38 000,00	78,66
311104100	287411	Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,00110 1000 ks	126,00	0,13
311205100	287412	Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,00110 1000 ks	45,50	0,05
311620460	287412	Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,00998 1000 ks	56,50	0,56
999764000		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	12,06000 Sk	1,00	12,06
713606-764-3		Stavebný klampiar	0,07500 Nh	75,80	5,68
713606-764-3		Stavebný klampiar	0,13800 Nh	75,80	10,46
713606-764-4		Stavebný klampiar	0,13500 Nh	84,40	11,39
713606-764-5		Stavebný klampiar	0,14600 Nh	93,70	13,6

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	764	časť cenníka: A01	kód položky: 764352203	TOV: 000	
popis KP:	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-			m	217,00 Sk
popis TOV:				0,00303 t	0,400 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	108,17
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	33,97
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	11,95		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	11,95
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	33,07
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	15,01
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	15,04
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	217,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
132246000	271060	Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,00100 t	25 400,00	25,40
138141350	271040	Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,00197 t	38 000,00	74,86
138141930	271040	Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,00006 t	41 200,00	2,47
311620460	287412	Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,01064 1000 ks	56,50	0,60
999764000		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	4,84000 Sk	1,00	4,84
713606-764-3		Stavebný klampiar	0,19600 Nh	75,80	14,85
713606-764-5		Stavebný klampiar	0,20400 Nh	93,70	19,11

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 721	časť cenníka: A04	kód položky: 724399104	TOV: 000	
popis KP: Montáž úpravne			súbor	10 900,00 Sk
popis TOV:			0,00555 t	24,140 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	1 823,04
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	2 361,93
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	831,39	
	Náklady na stroje :		624,72	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	1 456,11
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	2 749,00
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	1 247,74
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	1 250,37
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	10 900,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
217110200	241113	Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,63500 m3	355,00	225,42
217112200	232022	Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,41000 kg	805,00	330,05
309076460	287411	Skrutka 021391 tvaru B 24x320	0,00400 1000 ks	39 700,00	158,80
311209300	287412	Podložka oceľová hrubá 021721 otvor 26	0,00400 1000 ks	2 340,00	9,36
422778360	291313	Prípojka tlakomerová 752105 G3/4	3,00000 kus	354,00	1 062,00
999720000		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	37,41000 Sk	1,00	37,41
712201-721-3		Betonár	0,02100 Nh	75,20	1,57
713601-721-5		Stavebný inštalatér	5,26300 Nh	93,00	489,45
713601-721-6		Stavebný inštalatér	15,68800 Nh	102,30	1 604,88
832501-721-5		Vodič autoženiavu	1,05600 Nh	93,00	98,20
833301-721-4		Obsluha stavebného a most. žeriava	1,05600 Nh	83,70	88,3
933301-721-3		Pomocný montážny robotník	1,05600 Nh	75,20	79,41
1711030		Autoženiav 8t 235knm	0,91870 Sh	680,00	624,71

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	721	časť cenníka: A02	kód položky: 722262051	TOV:	000
popis KP:	**Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C prírub. skrutk. vertikál. DN 50**			**kus**	**905,00 Sk**
popis TOV:				**0,00614 t**	**1,354 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	498,50
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	126,87
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	44,65	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	44,65
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	123,50
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	56,06
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	56,17
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	905,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
217110200	241113	Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,05000 m3	258,00	12,90
217112200	232022	Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,03500 kg	805,00	28,17
319464070	272220	Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 50	2,00000 kus	173,00	346,00
999720000		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	111,42000 Sk	1,00	111,42
713601-721-5		Stavebný inštalatér	1,35400 Nh	93,70	126,86

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	721	časť cennika: A02	kód položky: 722229106	TOV:	000
popis KP:	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 2			kus	318,00 Sk
popis TOV:				0,00127 t	0,316 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	222,84
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	29,61
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	10,42	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	10,42
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	28,82
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	13,08
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	13,11
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	318,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
319444690 272220	Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN	1,00000 kus	220,00	220,00
999720000	Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	2,84000 Sk	1,00	2,84
713601-721-5	Stavebný inštalatér	0,31600 Nh	93,70	29,60

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	712	časť cenníka: A01	kód položky: 712363115	TOV:	000
popis KP:	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm			kus	311,00 Sk
popis TOV:	20695			0,00750 t	0,450 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	176,00
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	42,17
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	14,84		
	Náklady na stroje :	0,01		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	14,85
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		41,05
6. RS	Správna réžia	19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		18,63
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		18,67
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	311,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
108543000 402010	Propan - butan fľaše 33 kg	0,10000 kus	1 760,00	176,00
713404-712-5	Montér hydroizolácií	0,45000 Nh	93,70	42,16
5921010	Zváračka fólie Leister	0,00020 Sh	33,00	0,00

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	712	časť cenníka:	A01	kód položky:	712331101	TOV:	000
popis KP:	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho			m2			2,20 Sk
popis TOV:						0,00000 t	0,008 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	0,68
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,23	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	0,23
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	0,66
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	0,30
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	0,30
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	2,20

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713404-712-4	Montér hydroizolácií	0,00800 Nh	84,40	0,67

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	712	časť cenníka: B01	kód položky: 712300841	TOV: 000	
popis KP:	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°			m2	7,80 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,032 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	2,43
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	0,85	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	0,85
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	2,37
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	1,08
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	1,08
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	7,80

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713407-712-3	Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,03200 Nh	75,80	2,42

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 979131409	TOV:	000
popis KP:	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný		t		465,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		0,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %		
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu : 250,00		
		OPN spolu	250,00
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		105,00
6. RS	Správna réžia 13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		46,15
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		64,18
8. KP		Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena		Cena bez DPH :	465,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
TAR	Tarify v Sk	250,00000 Sk	1,00	250,00

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cennika: B01	kód položky: 979082111	TOV: 000	
popis KP:	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m		t		211,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		1,225 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	83,67
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	29,45	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	29,45
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	47,51
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	20,88
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	29,04
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	211,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,22500 Nh	68,30	83,66

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 979081111	TOV: 000	
popis KP:	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km			t	266,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,588 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	40,16
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	14,13	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :		88,57	
			OPN spolu	102,70
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	60,01
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	26,37
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	36,68
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	266,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,58800 Nh	68,30	40,16
101	Cestná doprava	88,57000 Sk	1,00	88,57

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky:	978015291	TOV: 000
popis KP:	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %			m2	44,50 Sk
popis TOV:				0,00000 t	0,260 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	17,76
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	6,25	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	6,25
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	10,08
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	4,43
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	6,16
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	44,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,26000 Nh	68,30	17,75

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	013	časť cennika:	B01	kód položky: 965082923	TOV: 000
popis KP:	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2			m3	281,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	1,634 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	111,60
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	39,28		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	39,28
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		63,37
6. RS	Správna réžia 13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		27,85
7.	Zisk 16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		38,74
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	281,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	1,63400 Nh	68,30	111,60

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	013	časť cenníka: B01	kód položky: 962081141	TOV: 000	
popis KP:	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm		m2		128,00 Sk
popis TOV:			0,00068 t		0,600 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	13,53
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	45,48
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	16,00	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	16,00
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	25,83
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	11,35
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	15,79
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	128,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00149 m3	9 080,00	13,52
712101-000-3	Murár	0,53900 Nh	75,80	40,85
712301-000-3	Stavebný tesár	0,06100 Nh	75,80	4,62

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	003	časť cennika: A01	kód položky: 941955003	TOV:	000
popis KP:	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m		m2		122,00 Sk
popis TOV:			0,00588 t		0,338 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	57,83
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	25,62
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	9,01	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	9,01
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	14,55
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	6,39
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	8,89
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	122,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
314127920	287314	Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,04165 kg	29,00	1,20
548951220	287525	Svory do lešenia -kramle guľaté	0,08000 kus	16,70	1,33
605128210	201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,00774 m3	3 940,00	30,49
605150100	201010	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,00196 m3	7 440,00	14,58
614356200	205114	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,00142 m3	7 190,00	10,20
712400-000-3		Lešenári	0,33800 Nh	75,80	25,62

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka:	A01	kód položky:	631351102	TOV:	000
popis KP:	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie			m2			46,00 Sk
popis TOV:						0,00000 t	0,240 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	18,19
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	6,40	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	6,40
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	10,33
6. RS	Správna réžia	13,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	4,54
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	6,31
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	46,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712301-000-3	Stavebný tesár	0,24000 Nh	75,80	18,19

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	011	časť cennika: A01	kód položky: 631319163	TOV:	000
popis KP:	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm		m3		362,00 Sk
popis TOV:			0,02000 t		1,350 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	75,20
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	113,94
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	40,10	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	40,10
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	64,70
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	28,44
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	39,55
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	362,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
585211130 265112	Cement portlandský PC 52,5R bal.	0,02000 t	3 760,00	75,20
712201-000-4	Betonár	1,35000 Nh	84,40	113,94

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 622991360	TOV:	000
popis KP:	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia		m2		295,00 Sk
popis TOV:			0,00126 t		0,470 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	161,73
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	44,36
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	15,61	
	Náklady na stroje :		11,72	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	27,33
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	30,11
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	13,23
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	18,40
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	295,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246167230	243012	Baumit Silikátový základ penetračný lak pod farby, silikát.omietky	0,37500 kg	91,00	34,12
246167241	243012	Baumit Silikátová farba	0,88000 kg	145,00	127,60
712102-000-6		Omietkár	0,32000 Nh	103,10	32,99
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,15000 Nh	75,80	11,37
1804060		Závesná klietka 0,6t 6m	0,33000 Sh	35,50	11,71

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 622421132	TOV: 000	
popis KP:	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III			m2	398,00 Sk
popis TOV:				0,05171 t	1,488 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	52,60
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	137,17
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	48,28		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	48,28
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		77,89
6. RS	Správna réžia	13,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		34,23
7.	Zisk	16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		47,61
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	398,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00200 m3	46,00	0,09
589119100	266410	MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,01900 m3	2 270,00	43,13
589132050	266410	MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,00350 m3	2 680,00	9,38
712102-000-5		Omietkár	1,36200 Nh	93,70	127,61
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,12600 Nh	75,80	9,55

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	011	časť cenníka: A01	kód položky: 612456211	TOV: 000	
popis KP:	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou			m2	32,50 Sk
popis TOV:				0,01313 t	0,090 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	13,54
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	7,43
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	2,61	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	2,61
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	4,22
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	1,86
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	2,58
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	32,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113210	410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00300 m3	46,00	0,13
589132050	266410	MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,00500 m3	2 680,00	13,40
712102-000-4		Omietkár	0,07100 Nh	84,40	5,99
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	0,01900 Nh	75,80	1,44

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	014	časť cenníka: C01	kód položky: 310239211	TOV: 000	
popis KP:	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC			m3	5 110,00 Sk
popis TOV:				1,77807 t	3,842 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	4 326,82
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	311,86
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	109,77	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	109,77
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	177,08
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	77,83
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	108,25
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	5 110,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589118100	266410	MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,28000 m3	2 300,00	644,00
596100120	264011	Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,27700 1000 ks	13 100,00	3 628,70
605950100	201022	Materiál lešenový v používaní	0,00596 m3	9 080,00	54,11
712101-000-4		Murár	2,40000 Nh	84,40	202,56
712301-000-3		Stavebný tesár	0,24200 Nh	75,80	18,34
712909-000-3		Stavebný robotník HSV	1,20000 Nh	75,80	90,96

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	231	časť cennika:	A02	kód položky: 112203211	TOV: 000
popis KP:	Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,2 m			kus	478,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	2,307 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	169,26
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	59,57	
	Náklady na stroje :		12,48	
	Náklady na dopravu :		15,67	
			OPN spolu	87,72
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	107,94
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	47,44
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	65,98
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	478,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,74800 Nh	68,30	51,08
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	1,55900 Nh	75,80	118,17
0471010	Ubíjadlo vibračné	0,21150 Sh	59,00	12,47
101	Cestná doprava	15,67000 Sk	1,00	15,67

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	231	časť cenníka:	A02	kód položky: 112103121	TOV: 000
popis KP:	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,2 m			kus	1 500,00 Sk
popis TOV:				0,00000 t	4,046 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	317,63
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	111,80	
	Náklady na stroje :		376,77	
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	488,57
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	338,61
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	148,83
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	206,98
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	1 500,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	2,77400 Nh	75,80	210,26
832700-000-4	Vodič	0,63600 Nh	84,40	53,67
833200-000-4	Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,63600 Nh	84,40	53,67
1804020	Montážna plošina T148 0,2t 27m	0,55310 Sh	439,00	242,81
5622010	Píla reťazová Stihl 4kw	2,41360 Sh	55,50	133,95