ZMLUVA O DIELO PSBZV-122- 3 /2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV–122- 2 /2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Jozef Lettrich 0960 452 471 0960 452 469
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ:	**EUROSTAVING s.r.o.** Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Ing. František Miga - konateľ**
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	31620621
IČ DPH (DIČ):	SK2020455745
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0305338993/0900
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Okresný súd Banská Bystrica odd. Sro, vložka číslo : 2388/S
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. František Miga
Číslo telefónu:	048/4700234
Číslo faxu/e-mail:	eurostaving@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Budova č. 14 – výmena okien m. č. 5-7, výmena dverí m. č. 111 - TOPÚ
2.2. Miesto stavby: Banská Bystrica

Predmetom zmluvy je: **Výmena okien m. č. 5-7, výmena dverí m. č. 111**
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 1.3.2010
Ukončenie prác: 31.3.2010
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**4 282,71 €**
DPH	**813,71 €**
Cena celkom s DPH	**5 096,42 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .
4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Miga

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Lettrich

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen



Výtlačok č. 3 EUROSTAVING s.r.o.

Vo Zvolene dňa 26.2.2010

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 25.2.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie~~ je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 25.2.2010 Jozef Lettrich
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 25.2.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Príloha č. 2

Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen
	Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Zhotoviteľ:	EUROSTAVING s.r.o.
	Banská Bystrica
IČO:	31620621

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom na základe zmluvy o dielo **PSBZV-122- /2010.**

II.
Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

III.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

IV.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

V.
Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VI.
Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.



VII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **TOPÚ 0960 504 366**.

VIII.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Ing. František Miga**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo **PSBZV-122- /2010**

Vo Zvolene dňa 26.2.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SPRÁVA BUDOV
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Budova č. 14 - výmena okien m.č. 5-7,výmena dverí m.č. 111 - TOPU	JKSO :
Objekt :TOPU	Rozpočet :
	Spracoval : Milan Osadský

Miesto : Banská Bystrica | Zmluva č. | Dňa :

Odberateľ :	Posádková správa budov Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	96001 Zvolen	Borovianska cesta	IČ DPH :
Dodávateľ :	EUROSTAVING s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ : 2020455745
	97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH : SK2020455745
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	5 096 EUR za M3 OP	1 M	5 096 EUR za M
1 M2 ZP	5 096 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	5 096 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	845,03	29,94	874,97
2	PSV :	659,34	2 748,40	3 407,74
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 504,37	2 778,34	4 282,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 282,71
22	DPH 19 % z : 4 282,71	813,71
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 096,42

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	129 020,92
	Cena s DPH	153 534,75
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

ocenil :
Ing. [illegible]

Správca : Správa nehnuteľností Zvolen
Objednávateľ : EUROSTAVING s.r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval : Milan Osadský

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Budova č. 14 - výmena okien m.č. 5-7,výmena dverí m.č. 111 - TOPU **Objekt :TOPU**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**79,00**	**79,00**		*2 379,95*	0,457
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**256,03**	**226,09**	**29,94**	*7 713,16*	0,933
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**539,94**	**539,94**		*16 266,23*	0,054
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**874,97**	**845,03**	**29,94**	*26 359,35*	1,443
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	**311,60**	**44,20**	**267,40**	*9 387,26*	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**2 763,27**	**282,27**	**2 481,00**	*83 246,27*	0,143
76 - KONŠTRUKCIE	**3 074,87**	**326,47**	**2 748,40**	*92 633,53*	0,143
784 - Maľby	**50,88**	**50,88**		*1 532,81*	0,008
786 - Čalunnícke úpravy	**281,99**	**281,99**		*8 495,23*	0,010
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**332,87**	**332,87**		*10 028,04*	0,018
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 407,74**	**659,34**	**2 748,40**	*102 661,58*	0,161
Za rozpočet celkom :	**4 282,71**	**1 504,37**	**2 778,34**	*129 020,92*	1,604

.dková správa budov Zvolen
.UROSTAVING s.r.o.
.udova č. 14 - výmena okien m.č. 5-7,výmena dverí m.č. 111 - TOPU
.:TOPU


Projektant :
Spracoval : **Milan Osadský**
JKSO : *Dátum :*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	7,596	m	10,40	**79,00**	*2 379,95*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**79,00**	**EUR**		**79,00**	*2 379,95*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	11,394	m2	12,70	**144,70**	*4 359,23*
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	11,394	m2	1,20	**13,67**	*411,82*
4	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	11,394	m2	4,96	**56,51**	*1 702,42*
5	**585814100**	Lepiaca stierka Baumit	41,018	kg	0,73	**29,94**	*901,97*
6	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	8,690	m	1,29	**11,21**	*337,71*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**256,03**	**EUR**		**256,03**	*7 713,16*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	17,380	m2	3,16	**54,92**	*1 654,52*
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	34,760	m2	2,14	**74,39**	*2 241,07*
9	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie okien	12,000	kus	0,67	**8,04**	*242,21*
10	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie dvier do 2 m2	2,000	kus	0,59	**1,18**	*35,55*
11	968072355	Vybúranie okenných rámov zdvojených	14,718	m2	7,90	**116,27**	*3 502,75*
12	968072456	Vybúranie dverných zárubní nad 2 m2	3,192	m2	6,05	**19,31**	*581,73*
13	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	11,394	m2	5,85	**66,65**	*2 007,90*
14	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,794	t	9,45	**16,95**	*510,64*
15	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,794	t	5,70	**10,23**	*308,19*
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,794	t	9,80	**17,58**	*529,62*
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	17,940	t	0,32	**5,74**	*172,92*
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,794	t	8,25	**14,80**	*445,86*
19	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,794	t	0,93	**1,67**	*50,31*
20	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	1,794	t	56,00	**100,46**	*3 026,46*
21	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,443	t	22,00	**31,75**	*956,50*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**539,94**	**EUR**		**539,94**	*16 266,23*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**874,97**	**EUR**		**874,97**	*26 359,35*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
22	766694122	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm	2,000	kus	9,40	**18,80**	*566,37*
23	**6119A0106**	Parapeta vnútorná šir.350 mm	7,821	m	34,19	**267,40**	*8 055,69*
24	766694123	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 260cm	2,000	kus	12,70	**25,40**	*765,20*
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**311,60**	**EUR**		**311,60**	*9 387,26*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
25	767631322	Montáž okien plastových 1195x2070 mm	2,000	kus	44,00	**88,00**	*2 651,09*

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						EUR	SKK
..	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	**611436230**	Okno plastové REHAU 1195x2070	2,000	kus	231,00	**462,00**	*13 918,21*
27	767631334	Montáž okien plastových 2360x2070 mm	2,000	kus	51,50	**103,00**	*3 102,98*
28	**611436110**	Okno plastové REHAU 2360x2070	2,000	kus	462,00	**924,00**	*27 836,42*
29	767641355	Montáž dverí plastových vchodových 1580x2020 mm	1,000	kus	58,50	**58,50**	*1 762,37*
30	**611436730**	Dvere vchodové plast. REHAU 1580x2020	1,000	kus	1 095,00	**1 095,00**	*32 987,97*
31	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	27,305	%	1,20	**32,77**	*987,23*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**2 763,27**	EUR		**2 763,27**	*83 246,27*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**3 074,87**	EUR		**3 074,87**	*92 633,53*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
32	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	12,533	m2	0,85	**10,65**	*320,84*
33	784446911	Maľba 1 far. dvojn. b.mies. do3,8m	12,533	m2	3,21	**40,23**	*1 211,97*
		784 - Maľby spolu :	**50,88**	EUR		**50,88**	*1 532,81*
		786 - Čalunnícke úpravy					
34	786621114	Lamelové žalúzie do okien horizontálne	9,540	m2	29,50	**281,43**	*8 478,36*
35	998786202	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m	2,814	%	0,20	**0,56**	*16,87*
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**281,99**	EUR		**281,99**	*8 495,23*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**332,87**	EUR		**332,87**	*10 028,04*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 407,74**	EUR		**3 407,74**	*102 661,58*
		Za rozpočet celkom :	**4 282,71**	EUR		**4 282,71**	*129 020,92*



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

