Posádková správa budov
Bratislava

Č.p. 171-58/2007

Výtlačok číslo : 1
Počet listov :
Počet príloh :

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Zák. č..513/91 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších úprav .

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Bratislava
Pri starom letisku
831 07 Bratislava 36

Zastúpený: Ing. Štefan KUKUMBERG – riaditeľ Posádkovej správy budov Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu: 7000171784/8180
IČO: 00805025
DIČ:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 Bratislava

Zastúpená: Miroslav POTOČEK
IČO: 35 830 549
IČO DPH: SK 2020247592
Registrácia:
Bankové spojenie: Ľ.B. 4 020 085 804 / 3100

Telefon: 02/55647924
Fax: 02/55647925
E-mail: sasppo @ centrum.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, vložka č.25970 / B, oddiel Sro
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

uzavreli túto zmluvu na ročnú údržbu výmenníkových staníc a plynovej kotolne v Kutuzovových kasárňach MOSR Bratislava.

Čl. I.. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ ZoD“) je odstránenie revíznych závad, ročná údržba výmenníkových staníc a plynovej kotolne v objekte MO SR - Kutuzovove kasárne Bratislava.

2. Zhotoviteľ vykoná práce v rozsahu požiadaviek objednávateľa uvedených v podmienkach pre uvedenú akciu a príslušných technických noriem (STN 690012 , STN 060830) .

Čl. II. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie : 6 júla 2007
Ukončenie: 31 augusta 2007

V dohodnutej lehote na zhotovenie diela bude vykonaná funkčná skúška, odovzdanie diela objednávateľovi a odovzdanie všetkých dokladov súvisiacich so zhotovením diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutom termíne, bude mať toto omeškanie vplyv termín ukončenia diela, úmerne dĺžke omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
3. Miestom plnenia sú budovy :
- v objekte MO SR- Kutuzovove kasárne: výmenníkové stanice v budovách č. LI, L, XXIV, plynová kotolňa v budove č. L

Čl. III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene:

Cena /bez DPH/:	168 060,00 Sk
Základ dane 19%	168 060,00 Sk
DPH 19%	31 931,40 Sk
Celkom /s DPH/	199 991,40 Sk

slovom : Stodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatjedna slovenských korún a 40/100

2. Cena predmetu zmluvy je maximálna, zaručujúca úplnú realizáciu diela. Cena je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Čl. IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúrovanú cenu v lehote 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia faktúry. Faktúrovaná čiastka sa považuje za zaplatenú včas, keď je faktúrovaná čiastka pripísaná na účet zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať:
   - číslo zmluvy o dielo
   - číslo faktúry
   - číslo daňového dokladu
   - názov, sídlo, IČO, DRČ, bankové spojenie a číslo účtu objednávateľa
   - deň vystavenia faktúry
   - súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom
   - zápis o odovzdaní a prevzatí diela
   - celkovú faktúrovanú čiastku bez dane, sadzbu dane a daň, celkovú čiastku vrátane dane
3. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ak obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nesprávne ceny. Objednávateľovi začína plynúť nová doba splatnosti pre takto opravenú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po dni jej doručenia.

Čl. V. ĎALŠIE USTANOVENIA

1. ZoD sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje po prevzatí diela zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v stanovenom termíne. Zhotoviteľ prehlasuje, že je v plnom rozsahu kvalifikovaný a oprávnený k vykonávaniu činností potrebných k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v najlepšej kvalite, určenou technológiou, v súlade splatnými normami vzťahujúcimi sa k tejto činnosti.
3.1. Zhoviteľ v súlade s platnými právnymi normami v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení používaných pri realizácii prác na zhotovení diela.
3.2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody spôsobené pri vykonávaní diela
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet plnenia na každom stupni jeho vykonávania. Osoby oprávnené jednať za objednávateľa vo veciach technických: p. Turoczy František . Zhotoviteľ zmocňuje pre výkon stavbyvedúceho p. Horňák Juraj.
5.1. Objednávateľ zabezpečí v prípade potreby pre potreby zhotoviteľa zdroj. el. energie a vody, prostredníctvom stavebného rozvádzača s meračom.
5.2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov určených na zabezpečenie výkonu pri realizácii diela v priestoroch Kutuzovových kasární. Objednávateľ zabezpečí vstup zamestnancov zhotoviteľa do objektov a servisných vozidiel zhotoviteľa. Zoznam pracovníkov, typy a evidenčné čísla vozidiel predloží zhotoviteľ minimálne dva týždne pred začatím diela.

6. Zhotoviteľ je v zmysle § 46d zák. č. 50/1976 zb. stavebného zákona, povinný viesť stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.. Zmluvné strany sú povinné vyjadriť sa k zápisom v stavebnom denníku do 3 pracovných dní. V prípade, že zmluvná strana , ktorej je zápis určený, sa v dohodnutej lehote písomne nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas so záznamom v stavebnom denníku. Záznamy, ktoré budú mať vplyv na rozsah prác, ich cenu, termín dokončenia diela, osoby oprávnené

vykonávať záznamy do stavebného denníku predložia osobám oprávneným uzatvoriť túto zmluvu za účelom dojednania zmien dotknutých častí zmluvy o dielo.
7. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi termín, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu najmenej 3 dní vopred.
8. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky náležitosti vyplývajúce z predpisov a noriem
9. Objednávateľ prevezme len dielo zhotovené v súlade s čl. I tejto zmluvy, dielo funkčné, ktoré je bez vád a nedorobkov. Dielo, ktoré nie je úplné a má vady a nedorobky alebo nebude dodaná písomná revízna správa, objednávateľ neprevezme. O prevzatí diela sa spíše zápisnica v súlade s predmetom plnenia, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Zároveň s odovzdaním diela zhotoviteľ odovzdá všetku technickú dokumentáciu k dielu a doklady potrebné k uplatňovaniu vád diela v záručnej dobe. Zoznam dokumentácie odovzdanej objednávateľovi bude uvedený v zápise o odovzdaní diela.
10.Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy a dohodnutých platobných podmienok len za dielo zhotovené v súlade so zmluvou, úplné, bez vád a nedorobkov.

Čl. VI. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. V záručnej dobe má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela majúce povahu na strane zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ na zhotovené dielo poskytuje objednávateľovi záruku po dobu 24 mesiacov od odovzdania diela
3. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia diela objednávateľom. Neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ
4. V záručnej lehote zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi, ak škoda vznikne v príčinnej súvislosti s nevykonanými, alebo neúplné, alebo nesprávne vykonanými úkonmi revízií a kontrol v zmysle predmetu zmluvy. Podkladom pre uplatnenie zodpovednosti za škodu je znalecký posudok súdneho znalca z príslušného oboru.
5. Vady diela na základe reklamácie objednávateľa a zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 5 dní, v prípade havarijného stavu do 24 hodín.

Čl. VII. ZÁVEREČNE UJEDNANIA

1.V prípade omeškania úhrady faktúry spojenej s plnením podľa čl. III. tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády č. 87/1996 Z.z., vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu úroku z omeškania je faktúrovaná cena vrátane DPH.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v dohodnutom čase podľa čl. II., tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať pokutu vo výške úroku z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády č. 87/1996 Z.z., vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania so zhotovením diela. Základom výpočtu zmluvnej pokuty je faktúrovaná cena vrátane DPH.

3.V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
4.Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
5.Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní odo dňa ich uplatnenia.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení povinnosti zhotoviteľa, za ktoré sa považuje:
6.1. Nedodržanie technologických predpisov a porušenie STN po predchádzajúcom upozornení. V tom prípade má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých realizovaných prác a technologických dodávok, pričom rozhodujúce pre vyčíslenie nárokov sú záznamy v stavebnom denníku. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov spojených s likvidáciou staveniska.
6.2. Ak zhotoviteľ nezačne práce spojené s realizáciou diela v lehote 7 dní nasledujúcich po dni odovzdania staveniska. Objednávateľ je oprávnený požadovať úhradu preukázateľných nákladov spojených so zabezpečovaním nového zhotoviteľa na dokončenie realizácie predmetu diela.
6.3. Ak zhotoviteľ neukončí realizáciu diela v lehote dlhšej ako 10 dní po lehote dohodnutej na ukončenie diela podľa čl. II., tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úhradu všetkých realizovaných prác a technologických dodávok, pričom rozhodujúce pre vyčíslenie nárokov sú záznamy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s likvidáciou staveniska. Zhotoviteľ je však povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. VII., bod 2. tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody. Škodou sa rozumejú aj náklady na dokončenie diela, ktoré prevýšia cenu dohodnutú v čl. III., bod 3.1. tejto zmluvy.
6.4. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané výlučne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa s výnimkou tých, ktoré zabezpečoval zhotoviteľ pre objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za vady spôsobené použitím podkladov ktoré on zabezpečoval pre objednávateľa, ak na nedostatky v nich písomne upozornil objednávateľa a ten na ich používaní trval.
8. Zmluva je právoplatná a účinná dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami zmluvných strán.
10. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží po troch vyhotoveniach a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
11. V ostatnom sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán § 536 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších úprav zákonníka.

Zoznam príloh :
Príloha č. 1 - Výpis obchodného registra

V Bratislave dňa 25.6.2007

Za objednávateľa:
Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ

V Bratislave dňa 25.6.2007

Za zhotoviteľa:
Miroslav POTOČEK
riaditeľ

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 830 549

Zoznam výpisov č.: IV-528/06

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 25970/B

I. OBCHODNÉ MENO

SASPPO, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Geologická 22
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 06

III. IČO: 35 830 549

IV. DEŇ ZÁPISU: 06.02.2002

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. Sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti,
4. Reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti,
5. Prenájom hnuteľných vecí a leasing v rozsahu voľnej živnosti,
6. Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení,
7. Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení,
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
9. Inžinierska činnosť v stavebníctve,
10. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, montáž zdravotechniky,
11. Montáž a údržba vzduchotechnických zariadení,
12. Zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

deň vzniku funkcie: 6.2.2002
Meno a priezvisko: Miroslav Potôček
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Geologická 22
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 06
Rodné číslo: 620106/6168

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Bratislava I, 20.04.2006

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

.....
(podpis oprávnenej osoby)

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I
42
BRATISLAVA

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt					
33	948	48050-7113	Kontrola dopúšťania vody v plášti kotla	3,000	súbor	28,00	84,00	19
34	948	48050-7309	Kontrolné meranie pretlaku plynu kotla nad 50 kW	3,000	meranie	82,50	247,50	19
35	948	48050-7310	Uvedenie kotla nad 50 kW do prevádzky	3,000	kus	82,50	247,50	19
36	948	48050-7311	Kontrolný odpočet spotreby plynu kotla nad 50 kW	3,000	kus	66,00	198,00	19
37	948	48050-7312	Kontrola funkcie regulačného prvku kotla nad 50 kW	3,000	kus	16,40	49,20	19
38	948	48050-7315	Kontrola funkcie priestor. termostatu kotla nad 50 kW	3,000	kus	82,50	247,50	19
39	948	48050-7317	Kontrola funkcie zapaľovacieho horáka kotla nad 50 kW	3,000	kus	28,00	84,00	19
40	948	48050-7318	Kontrola funkcie termoelektr. poistky kotla nad 50 kW	3,000	kus	49,50	148,50	19
41	948	48050-7319	Kontrola funkcie horenia hlavného horáka kotla nad 50 kW	3,000	kus	55,00	165,00	19
42	948	48050-7320	Kontrola funkcie " STOP " tlačítka kotla nad 50 kW	3,000	kus	55,00	165,00	19
43	948	48050-7321	Kontrola funkcie odvodu spálenín kotla nad 50 kW	3,000	kus	66,00	198,00	19
44	948	48050-7322	Kontrolné meranie komínového ťahu kotla nad 50 kW	3,000	meranie	66,00	198,00	19
45	948	48050-7325	Kontrolné meranie teploty spálenín kotla nad 50 kW	3,000	meranie	55,00	165,00	19
46	948	48050-7327	Kontrola odstr. porúch z minulej revízie kotla nad 50 kW	3,000	súbor	82,50	247,50	19
47	948	48050-7401	Kontrola umiest. a pripojenia kotla, pece výkon do 250 kW	3,000	súbor	358,00	1 074,00	19
48	948	48050-7410	Kontrola tesnosti spoja kotla, pece detekčným prístrojom	3,000	kus	11,00	33,00	19
49	948	48050-7411	Kontr. tesnosti prír. spoja kotla, pece penotv. roztokom	3,000	kus	28,00	84,00	19
50	948	48050-7413	Kontr. funkcie kohútika, guľového uzáveru kotla, pece	3,000	kus	11,00	33,00	19
51	948	48050-7414	Kontrola funkcie posúvača kotla, pece	3,000	kus	33,00	99,00	19
52	948	48050-7423	Kontr. funkcie manometra tlaku spal. vzduchu kotla, pece	3,000	kus	82,50	247,50	19
53	948	48050-7426	Kontrola funkcie prevetrania ohniska kotla, pece	3,000	kus	49,50	148,50	19
54	948	48050-7428	Kontrola tesnosti sopúcha, jeho kompletnosti kotla, pece	3,000	kus	88,00	264,00	19
55	948	48050-7441	Kontrola funkcie ťahu kotla, pece	3,000	kus	33,00	99,00	19
56	948	48050-7442	Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku ohniska kotla, pece	3,000	kus	55,00	165,00	19
57	948	48050-7443	Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika kotla, pece	3,000	kus	82,50	247,50	19
58	948	48050-7444	Kontrola stavu, funkcie záklopiek otv. zapal. kotla, pece	3,000	kus	21,50	64,50	19
59	948	48050-7445	Kontrola funkcie injektorového horáka kotla, pece	3,000	kus	133,00	399,00	19
60	948	48050-7447	Kontr. funkcie rýchlouzatv. bezp. klapky 2 stup. kotla, pece	3,000	kus	143,00	429,00	19
61	948	48050-7448	Kontr. funkcie pomer. regulátora zmesi kotla, pece	3,000	kus	138,00	414,00	19
62	948	48050-7449	Kontr. funkcie sústavy miesič-nulový reg. kotla, pece	3,000	kus	231,00	693,00	19
63	948	48050-7450	Kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku kotla, pece	3,000	kus	82,50	247,50	19
64	948	48050-7451	Kontrola CO v ovzduší kotla, pece	3,000	meranie	55,00	165,00	19
65	948	48050-7452	Kontrola odstránenia porúch	3,000	súbor	110,00	330,00	19
			M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt	7 681,20			7 681,20	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 681,20			7 681,20	
			Rozpočet celkom :	167 929,20			167 929,20	

Odberateľ: MOSR

Dodávateľ: SASPPO s.r.o.

Stavba : MOSR - Sezónna údržba kotolne a výmenníkových staníc Kutuzovove kasárne .

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			713 - Izolácie tepelné					
1	713	71399-9904	Izolácie tepelné, HZS T4 - oprava izolácie	8,000	hod	284,00	2 272,00	19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	2 272,00			2 272,00	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	2 272,00			2 272,00	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
2	721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	2,000	kus	111,00	222,00	19
3	721	72221-2114	Arm. prír. posúv. PN 1,0 S 20-118-610 zem. súpr. pokl. DN 80	2,000	súbor	9 500,00	19 000,00	19
4	721	72221-9104	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 80	2,000	kus	1 450,00	2 900,00	19
5	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	12,000	kus	124,00	1 488,00	19
6	721	72222-4112	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 3/4	7,000	kus	165,00	1 155,00	19
7	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	12,000	kus	86,00	1 032,00	19
8	721	72222-9102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	7,000	kus	126,00	882,00	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	26 679,00			26 679,00	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	26 679,00			26 679,00	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
			731 - Kotolne					
9	731	73119-0933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	3,000	kus	2 470,00	7 410,00	19
10	731	73119-0951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotli	3,000	kus	316,00	948,00	19
11	731	73119-1938	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave do 40 m2	3,000	súbor	2 420,00	7 260,00	19
12	731	73132-1817	Demontáž pretl. poist. zariadenia s 1 nádobou do 120 l DN125	3,000	kus	486,00	1 458,00	19
13	731	73139-1812	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 10 m2	3,000	kus	357,00	1 071,00	19
			731 - Kotolne spolu :	18 147,00			18 147,00	
			734 - Armatúry					
14	731	73410-0811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	3,000	kus	148,00	444,00	19
15	731	73416-0814	Demontáž odvádzačov kondenzátu do DN 50	1,000	kus	142,00	142,00	19
16	731	73416-9414	Montáž odvádzačov kondenzátu DN 50 - a jeho prečistenie a kontr	1,000	súbor	905,00	905,00	19
17	731	73417-3417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	2,000	súbor	1 090,00	2 180,00	19
18	731	73420-0813	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 6/4	2,000	kus	61,00	122,00	19
19	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	2,000	kus	90,50	181,00	19
20	731	73423-1426	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 5/4	2,000	kus	495,00	990,00	19
21	731	73441-1121	Teplomery s ochranným púzdrom rohové typ 160 prev. B	9,000	kus	680,00	6 120,00	19
22	731	73441-9111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom alebo pevným stc	9,000	kus	191,00	1 719,00	19
23	731	73442-2110	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	8,000	kus	2 940,00	23 520,00	19
24	731	73442-4911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	8,000	kus	645,00	5 160,00	19
25	731	73442-4933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	8,000	kus	388,00	3 104,00	19
26	731	73199-9904	Kotolne, HZS T4 - Drobné opravy a meranie emisí spalovania	78,000	hod	284,00	22 152,00	19
27	731	73199-9905	Kotolne, HZS T5 - Servisná prehliadka horákov DZ 500 - 2A	58,000	hod	315,00	18 270,00	19
28	731	73444-9121	Montáž regulátorov hladiny, dvojpolohový snímač	2,000	súbor	540,00	1 080,00	19
29	731	73444-9311	Montáž regulátorov ťahu	2,000	kus	64,50	129,00	19
30	731	73449-1211	Spojky stavoznakov U31-416/I DN 15 - oprava	2,000	kus	3 580,00	7 160,00	19
31	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4 - výmena napájača a nastavenie spalovacích pr	43,000	hod	284,00	12 212,00	19
32	731	73499-9905	Armatúry, HZS T5 - komplexne odskúšanie kotlov po opravách	24,000	hod	315,00	7 560,00	19
			734 - Armatúry spolu :	113 150,00			113 150,00	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	131 297,00			131 297,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	160 248,00			160 248,00	

VIII. PROKÚRA

Meno a priezvisko: Juraj Horňák
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Beňadická 17
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 06
Rodné číslo: 611123/6824

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:
Prokurista samostatne tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.

IX. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Potôček
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Geologická 22
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 06
Rodné číslo: 620106/6168

Výška vkladu: 200 000 Sk (peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 200 000 Sk

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 48/02, N 47/02 spísanou dňa 23.1.2002 JUDr. Jančatovou, not. kandidátom notára JUDr. Macáka v zmysle ust. 57 ods. 3 §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základný kapitál: 200.000,- Sk Splatené: 200.000,- Sk

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : MOSR - Sezónna údržba kotolnea výmenníkových staníc Kutuzovove kasárne . .

Rozpočet: Zmluva č.:

Odberateľ: MOSR	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: SASPPO s.r.o.	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

1 M3 OP	199 836 Sk	1 M	199 836 Sk
1 M2 ZP	199 836 Sk		
1 M2 UP	199 836 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	160 248,00		160 248,00
3	MCE:	7 681,20		7 681,20
4	iné:			
5	Súčet:	167 929,20		167 929,20

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	167 929,20
22	DPH 19% z: 167 929,20	31 906,50
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	199 835,70
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 830 549

S jednotkovými cenami položiek faktúra súhlasí

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 11 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Anna Iendeková