Zmluva o dielo č. ÚŠZV-81-33/2008
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,
962 63 Lešť, Slovenská republika
Zastúpený : **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ (štatutárny zástupca)

Zástupca splnomocnený rokovať vo veciach technických: Ing. Vladimír MINÁR
Zástupca splnomocnený rokovať vo veciach právnych: JUDr. Milan SLÁVIČEK

Vybavuje : Július GÍMEŠ tel.: 0960 465724
fax: 0960 465779
e-mail: julius.gimes@mil.sk
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000167777/8180
IČO : 00804932
DIČ : 2021773644
Telefón/Fax : 00421/45/5562796
E-mail : andre.grnacova@mil.sk

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

STAVMAL
Jozef MASLÍK.
962 41 Jalšovík 70
Zastúpený : p. Jozef MASLÍK tel.: 0908901979

Vybavuje : p. Jozef MASLÍK
IČO : 14202646
DIČ : 1030140749
IČ DPH : SK 1030140749
Bankové spojenie : SLSP Krupina
Číslo účtu : 401273704/0900

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene č.:605-318.

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:

Termín zahájenia:	**22. septembra 2008**
Termín ukončenia:	**31. októbra 2008**

Čl. III. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: Havária – oprava copilitu na kotolni b.č.18 kasárne Zábava - Lešť, podľa špecifikácií podrobného ponukového rozpočtu.

3.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu okna s copilitovej výplne na kotolni b.č.18 vo vojenskom objekte kasárne Zábava v rozsahu podrobného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je vojenský objekt **Kasárne Zábava** – kotolňa b.č.18, užívateľ stavebného objektu je OddPaÚNM Lešť.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Dodávateľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej na OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Ceny za vykonané práce podľa cenovej ponuky sú stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálne a nie je možné ju prekročiť:

Základ DPH:	210 903,48.-Sk
DPH 19%:	40 071,70.-Sk
Cena s DPH celkom:	250 975,18.-Sk **po zaokrúhlení 250 975,00.-Sk**
Slovom	**:dvestopädesiattisícdeväťstosedemdesiatpäť 00/100 Sk**
Konverzný kurz :	1 EUR = 30,1260.-Sk
Informačná cena:	**8 330,8498 EUR**
Slovom	**:osemtisíctristotridsať**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý bude súčasťou zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané práce zaplatí dohodnutú cenu po ukončení a prevzatí prác na stavebnom objekte.
Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Dodávateľ k daňovému dokladu - faktúre priloží **Súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť**, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
6.3. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.5. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme po ukončení všetkých požadovaných prác na stavebnom objekte a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V „cena diela", tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
7.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
7.3. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Dodávateľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.6. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ dodávateľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, dodávateľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.8. Práce, ktoré dodávateľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.9. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný dodávateľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Dodávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.
7.10. Dodávateľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..
7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný doložiť.
7.12. Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Odvoz a odovzdanie vzniknutého odpadu a druhotných surovín je zhotoviteľ povinný objednávateľovi doložiť potvrdeným dokladom o ich likvidácii alebo uložení na miestach na to určených.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Dodávateľ je povinný založiť a viesť stavebný denník.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom používané zariadenie po vykonaných a prevzatých prácach demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.4. Ak dodávateľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Dodávateľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- dodávateľ spracuje konečnú faktúru,
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri opravách – prácach na kotolni b.č.18 a v súvisiacej lokalite a jej okolí.
13.3. Dodávateľ musí udržiavať v prevzatých objektoch poriadok a neznečisťovať ich okolie V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Dodávateľ bude výhradne zodpovedať za BOZP a PO na odovzdaných objektoch a v súvisiacich lokalitách a ich okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných zmluvách.
13.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
13.7. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny odboru zabezpečenia výcvikového priestoru vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním

svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác je pán Jozef MASLÍK.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je Július GÍMEŠ.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Jalšovíku dňa: 4. septembra 2008

V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
p. Jozef MASLÍK

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Príloha 1
Overená kópia cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – podrobný ponukový rozpočet
č.:ÚŠZV-906-7/2008, počet listov 11

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č.:ÚŠZV-81-33/2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~:

– v súlade s nevyhnutnou potrebou odstránenie havarijného stavu

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli ~~(boli)~~ zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa 4. septembra 2008 .....

hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008

Nedostatky neboli ~~(boli)~~ zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa 4. septembra 2008 .....

hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli ~~(boli)~~ zistené.

JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.

V Lešti dňa 4. septembra 2008 .....

Vedúci organizačného oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Krycí list splátky

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba : Oprava Copilitu na kotolni b.č.18 - Kasárne Zábava — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Maslík Jozef

Miesto : Zábava — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK — IČO : 14202646 — DIČ : 1030140749

96241 Bzovík — Jalšovík 70 — IČ DPH : SK1030140749

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	250 975 Sk	za M3 OP	1 M	250 975 Sk	za M
1 M2 ZP	250 975 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	250 975 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	80 819,65	106 221,60	187 041,25
2	PSV :	23 862,23		23 862,23
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	104 681,88	106 221,60	210 903,48

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		210 903,48
22	DPH 19 % z :	210 903,48	40 071,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		250 975,18

odberateľ, obstarávateľ

25. 8 2009

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Úrad špecializačného zdravotníctva MZ SR

F Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

25. 8 2009

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	7 000,710
Cena s DPH	8 330,850
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Prevodný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR

Odberateľ :

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maslík Jozef**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava Copilitu na kotolni b.č.18 - Kasárne Zábava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	124 692,00	18 470,40	106 221,60	*4 139,016*	3,999
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	47 885,00	47 885,00		*1 589,491*	4,836
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 464,25	14 464,25		*480,125*	0,030
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187 041,25	80 819,65	106 221,60	*6 208,632*	8,865
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	1 869,00	1 869,00		*62,039*	0,010
76 - KONŠTRUKCIE	1 869,00	1 869,00		*62,039*	0,010
783 - Nátery	11 772,60	11 772,60		*390,779*	0,044
784 - Maľby	10 220,63	10 220,63		*339,263*	0,023
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	21 993,23	21 993,23		*730,041*	0,068
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	23 862,23	23 862,23		*792,081*	0,078
Za rozpočet celkom :	210 903,48	104 681,88	106 221,60	*7 000,713*	8,943

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Stavba : Oprava Copilitu na kotolni b.č.18 - Kasárne Zábava

Odberateľ :

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Maslík Jozef**

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	311272459	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P6-700	4,160	m3	4 440,00	*147,381*	18 470,40		*613,105*	3,876		19
2	611436480	Okno plastové REHAU 180x210 O/OS včetne vonk.a vnútor.parapetných dosiesok	3,000	kus	30 000,00	*995,818*		90 000,00	*2 987,453*	0,123		19
3	6119A0105	Parapeta vnutorna šir 300 mm	5,400	m	1 350,00	*44,812*		7 290,00	*241,984*			19
4	6119A0107	Parapeta vnutorna šir 400 mm	5,400	m	1 654,00	*54,903*		8 931,60	*296,475*			19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	124 692,00	Sk			18 470,40	106 221,60	*4 139,01*	3,999		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
5	612421411	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 30-50%	55,000	m2	107,00	*3,552*	5 885,00		*195,346*	1,206		19
6	612421432	Omietka vnút. stien vápenná štuková s 1 x trstinou	30,000	m2	360,00	*11,950*	10 800,00		*358,494*	1,599		19
7	622421156	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. VII	20,000	m2	1 560,00	*51,783*	31 200,00		*1 035,650*	2,031		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	47 885,00	Sk			47 885,00		*1 589,49*	4,836		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	23,200	m2	40,50	*1,344*	939,60		*31,189*			19
9	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	23,200	m2	27,50	*0,913*	638,00		*21,178*	0,014		19
10	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	23,200	m2	19,60	*0,651*	454,72		*15,094*			19
11	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	12,480	m2	26,00	*0,863*	324,48		*10,771*			19
12	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	67,200	m2	26,50	*0,880*	1 780,80		*59,112*			19
13	962081141	Búranie priečok Copilitu sklom U profilovaním	23,050	m2	138,00	*4,581*	3 180,90		*105,587*	0,016	1,890	19
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,560	t	284,00	*9,427*	727,04		*24,133*			19
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,560	t	9,30	*0,309*	23,81		*0,790*			19
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,560	t	232,00	*7,701*	593,92		*19,715*			19
17	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	2,560	t	1 660,00	*55,102*	4 249,60		*141,061*			19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
18	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	8,865	t	175,00	5,809	1 551,38		51,496			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	14 464,25	Sk			14 464,25		480,12	0,030	1,890	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187 041,25	Sk			80 819,65	106 221,60	6 208,63	8,865	1,890	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
19	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	5,400	m	299,00	9,925	1 614,60		53,595	0,010		19
20	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	9,600	m	26,50	0,880	254,40		8,445		0,009	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	1 869,00	Sk			1 869,00		62,03	0,010	0,009	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 869,00	Sk			1 869,00		62,03	0,010	0,009	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
21	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	5,700	m2	38,00	1,261	216,60		7,190	0,001		19
22	783822830	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	54,000	m2	214,00	7,103	11 556,00		383,589	0,044		19
		783 - Nátery spolu :	11 772,60	Sk			11 772,60		390,77	0,045		
		784 - Maľby										
23	784403803	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 8m umytím	85,250	m2	14,30	0,475	1 219,08		40,466			19
24	784445853	Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m	10,000	m2	61,00	2,025	610,00		20,248	0,003		19
25	784451823	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do 8m	85,250	m2	60,00	1,992	5 115,00		169,787	0,015		19
26	784495803	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 8m	10,000	m2	71,00	2,357	710,00		23,568	0,002		19
27	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	85,250	m2	23,00	0,763	1 960,75		65,085	0,003		19
28	784496800	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	85,250	m2	6,00	0,199	511,50		16,979			19
29	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	20,500	m2	4,60	0,153	94,30		3,130			19
		784 - Maľby spolu :	10 220,63	Sk			10 220,63		339,26	0,023		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	21 993,23	Sk			21 993,23		730,04	0,068		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	23 862,23	Sk			23 862,23		792,08	0,078	0,009	

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava Copilitu na kotolni b.č.18 - Kasárne Zábava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Za rozpočet celkom :	**210 903,48**	**Sk**			**104 681,88**	**106 221,60**	*7 000,71*	**8,944**	**1,899**

DPH

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval : **Maslík Jozef**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava Copilitu na kotolni b.č.18 - Kasárne Zábava

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	311272459	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P6-700	4,160	m3		4 440,00	18 470,40	16 972,01	16 972,01	1 498,39	1,088
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,418	m3	0,100	42,00	17,56	4,22 za kus			
		YTONG tenkovrsv. malta biela bal	0,068	t	0,016	11 400,00	779,65	187,42 za kus			
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,017	m3	0,004	2 630,00	44,96	10,81 za kus			
		Pórobetón. presná tvarovka YTONG hladká 40x25x36,5 P6-700	4,301	m3	1,033	3 210,00	13 807,22	3319,04 za kus			
		Materiál lešenový v používaní	0,061	m3	0,014	9 730,00	596,62	143,42 za kus			
		MURÁR	6,743	Nh	1,621	103,00	694,56	166,96 za kus			
		MURÁR	1,206	Nh	0,290	116,00	139,94	33,64 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,457	Nh	1,312	81,00	442,09	106,27 za kus			
2	611436480	Okno plastové REHAU 180x210 O/OS včetne vonk.a vnútor.parapetných dosiesiek	3,000	kus		30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		1,000
3	6119A0105	Parapeta vnútorná šír.300 mm	5,400	m		1 350,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00		1,000
4	6119A0107	Parapeta vnútorná šír.400 mm	5,400	m		1 654,00	8 931,60	8 931,60	8 931,60		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**124 692,00**	**Sk**				**123 193,61**	**123 193,61**	**1 498,39**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
5	612421411	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 30-50%	55,000	m2		107,00	5 885,00	4 001,29	4 001,29	1 883,75	1,471
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,330	m3	0,006	2 600,00	858,00	15,60 za kus			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,110	m3	0,002	2 830,00	311,30	5,66 za kus			
		Materiál lešenový v používaní	0,073	m3	0,001	9 730,00	717,10	13,04 za kus			
		OMIETKÁR	11,000	Nh	0,200	92,00	1 012,00	18,40 za kus			
		STAVEBNÝ TESÁR	2,970	Nh	0,054	81,00	240,57	4,37 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,850	Nh	0,070	81,00	311,85	5,67 za kus			
6	612421432	Omietka vnút. stien vápenná štuková s 1 x trstinou	30,000	m2		360,00	10 800,00	6 981,47	6 981,47	3 818,40	1,547
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,060	m3	0,002	42,00	2,52	0,08 za kus			
		Klincec trsteník 022652 1,8/25	2,100	kg	0,070	36,00	75,60	2,52 za kus			
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen.	0,090	m3	0,003	2 450,00	220,50	7,35 za kus			
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,510	m3	0,017	2 410,00	1 229,10	40,97 za kus			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,090	m3	0,003	2 830,00	254,70	8,49 za kus			
		Pletivo stavebne strunové	33,000	m2	1,100	24,00	792,00	26,40 za kus			
		Ostatný materiál pre práce HSV	41,700	Sk	1,390	1,00	41,70	1,39 za kus			
		OMIETKÁR	25,530	Nh	0,851	116,00	2 961,48	98,72 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,300	Nh	0,110	81,00	267,30	8,91 za kus			
7	622461156	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. VII	20,000	m2		1 560,00	31 200,00	19 624,93	19 624,93	11 575,00	1,590
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,089	m3	0,004	42,00	3,74	0,19 za kus			
		Zmes na umelé omietky Brizolit (Hasit) prírodná bal.	0,713	t	0,035	7 080,00	5 048,04	252,40 za kus			
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,460	m3	0,023	2 410,00	1 108,60	55,43 za kus			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,110	m3	0,005	2 830,00	311,30	15,57 za kus			
		OMIETKÁR	80,880	Nh	4,044	116,00	9 382,08	469,10 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,280	Nh	0,214	81,00	346,68	17,33 za kus			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**47 885,00**	**Sk**				**30 607,70**	**30 607,70**	**17 277,15**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
8	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	23,200	m2		40,50	939,60	501,09	501,09	438,48	1,875
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,232	Sk	0,010	1,00	0,23	0,01 za kus			
		LEŠENÁRI	3,920	Nh	0,169	81,00	317,58	13,69 za kus			
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUŽIVANÍ	71,456	Sk	3,080	1,00	71,45	3,08 za kus			
9	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	23,200	m2		27,50	638,00	625,06	625,06	12,99	1,021
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,009	kus	0,000	650,00	6,33	0,27 za kus			
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,451	kus	0,019	765,00	345,73	14,90 za kus			
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,039	kus	0,001	61,50	2,43	0,11 za kus			
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,154	kus	0,006	89,50	13,78	0,59 za kus			
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	1,760	kus	0,075	86,50	152,25	6,56 za kus			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,003	m3	0,000	4 210,00	14,65	0,63 za kus			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,009	m3	0,000	8 230,00	74,46	3,21 za kus			
		LEŠENÁRI	0,139	Nh	0,006	81,00	11,27	0,49 za kus			
10	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	23,200	m2		19,60	454,72	241,52	241,52	213,20	1,883
		LEŠENÁRI	2,204	Nh	0,095	81,00	178,52	7,70 za kus			
11	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	12,480	m2		26,00	324,48	180,47	180,47	144,01	1,798
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,031	m3	0,002	42,00	1,31	0,11 za kus			
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	0,312	kus	0,025	41,50	12,94	1,04 za kus			
		Ostatný materiál pre práce HSV	2,745	Sk	0,220	1,00	2,74	0,22 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,492	Nh	0,119	81,00	120,90	9,69 za kus			
12	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	67,200	m2		26,50	1 780,80	946,62	946,62	833,95	1,881
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,134	m3	0,002	42,00	5,64	0,08 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,594	Nh	0,127	81,00	696,18	10,36 za kus			
13	962081141	Búranie priečok Copilitu sklom U profilovaním	23,050	m2		138,00	3 180,90	1 848,77	1 848,77	1 332,05	1,721
		Materiál lešenový v používaní	0,034	m3	0,001	9 730,00	334,17	14,50 za kus			
		MURÁR	12,423	Nh	0,539	81,00	1 006,33	43,66 za kus			
		STAVEBNÝ TESÁR	1,406	Nh	0,061	81,00	113,89	4,94 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,560	t		284,00	727,04	387,80	387,80	339,25	1,875
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,384	Nh	0,541	81,00	112,18	43,82 za kus			
		CESTNA DOPRAVA	236,134	Sk	92,240	1,00	236,13	92,24 za kus			
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,560	t		9,30	23,80	12,72	12,72	11,08	1,871
		CESTNA DOPRAVA	12,723	Sk	4,970	1,00	12,72	4,97 za kus			
16	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,560	t		232,00	593,92	315,96	315,96	277,96	1,880
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,885	Nh	1,127	81,00	233,69	91,29 za kus			
17	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	2,560	t		1 660,00	4 249,60	2 266,08	2 266,08	1 983,51	1,875
		TARIFY V SK	2 266,086	Sk	885,190	1,00	2 266,08	885,19 za kus			
18	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	8,865	t		175,00	1 551,37	824,76	824,76	726,58	1,881
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,167	Nh	0,470	81,00	337,56	38,08 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,976	Nh	0,223	81,00	160,12	18,06 za kus			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,046	Nh	0,118	81,00	84,73	9,56 za kus			
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,430	Sh	0,048	85,50	36,83	4,16 za kus			
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,443	Sk	0,050	1,00	0,44	0,05 za kus			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**14 464,25**	**Sk**				**8 150,89**	**8 150,89**	**6 313,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**187 041,25**	**Sk**				**161 952,22**	**161 952,22**	**25 088,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
19	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	5,400	m		299,00	1 614,60	1 085,55	1 085,55	529,03	1,487
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,009	t	0,001	41 200,00	393,78	72,92 za kus			
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,016	1000 ks	0,003	352,00	5,70	1,06 za kus			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,018	1000 ks	0,003	61,00	1,10	0,20 za kus			
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,442	kg	0,082	33,00	14,61	2,71 za kus			
		Priponka drôtena pozinkovaná	0,016	100 ks	0,003	354,00	5,73	1,06 za kus			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	61,128	Sk	11,320	1,00	61,12	11,32 za kus			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,808	Nh	0,520	103,00	289,22	53,56 za kus			
		STAVEBNY KLAMPIAR	1,177	Nh	0,218	130,00	153,03	28,34 za kus			
		OPN	5,562	Sk	1,030	1,00	5,56	1,03 za kus			
20	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	9,600	m		26,50	254,40	134,98	134,98	119,42	1,885
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,768	Nh	0,080	130,00	99,84	10,40 za kus			
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 869,00**	**Sk**				**1 220,53**	**1 220,53**	**648,46**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 869,00**	**Sk**				**1 220,53**	**1 220,53**	**648,46**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
21	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	5,700	m2		38,00	216,60	170,34	170,34	46,22	1,272
		Fermena fermež napúšťacia 01000	0,969	kg	0,170	117,00	113,37	19,89 za kus			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,102	kg	0,018	50,50	5,18	0,91 za kus			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,416	Nh	0,073	92,00	38,28	6,72 za kus			
22	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plnè tmel.	54,000	m2		214,00	11 556,00	8 662,40	8 662,40	2 893,86	1,334
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	6,480	kg	0,120	167,00	1 082,16	20,04 za kus			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	4,860	kg	0,090	189,00	918,54	17,01 za kus			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	8,100	kg	0,150	161,00	1 304,10	24,15 za kus			
		Tmel emulzný disperzný V 5011	21,600	kg	0,400	85,00	1 836,00	34,00 za kus			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,160	kg	0,040	50,50	109,08	2,02 za kus			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,135	100 ks	0,002	364,00	49,14	0,91 za kus			
		Ostatný materiál pre nátery	97,740	Sk	1,810	1,00	97,74	1,81 za kus			
		STAVEBNY ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,324	Nh	0,006	103,00	33,37	0,62 za kus			
		Maliar, natierač	20,412	Nh	0,378	116,00	2 367,79	43,85 za kus			
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENE, PODMIENKY	0,120	Nh	0,002	116,00	14,02	0,26 za kus			
		783 - Nátery spolu :	**11 772,60**	**Sk**				**8 832,75**	**8 832,75**	**2 940,08**	
		784 - Maľby									
23	784403803	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 8m umytím	85,250	m2		14,30	1 219,07	652,21	652,21	566,91	1,869
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,025	100 ks	0,000	391,00	9,99	0,12 za kus			
		Maliar, natierač	4,092	Nh	0,048	116,00	474,67	5,57 za kus			
24	784445933	Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m	10,000	m2		61,00	610,00	477,60	477,60	132,40	1,277
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	1,500	kg	0,150	94,00	141,00	14,10 za kus			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	1,500	kg	0,150	114,00	171,00	17,10 za kus			
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	0,100	kg	0,010	117,00	11,70	1,17 za kus			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,003	100 ks	0,000	391,00	1,17	0,12 za kus			
		Ostatný materiál pre maľby	0,600	Sk	0,060	1,00	0,60	0,06 za kus			
		Maliar, natierač	0,970	Nh	0,097	116,00	112,52	11,25 za kus			
25	784451923	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do 8m	85,250	m2		60,00	5 115,00	2 954,24	2 954,24	2 161,08	1,731
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,639	kg	0,007	66,00	42,19	0,50 za kus			
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	0,639	kg	0,007	117,00	74,80	0,88 za kus			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,025	100 ks	0,000	391,00	9,99	0,12 za kus			
		Náter maliarsky Remal20 kg	8,525	kg	0,100	29,00	247,22	2,90 za kus			
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,005	t	0,000	19 300,00	98,71	1,16 za kus			
		Ostatný materiál pre maľby	7,672	Sk	0,090	1,00	7,67	0,09 za kus			
		Maliar, natierač	15,771	Nh	0,185	116,00	1 829,46	21,46 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
26	784495903	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 8m	10,000	m2		71,00	710,00	575,82	575,82	134,20	1,233
		Email syntetický univerzálny biely S2071	1,400	kg	0,140	198,00	277,20	27,72 za kus			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	0,600	kg	0,060	221,00	132,60	13,26 za kus			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,200	kg	0,020	61,50	12,30	1,23 za kus			
		Maliar, natierač	0,980	Nh	0,098	116,00	113,68	11,37 za kus			
27	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	85,250	m2		23,00	1 960,75	1 137,93	1 137,93	822,66	1,723
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,002	t	0,000	68 500,00	175,18	2,06 za kus			
		Ostatný materiál pre maľby	26,427	Sk	0,310	1,00	26,42	0,31 za kus			
		Maliar, natierač	5,967	Nh	0,070	116,00	692,23	8,12 za kus			
28	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	85,250	m2		6,00	511,50	511,50	511,50		1,000
29	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	20,500	m2		4,60	94,30	94,30	94,30		1,000
		784 - Maľby spolu :	**10 220,63**	**Sk**				**6 403,62**	**6 403,62**	**3 817,26**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**21 993,23**	**Sk**				**15 236,37**	**15 236,37**	**6 757,35**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**23 862,23**	**Sk**				**16 456,91**	**16 456,91**	**7 405,81**	
		Za rozpočet celkom :	**210 903,48**	**Sk**				**178 409,01**	**178 409,01**	**32 494,46**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	140 846,28	78,9
Doprava	2 592,40	1,5
Poddodávky		
Spolu :	143 438,69	80,4

		%nákladov
Mzdy :	25 390,36	14,2
Odvody :	8 937,28	5,0
Stroje :	36,87	
Spolu :	34 364,52	19,3
Ostatné :	605,80	0,3
Priame náklady	178 409,01	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :		% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :		% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		

Náklady spolu : 178 409,01

Zisk a riziko

Zisk :	32 494,46	18,2 % zisk / náklady
Cena :	210 903,48	15,4 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	115,4	

STAVMA
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK
0908 901 979, IČO: 14

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.8.2010

Miroslav Palovič 