Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-94/2009 **s originálom.**

Pozemková správa budov * PREŠOV *

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

13.907

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-94/2009

Prešov 1. októbra 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/17

Zmluva o dielo č. PSB-14-94/2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Zastúpený : Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO: 30 845 572
Kontaktná adresa : Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických : Milan Zeleňák – odborný referent
Telefón : 0960 524 219
Fax/email : 0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :

SBK s.r.o., Boženy Nemcovej 1,
Vranov nad Topľou

Zastúpený : Ľubomír Boroš – konateľ
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO : 36470694
IČ DPH : SK 2020001313
DIČ : 2020001313
Bankové spojenie : VÚB a.s. Vranov nad Topľou a.s.,
Číslo účtu : 1450691958/0200
Zapísaný v : Obchodný register Okr. súdu Prešov oddiel Sro, vložka číslo 12579/P
Telefón/Fax : 09035570746
(ďalej len „zhotoviteľ")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je oprava soc. zariadení b.č.43 v rozsahu ponukového rozpo... (príloha č.1) na akciu „Oprava soc. zariadení b.č.43 VÚ 3030 – rtps Prešov" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 02.10.2009
Ukončenie prác : 16.10.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 13 664,42 €
DPH : 2 596,24 €
Cena s DPH : 16 260,66 €
Slovom : Šestnásťtisícdvästošesdesiat66/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

Pozádková správa budov PREŠOV

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne

odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovoz úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Milan Zeleňák – odborný referent.

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ľubomír Boroš

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Posádková správa budov PREŠOV

Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky zmluvy.

10.9 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

Pozemková správa budov PREŠOV

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu, prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte kasárni SNP na tel. č.: 0960 527 123,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte kasárni SNP na tel. č.: 0960 527 123,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej

práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa : Ľubomír Boroš - stavbyvedúci,
- za objednávateľa : Milan Zeleňák, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

Pôdohospodárska platobná agentúra PREŠOV

12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením v
V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa
prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasne
sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 1.10.2009

Za objednávateľa :

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Ľubomír BOROŠ
konateľ

Pozádková správa budov Prešov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava soc.zariadení b.č.43 VU 3030-rtps Prešov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Letisko Prešov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov Prešov	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	95 062	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	205 294	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	111 298	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		411 654	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		SKK
23	Súčet 7, 12, 19-22		411 654,20
24	19 %	411 654,20	78 214,30
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**489 868,50**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	13 664,42
	Cena s DPH	**16 260,66**
	Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Pečiatka

OVERIL : ING. MANUŠEK M.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Spracované systémom OEKROS plus, tel. 041/707 10 11

Posádková správa budov PREŠOV

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava soc.zariadení b.č.43 VU 3030-rtps Prešov
Objekt:
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK
Objednávateľ: Posádková správa budov Prešov
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	95 061,80	95 061,80	3 155,47	12,553	18,055
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	41 578,60	41 578,60	1 380,16	12,490	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	44 269,30	44 269,30	1 469,47	0,063	18,055
99	Presun hmôt HSV	0,00	9 213,90	9 213,90	305,85	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	205 294,20	111 298,20	316 592,40	10 508,94	4,323	0,366
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	7 498,40	7 498,40	248,90	0,008	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 420,90	7 055,40	8 476,30	281,36	0,362	0,123
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 108,70	16 987,70	18 096,40	600,69	0,154	0,022
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	112 090,10	8 287,20	120 377,30	3 995,79	0,249	0,221
766	Konštrukcie stolárske	9 938,40	1 703,50	11 641,90	386,44	0,096	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	28 933,70	18 838,40	47 772,10	1 585,74	1,332	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	51 802,40	38 614,00	90 416,40	3 001,27	1,950	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	12 313,60	12 313,60	408,74	0,172	0,000
	Celkom	205 294,20	206 360,00	411 654,20	13 664,42	16,876	18,421

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: **Oprava soc.zariadení b.č.43 VU 3030-rtps Prešov**
Objekt:
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: **1 EUR = 30,1260 SKK**
Objednávateľ: Posádková správa budov Prešov
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	**95 061,80**	**95 061,80**	**3 155,47**	**12,553**
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**0,00**	**41 578,60**	**41 578,60**	**1 380,16**	**12,490**
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**									
1	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	38,772	119,70	3,97	0,00	4 641,00	4 641,00	154,05	0,657
2	011	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	88,800	151,30	5,02	0,00	13 435,40	13 435,40	445,97	3,628
3	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	40,500	290,80	9,65	0,00	11 777,40	11 777,40	390,94	4,486
4	014	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	40,500	289,50	9,61	0,00	11 724,80	11 724,80	389,19	3,719
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,00**	**44 269,30**	**44 269,30**	**1 469,47**	**0,063**
5	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20	m2	40,500	63,10	2,09	0,00	2 555,60	2 555,60	84,83	0,062
6	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	40,500	36,90	1,22	0,00	1 494,50	1 494,50	49,61	0,000
7	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	0,854	577,50	19,17	0,00	493,20	493,20	16,37	0,001
8	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	4,050	2 371,00	78,70	0,00	9 602,60	9 602,60	318,75	0,000
9	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	6,000	15,10	0,50	0,00	90,60	90,60	3,01	0,000
10	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	148,000	19,70	0,65	0,00	2 915,60	2 915,60	96,78	0,000
11	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	88,800	70,00	2,32	0,00	6 216,00	6 216,00	206,33	0,000
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,421	306,80	10,18	0,00	5 651,60	5 651,60	187,60	0,000
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	110,525	11,20	0,37	0,00	1 237,90	1 237,90	41,09	0,000
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,421	189,30	6,28	0,00	3 487,10	3 487,10	115,75	0,000
15	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	110,525	21,20	0,70	0,00	2 343,10	2 343,10	77,78	0,000
16	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach	T	16,876	484,80	16,09	0,00	8 181,50	8 181,50	271,58	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

	99	**Presun hmôt HSV**						**0,00**	**9 213,90**	**9 213,90**	**305,85**	**0,000**
17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,553	734,00	24,36	0,00	9 213,90	9 213,90	305,85	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**						**205 294,20**	**111 298,20**	**316 592,40**	**10 508,94**	**4,323**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**						**0,00**	**7 498,40**	**7 498,40**	**248,90**	**0,008**
18	711	711111311	Izolácia proti povrchovej vode, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad,	m2	22,200	87,00	2,89	0,00	1 931,40	1 931,40	64,11	0,000
19	711	711111331	Izolácia proti povrchovej vode stierka COMBIFLEX-C2, sil. podklad,	m2	44,500	125,10	4,15	0,00	5 567,00	5 567,00	184,79	0,008
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**						**1 420,90**	**7 055,40**	**8 476,30**	**281,36**	**0,362**
20	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	5,000	113,90	3,78	0,00	569,50	569,50	18,90	0,000
21	721	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 50x1,8	m	9,500	382,40	12,69	0,00	3 632,80	3 632,80	120,59	0,246
22	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	5,000	401,90	13,34	0,00	2 009,50	2 009,50	66,70	0,107
23	*286*	*2862108500*	*Odbočka odpadová PVC D 110/63 mm*	*ks*	*1,000*	*54,50*	*1,81*	*54,50*	*0,00*	*54,50*	*1,81*	*0,000*
24	*286*	*2862107500*	*PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 50/40 45°*	*ks*	*4,000*	*17,40*	*0,58*	*69,60*	*0,00*	*69,60*	*2,31*	*0,000*
25	*286*	*2862303000*	*PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm*	*ks*	*4,000*	*324,20*	*10,76*	*1 296,80*	*0,00*	*1 296,80*	*43,05*	*0,006*
26	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D50 0,00210	m	9,500	8,50	0,28	0,00	80,80	80,80	2,68	0,000
27	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,300	270,80	8,99	0,00	622,80	622,80	20,67	0,002
28	721	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0,02961t	ks	1,000	140,00	4,65	0,00	140,00	140,00	4,65	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**						**1 108,70**	**16 987,70**	**18 096,40**	**600,69**	**0,154**
29	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	9,500	47,80	1,59	0,00	454,10	454,10	15,07	0,000
30	721	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	2,000	18,40	0,61	0,00	36,80	36,80	1,22	0,000
31	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	299,40	9,94	0,00	598,80	598,80	19,88	0,002
32	721	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	20,000	397,90	13,21	0,00	7 958,00	7 958,00	264,16	0,124
33	721	722170943	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4	ks	2,000	202,60	6,73	0,00	405,20	405,20	13,45	0,000
34	721	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	6,000	48,30	1,60	0,00	289,80	289,80	9,62	0,002
35	721	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	9,500	51,60	1,71	0,00	490,20	490,20	16,27	0,003
36	*286*	*2861135600*	*PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 20 x 3,4 x L*	*m*	*6,000*	*34,30*	*1,14*	*205,80*	*0 00*	*205,80*	*6,83*	*0,001*
37	*286*	*2861135700*	*PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 25 x 4,2 x L*	*m*	*9,500*	*45,50*	*1,51*	*432,30*	*0,00*	*432,30*	*14,35*	*0,002*
38	721	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20-nasdtenky	ks	20,000	34,30	1,14	0,00	686,00	686,00	22,77	0,001
39	721	722181111	Ochrana potrubia MIRELON DN20	m	6,000	26,30	0,87	0,00	157,80	157,80	5,24	0,001
40	721	722181113	Ochrana potrubia MIRELON 25	m	9,500	32,10	1,07	0,00	305,00	305,00	10,12	0,002
41	721	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	20,000	141,80	4,71	0,00	2 836,00	2 836,00	94,14	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

42	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	10,000	255,50	8,48	✓	0,00	2 555,00	2 555,00	84,81	0,016
43	721	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4 0,00069 t	ks	2,000	11,50	0,38	✓	0,00	23,00	23,00	0,76	0,000
44	721	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	96,00	3,19	✓	0,00	192,00	192,00	6,37	0,001
45	551	5510900362	*Guľový kohút s pákovým ovládačom, vonk. závit x vonk. závit, PN 50, DN 20 Herz obj.č.1218002*	*ks*	*2,000*	*235,30*	*7,81*		*470,60*	*0,00*	470,60	15,62	0,000
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**						**112 090,10**	**8 287,20**	**120 377,30**	**3 995,79**	**0,249**
46	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	sub	6,000	99,80	3,31	✓	0,00	598,80	598,80	19,88	0,000
47	642	6420130850	*Sanitárna keramika JIKA ASTRA 6123.2 zrkadĺo 60cm*	*ks*	*6,000*	*3 560,30*	*118,18*		*21 361,80*	*0,00*	*21 361,80*	*709,08*	*0,048*
48	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	6,000	615,60	20,43	✓	0,00	3 693,60	3 693,60	122,61	0,008
49	642	6421370700	*Umývadĺ.o Bermud I.A s dierou 14341*	*ks*	*6,000*	*3 019,90*	*100,24*		*18 119,40*	*0,00*	*18 119,40*	*601,45*	*0,087*
50	721	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	2,000	323,00	10,72	✓	0,00	646,00	646,00	21,44	0,001
51		642191100	*Sprhové dvere AQUATECH 80*	*ks*	*2,000*	*6 969,00*	*231,33*		*13 938,00*	*0,00*	*13 938,00*	*462,66*	*0,000*
52		642191200	*Sprchová vanička AQUATECH STYL 80 80x80*	*ks*	*2,000*	*6 756,90*	*224,29*		*13 513,80*	*0,00*	*13 513,80*	*448,58*	*0,000*
53	642	6420135010	*Sanitárna keramika JIKA LUKAS polostĺp 1951.1*	*ks*	*6,000*	*1 302,90*	*43,25*		*7 817,40*	*0,00*	*7 817,40*	*259,49*	*0,036*
54	721	725319101	Montáž vaničky so zápachovou uzávierkou	sub	1,000	512,10	17,00	✓	0,00	512,10	512,10	17,00	0,002
55	642	6421584500	*Vanička na umývanie*	*ks*	*1,000*	*1 999,80*	*66,38*		*1 999,80*	*0,00*	*1 999,80*	*66,38*	*0,009*
56	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	sub	1,000	157,00	5,21	✓	0,00	157,00	157,00	5,21	0,000
57	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	562,70	18,68	✓	0,00	562,70	562,70	18,68	0,001
58	642	6420134850	*Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0*	*ks*	*1,000*	*3 545,10*	*117,68*		*3 545,10*	*0,00*	*3 545,10*	*117,68*	*0,010*
59	551	5514512200	*Batéria drezová mosadzná TU 8111 XV 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*2 050,30*	*68,06*		*4 100,60*	*0,00*	*4 100,60*	*136,11*	*0,008*
60	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	6,000	59,90	1,99	✓	0,00	359,40	359,40	11,93	0,000
61	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	6,000	167,40	5,56	✓	0,00	1 004,40	1 004,40	33,34	0,001
62	551	5514428600	*Batéria umyvadlová mosadzná s jedným otvorom TU 8100 V 1/2"*	*ks*	*6,000*	*1 908,90*	*63,36*		*11 453,40*	*0,00*	*11 453,40*	*380,18*	*0,006*
63	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	237,40	7,88	✓	0,00	474,80	474,80	15,76	0,000
64	551	5514513200	*Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*2 242,20*	*74,43*		*4 484,40*	*0,00*	*4 484,40*	*148,85*	*0,008*
65	721	725991811	Demontáž konzoly jednoducej 0.00500 t	ks	12,000	23,20	0,77	✓	0,00	278,40	278,40	9,24	0,000
66	552	5522307600	*Sanitárna keramika RAVAK - ROSA VS K2 držiak dlhý - uteráky*	*ks*	*4,000*	*1 040,30*	*34,53*		*4 161,20*	*0,00*	*4 161,20*	*138,13*	*0,008*
67	552	5522307700	*Sanitárna keramika RAVAK - ROSA VS K2 držiak na mydlo*	*ks*	*8,000*	*049,40*	*31,51*		*7 595,20*	*0,00*	*7 595,20*	*252,11*	*0,016*
		766	**Konštrukcie stolárske**						**9 938,40**	**1 703,50**	**11 641,90**	**386,44**	**0,096**
68	766	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	6,000	275,00	9,13	✓	0,00	1 650,00	1 650,00	54,77	0,000
69	611	6116019200	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa*	*ks*	*6,000*	*1 656,40*	*54,98*		*9 938,40*	*0,00*	*9 938,40*	*329,89*	*0,096*
70	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	557,60	18,51	✓	0,00	53,50	53,50	1,78	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

	771	**Podlahy z dlaždíc**						**28 933,70**	**18 838,40**	**47 772,10**	**1 585,74**	1,332
71	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	50,600	323,80	10,75	0,00	16 384,30	16 384,30	543,86	0,248
72	771	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	50,600	48,50	1,61	0,00	2 454,10	2 454,10	81,46	0,000
73	*597*	*5976582000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x300 trieda oteruvzdornosti I Ia*	*m2*	*51,612*	*560,60*	*18,61*	*28 933,70*	*0,00*	*28 933,70*	*960,42*	*1,084*
	781	**Dokončovacie práce a obklady**						**51 802,40**	**38 614,00**	**90 416,40**	**3 001,27**	**1,950**
74	771	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x200 mm	m2	88,800	384,60	12,77	0,00	34 152,50	34 152,50	1 133,66	0,044
75	*597*	*5976582500*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II Ia*	*m2*	*90,770*	*570,70*	*18,94*	*51 802,40*	*0,00*	*51 802,40*	*1 719,52*	*1,906*
76	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	24,800	179,90	5,97	0,00	4 461,50	4 461,50	148,09	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**						**0,00**	**12 313,60**	**12 313,60**	**408,74**	**0,172**
77	784	784452941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	148,000	35,00	1,16	0,00	5 180,00	5 180,00	171,94	0,029
78	784	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	148,000	4,90	0,16	0,00	725,20	725,20	24,07	0,004
79	784	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	148,000	43,30	1,44	0,00	6 408,40	6 408,40	212,72	0,139
		Celkom						**205 294,20**	**206 360,00**	**411 654,20**	**13 664,42**	**16,876**

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a investícií
Správa pravidiel a dotácií
TRENČÍN

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST KALKULÁCIE

Názov stavby	Oprava soc.zariadení b.č.43 VU 3030-rtps Prešov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti			

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov Prešov	30845572	
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Spracoval			

		Dňa	Položiek
Rozpočet			93

Počet normohodín		526,303
Náklady v SKK		
1	Materiál	244 848
2	Mzdy	70 247
3	OPN	29 104
	z toho stroje	4 376
	tarify	0
	odvody	24 727
4	Poddodávky	0
Priame spracovacie náklady [2+3]		**99 351**
Priame náklady [1+2+3+4+8]		**352 381**
5	Výrobná réžia	24 040
6	Správna réžia	13 339
Nepriame náklady [5+6]		**37 379**
7	Zisk	21 877
8	Nekalkulované položky	8 181
Súčet nákladov		**411 636**
Zaokrúhlenie		18
Cena celkom		**411 654**
Náklady v EUR	Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
Súčet nákladov		13 664
Cena celkom		13 664

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Posádková správa budov
PREŠOV

OVERIL: Ing.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

KALKULÁCIA S ROZBORMI

Stavba: Oprava soc.zariadení b.č.43 VU 3030-rtps Prešov
Objekt:
Časť:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Materiál celkom SKK	Mzdy celkom SKK	Stroje celkom SKK	Tarify celkom SKK	Odvody celkom SKK	Réžia celkom SKK	Zisk celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	**Práce a dodávky HSV**						**95 061,80**	**3 155,47**	**18 614,50**	**30 045,41**	**4 376,49**	**0,00**	**10 575,99**	**13 841,14**	**9 414,24**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**						**41 578,60**	**1 380,16**	**17 213,53**	**10 940,52**	**0,00**	**0,00**	**3 851,06**	**6 212,47**	**3 360,65**
1	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	0,000	38,772	119,70	3,97	4 641,00	154,05	1 120,75	1 581,35	0,00	0,00	556,64	897,96	485,75
	5891140000	MVJPRE OM Z VAP KASE	m3	0,001	0,039	2 750,00	91,28	106,62	3,54	106,62						
	5891190000	MVC OMIET SPAR OBYC VAP K A CEM	m3	0,004	0,151	2 360,00	78,34	356,86	11,85	356,86						
	5891320500	MC CEM POSTREK SPC	m3	0,001	0,039	2 730,00	90,62	105,85	3,51	105,85						
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,001	0,052	10 400,00	345,22	540,33	17,94	540,33						
	412300-T-4	Omietkár	Nh	0,184	7,122	138,00	4,58	982,85	32,62							
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,052	2,029	94,00	3,12	190,74	6,33							
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,039	1,512	94,00	3,12	142,12	4,72							
2	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	0,000	88,800	151,30	5,02	13 435,40	445,97	4 453,85	4 032,24	0,00	0,00	1 419,35	2 289,67	1 238,60
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,002	0,178	27,00	0,90	4,80	0,16	4,80						
	5891275000	MC OMIETK OB SPC	m3	0,014	1,243	2 960,00	98,25	3 679,87	122,15	3 679,87						
	5891320500	MC CEM POSTREK SPC	m3	0,003	0,266	2 730,00	90,62	727,27	24,14	727,27						
	412300-T-2	Omietkár	Nh	0,273	24,238	109,00	3,62	2 641,96	87,70							
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,074	6,556	109,00	3,62	714,59	23,72							
3	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	0,000	40,500	290,80	9,65	11 777,40	390,94	6 386,40	2 420,55	0,00	0,00	852,03	1 374,49	743,53
	5891512000	MC PRE CEM POS CEM SP PRIP POT	m3	0,040	1,620	3 050,00	101,24	4 941,00	164,01	4 941,00						
	5891513000	MC PRE CEM POS CEM SP PLAV POT	m3	0,010	0,405	3 190,00	105,89	1 291,95	42,88	1 291,95						
	9990000000	Ostatný materiál	sk	0,550	22,275	4,05	0,13	90,21	2,99	90,21						
	412100-T-2	Murár	Nh	0,361	14,612	109,00	3,62	1 592,75	52,87							
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,095	3,864	109,00	3,62	421,19	13,98							
4	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,000	40,500	289,50	9,61	11 724,80	389,19	5 252,53	2 906,38	0,00	0,00	1 023,04	1 650,36	892,76
	5891512000	MC PRE CEM POS CEM SP PRIP POT	m3	0,040	1,620	3 050,00	101,24	4 941,00	164,01	4 941,00						
	5892160000	MLIEKO CEM Z CEM SP	m3	0,004	0,146	1 780,00	59,09	259,52	8,61	259,52						
	412100-T-2	Murár	Nh	0,450	18,214	109,00	3,62	1 985,33	65,90							
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,114	4,604	94,00	3,12	432,82	14,37							
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**						**44 269,30**	**1 469,47**	**1 400,97**	**15 568,35**	**3 564,30**	**0,00**	**5 480,06**	**5 279,36**	**4 782,73**
5	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	40,500	63,10	2,09	2 555,60	84,83	1 373,10	525,90	5,83	0,00	185,12	301,08	162,87

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

	3168716500	Rúrka lešenárska jednotlive dĺžka 4 m	ks	0,011	0,463	590,00	19,58	273,12	9,07	273,12								
	3168720000	Koza lešenárska rúrková	ks	0,004	0,162	1 610,00	53,44	260,82	8,66	260,82								
	6051501000	Hranolcek sm1 s76-100 l400-650	m3	0,001	0,034	7 230,00	239,99	243,04	8,07	243,04								
	6143574100	Podl. jednovrstva y tl24 d1550 mm a	ks	0,061	2,458	237,00	7,87	582,53	19,34	582,53								
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,099	4,005	109,00	3,62	436,51	14,49									
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,000	0,009	124,00	4,12	1,05	0,04									
	104154009610	VALNIK 7-10 T	Sh	0,000	0,008	750,00	24,90	5,77	0,19			5,77						
6	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	0,000	40,500	36,90	1,22	1 494,50	49,61	2,21	669,42	0,00	0,00	235,63	380,12	205,63		
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,002	0,081	27,00	0,90	2,19	0,07	2,19								
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,146	5,925	94,00	3,12	556,96	18,49									
7	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	0,000	0,854	577,50	19,17	493,20	16,37	25,66	175,04	99,24	0,00	61,61	67,18	64,49		
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,003	0,002	10 400,00	345,22	25,40	0,84	25,40								
	412100-T-2	Murár	Nh	1,350	1,153	109,00	3,62	125,69	4,17									
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,110	0,094	109,00	3,62	10,21	0,34									
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,105	0,089	109,00	3,62	9,74	0,32									
	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	0,625	0,534	184,00	6,11	98,26	3,26			98,26						
8	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	0,000	4,050	2 371,00	78,70	9 602,60	318,75	0,00	4 751,88	473,96	0,00	1 672,66	1 379,70	1 324,51		
	276500-T-2	Obsluha kompresora	Nh	0,103	0,415	109,00	3,62	45,26	1,50									
	419000-T-1	Robotník	Nh	10,266	41,579	94,00	3,12	3 908,38	129,73			469,27						
	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	0,630	2,550	184,00	6,11	469,27	15,58									
9	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	0,000	6,000	15,10	0,50	90,60	3,01	0,00	48,24	0,00	0,00	16,98	13,04	12,52		
	412100-T-2	Murár	Nh	0,061	0,368	109,00	3,62	40,14	1,33									
10	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	0,000	148,000	19,70	0,65	2 915,60	96,78	0,00	1 547,85	0,00	0,00	544,84	418,54	401,80		
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,093	13,700	94,00	3,12	1 287,83	42,75									
11	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	0,000	88,800	70,00	2,32	6 216,00	206,33	0,00	3 300,75	0,00	0,00	1 161,87	892,52	856,82		
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,284	25,195	109,00	3,62	2 746,28	91,16									
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	18,421	306,80	10,18	5 651,60	187,60	0,00	1 333,42	2 256,64	0,00	469,36	811,88	779,41		
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,464	8,544	94,00	3,12	803,14	26,66									
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,134	2,470	124,00	4,12	306,29	10,17									
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,122	2,246	995,00	33,03	2 234,29	74,16			2 234,29						
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	110,525	11,20	0,37	1 237,90	41,09	0,00	118,93	728,63	0,00	41,86	177,88	170,77		
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,007	0,798	124,00	4,12	98,95	3,28									
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,007	0,725	995,00	33,03	721,42	23,95			721,42						
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	18,421	189,30	6,28	3 487,10	115,75	0,00	1 853,10	0,00	0,00	652,29	501,08	481,04		
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,890	16,402	94,00	3,12	1 541,81	51,18									

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

15	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	110,525	21,20	0,70	2 343,10	77,78	0,00	1 243,83	0,00	0,00	437,83	336,33	322,88
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,100	11,009	94,00	3,12	1 034,88	34,35							
16	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach	T	0,000	16,876	484,80	16,09	8 181,50	271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	**Presun hmôt HSV**						**9 213,90**	**305,85**	**0,00**	**3 536,54**	**812,20**	**0,00**	**1 244,86**	**2 349,31**	**1 270,87**
17	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000	12,553	734,00	24,36	9 213,90	305,85	0,00	3 536,54	812,20	0,00	1 244,86	2 349,31	1 270,87
	419000-T-1	Robotník	Nh	2,271	28,505	94,00	3,12	2 679,51	88,94							
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,192	2,412	109,00	3,62	262,94	8,73							
	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0,660	8,290	97,00	3,22	804,15	26,69			804,15				
	PSV	**Práce a dodávky PSV**						**316 592,40**	**10 508,94**	**226 233,92**	**40 201,79**	**0,00**	**0,00**	**14 151,03**	**23 537,88**	**12 462,51**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**						**7 498,40**	**248,90**	**177,62**	**2 916,24**	**0,00**	**0,00**	**1 026,52**	**2 365,65**	**1 009,35**
18	711111311	Izolácia proti povrchovej vode, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad,	m2	0,000	22,200	87,00	2,89	1 931,40	64,11	0,00	769,30	0,00	0,00	270,79	624,06	266,26
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,033	0,740	94,00	3,12	69,55	2,31							
	422200-T-3	Izolatér	Nh	0,207	4,601	124,00	4,12	570,52	18,94							
19	711111331	Izolácia proti povrchovej vode stierka COMBIFLEX-C2, sil. podklad, zvislá	m2	0,000	44,500	125,10	4,15	5 567,00	184,79	177,62	2 146,94	0,00	0,00	755,72	1 741,60	743,08
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,000	0,017	10 400,00	345,22	175,86	5,84	175,86						
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,015	0,683	109,00	3,62	74,40	2,47							
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,033	1,483	94,00	3,12	139,42	4,63							
	422200-T-3	Izolatér	Nh	0,285	12,681	124,00	4,12	1 572,46	52,20							
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**						**8 476,30**	**281,36**	**3 972,69**	**2 022,23**	**0,00**	**0,00**	**711,83**	**1 148,30**	**621,18**
20	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	0,000	5,000	113,90	3,78	569,50	18,90	0,00	255,71	0,00	0,00	90,01	145,20	78,55
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,390	1,952	109,00	3,62	212,75	7,06							
21	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 50x1,8	m	0,000	9,500	382,40	12,69	3 632,80	120,59	1 412,85	996,85	0,00	0,00	350,89	566,05	306,21
	2572141000	Mydlo priemyslové mazľavé 40 % v sudoch 200 kg	kg	0,010	0,095	33,50	1,11	3,18	0,11	3,18						
	2861116500	Rúrka odpadová rovná D 63x1,8 mm	m	0,790	7,505	46,50	1,54	348,98	11,58	348,98						
	2863107500	Koleno odpadové PVC 87° D 63/1,8 mm	ks	0,926	8,797	33,00	1,10	290,30	9,64	290,30						
	2864200100	Prechod hrdlový PVC D 63/75 mm	ks	0,043	0,409	25,50	0,85	10,42	0,35	10,42						
	3141282200	Klinec stavebný 022825 3,1/80 mm	kg	0,004	0,040	33,00	1,10	1,33	0,04	1,33						
	5528363400	Držiak K 2 06 2237 pre rúrky hladké 70/3 mm	ks	1,464	13,903	27,50	0,91	382,34	12,69	382,34						
	5891250000	MC_10 PRE MUROV POJ SPC	m3	0,007	0,069	3 060,00	101,57	212,21	7,04	212,21						
	5893292100	C 25/30 PC DO 22MM ZP MENE 10MM	m3	0,003	0,027	3 170,00	105,22	87,03	2,89	87,03						
	5895124900	Výstuž do betónu z ocele 10216 D 14-32 mm	t	0,000	0,000	29 400,00	975,90	8,38	0,28	8,38						
	6051350900	Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo	m3	0,000	0,000	6 560,00	217,75	1,25	0,04	1,25						
	6051599900	Hranol do 200X200 mm mäkké rezivo	m3	0,000	0,002	6 940,00	230,37	17,14	0,57	17,14						
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,000	0,002	10 400,00	345,22	21,74	0,72	21,74						
	6853301000	Plsť metrová nevalchovaná izolačná 209	kg	0,017	0,158	92,00	3,05	14,56	0,48	14,56						
	412100-T-2	Murár	Nh	0,407	3,871	109,00	3,62	421,95	14,01							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,216	2,055	124,00	4,12	254,82	8,46							

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

4

	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,008	0,076	94,00	3,12	7,19	0,24									
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,142	1,348	94,00	3,12	126,68	4,21									
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,018	0,172	109,00	3,62	18,75	0,62									
22	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	0,000	5,000	401,90	13,34	2 009,50	66,70	892,87	501,32	0,00	0,00	176,47	284,67	153,99		
	2572141000	Mydlo priemyslové mazľavé 40 % v sudoch 200 kg	kg	0,010	0,050	33,50	1,11	1,68	0,06	1,68								
	2861116700	Rúrka odpadná rovná 110x2,2	m	0,945	4,725	80,00	2,66	378,00	12,55	378,00								
	2863107900	Koleno odpadové PVC 87° D 110/2,3 mm	ks	0,384	1,920	90,00	2,99	172,80	5,74	172,80								
	2864200700	Prechod ventilový D 110/140 mm	ks	0,066	0,330	91,50	3,04	30,20	1,00	30,20								
	3141282200	Klinec stavebný 022825 3,1/80 mm	kg	0,004	0,021	33,00	1,10	0,70	0,02	0,70								
	5528363400	Držiak K 2 06 2237 pre rúrky hladké 70/3 mm	ks	1,016	5,080	27,50	0,91	139,70	4,64	139,70								
	5891250000	MC_10 PRE MUROV POJ SPC	m3	0,005	0,026	3 060,00	101,57	78,03	2,59	78,03								
	5893292100	C 25/30 PC DO 22MM ZP MENE 10MM	m3	0,003	0,014	3 170,00	105,22	45,81	1,52	45,81								
	5895124900	Výstuž do betónu z ocele 10216 D 14-32 mm	t	0,000	0,000	29 400,00	975,90	4,41	0,15	4,41								
	6051350900	Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo	m3	0,000	0,000	6 560,00	217,75	0,66	0,02	0,66								
	6051599900	Hranol do 200X200 mm mäkké rezivo	m3	0,000	0,001	6 940,00	230,37	9,02	0,30	9,02								
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,000	0,001	10 400,00	345,22	15,08	0,50	15,08								
	6853301000	Plsť metrová nevalchovaná izolačná 209	kg	0,017	0,087	92,00	3,05	7,96	0,26	7,96								
	412100-T-2	Murár	Nh	0,329	1,645	109,00	3,62	179,31	5,95									
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,284	1,419	124,00	4,12	175,91	5,84									
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,011	0,055	94,00	3,12	5,20	0,17									
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,100	0,498	94,00	3,12	46,82	1,55									
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,018	0,091	109,00	3,62	9,87	0,33									
23	*2862108500*	*Odbočka odpadová PVC D 110/63 mm*	*ks*	*0,000*	*1,000*	*54,50*	*1,81*	*54,50*	*1,81*	*54,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
24	*2862107500*	*PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 50/40 45°*	*ks*	*0,000*	*4,000*	*17,40*	*0,58*	*69,60*	*2,31*	*69,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
25	*2862303000*	*PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm*	*ks*	*0,000*	*4,000*	*324,20*	*10,76*	*1 296,80*	*43,05*	*1 296,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
26	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D50 0,00210	m	0,000	9,500	8,50	0,28	80,80	2,68	0,00	36,32	0,00	0,00	12,78	20,62	11,16		
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,029	0,277	109,00	3,62	30,22	1,00									
27	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	0,000	2,300	270,80	8,99	622,80	20,67	246,09	169,17	0,00	0,00	39,55	96,06	51,96		
	1111131000	Benzín technický čistiaci 85/160 v sudoch	kg	0,061	0,141	43,50	1,44	6,12	0,20	6,12								
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	ks	0,500	1,150	26,50	0,88	30,48	1,01	30,48								
	2861116300	Rúrka odpadová rovná D 40x1,8 mm	m	0,718	1,651	29,50	0,98	48,72	1,62	48,72								
	2862100200	Odbočka T jednoznačná D 40 mm PVC	ks	0,193	0,444	45,00	1,49	19,98	0,66	19,98								
	2862100500	Odbočka T redukčná D 40/32 mm PVC	ks	0,016	0,037	37,50	1,24	1,38	0,05	1,38								
	2862505100	Oblúk 90° 1 hrdlový D 40 mm PVC	ks	0,323	0,743	24,50	0,81	18,20	0,60	18,20								
	2862505600	Oblúk 90° 2 hrdlový D 40 mm PVC	ks	0,245	0,564	25,00	0,83	14,09	0,47	14,09								
	2863100100	Koleno hladké hrdlové D 40 mm PVC	ks	1,473	3,388	29,50	0,98	99,94	3,32	99,94								
	4212170000	Papier brúsny 300x230 mm 30	100ks	0,001	0,002	493,00	16,36	1,13	0,04	1,13								
	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,000	0,001	4 500,00	149,37	3,62	0,12	3,62								
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,303	0,697	124,00	4,12	86,37	2,87									
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,011	0,025	94,00	3,12	2,39	0,08									

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby THEMÓN

	419000-T-1	Robotník	Nh	0,240	0,553	94,00	3,12	51,99	1,73								
28	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0,02961t	ks	0,000	1,000	140,00	4,65	140,00	4,65	0,00	62,87	0,00	0,00	22,13	35,70	19,31
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,480	0,480	109,00	3,62	52,31	1,74							
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**						**18 096,40**	**600,69**	**6 743,61**	**5 098,29**	**0,00**	**0,00**	**1 794,60**	**2 895,01**	**1 566,06**
29	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	0,000	9,500	47,80	1,59	454,10	15,07	0,00	204,11	0,00	0,00	71,85	115,90	62,70
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,164	1,558	109,00	3,62	169,82	5,64							
30	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	0,000	2,000	18,40	0,61	36,80	1,22	0,00	16,50	0,00	0,00	5,81	9,37	5,07
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,055	0,111	124,00	4,12	13,72	0,46							
31	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	0,000	2,000	299,40	9,94	598,80	19,88	194,25	181,68	0,00	0,00	63,95	103,17	55,81
	1112408200	Olej obrábaci MS v sudoch	kg	0,004	0,008	52,00	1,73	0,42	0,01	0,42						
	3194417200	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 1x3/4"	ks	1,000	2,000	11,20	0,37	22,40	0,74	22,40						
	3194446600	Skrutka medzikusa č. 331 138261 pozinkovaná D 1"	ks	1,000	2,000	57,00	1,89	114,00	3,78	114,00						
	5528264600	Objímka dvojitá značky 2 06 2210 D 1" D 34 mm	ks	1,000	2,000	20,50	0,68	41,00	1,36	41,00						
	5891250000	MC_10 PRE MUROV POJ SPC	m3	0,000	0,000	3 060,00	101,57	0,43	0,01	0,43						
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,001	0,001	10 400,00	345,22	10,82	0,36	10,82						
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0,005	0,010	227,00	7,54	2,27	0,08	2,27						
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,005	0,010	100,00	3,32	1,00	0,03	1,00						
	412100-T-2	Murár	Nh	0,050	0,101	109,00	3,62	10,97	0,36							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,508	1,016	124,00	4,12	126,01	4,18							
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,020	0,040	94,00	3,12	3,78	0,13							
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,055	0,111	94,00	3,12	10,40	0,35							
32	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	0,000	20,000	397,90	13,21	7 958,00	264,16	3 580,68	1 965,62	0,00	0,00	691,90	1 116,16	603,79
	1111131000	Benzín technický čistiaci 85/160 v sudoch	kg	0,329	6,579	43,50	1,44	286,19	9,50	286,19						
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	ks	1,000	20,000	26,50	0,88	530,00	17,59	530,00						
	2861132800	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x3,4 mm	kg	0,100	2,000	68,00	2,26	136,00	4,51	136,00						
	2862304700	Tvarovka T tlaková RPE D 32 mm	ks	1,000	20,000	34,50	1,15	690,00	22,90	690,00						
	2864202600	Prechodka tlaková RPE Dxg D 20/1/2"	ks	2,000	40,000	30,50	1,01	1 220,00	40,50	1 220,00						
	5891181000	MVC 2,5 PRE ZD Z V HYDR A C	m3	0,001	0,016	2 340,00	77,67	37,44	1,24	37,44						
	5961047500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 20 I	tks	0,001	0,015	13 600,00	451,44	204,00	6,77	204,00						
	6853301000	Plsť metrová nevalchovaná izolačná 209	kg	0,240	4,800	92,00	3,05	441,60	14,66	441,60						
	412100-T-2	Murár	Nh	0,013	0,262	109,00	3,62	28,51	0,95							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,648	12,959	124,00	4,12	1 606,92	53,34							
33	722170943	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 3/4	ks	0,000	2,000	202,60	6,73	405,20	13,45	225,50	80,67	0,00	0,00	29,40	45,81	24,78
	5511816800	Spojka inštalačná na rúrky, mosadzná, s nátrieda K 285 3/4"	ks	1,000	2,000	110,00	3,65	220,00	7,30	220,00						
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0,005	0,010	227,00	7,54	2,27	0,08	2,27						
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,005	0,010	100,00	3,32	1,00	0,03	1,00						
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,271	0,541	124,00	4,12	67,12	2,23							
34	722172501	Montaz potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	0,000	6,000	48,30	1,60	289,80	9,62	79,66	94,39	0,00	0,00	33,23	53,60	28,99
	2869100300	Príchytka plastová PPR 20 mm	ks	1,000	6,000	5,00	0,17	30,00	1,00	30,00						

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

	3114210600	Skrutky zápustné 021814 8x100 mm	tks	0,001	0,006	2 530,00	83,98	15,18	0,50	15,18							
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,001	0,003	10 400,00	345,22	33,70	1,12	33,70							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,090	0,537	124,00	4,12	66,62	2,21								
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,021	0,127	94,00	3,12	11,92	0,40								
35	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	0,000	9,500	51,60	1,71	490,20	16,27	131,89	160,85	0,00	0,00	56,62	91,34	49,41	
	2869100400	Príchytka plastová PPR 25 mm	ks	1,000	9,500	5,60	0,19	53,20	1,77	53,20							
	3114210600	Skrutky zápustné 021814 8x100 mm	tks	0,001	0,010	2 530,00	83,98	24,04	0,80	24,04							
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,001	0,005	10 400,00	345,22	53,35	1,77	53,35							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,008	0,927	124,00	4,12	114,96	3,82								
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,021	0,201	94,00	3,12	18,87	0,63								
36	*2861135600*	*PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 20 x 3,4 x L*	*m*	*0,000*	*6,000*	*34,30*	*1,14*	*205,80*	*6,83*	*206,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
37	*2861135700*	*PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 25 x 4,2 x L*	*m*	*0,000*	*9,500*	*45,50*	*1,51*	*432,30*	*14,35*	*431,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
38	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20-nasdtenky	ks	0,000	20,000	34,30	1,14	686,00	22,77	65,34	279,01	0,00	0,00	98,21	158,43	85,70	
	2869100300	Príchytka plastová PPR 20 mm	ks	0,250	5,000	5,00	0,17	25,00	0,83	25,00							
	3114210600	Skrutky zápustné 021814 8x100 mm	tks	0,000	0,005	2 530,00	83,98	12,65	0,42	12,65							
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,000	0,003	10 400,00	345,22	27,04	0,90	27,04							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,091	1,811	124,00	4,12	224,56	7,45								
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,004	0,081	94,00	3,12	7,58	0,25								
39	722181111	Ochrana potrubia MIRELON DN20	m	0,000	6,000	26,30	0,87	157,80	5,24	71,73	38,75	0,00	0,00	13,64	22,00	11,90	
	1561413500	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 D 1,00 mm	kg	0,004	0,024	44,50	1,48	1,07	0,04	1,07							
	6853301000	Plsť metrová nevalchovaná izolačná 209	kg	0,127	0,760	92,00	3,05	69,95	2,32	69,95							
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,049	0,296	109,00	3,62	32,24	1,07								
40	722181113	Ochrana potrubia MIRELON 25	m	0,000	9,500	32,10	1,07	305,00	10,12	143,02	72,62	0,00	0,00	25,56	41,24	22,31	
	1561413500	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 D 1,00 mm	kg	0,003	0,048	44,50	1,48	2,11	0,07	2,11							
	6853301000	Plsť metrová nevalchovaná izolačná 209	kg	0,150	1,516	92,00	3,05	139,49	4,63	139,49							
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,058	0,554	109,00	3,62	60,42	2,01								
41	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	0,000	20,000	141,80	4,71	2 836,00	94,14	0,00	1 273,44	0,00	0,00	448,25	723,11	391,17	
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,173	3,461	124,00	4,12	429,16	14,25								
	412200-T-4	Montážnik	Nh	0,228	4,568	138,00	4,58	630,36	20,92								
42	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	0,000	10,000	255,50	8,48	2 555,00	84,81	1 041,92	679,58	0,00	0,00	239,21	385,89	208,75	
	3114761000	Skrutky mosadzné s pologuľovou hlavou 021812 4x25 mm	tks	0,006	0,060	900,00	29,87	54,00	1,79	54,00							
	5511754600	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	ks	2,000	20,000	37,00	1,23	740,00	24,56	740,00							
	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,000	0,002	4 500,00	149,37	9,00	0,30	9,00							
	6059180000	Kocka dlažobná neimpregnová ihličnatá	m3	0,002	0,020	8 160,00	270,86	163,20	5,42	163,20							
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0,020	0,200	227,00	7,54	45,40	1,51	45,40							
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,020	0,200	100,00	3,32	20,00	0,66	20,00							
	412100-T-2	Murár	Nh	0,070	0,785	109,00	3,62	85,54	2,84								
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,176	1,761	109,00	3,62	191,93	6,37								
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,156	1,560	124,00	4,12	193,38	6,42								
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,101	1,006	94,00	3,12	94,57	3,14								
43	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4 0,00069 t	ks	0,000	2,000	11,50	0,38	23,00	0,76	0,00	10,28	0,00	0,00	3,62	5,84	3,16	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,039	0,078	109,00	3,62	8,55	0,28								
44	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniace ho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	0,000	2,000	96,00	3,19	192,00	6,37	101,14	40,79	0,00	0,00	14,36	23,16	12,53
	5510143100	Ružica bez závitu T 222 1/2"	ks	1,000	2,000	31,50	1,05	63,00	2,09	63,00						
	5511716200	Predĺženie nátrubku KE 263 1/2"x15	ks	1,000	2,000	15,30	0,51	30,60	1,02	30,60						
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0,010	0,020	227,00	7,54	4,54	0,15	4,54						
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,010	0,020	100,00	3,32	2,00	0,07	2,00						
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,137	0,274	124,00	4,12	33,93	1,13							
45	*5510900362*	*Guľový kohút s pákovým ovládačom, vonk. závit x vonk. závit, PN 50, DN 20 Herz obj.č.1218002*	*ks*	*0,000*	*2,000*	*235,30*	*7,81*	*470,60*	*15,62*	*470,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**						**120 377,30**	**3 995,79**	**113 806,21**	**2 950,44**	**0,00**	**0,00**	**1 038,55**	**1 675,38**	**906,30**
46	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	0,000	6,000	99,80	3,31	598,80	19,88	0,00	268,89	0,00	0,00	94,65	152,69	82,60
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,342	2,052	109,00	3,62	223,72	7,43							
47	*6420130850*	*Sanitárna keramika JIKA ASTRA 6123.2 zrkadlo 60cm*	*ks*	*0,000*	*6,000*	*3 560,30*	*118,18*	*21 361,80*	*709,08*	*21 361,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
48	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	0,000	6,000	615,60	20,43	3 693,60	122,61	873,25	1 266,49	0,00	0,00	445,80	719,16	389,03
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	ks	0,125	0,750	26,50	0,88	19,88	0,66	19,88						
	2861116300	Rúrka odpadová rovná D 40x1,8 mm	m	0,200	1,200	29,50	0,98	35,40	1,18	35,40						
	3090738400	Skrutky do muriva 3054 4 D 10x120 mm	tks	0,002	0,012	4 930,00	163,65	59,16	1,96	59,16						
	3111041600	Matice 6 hranné hrubé 021601 M 10	tks	0,002	0,012	575,00	19,09	6,90	0,23	6,90						
	3112051800	Podložky presné 021702 tvar A 13 mm	tks	0,002	0,012	490,00	16,27	5,88	0,20	5,88						
	5516131100	Uzávierka zápachová umyvadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	1,000	6,000	122,00	4,05	732,00	24,30	732,00						
	5893208500	C 8/10 SPC NAD 22MM ZP 60-100MM	m3	0,000	0,002	2 640,00	87,63	5,39	0,18	5,39						
	411500-T-1	Betonár	Nh	0,001	0,006	94,00	3,12	0,57	0,02							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	1,185	7,111	124,00	4,12	881,80	29,27							
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,304	1,823	94,00	3,12	171,37	5,69							
49	*6421370700*	*Umývadl.o Bermud I.A s dierou 14341*	*ks*	*0,000*	*6,000*	*3 019,90*	*100,24*	*18 119,40*	*601,45*	*18 119,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	0,000	2,000	323,00	10,72	646,00	21,44	87,62	250,71	0,00	0,00	88,25	142,36	77,01
	2463801000	Tmel sklenársky 0 5500	kg	0,100	0,200	37,50	1,24	7,50	0,25	7,50						
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	ks	0,250	0,500	26,50	0,88	13,25	0,44	13,25						
	2863107500	Koleno odpadové PVC 87° D 63/1,8 mm	ks	1,000	2,000	33,00	1,10	66,00	2,19	66,00						
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,841	1,682	124,00	4,12	208,60	6,92							
51	*642191100*	*Sprhové dvere AQUATECH 80*	*ks*	*0,000*	*2,000*	*6 969,00*	*231,33*	*13 938,00*	*462,66*	*13 938,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*642191200*	*Sprchova vanička AQUATECH STYL 80 80x80*	*ks*	*0,000*	*2,000*	*6 756,90*	*224,29*	*13 513,80*	*448,58*	*13 513,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*6420135010*	*Sanitárna keramika JIKA LUKAS polostĺp 1951.1*	*ks*	*0,000*	*6,000*	*1 302,90*	*43,25*	*7 817,40*	*259,49*	*7 817,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	725319101	Montáž vaničky so zápachovou uzávierkou	sub	0,000	1,000	512,10	17,00	512,10	17,00	353,15	71,37	0,00	0,00	25,12	40,53	21,92
	2463801000	Tmel sklenársky 0 5500	kg	0,080	0,080	37,50	1,24	3,00	0,10	3,00						
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	ks	0,125	0,125	26,50	0,88	3,31	0,11	3,31						
	3114766600	Skrutky mosadzné s polguľovou hlavou 021812 5x70 mm	tks	0,004	0,004	2 980,00	98,92	11,92	0,40	11,92						

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

	5516119100	Uzávierka zápachová T 710 C 6/4"	ks	1,000	1,000	133,00	4,41	133,00	4,41	133,00							
	5519188000	Držiak guličky s retiazkou drezový T 26	ks	1,000	1,000	14,10	0,47	14,10	0,47	14,10							
	5528241000	Podpera liatinová II 34 mm	ks	2,000	2,000	89,50	2,97	179,00	5,94	179,00							
	5628412800	Príchytka D 10 mm	tks	0,004	0,004	1 330,00	44,15	5,32	0,18	5,32							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,479	0,479	124,00	4,12	59,38	1,97								
55	*6421584500*	*Vanička na umývanie*	*ks*	*0,000*	*1,000*	*1 999,80*	*66,38*	*1 999,80*	*66,38*	*1 999,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
56	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	sub	0,000	1,000	157,00	5,21	157,00	5,21	0,00	70,52	0,00	0,00	24,82	40,04	21,66	
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,538	0,538	109,00	3,62	58,67	1,95								
57	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	0,000	1,000	562,70	18,68	562,70	18,68	91,80	211,43	0,00	0,00	74,42	120,06	64,94	
	1111131000	Benzín technický čistiaci 85/160 v sudoch	kg	0,077	0,077	43,50	1,44	3,33	0,11	3,33							
	2463801000	Tmel sklenársky 0 5500	kg	0,300	0,300	37,50	1,24	11,25	0,37	11,25							
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	ks	0,125	0,125	26,50	0,88	3,31	0,11	3,31							
	2864200800	Prechod sklzový D 114/110 mm	ks	1,000	1,000	44,00	1,46	44,00	1,46	44,00							
	3114770600	Skrutky mosadzné s polguľovou hlavou 021812 6x80 mm	tks	0,004	0,004	4 670,00	155,02	18,68	0,62	18,68							
	5628412800	Príchytka D 10 mm	tks	0,004	0,004	1 330,00	44,15	5,32	0,18	5,32							
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,050	0,050	100,00	3,32	5,00	0,17	5,00							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	1,419	1,419	124,00	4,12	175,91	5,84								
58	*6420134850*	*Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0*	*ks*	*0,000*	*1,000*	*3 545,10*	*117,68*	*3 545,10*	*117,68*	*3 545,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
59	*5514512200*	*Batéria drezová mosadzná TU 8111 XV 1/2"x 150 mm*	*ks*	*0,000*	*2,000*	*2 050,30*	*68,06*	*4 100,60*	*136,11*	*4 100,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
60	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	0,000	6,000	59,90	1,99	359,40	11,93	0,00	161,34	0,00	0,00	56,79	91,61	49,56	
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,205	1,232	109,00	3,62	134,23	4,46								
61	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	0,000	6,000	167,40	5,56	1 004,40	33,34	225,07	349,98	0,00	0,00	123,19	198,73	107,50	
	5511716200	Predĺženie nátrubku KE 263 1/2"x15	ks	2,000	12,000	15,30	0,51	183,60	6,09	183,60							
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0,020	0,120	227,00	7,54	27,24	0,90	27,24							
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,020	0,120	100,00	3,32	12,00	0,40	12,00							
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,391	2,348	124,00	4,12	291,19	9,67								
62	*5514428600*	*Batéria umyvadlová mosadzná s jedným otvorom TU 8100 V 1/2"*	*ks*	*0,000*	*6,000*	*1 908,90*	*63,36*	*11 453,40*	*380,18*	*11 453,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
63	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	0,000	2,000	237,40	7,88	474,80	15,76	85,53	174,77	0,00	0,00	61,52	99,24	53,69	
	3114761600	Skrutky mosadzné s polguľovou hlavou 021812 4x40 mm	tks	0,002	0,004	1 510,00	50,12	6,04	0,20	6,04							
	5511716200	Predĺženie nátrubku KE 263 1/2"x15	ks	2,000	4,000	15,30	0,51	61,20	2,03	61,20							
	5628412700	Príchytka D 8 mm	tks	0,002	0,004	1 090,00	36,18	4,36	0,14	4,36							
	6722112000	Priadza konopná akosť L zväzky	kg	0,020	0,040	227,00	7,54	9,08	0,30	9,08							
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,020	0,040	100,00	3,32	4,00	0,13	4,00							
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,035	0,070	109,00	3,62	7,68	0,25								
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,333	1,111	124,00	4,12	137,73	4,57								
64	*5514513200*	*Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm*	*ks*	*0,000*	*2,000*	*2 242,20*	*74,43*	*4 484,40*	*148,85*	*4 484,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
65	725991811	Demontáž konzoly jednoducej 0.00500 t	ks	0,000	12,000	23,20	0,77	278,40	9,24	0,00	124,95	0,00	0,00	43,98	70,95	38,38	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,079	0,954	109,00	3,62	103,96	3,45								
66	5522307600	*Sanitárna keramika RAVAK - ROSA VS K2 držiak dlhý - uteráky*	*ks*	*0,000*	*4,000*	*1 040,30*	*34,53*	*4 161,20*	*138,13*	*4 161,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
67	5522307700	*Sanitárna keramika RAVAK - ROSA VS K2 držiak na mydlo*	*ks*	*0,000*	*8,000*	*949,40*	*31,51*	*7 595,20*	*252,11*	*7 595,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	766	**Konštrukcie stolárske**						**11 641,90**	**386,44**	**9 938,40**	**765,06**	**0,00**	**0,00**	**269,30**	**434,43**	**235,01**	
68	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	0,000	6,000	275,00	9,13	1 650,00	54,77	0,00	741,03	0,00	0,00	260,84	420,78	227,62	
	422100-T-2	Stolár	Nh	0,943	5,656	109,00	3,62	616,55	20,47								
69	*6116019200*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa*	*ks*	*0,000*	*6,000*	*1 656,40*	*54,98*	*9 938,40*	*329,89*	*9 938,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
70	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,096	557,60	18,51	53,50	1,78	0,00	24,04	0,00	0,00	8,46	13,65	7,38	
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,611	0,155	94,00	3,12	14,54	0,48								
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,522	0,050	109,00	3,62	5,46	0,18								
	771	**Podlahy z dlaždíc**						**47 772,10**	**1 585,74**	**34 799,46**	**5 825,73**	**0,00**	**0,00**	**2 050,66**	**3 308,08**	**1 789,51**	
71	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	0,000	50,600	323,80	10,75	16 384,30	543,86	5 868,35	4 722,87	0,00	0,00	1 882,45	2 681,83	1 450,74	
	2322623500	Disperzia akrylátová Sokrat 2802 AS v papierových vreciach	t	0,001	0,027	71 700,00	2 380,00	1 922,85	63,83	1 922,85							
	5858214000	Tmel Teramotmel vrátane disperzie balený	t	0,002	0,122	25 300,00	839,81	3 098,04	102,84	3 098,04							
	5891335000	MC SPAR PC S DISP PRIS	m3	0,001	0,051	15 600,00	517,83	789,36	26,20	789,36							
	422300-T-2	Obkladač	Nh	0,712	36,050	109,00	3,62	3 929,50	130,44								
72	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	0,000	50,600	48,50	1,61	2 454,10	81,46	0,00	1 102,86	0,00	0,00	388,21	626,25	338,77	
	422300-T-2	Obkladač	Nh	0,166	8,418	109,00	3,62	917,60	30,46								
73	*5976582000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x300 trieda oteruvzdornosti I la*	*m2*	*0,000*	*51,612*	*560,60*	*18,61*	*28 933,70*	*960,42*	*28 931,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	781	**Dokončovacie práce a obklady**						**90 416,40**	**3 001,27**	**54 310,84**	**16 211,38**	**0,00**	**0,00**	**5 706,41**	**9 205,47**	**4 979,72**	
74	781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 300x200 mm	m2	0,000	88,800	384,60	12,77	34 152,50	1 133,66	2 512,94	14 208,61	0,00	0,00	5 001,43	8 068,22	4 364,52	
	2322623500	Disperzia akrylátová Sokrat 2802 AS v papierových vreciach	t	0,000	0,030	71 700,00	2 380,00	2 164,77	71,86	2 164,77							
	5856110700	Suché omietkové zmesi SAKRET - flexibilné rýchloschnúce lepidlo na obklady FFKS	kg	0,002	0,211	44,00	1,46	9,30	0,31	9,30							
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,000	0,030	10 400,00	345,22	314,00	10,42	314,00							
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,015	1,365	94,00	3,12	128,27	4,26								
	422300-T-3	Obkladač	Nh	0,503	44,632	124,00	4,12	5 534,34	183,71								
	422300-T-4	Obkladač	Nh	0,503	44,632	138,00	4,58	6 159,18	204,45								
75	*5976582500*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 trieda oteruvzdornosti II la*	*m2*	*0,000*	*90,770*	*570,70*	*18,94*	*51 802,40*	*1 719,52*	*51 797,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
76	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	0,000	24,800	179,90	5,97	4 461,50	148,09	0,00	2 002,77	0,00	0,00	704,97	1 137,25	615,20	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služby
TRENČÍN

	422300-T-2	Obkladač	Nh	0,616	15,287	109,00	3,62	1 666,33	55,31							
	784	**Dokončovacie práce - maľby**						**12 313,60**	**408,74**	**2 485,09**	**4 412,41**	**0,00**	**0,00**	**1 553,17**	**2 505,54**	**1 355,38**
77	784452941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	0,000	148,000	35,00	1,16	5 180,00	171,94	869,81	1 938,72	0,00	0,00	682,43	1 100,88	595,53
	2165123500	Červeň prášková maliarska svetlá	kg	0,008	1,110	39,00	1,29	43,29	1,44	43,29						
	2462734700	Pasta tónovacia vodová žltá V 3504	kg	0,008	1,110	118,00	3,92	130,98	4,35	130,98						
	4212172000	Papier brúsny 300x230 mm 50	100ks	0,000	0,044	428,00	14,21	19,00	0,63	19,00						
	5812473000	Nater maliarsky Primalex POLAR 15 kg plech	t	0,000	0,019	28 900,00	959,30	556,04	18,46	556,04						
	5812475000	Nater maliarsky Superlex 10 kg na paletách	t	0,000	0,004	22 200,00	736,90	98,57	3,27	98,57						
	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,000	0,003	4 500,00	149,37	13,32	0,44	13,32						
	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,100	14,799	109,00	3,62	1 613,05	53,54							
78	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,000	148,000	4,90	0,16	725,20	24,07	125,19	267,38	0,00	0,00	94,12	151,83	82,13
	2572141000	Mydlo priemyslové mazľavé 40 % v sudoch 200 kg	kg	0,025	3,700	33,50	1,11	123,95	4,11	123,95						
	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,014	2,041	109,00	3,62	222,47	7,38							
79	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	0,000	148,000	43,30	1,44	6 408,40	212,72	1 490,09	2 206,30	0,00	0,00	776,62	1 252,83	677,72
	2471111000	Glej kostný vo vreciach	kg	0,030	4,440	67,00	2,22	297,48	9,87	297,48						
	2572141000	Mydlo priemyslové mazľavé 40 % v sudoch 200 kg	kg	0,003	0,444	33,50	1,11	14,87	0,49	14,87						
	5831651500	Krieda plaváKovyená	t	0,001	0,089	5 320,00	176,59	472,42	15,68	472,42						
	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,000	0,040	4 500,00	149,37	179,82	5,97	179,82						
	7545219000	Glej maliarsky suchý vrecovaný 50 kg	kg	0,006	0,814	82,00	2,72	66,75	2,22	66,75						
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,030	4,440	100,00	3,32	444,00	14,74	444,00						
	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,114	16,841	109,00	3,62	1 835,68	60,93							
		Celkom						**411 654,20**	**13 664,42**	**244 848,41**	**70 247,20**	**4 376,49**	**0,00**	**24 727,01**	**37 379,02**	**21 876,76**

