K č.p: PSB MT 138- RŠÚ/2007-5

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 138 - RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan
Zhotoviteľ	JEEL s.r.o SNP 87/8 960 01
Zastúpený:	Ján Lauro
IČO:	36033031
IČ DPH:	SK2020068226
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa pobočka Zvolen
Číslo účtu:	0401921492/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	obvodný úrad Zvolen č. 611-11454
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Lauro

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Porevízne opravy nevyhovujúcich bleskozvodov na b.č. 1,6,7 a časť b.č.2 KSNP**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 45312310-3

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 19. novembra 2007
termín ukončenia: 30. novembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby do 18,00 hod. V mimopracovnej dobe bez možnosti vstupu do stavebných objektov.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

b.č.1

Cena bez DPH	58 975,70
DPH 19%	11 205,40
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**70 181,00**

b.č. 6

Cena bez DPH	71 957,10
DPH 19%	13 671,80
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**85 629,00**

b.č. 7

Cena bez DPH	56 967,60
DPH 19%	10 823,80
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**67 791,00**

Na b.č. 2 vykonať práce do celkovej sumy zazmluvnených prostriedkov.

Celkom za opravované stavebné objekty:

Cena bez DPH	206 242,01
DPH 19%	39 185,98
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**245 428,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi **v dvoch výtlačkoch** a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,
6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a prípadné subdodávkou zabezpečovaných prác
6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Bernát** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Lauro**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. revízne správy na celkovo ukončené objekty, u b.č.2 zoznam opravených častí bez revíznej správy.
8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- Pôdorys budovy so zakresleným bleskozvodom na každý stavebný objekt
- Revízna správa

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváračské oprávnenie, vodičské oprávnenie.

11.4. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.5. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.6. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pád predmetov z výšky, pád osôb z výšky.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.7. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.8. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.9. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.10. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.11. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Ing. Teremová

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. 11.2007

Posádková správa budov * MARTIN *

JEEL s.r.o. SNP 87/8, 960 01 ZVOLEN IČO: 36 038 572

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

ODIS Banská Bystrica

K č.p.: PSB HT 138 - RSĽ / 2007 - 4

Stavba : PSB VÚ Martin Porastina oprava blaskozvodu	JKSO :
Objekt : Budova č. 1 - Štáb	Rozpočet :
	Spracoval : JEEL s. r.o .
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 26.10.2007

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JEEL s.r.o., Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	46 373,00	12 602,70	58 975,70
4	iné :			
5	Súčet :	46 373,00	12 602,70	58 975,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		58 975,70
22	DPH 19 % z :	58 975,70	11 205,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		70 181,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 6.11.2007

Pečiatka : Poľovná správa budov * Martin *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : JEEL, s.r.o. SNP 87/8, 960 01 ZVOLEN 0905 619 758 IČO: 36 0[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **JEEL s.r.o., Zvolen**

Spracoval : **JEEL s. r.o .**
JKSO :
Dátum : **26.10.2007**

Stavba : PSB VÚ Martin
Objekt : Budova č. 1 - Štáb

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	36,000	m	34,50	1 242,00								
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	18,000	kg	39,00	702,00	702,00							
3	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	45,000	kus	71,00	3 195,00		993,60	349,65			1 406,22	445,53	9,8
		Elektroinštalatér	9,810	Nh	101,30	993,75	22,08 za kus							
4	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	41,000	kus	17,20	705,20	705,20							
5	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	4,000	kus	36,50	146,00	146,00							
6	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	55,000	kus	99,00	5 445,00		1 694,00	596,20			2 397,48	757,32	16,7
		Elektroinštalatér	16,720	Nh	101,30	1 693,73	30,80 za kus							
7	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	17,000	kus	42,50	722,50	722,50							
8	354903Z10	Svorka SK, krížová	21,000	kus	25,00	525,00	525,00							
9	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	36,00	360,00	360,00							
10	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	46,00	322,00	322,00							
11	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	408,00	4 896,00		1 526,76	537,36			2 160,78	671,10	15,0
		Elektroinštalatér	15,072	Nh	101,30	1 526,79	127,23 za kus							
12	354904Z21	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x1,5m	12,000	kus	760,00	9 120,00	9 120,00							
13	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	245,00	980,00		304,72	107,28			431,27	136,73	3,0
		Elektroinštalatér	3,008	Nh	101,30	304,71	76,18 za kus							
14	210220461	Montáž povrazového rebríka - budova nad 10m	7,000	kus	1 630,00	11 410,00		3 545,50	1 248,03			5 017,85	1 598,62	35,0
		Elektroinštalatér	35,000	Nh	101,30	3 545,50	506,50 za kus							
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod	325,00	5 200,00								
16	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	325,00	5 200,00								

Stavba : PSB VÚ Martin
Objekt : Budova č. 1 - Štáb

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**50 170,70**	**Sk**			**12 602,70**	**8 064,58**	**2 838,52**			**11 413,60**	**3 609,30**	**79,6**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
17	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	36,000	m	141,00	5 076,00		1 584,36	557,64			2 242,30	691,70	17,3
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	17,352	Nh	91,30	1 584,23	44,01 za kus							
18	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	36,000	m	29,00	1 044,00		325,44	114,48			460,58	143,50	3,5
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	3,564	Nh	91,30	325,39	9,04 za kus							
19	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	18,000	m2	46,50	837,00		259,74	91,44			367,60	118,22	2,8
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	2,844	Nh	91,30	259,65	14,43 za kus							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**6 957,00**	**Sk**				**2 169,54**	**763,56**			**3 070,48**	**953,42**	**23,7**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
20	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	12,000	meranie	154,00	1 848,00		576,72	203,04			816,23	252,01	4,7
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	4,716	Nh	122,30	576,76	48,06 za kus							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**1 848,00**	**Sk**				**576,72**	**203,04**			**816,23**	**252,01**	**4,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**58 975,70**	**Sk**			**12 602,70**	**10 810,84**	**3 805,12**			**15 300,31**	**4 814,73**	**108,0**
		Za rozpočet celkom :	**58 975,70**	**Sk**			**12 602,70**	**10 810,84**	**3 805,12**			**15 300,31**	**4 814,73**	**108,0**

Krycí list kalkulácie

ODIS Banská Bystrica

Stavba : PSB VÚ Martin Porevízna oprava bleskozvodu		JKSO :
Objekt : Budova č. 2 - Ubytovacia budova		Rozpočet :
		Spracoval : JEEL s. r.o .
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 26.10.2007

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JEEL s.r.o., Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	93 439,50	32 781,00	126 220,50
4	iné :			
5	Súčet :	93 439,50	32 781,00	126 220,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	126 220,50
22	DPH 19 % z : 126 220,50	23 981,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	150 202,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 6.11.2007

Pečiatka : Pozemková správa budov * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : JEEL, s.r.o. SNP 87/8, 960 01 ZVOLEN 0905 619 788 IČO: 36 058 572

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **JEEL s.r.o., Zvolen**

Spracoval : **JEEL s. r.o .**
JKSO :
Dátum : **26.10.2007**

Stavba : PSB VÚ Martin
Objekt : Budova č. 2 - Ubytovacia budova

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	95,000	m	34,50	3 277,50								
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	48,000	kg	39,00	1 872,00	1 872,00							
3	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	173,000	kus	71,00	12 283,00		3 819,84	1 344,21			5 406,11	1 712,84	37,7
		Elektroinštalatér	37,714	Nh	101,30	3 820,42	22,08 za m							
4	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	165,000	kus	17,20	2 838,00	2 838,00							
5	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	8,000	kus	36,50	292,00	292,00							
6	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	74,000	kus	99,00	7 326,00		2 279,20	802,16			3 225,70	1 018,94	22,4
		Elektroinštalatér	22,496	Nh	101,30	2 278,84	30,80 za m							
7	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	24,000	kus	42,50	1 020,00	1 020,00							
8	354903Z10	Svorka SK, krížová	21,000	kus	25,00	525,00	525,00							
9	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	18,000	kus	36,00	648,00	648,00							
10	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	11,000	kus	46,00	506,00	506,00							
11	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	33,000	kus	408,00	13 464,00		4 198,59	1 477,74			5 942,15	1 845,52	41,4
		Elektroinštalatér	41,448	Nh	101,30	4 198,68	127,23 za m							
12	354904Z21	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x1,5m	33,000	kus	760,00	25 080,00	25 080,00							
13	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	11,000	kus	245,00	2 695,00		837,98	295,02			1 185,97	376,03	8,2
		Elektroinštalatér	8,272	Nh	101,30	837,95	76,18 za m							
14	210220461	Montáž povrazového rebríka - budova nad 10m	11,000	kus	1 630,00	17 930,00		5 571,50	1 961,19			7 885,20	2 512,11	55,0
		Elektroinštalatér	55,000	Nh	101,30	5 571,50	506,50 za m							
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	24,000	hod	325,00	7 800,00								
16	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	325,00	5 200,00								

Stavba : PSB VÚ Martin
Objekt : Budova č. 2 - Ubytovacia budova

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**102 756,50**	**Sk**			**32 781,00**	**16 707,11**	**5 880,32**			**23 645,13**	**7 465,44**	**164,9**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
17	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	95,000	m	141,00	13 395,00		4 180,95	1 471,55			5 917,18	1 825,32	45,7
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	45,790	Nh	91,30	4 180,62	44,01 za m							
18	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	95,000	m	29,00	2 755,00		858,80	302,10			1 215,44	378,66	9,4
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	9,405	Nh	91,30	858,67	9,04 za m							
19	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	48,000	m2	46,50	2 232,00		692,64	243,84			980,27	315,25	7,5
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	7,584	Nh	91,30	692,41	14,43 za m							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**18 382,00**	**Sk**				**5 732,39**	**2 017,49**			**8 112,89**	**2 519,23**	**62,7**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
20	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	33,000	meranie	154,00	5 082,00		1 585,98	558,36			2 244,59	693,07	12,9
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	12,969	Nh	122,30	1 586,10	48,06 za m							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**5 082,00**	**Sk**				**1 585,98**	**558,36**			**2 244,59**	**693,07**	**12,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**126 220,50**	**Sk**			**32 781,00**	**24 025,48**	**8 456,17**			**34 002,61**	**10 677,74**	**240,6**
		Za rozpočet celkom :	**126 220,50**	**Sk**			**32 781,00**	**24 025,48**	**8 456,17**			**34 002,61**	**10 677,74**	**240,6**

Krycí list kalkulácie

ODIS Banská Bystrica

Stavba : PSB VÚ Martin	Provizorna oprava blaskozvodu	JKSO :	
Objekt : Budova č. 6 - Ubytovacia budova		Rozpočet :	
		Spracoval : JEEL s. r.o .	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 26.10.2007	

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JEEL s.r.o., Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	59 855,50	12 101,60	71 957,10
4	iné :			
5	Súčet :	59 855,50	12 101,60	71 957,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	71 957,10
22	DPH 19 % z : 71 957,10	13 671,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	85 629,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 6.11.2007

Pečiatka : Posádková budova * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : JEEL, s.r.o. SNP 87/8, 960 01 ZVOLEN ✆ 0905 619 758 IČO: 36 058 572

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **JEEL s.r.o., Zvolen**

Spracoval : **JEEL s. r.o .**
JKSO :
Dátum : **26.10.2007**

Stavba : PSB VÚ Martin
Objekt : Budova č. 6 - Ubytovacia budova

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	27,000	m	34,50	931,50								
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	14,000	kg	39,00	546,00	546,00							
3	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	158,000	kus	71,00	11 218,00		3 488,64	1 227,66			4 937,38	1 564,32	34,4
		Elektroinštalatér	34,444	Nh	101,30	3 489,17	22,08 za m							
4	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	153,000	kus	17,20	2 631,60	2 631,60							
5	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	5,000	kus	36,50	182,50	182,50							
6	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	58,000	kus	99,00	5 742,00		1 786,40	628,72			2 528,24	798,64	17,6
		Elektroinštalatér	17,632	Nh	101,30	1 786,12	30,80 za m							
7	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	17,000	kus	42,50	722,50	722,50							
8	354903Z10	Svorka SK, krížová	17,000	kus	25,00	425,00	425,00							
9	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	12,000	kus	36,00	432,00	432,00							
10	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	46,00	322,00	322,00							
11	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	408,00	3 672,00		1 145,07	403,02			1 620,58	503,33	11,3
		Elektroinštalatér	11,304	Nh	101,30	1 145,09	127,23 za m							
12	354904Z21	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x1,5m	9,000	kus	760,00	6 840,00	6 840,00							
13	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	245,00	735,00		228,54	80,46			323,45	102,55	2,2
		Elektroinštalatér	2,256	Nh	101,30	228,53	76,18 za m							
14	210220461	Montáž povrazového rebríka - budova nad 10m	11,000	kus	1 630,00	17 930,00		5 571,50	1 961,19			7 885,20	2 512,11	55,0
		Elektroinštalatér	55,000	Nh	101,30	5 571,50	506,50 za m							
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	24,000	hod	325,00	7 800,00								
16	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	325,00	5 200,00								

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**65 330,10**	**Sk**			**12 101,60**	**12 220,15**	**4 301,05**			**17 294,85**	**5 480,95**	**120,6**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
17	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	27,000	m	141,00	3 807,00		1 188,27	418,23			1 681,73	518,77	13,0
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	13,014	Nh	91,30	1 188,17	44,01 za m							
18	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	27,000	m	29,00	783,00		244,08	85,86			345,44	107,62	2,6
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	2,673	Nh	91,30	244,04	9,04 za m							
19	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	14,000	m2	46,50	651,00		202,02	71,12			285,91	91,95	2,2
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	2,212	Nh	91,30	201,95	14,43 za m							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**5 241,00**	**Sk**				**1 634,37**	**575,21**			**2 313,08**	**718,34**	**17,8**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
20	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	9,000	meranie	154,00	1 386,00		432,54	152,28			612,16	189,02	3,5
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	3,537	Nh	122,30	432,57	48,06 za m							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**1 386,00**	**Sk**				**432,54**	**152,28**			**612,16**	**189,02**	**3,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**71 957,10**	**Sk**			**12 101,60**	**14 287,06**	**5 028,54**			**20 220,09**	**6 388,31**	**142,0**
		Za rozpočet celkom :	**71 957,10**	**Sk**			**12 101,60**	**14 287,06**	**5 028,54**			**20 220,09**	**6 388,31**	**142,0**

Krycí list kalkulácie

ODIS Banská Bystrica

Stavba : PSB VÚ Martin	Opravná oprava bleskozvodu	JKSO :	
Objekt : Budova č. 7		Rozpočet :	
		Spracoval : JEEL s. r.o .	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 26.10.2007	

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JEEL s.r.o., Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	44 858,00	12 109,60	56 967,60
4	iné :			
5	Súčet :	44 858,00	12 109,60	56 967,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	56 967,60
22	DPH 19 % z : 56 967,60	10 823,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	67 791,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 6. 11. 2007

Pečiatka : Pozádková správa budov * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : JEEL, s.r.o. SNP 87/8, 960 01 ZVOLEN tel.: 0905 819 758 IČO: 36 058 572

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **JEEL s.r.o., Zvolen**

Spracoval : **JEEL s. r.o .**
JKSO :
Dátum : **26.10.2007**

Stavba : PSB VÚ Martin
Objekt : Budova č. 7

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	36,000	m	34,50	1 242,00								
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	18,000	kg	39,00	702,00	702,00							
3	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	39,000	kus	71,00	2 769,00		861,12	303,03			1 218,72	386,13	8,5
		Elektroinštalatér	8,502	Nh	101,30	861,25	22,08 za kus							
4	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	38,000	kus	17,20	653,60	653,60							
5	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	1,000	kus	36,50	36,50	36,50							
6	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	44,000	kus	99,00	4 356,00		1 355,20	476,96			1 917,98	605,86	13,3
		Elektroinštalatér	13,376	Nh	101,30	1 354,98	30,80 za kus							
7	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	15,000	kus	42,50	637,50	637,50							
8	354903Z10	Svorka SK, krížová	14,000	kus	25,00	350,00	350,00							
9	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	36,00	288,00	288,00							
10	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	46,00	322,00	322,00							
11	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	408,00	4 896,00		1 526,76	537,36			2 160,78	671,10	15,0
		Elektroinštalatér	15,072	Nh	101,30	1 526,79	127,23 za kus							
12	354904Z21	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x1,5m	12,000	kus	760,00	9 120,00	9 120,00							
13	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	245,00	980,00		304,72	107,28			431,27	136,73	3,0
		Elektroinštalatér	3,008	Nh	101,30	304,71	76,18 za kus							
14	210220461	Montáž povrazového rebríka - budova nad 10m	7,000	kus	1 630,00	11 410,00		3 545,50	1 248,03			5 017,85	1 598,62	35,0
		Elektroinštalatér	35,000	Nh	101,30	3 545,50	506,50 za kus							
15	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod	325,00	5 200,00								
16	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	325,00	5 200,00								

Stavba : PSB VÚ Martin
Objekt : Budova č. 7

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**48 162,60**	**Sk**			**12 109,60**	**7 593,30**	**2 672,66**			**10 746,60**	**3 398,44**	**74,9**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
17	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	36,000	m	141,00	5 076,00		1 584,36	557,64			2 242,30	691,70	17,3
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	17,352	Nh	91,30	1 584,23	44,01 za kus							
18	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	36,000	m	29,00	1 044,00		325,44	114,48			460,58	143,50	3,5
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	3,564	Nh	91,30	325,39	9,04 za kus							
19	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	18,000	m2	46,50	837,00		259,74	91,44			367,60	118,22	2,8
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	2,844	Nh	91,30	259,65	14,43 za kus							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**6 957,00**	**Sk**				**2 169,54**	**763,56**			**3 070,48**	**953,42**	**23,7**
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
20	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	12,000	meranie	154,00	1 848,00		576,72	203,04			816,23	252,01	4,7
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	4,716	Nh	122,30	576,76	48,06 za kus							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**1 848,00**	**Sk**				**576,72**	**203,04**			**816,23**	**252,01**	**4,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**56 967,60**	**Sk**			**12 109,60**	**10 339,56**	**3 639,26**			**14 633,31**	**4 603,87**	**103,4**
		Za rozpočet celkom :	**56 967,60**	**Sk**			**12 109,60**	**10 339,56**	**3 639,26**			**14 633,31**	**4 603,87**	**103,4**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

