Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- 209/2006
s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 679/06

ZMLUVA O DIELO č. 209/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2. Zhotoviteľ : MUTEZ spol. s.r.o
Sídlo : Allendeho 1550/3, Matejovce
Zastúpený : Ing. Emil Olejár
IČO : 17082315
DIČO : 2020512967
Bankové spojenie : VÚB Poprad
Č.účtu : 20507-562/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Zabezpečenie TOO – DK Poprad“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 27 september 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 11. december 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať

Posádková správa budov Poprad

dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	392 226,10
DPH 19%	74 522,90
Cena celkom vrátane DPH	**466 749,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

Pozemková správa budov * Poprad *

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská.

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 27. 9. 2006

.....
objednávateľ

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Alendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Posádková správa budov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DK - TOO	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Poprad		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ POPRAD s.r.o.	17082315	SK2020512967
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	p. Kopáč		53

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 64 234	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 327 992	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	392 226	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			392 226,22
24	19%	392 226,22	DPH	74 523,00
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**466 749,22**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Allendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

ROZPOČET

Stavba : DK - TOO

Objekt :

JKSO :

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : MUTEZ POPRAD s.r.o.

Dátum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky PSV								
		713	**Izolácie tepelné**								
1	713	713311211	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi,rohožami pripevnenými,plôch rovných jednovrstvová	M2	20,724	123,70	0,00	2 563,56	2 563,56	0,00061	0,013
2	MAT	631417940	Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 hr5cm	m2	20,724	193,00	3 999,73	0,00	3 999,73	0,00325	0,067
		713	**Izolácie tepelné**				**3 999,73**	**2 563,56**	**6 563,29**		**0,080**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**								
3	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	M	140,000	33,40	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00000	0,000
4	721	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	M	122,000	39,30	0,00	4 794,60	4 794,60	0,00000	0,000
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**0,00**	**9 470,60**	**9 470,60**		**0,000**
		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**								
5	731	731190934	Pretesnenie zberača s odpojením a opätovnou montážou na kotol,rozvodný s 4 otvormi	KUS	3,000	1 957,50	0,00	5 872,50	5 872,50	0,00253	0,008
6	731	731190935	Pretesnenie zberača s odpojením a opätovnou montážou na kotol,príplatok k cene za ďalší otvor	KUS	6,000	262,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00051	0,003
7	731	731190982	Výmena azbestového tesnenia poklopov	KUS	3,000	46,50	0,00	139,50	139,50	0,00004	0,000
8	731	731191943	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2	SUB	3,000	371,30	0,00	1 113,90	1 113,90	0,00000	0,000
		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**0,00**	**8 697,90**	**8 697,90**		**0,011**
		732	**Ústredné kúrenie, strojovne**								
9	731	732210914	Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou,vypustenie TUV,obsah 2500-7000 l.	KUS	1,000	1 815,90	0,00	1 815,90	1 815,90	0,00000	0,000
10	731	732210923	Oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu do 1000-2500 l	KUS	1,000	1 530,10	0,00	1 530,10	1 530,10	0,00790	0,008
11	731	732291911	Oprava ohrievača a výmenníka tepla,spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného	SUB	1,000	681,40	0,00	681,40	681,40	0,00471	0,005
12	731	732291912	Oprava ohrievača a výmenníka tepla,spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie	SUB	1,000	212,30	0,00	212,30	212,30	0,00020	0,000
13	731	732291913	Oprava ohrievača a výmenníka tepla,spätné pripojenie potrubia studenej vody	SUB	1,000	119,10	0,00	119,10	119,10	0,00020	0,000
14	731	732291915	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	KUS	1,000	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00000	0,000
15	731	732291916	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu za ďalších 1000 l	KUS	1,000	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00000	0,000
		732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**0,00**	**4 687,00**	**4 687,00**		**0,013**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**								
16	731	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	M	112,000	162,10	0,00	18 155,20	18 155,20	0,00626	0,701
17	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	M	20,000	162,10	0,00	3 242,00	3 242,00	0,00644	0,129
18	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	M	8,000	180,30	0,00	1 442,40	1 442,40	0,00641	0,051
19	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	M	32,000	224,90	0,00	7 196,80	7 196,80	0,00727	0,233

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	M	22,000	276,60	0,00	6 085,20	6 085,20	0,00817	0,180
21	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	M	28,000	307,80	0,00	8 618,40	8 618,40	0,00882	0,247
22	731	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	M	40,000	383,00	0,00	15 320,00	15 320,00	0,01057	0,423
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**0,00**	**60 060,00**	**60 060,00**		**1,963**
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**								
23	731	734190908	Oprava armatúry prírubovej,výmena upchávky do DN 65	KUS	8,000	132,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00009	0,001
24	731	734190909	Oprava armatúry prírubovej,výmena upchávky nad 65 do DN 200	KUS	6,000	190,10	0,00	1 140,60	1 140,60	0,00018	0,001
25	731	734190922	Oprava armatúry,pretesnenie prírubového spoja s rozobraním, vyčistením plôch a zatiahnutím do DN 100	KUS	6,000	152,40	0,00	914,40	914,40	0,00012	0,001
26	731	734190923	Oprava armatúry,pretesnenie prírubového spoja s rozobraním, vyčistením plôch a zatiahnutím do DN 150	KUS	4,000	191,00	0,00	764,00	764,00	0,00012	0,000
27	731	734191944	Spätná montáž armatúry s 2 prírubami DN 50	KUS	4,000	232,20	0,00	928,80	928,80	0,00151	0,006
28	731	734191946	Spätná montáž armatúry s 2 prírubami DN 80	KUS	1,000	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00175	0,002
29	731	734191948	Spätná montáž armatúry s 2 prírubami DN 125	KUS	6,000	455,50	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00309	0,019
30	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	KUS	28,000	14,20	0,00	397,60	397,60	0,00003	0,001
31	MAT	5517100522	Armatúry a príslušenstvo autom. odvz. vemtil DN15	ks	28,000	125,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00010	0,003
32	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KUS	56,000	41,10	0,00	2 301,60	2 301,60	0,00003	0,002
33	MAT	5517100060	Armatúry a príslušenstvo HERZ 1/2"ventil TS-90-V priamy	ks	28,000	426,00	11 928,00	0,00	11 928,00	0,00010	0,003
34	MAT	5517101360	Armatúry a príslušenstvo HERZ RL-5 šrob.1/2"R	ks	28,000	211,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00050	0,014
35	MAT	5517102300	Armatúry a príslušenstvo HERZ STROMAX-GR 6/4"	ks	4,000	2 440,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00070	0,003
36	MAT	5517102540	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica D	ks	28,000	377,00	10 556,00	0,00	10 556,00	0,00010	0,003
37	MAT	388414500	Tlakomer kontaktny typ 03395	kus	2,000	2 779,30	5 558,60	0,00	5 558,60	0,00650	0,013
38	MAT	388328230	Teplomer DTU 0-200 st.C, dĺž. stonky 160 mm	kus	12,000	476,30	5 715,60	0,00	5 715,60	0,00034	0,004
39	MAT	5517200222	Armatúry a príslušenstvo radiátorové šrobenie RLV 3/4"R	ks	21,000	348,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00010	0,002
40	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KUS	42,000	54,40	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00003	0,001
41	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	KUS	4,000	82,10	0,00	328,40	328,40	0,00004	0,000
42	731	734290911	Oprava armatúry závitovej, výmena tesnenia pri šrobení do G 1	KUS	21,000	41,20	0,00	865,20	865,20	0,00011	0,002
43	731	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1,5	KUS	8,000	325,20	0,00	2 601,60	2 601,60	0,00040	0,003
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**60 234,20**	**16 594,40**	**76 828,60**		**0,083**
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**								
44	731	735110911	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice	KUS	24,000	58,30	0,00	1 399,20	1 399,20	0,00007	0,002
45	731	735111350	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor" so základným náterom 500/160 0,255 m2/čl	M2	47,940	1 061,90	0,00	50 907,49	50 907,49	0,03669	1,759
46	731	735111380	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor" so základným náterom 900/160 0,440 m2/čl	M2	161,920	901,50	0,00	145 970,88	145 970,88	0,03812	6,172
47	731	735111810	Demontáž vykurovacich telies liatinových článkových	M2	209,860	15,80	0,00	3 315,79	3 315,79	0,00000	0,000
48	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	M2	209,860	27,70	0,00	5 813,12	5 813,12	0,00000	0,000
49	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	M2	209,860	26,20	0,00	5 498,33	5 498,33	0,00000	0,000
50	731	735191901	Vyskúšanie vykurovacich telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	M2	354,060	24,80	0,00	8 780,69	8 780,69	0,00000	0,000
51	731	735191904	Vyčistenie vykurovacich telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	M2	354,060	5,90	0,00	2 088,95	2 088,95	0,00000	0,000
52	731	735191905	Ostatné opravy vykurovacich telies,odvzdušnenie telesa	KUS	36,000	11,90	0,00	428,40	428,40	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	731	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	M2	144,200	11,90	0,00	1 715,98	1 715,98	0,00000	0,000
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**0,00**	**225 918,83**	**225 918,83**		**7,933**
			PSV Celkom				**64 233,93**	**327 992,29**	**392 226,22**		**10,082**
			Celkom				**64 233,93**	**327 992,29**	**392 226,22**		**10,082**

MUTEZ
MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Alejová 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341