dková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-259-2/2004

Ružomberok 04. októbra 2004

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha : 2/

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-259-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír Kremeň -LKS Rašov 175 013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Kremeň majiteľ spoločnosti
IČO	:	40068773
DIČ	:	1022153319
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., filiálka Bytča Číslo účtu: 0422585002/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra OÚ Bytča č. ŽO-2003/00701/4/PAN zo dňa 4.6.2003 Živnostenský register č. 501-643

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy č. 24 – budova PSB v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 11. október 2004
Ukončenie prác : 30. november 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :
vo výške :

Cena : 499 901,-
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nie je plátca DPH.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 04. októbra 2004

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ing. Ľubomír Kremeň
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-259-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom: Ing. Ľubomír Kremeň –LKS, Rašov 175, 013 51 Predmier

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 24 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu, komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovu číslo 24.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia PSB.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery, práca s ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ing. Ľubomír Kremeň.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá Ing. Ľubomír Kremeň.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1037
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Miroslav Matejček	požiarny technik
za dodávateľa :	Ing. Ľubomír Kremeň	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu kasární.

XI.

Platnosť zmluvy

od 11. 10. 2004 do 30. 11. 2004

V Ružomberku : 04. október 2004

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: Ing. Ľubomír Kremeň

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava vonk. a vnút. častí budovy č. 24 Ružomberok.		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : PSB Ružomberok Mokraď.	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	Ing. Ľubomír Kremeň - ĽKS Rašov 175, 013 51 PREDMIER IČO: 40 068 773 tel. 0905 143 841	IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 883 Sk	za M3 OP	1 M	594 883 Sk	za M
	1 M2 ZP	594 883 Sk	za M2 ZP			
	1 M2 UP	594 883 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	257 604,16	1 250,00	258 854,16
2	PSV :	199 724,14	41 323,41	241 047,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	457 328,30	42 573,41	499 901,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 901,71
22	DPH 19 % z :	499 901,71	94 981,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 883,01

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Ľubomír Kremeň - ĽKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Ing. Ľubomír Vrameň - LKS
Dodávateľ : Rašov 175, 013 51 PREDMIER
Projektant : IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonk. a vnút. časti budovy č. 24 Ružomberok.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	167 218,72	167 218,72		25,770	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	91 635,44	90 385,44	1 250,00	0,412	16,546
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	258 854,16	257 604,16	1 250,00	26,182	16,546
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	11 324,30	6 840,30	4 484,00	0,530	0,100
76 - KONŠTRUKCIE	11 324,30	6 840,30	4 484,00	0,530	0,100
776 - Podlahy povlakové	50 899,08	14 059,67	36 839,41	4,289	0,164
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	21 284,10	21 284,10		1,183	
77 - PODLAHY	72 183,18	35 343,77	36 839,41	5,472	0,164
783 - Nátery	104 308,54	104 308,54		0,132	
784 - Maľby	33 926,52	33 926,52		0,178	
787 - Zasklievanie	9 225,01	9 225,01		0,130	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	147 460,07	147 460,07		0,441	
799 - PSV ostatné	10 080,00	10 080,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	241 047,55	199 724,14	41 323,41	6,445	0,264
Za rozpočet celkom :	499 901,71	457 328,30	42 573,41	32,627	16,810

Odberateľ : *Projektant*

Dodávateľ : *Spracoval*

Stavba : Oprava vonk. a vnút. časti budovy č. 24 Ružomberok. *JKSO :* *Dátum :* . .

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	30,000	m2	24,50	735,00	
2	611421431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50% *(4*3,65)+(3,6*3)+(2,8*4) = 36,600* *(4*3)+(4,45*3,95)+(4*3,8) = 44,778*	81,378	m2	150,00	12 206,70	
3	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	84,400	m	31,00	2 616,40	
4	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50% *278,543-81,378 = 197,165*	197,165	m2	136,00	26 814,44	
	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	24,000	m2	26,50	636,00	
6	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	157,050	m2	144,00	22 615,20	
7	622461151	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. I až II	157,050	m2	401,00	62 977,05	
8	622471312	Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II	157,050	m2	192,00	30 153,60	
9	632451031	Vyrovn. poter z cem malty hr. do 2 cm	82,178	m2	103,00	8 464,33	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**167 218,72**	**Sk**		**167 218,72**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m *(12,4+10,8)*2*1,5 = 69,600*	69,600	m2	111,00	7 725,60	
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *12,4*10,8 = 133,920*	133,920	m2	48,00	6 428,16	
12	967023693	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2 *(poškodená podlaha)*	82,178	m2	175,00	14 381,15	
13	978011161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %	81,378	m2	33,50	2 726,16	
	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	197,165	m2	25,50	5 027,71	
15	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 % *(12,4+10,8)*2*3,65 = 169,360* *ostenia:* *(2,3+1,5+1,5)*0,2*5 = 5,300* *(1,5+0,6+0,6)*0,2 = 0,540* *odpočet otvorov:* *-(2,3*1,5*5)-(1,5*0,6) = -18,150*	157,050	m2	45,50	7 145,78	
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,810	t	247,00	4 152,07	
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *16,81*19 = 319,390*	319,390	t	8,50	2 714,82	
18	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,810	t	187,00	3 143,47	
19	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *16,81*4 = 67,240*	67,240	t	21,00	1 412,04	
20	979100000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	16,810	t	880,00	14 792,80	
21	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,936	t	505,00	12 087,68	
22	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 *Výmena vonk. vodotes. svietidla.*	46,000	hod	188,00	8 648,00	

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841
Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava vonk. a vnut. časti budovy č. 24 Ružomberok.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		1 = 1,000					
		Upevnenie svietidiel.					
		5 = 5,000					
		Sťahovanie nábytku.					
		40 = 40,000					
23	345604101	Dodávka svietidla	1,000	kus	1 250,00		1 250,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**91 635,44**	**Sk**		**90 385,44**	**1 250,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**258 854,16**	**Sk**		**257 604,16**	**1 250,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
24	766421222	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. červ. smrek š. do 80mm	10,000	m2	194,00	1 940,00	
25	605200009	Dodávka tatranského profilu	10,600	m2	340,00		3 604,00
		*10*1,06 = 10,600*					
26	766421821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	10,000	m2	127,00	1 270,00	
27	766427112	Montáž podkladoveho roštu pre obloženie podhľadov	16,000	m	157,00	2 512,00	
		*10*1,6 = 16,000*					
28	599425127	Dodávka roštu	16,000	m	55,00		880,00
29	766629918	Oprava okien, výmena kovania	6,000	kus	58,50	351,00	
30	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	6,000	kus	54,00	324,00	
31	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	6,000	kus	16,80	100,80	
32	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,531	t	645,00	342,50	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**11 324,30**	**Sk**		**6 840,30**	**4 484,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**11 324,30**	**Sk**		**6 840,30**	**4 484,00**
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
33	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	84,400	m	13,10	1 105,64	
		*(4+3,8+4,45+3,95+4+3)*2 = 46,400*					
		*(4+2,8+4+3,65+3,95+3)*2 = 42,800*					
		*-0,8*6 = -4,800*					
34	999776201	PVC soklík	84,400	m	29,50		2 489,80
35	776511809	Očistenie podkladu	82,178	m2	20,50	1 684,65	
36	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	82,178	m2	49,50	4 067,81	
		m.č. 189					
		*4,00*3,80 = 15,200*					
		m.č.188					
		*4,45*3,95 = 17,578*					
		m.tech. č.1					
		*4,00*3,00 = 12,000*					
		m.č. 187					
		*4,00*2,80 = 11,200*					
		m.č. 190					
		*4,00*3,65 = 14,600*					
		dielňa					
		11,6 = 11,600					
37	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	82,178	m2	68,00	5 588,10	
38	247800001	Dodávka lepidla	67,000	kg	190,00		12 730,00
39	999776102	PVC pásy	83,822	m2	255,00		21 374,61
		*82,178*1,02 = 83,822*					
40	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	25,000	m	14,10	352,50	

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rožňavská 176, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Stavba : Oprava vonk. a vnút. časti budovy č. 24 Ružomberok.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		tmel. *(kvetináče + obrubníky)*					
		783 - Nátery spolu :	**104 308,54**	**Sk**		**104 308,54**	
		784 - Maľby					
57	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *43+(4*3,65)+(4*2,7*2)+(3,65*2,7*2) = 98,910* *(2,8*4)+(4*2,7*2)+(2,8*2,7*2)+(4*3) = 59,920* *(4*1,55)+2+(4,45*3,95)+(3,95*1,6) = 32,098* *(4,45*2,5)+(4*3,8)+(4*1,55*2)+43 = 81,725* *(3,8*1,55) = 5,890*	278,543	m2	23,00	6 406,49	
58	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	278,543	m2	63,00	17 548,21	
59	784498921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m *278,543*0.4 = 111,417*	111,417	m2	89,50	9 971,82	
		784 - Maľby spolu :	**33 926,52**	**Sk**		**33 926,52**	
		787 - Zasklievanie					
60	787601911	Pripl. za dotmelenie drážky nad 25x18mm opr. okien, dvier *(1,35+0,67)*2*2*15 = 121,200* *(1,50+0,60)*2*2 = 8,400*	129,600	m	39,50	5 119,20	
61	787611250	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 4mm *1,35*0,67*9*2 = 16,281*	16,281	m2	248,00	4 037,69	
62	998787102	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	0,131	t	520,00	68,12	
		787 - Zasklievanie spolu :	**9 225,01**	**Sk**		**9 225,01**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**147 460,07**	**Sk**		**147 460,07**	
		799 - PSV ostatné					
63	999997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 *Repasácia okien a dvier stolárska.* *28 = 28,000* *Vysklievanie a úprava okien.* *14 = 14,000*	42,000	hod	240,00	10 080,00	
		799 - PSV ostatné spolu :	**10 080,00**	**Sk**		**10 080,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**241 047,55**	**Sk**		**199 724,14**	**41 323,41**
		Za rozpočet celkom :	**499 901,71**	**Sk**		**457 328,30**	**42 573,41**

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba : Oprava vonk. a vnút. častí budovy č. 24 Ružomberok.

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	167 218,72	57 283,57	43 678,03	15 375,49			24 802,13	10 901,14	15 178,33	526,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	91 635,44	5 142,77	26 555,52	9 348,87	7 727,62	2 873,16	19 531,59	8 584,60	11 871,29	421,4
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	258 854,16	62 426,34	70 233,56	24 724,36	7 727,62	2 873,16	44 333,72	19 485,74	27 049,63	948,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	11 324,30	4 845,78	1 991,77	701,00	32,01		1 961,92	890,49	901,32	27,8
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	11 324,30	4 845,78	1 991,77	701,00	32,01		1 961,92	890,49	901,32	27,8
776 - Podlahy povlakové spolu :	50 899,08	39 703,60	3 406,39	1 199,64	102,59		3 389,78	1 538,59	1 558,47	54,0
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	21 284,10	7 164,27	4 389,12	1 544,94	25,47		4 290,89	1 947,59	1 921,79	58,6
77 - PODLAHY spolu :	72 183,18	46 867,88	7 795,51	2 744,58	128,06		7 680,67	3 486,18	3 480,27	112,7
783 - Nátery spolu :	104 308,54	18 474,14	26 719,53	9 405,95			26 009,84	11 805,59	11 893,48	394,2
784 - Maľby spolu :	33 926,52	13 598,46	6 301,75	2 217,20			6 134,38	2 784,33	2 890,39	86,6
787 - Zasklievanie spolu :	9 225,01	5 865,30	1 029,45	361,84	10,69		1 009,81	458,35	489,55	15,3
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	147 460,07	37 937,91	34 050,73	11 985,00	10,69		33 154,03	15 048,27	15 273,42	496,2
799 - PSV ostatné spolu :	10 080,00		3 141,60	1 105,86			3 058,16	1 388,06	1 386,32	42,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	241 047,55	89 651,57	46 979,62	16 536,44	170,77		45 854,78	20 813,00	21 041,33	678,8
Za rozpočet celkom :	**499 901,71**	**152 077,92**	**117 213,18**	**41 260,81**	**7 898,40**	**2 873,16**	**90 188,50**	**40 298,74**	**48 090,97**	**1 626,9**

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava vonk. a vnút. časti budovy č. 24 Ružomberok.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	30,000	m2	24,50	735,00	343,50	157,20	55,20			128,49	50,61	2,3
		Klinec do krytiny 022812 2/20	0,270	kg	39,00	10,53	0,35 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	332,986	Sk	1,00	332,98	11,10 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,340	Nh	67,20	157,24	5,24 za m2							
2	611421431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	81,378	m2	150,00	12 206,70	3 395,90	3 499,25	1 232,06			2 860,36	1 219,11	42,3
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,162	m3	2 160,00	351,55	4,32 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,569	m3	2 060,00	1 173,47	14,42 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,162	m3	2 220,00	361,31	4,44 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,182	m3	8 280,00	1 509,33	18,55 za m2							
		Omietkár	26,854	Nh	91,40	2 454,52	30,16 za m2							
		Stavebný tesár	7,405	Nh	67,20	497,64	6,12 za m2							
		Stavebný robotník HSV	8,137	Nh	67,20	546,86	6,72 za m2							
3	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	84,400	m	31,00	2 616,40	265,01	927,55	326,62			758,20	339,00	12,6
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,042	m3	2 160,00	91,15	1,08 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,084	m3	2 060,00	173,86	2,06 za m2							
		Omietkár	10,128	Nh	74,80	757,57	8,98 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,532	Nh	67,20	170,15	2,02 za m2							
4	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	197,165	m2	136,00	26 814,44	6 352,65	8 119,25	2 858,89			6 636,84	2 846,79	97,3
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,394	m3	2 160,00	851,75	4,32 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	1,182	m3	2 060,00	2 436,95	12,36 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,394	m3	2 220,00	875,41	4,44 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,264	m3	8 280,00	2 187,58	11,10 za m2							
		Omietkár	65,064	Nh	91,40	5 946,89	30,16 za m2							
		Stavebný tesár	10,646	Nh	67,20	715,47	3,63 za m2							
		Stavebný robotník HSV	21,688	Nh	67,20	1 457,44	7,39 za m2							
5	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	24,000	m2	26,50	636,00	323,52	125,76	44,16			102,80	39,76	1,8
		Klinec do krytiny 022812 2/20	0,240	kg	39,00	9,36	0,39 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	314,067	Sk	1,00	314,06	13,09 za m2							
		Stavebný robotník HSV	1,872	Nh	67,20	125,79	5,24 za m2							

Stavba : Oprava vonk. a vnút. častí budovy č. 24 Ružomberok

Kašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
6	622421121	Omietka vonk stien vápenná hrubá zatretá	157,050	m2	144,00	22 615,20	6 187,77	6 537,99	2 300,78			5 344,28	2 244,37	88,7
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,314	m3	50,00	15,70	0,10 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	2,669	m3	1 920,00	5 126,11	32,64 za m2							
		MC cement postrek cem troskoportlandsky	0,471	m3	2 220,00	1 045,95	6,66 za m2							
		Omietkár	75,698	Nh	74,80	5 662,21	36,05 za m2							
		Stavebný robotník HSV	13,035	Nh	67,20	875,96	5,58 za m2							
7	622461151	Omietka vonk stien brizolitova škrabaná zlož. I až II	157,050	m2	401,00	62 977,05	13 388,51	19 714,48	6 940,03			16 115,00	6 819,01	221,4
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,700	m3	50,00	35,02	0,22 za m2							
		Zmes na umelé omietky prírodná bal.	3,698	t	1 860,00	6 879,26	43,80 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	2,826	m3	1 920,00	5 427,64	34,56 za m2							
		MC cement postrek cem troskoportlandský	0,471	m3	2 220,00	1 045,95	6,66 za m2							
		Omietkár	199,767	Nh	91,40	18 258,75	116,26 za m2							
		Stavebný robotník HSV	21,672	Nh	67,20	1 456,41	9,27 za m2							
8	622471312	Náter vonk stien Eternexom zlož. I až II	157,050	m2	192,00	30 153,60	22 363,92	3 084,46	1 085,21			2 521,30	1 098,70	39,2
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,314	m3	50,00	15,70	0,10 za m2							
		Napúšťadlo na ochranu betónu S1115	34,551	kg	129,00	4 457,07	28,38 za m2							
		Farba ETERNEX biela V 2017	177,144	kg	101,00	17 891,59	113,92 za m2							
		Omietkár	28,269	Nh	83,00	2 346,32	14,94 za m2							
		Stavebný robotník HSV	10,993	Nh	67,20	738,76	4,70 za m2							
9	632451031	Vyrovn. poter z cem. malty hr. do 2 cm	82,178	m2	103,00	8 464,33	4 662,77	1 512,07	532,51			1 236,00	520,96	20,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,041	m3	50,00	2,05	0,03 za m2							
		Cement portlandský CEM I 42,5R bal. +F	0,082	t	3 170,00	260,50	3,17 za m2							
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	1,643	m3	2 530,00	4 158,20	50,60 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	242,034	Sk	1,00	242,03	2,95 za m2							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	17,257	Nh	74,80	1 290,85	15,71 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,287	Nh	67,20	220,89	2,69 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**167 218,72**	**Sk**			**57 283,57**	**43 678,03**	**15 375,49**			**35 703,27**	**15 178,33**	**526,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	69,600	m2	111,00	7 725,60	3 717,33	1 580,61	556,10			1 292,03	579,51	23,5
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,898	kg	26,50	76,81	1,10 za m2							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	5,568	kus	15,10	84,07	1,21 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,538	m3	3 650,00	1 966,26	28,25 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,136	m3	6 910,00	942,63	13,54 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,098	m3	6 550,00	647,34	9,30 za m2							
		Lešenári	23,524	Nh	67,20	1 580,86	22,71 za m2							
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	133,920	m2	48,00	6 428,16	175,43	2 494,92	878,51			2 039,40	839,88	41,2
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,267	m3	50,00	13,39	0,10 za m2							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	2,678	kus	34,50	92,40	0,69 za m2							

Stavba : Oprava vonk. a vnút. časti budovy č. 24 Ružomberok

Ing. [illegible] Kremeň - LKS
[illegible] 75, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Ostatný materiál pre práce HSV	69,604	Sk	1,00	69,60	0,52 za m2							
		Stavebný robotník HSV	41,247	Nh	60,50	2 495,46	18,63 za m2							
12	967023693	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2	82,178	m2	175,00	14 381,15		5 717,12	2 012,53			4 673,29	1 978,19	94,5
		Murár	94,504	Nh	60,50	5 717,53	69,58 za m2							
13	978011161	Otlčenie vnút. omietok stropov vap. vapenocem do 50 %	81,378	m2	33,50	2 726,16		1 088,02	383,29			889,37	365,47	17,9
		Stavebný robotník HSV	17,984	Nh	60,50	1 088,06	13,37 za m2							
14	978013161	Otlčenie vnut. omietok stien váp. vápenocem do 50 %	197,165	m2	25,50	5 027,70		2 015,02	709,79			1 647,12	655,76	33,3
		Stavebný robotník HSV	33,320	Nh	60,50	2 015,91	10,22 za m2							
15	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	157,050	m2	45,50	7 145,77		2 841,03	1 000,40			2 322,31	982,02	46,9
		Stavebný robotník HSV	46,957	Nh	60,50	2 840,95	18,09 za m2							
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,810	t	247,00	4 152,07		597,93	210,46		1 419,94	1 347,25	576,48	9,8
		Stavebný robotník HSV	9,884	Nh	60,50	597,99	35,57 za m2							
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	319,390	t	8,50	2 714,81					1 453,22	878,61	382,98	
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,810	t	187,00	3 143,47		1 245,78	438,57			1 018,33	440,77	20,5
		Stavebný robotník HSV	20,592	Nh	60,50	1 245,83	74,11 za m2							
19	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	67,240	t	21,00	1 412,04		557,41	196,34			455,64	202,63	9,2
		Stavebný robotník HSV	9,211	Nh	60,50	557,31	8,29 za m2							
20	979100000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	16,810	t	880,00	14 792,80		1 029,78	362,42	6 572,71		4 815,62	2 012,26	16,0
		Stavebný robotník HSV	12,052	Nh	60,50	729,19	43,38 za m2							
		Vodič	4,017	Nh	74,80	300,51	17,88 za m2							
		VOZ KOLAJ PRIV VYKLOP 10T	3,173	Sh	181,00	574,44	34,17 za m2							
		VOZ KOLAJ UNIV+RUKA+KATALYZ 6T	3,173	Sh	1 890,00	5 998,34	356,83 za m2							
21	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,936	t	505,00	12 087,68		3 947,04	1 389,24	1 154,91		3 924,65	1 671,82	62,1
		Stavebný robotník HSV	34,587	Nh	60,50	2 092,54	87,42 za m2							
		Stavebný robotník HSV	22,882	Nh	67,20	1 537,72	64,24 za m2							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	4,715	Nh	67,20	316,87	13,24 za m2							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	15,711	Sh	73,50	1 154,80	48,25 za m2							
22	999990004	Konštrukcie a práce HSV HZS T4	46,000	hod	188,00	8 648,00		3 440,80	1 211,18			2 812,57	1 183,45	46,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	46,000	Nh	74,80	3 440,80	74,80 za m2							
23	345604101	Dodávka svietidla	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	1 250,00							

Stavba : Oprava vonk. a vnút. časti budovy č. 24 Ružomberok.

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 913 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**91 635,44**	**Sk**			**5 142,77**	**26 555,52**	**9 348,87**	**7 727,62**	**2 873,16**	**28 116,19**	**11 871,29**	**421,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**258 854,16**	**Sk**			**62 426,34**	**70 233,56**	**24 724,36**	**7 727,62**	**2 873,16**	**63 819,46**	**27 049,63**	**948,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
24	766421222	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. červ. smrek š. do 80mm	10,000	m2	194,00	1 940,00	70,10	581,60	204,70			823,12	260,48	7,8
		Klinec kolársky 022820 1,8/40	0,300	kg	28,00	8,40	0,84 za m2							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	61,732	Sk	1,00	61,73	6,17 za m2							
		Stavebný stolár	0,240	Nh	67,20	16,12	1,61 za m2							
		Stavebný stolár	7,560	Nh	74,80	565,48	56,55 za m2							
25	605200009	Dodávka tatranského profilu	10,500	m2	340,00	3 604,00	3 604,00							
26	766421821	Demontáž obloženia podhľadov z palubovíek	10,000	m2	127,00	1 270,00		394,90	139,00			558,89	177,21	5,2
		Stavebný stolár	5,280	Nh	74,80	394,94	39,49 za m2							
27	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	16,000	m	157,00	2 512,00	291,68	690,08	242,88			976,65	310,71	9,8
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3,8x67	0,016	1000 ks	1 730,00	28,78	1,80 za m2							
		Skrutka oceľová zápustná 021814 5x70	0,048	1000 ks	730,00	35,04	2,19 za m2							
		Vrták na priklep VRT d8	0,800	kus	51,00	40,80	2,55 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,014	1000 ks	3 430,00	49,39	3,09 za m2							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	137,602	Sk	1,00	137,60	8,60 za m2							
		Stavebný stolár	2,720	Nh	67,20	182,78	11,42 za m2							
		Stavebný stolár	0,384	Nh	67,20	25,80	1,61 za m2							
		Stavebný stolár	3,376	Nh	74,80	252,52	15,78 za m2							
		Stavebný robotník pri tesárskych pr	3,408	Nh	67,20	229,01	14,31 za m2							
28	599425127	Dodávka roštu	16,000	m	55,00	880,00	880,00							
29	766629918	Oprava okien. vymena kovania	6,000	kus	58,50	351,00		109,68	38,58			155,23	47,51	1,6
		Stavebný stolár	1,632	Nh	67,20	109,67	18,28 za m2							
30	766669921	Oprava dvier. vymena zámka	6,000	kus	54,00	324,00		101,22	35,64			143,25	43,89	1,5
		Stavebny stolár	1,506	Nh	67,20	101,20	16,87 za m2							
31	766669923	Oprava dvier. vymena dverného štítka	6,000	kus	16,80	100,80		31,44	11,04			44,50	13,82	0,4
		Stavebný stolár	0,468	Nh	67,20	31,44	5,24 za m2							
32	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,531	t	645,00	342,49		82,85	29,16	32,01		150,77	47,70	1,2
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,527	Nh	60,50	31,93	60,14 za m2							
		Stavebný robotník pri tesárskych pr	0,757	Nh	67,20	50,91	95,89 za m2							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,435	Sh	73,50	32,01	60,29 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**11 324,30**	**Sk**			**4 845,78**	**1 991,77**	**701,00**	**32,01**		**2 852,41**	**901,32**	**27,8**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**11 324,30**	**Sk**			**4 845,78**	**1 991,77**	**701,00**	**32,01**		**2 852,41**	**901,32**	**27,8**
		77 - PODLAHY												
		776 - Podlahy povlakové												
33	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	84,400	m	13,10	1 105,64	167,11	292,02	102,96			413,30	130,23	4,7
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	0,188	kus	620,00	116,69	1,38 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 25	0,062	kus	570,00	35,59	0,42 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	14,915	Sk	1,00	14,91	0,18 za m2							
		Parketár	3,882	Nh	60,50	234,88	2,78 za m2							
		Parketár	0,844	Nh	67,20	56,71	0,67 za m2							
34	999776201	PVC soklík	84,400	m	29,50	2 489,80	2 489,80							
35	776511809	Očistenie podkladu	82,178	m2	20,50	1 684,64		521,83	184,07			738,53	240,21	8,6
		Stavebný robotník kladenia podláh	8,628	Nh	60,50	522,03	6,35 za m2							
36	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	82,178	m2	49,50	4 067,81		1 268,00	446,22			1 794,58	558,99	20,9
		Stavebný robotník kladenia podláh	20,955	Nh	60,50	1 267,80	15,43 za m2							
37	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	82,178	m2	68,00	5 588,10	2 619,83	922,03	324,60			1 304,94	416,66	13,7
		Duvilax L 58 bal 5kg	0,001	t	68 700,00	112,91	1,37 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	1,525	kus	620,00	945,63	11,51 za m2							
		Lepidlo 6845 MATADORFIX 50	2,465	kg	124,00	305,70	3,72 za m2							
		Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	13,148	kg	95,50	1 255,67	15,28 za m2							
		Parketár	13,723	Nh	67,20	922,23	11,22 za m2							
38	247800001	Dodávka lepidla	67,000	kg	190,00	12 730,00	12 730,00							
39	999776102	PVC pásy	83,822	m2	255,00	21 374,61	21 374,61							
40	776994111	Ostatne prace pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	25,000	m	14,10	352,50	77,25	85,75	30,25			121,36	37,89	1,2
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	77,313	Sk	1,00	77,31	3,09 za m2							
		Parketár	1,275	Nh	67,20	85,68	3,43 za m2							
41	999776250	PVC zváracia šnúra	25,000	m	9,80	245,00	245,00							
42	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	4,289	t	294,00	1 260,96		316,74	111,51	102,59		555,66	174,46	4,7
		Stavebný robotník kladenia podláh	0,128	Nh	60,50	7,78	1,82 za m2							
		Stavebný robotník kladenia podláh	4,597	Nh	67,20	308,97	72,04 za m2							
		VÝTAH STAV N+O 0.5T 30M	1,395	Sh	73,50	102,57	23,92 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**50 899,08**	**Sk**			**39 703,60**	**3 406,39**	**1 199,64**	**102,59**		**4 928,37**	**1 558,47**	**54,0**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
43	777552925	Oprava podláh silikátovou stierkou Teralit DN prír hr 12mm	82,178	m2	259,00	21 284,10	7 164,27	4 389,12	1 544,94	25,47		6 238,48	1 921,79	58,6
		Teralit DN prírpdný sb	1,183	t	6 050,00	7 159,34	87,12 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy syntetické	4,841	Sk	1,00	4,84	0,06 za m2							
		Podlahár, pokladač podlah. krytov	58,675	Nh	74,80	4 388,89	53,41 za m2							
		MIESACKA CYKL BET 0.15M3	1,577	Sh	16,20	25,56	0,31 za m2							
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**21 284,10**	**Sk**			**7 164,27**	**4 389,12**	**1 544,94**	**25,47**		**6 238,48**	**1 921,79**	**58,6**
		77 - PODLAHY spolu :	**72 183,18**	**Sk**			**46 867,88**	**7 795,51**	**2 744,58**	**128,06**		**11 166,85**	**3 480,27**	**112,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
44	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	76,318	m2	133,00	10 150,29	636,49	2 959,61	1 041,74			4 188,65	1 323,79	47,1
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,137	100 ks	314,00	43,13	0,57 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	593,407	Sk	1,00	593,40	7,78 za m2							
		Maliar, natierač	47,164	Nh	60,50	2 853,45	37,39 za m2							
		Príplatok za stažené podmienky	25,261	Nh	4,20	106,09	1,39 za m2							
45	783224900	Opr nátery kov stav doplnk konštr syntet jed +1x email	48,300	m2	80,50	3 888,15	898,38	934,12	328,92			1 322,04	404,68	14,2
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	3,381	kg	100,00	338,10	7,00 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	1,932	kg	105,00	202,86	4,20 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	1,932	kg	117,00	226,04	4,68 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,724	kg	39,00	28,25	0,59 za m2							
		Plátno brusne molino G 150x200 150	0,043	100 ks	314,00	13,64	0,28 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	89,336	Sk	1,00	89,33	1,85 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,338	Nh	67,20	22,72	0,47 za m2							
		Maliar, natierač	3,670	Nh	60,50	222,08	4,60 za m2							
		Maliar, natierač	10,191	Nh	67,20	684,85	14,18 za m2							
		Príplatok za stažené podmienky	1,110	Nh	4,20	4,66	0,10 za m2							
46	783322220	Nátery syntet ocel radiátorov článk dvojnásobné+1x email	20,584	m2	85,00	1 749,64	645,10	342,72	120,62			485,05	156,14	5,0
		Farba syntetická na konštrukcie č 1310 sivá S 2014	2,675	kg	100,00	267,59	13,00 za m2							
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	3,087	kg	110,00	339,63	16,50 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,720	kg	39,00	28,09	1,37 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,030	100 ks	314,00	9,69	0,47 za m2							
		Maliar, natierač	5,063	Nh	67,20	340,27	16,53 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Priplatok za stažene. podmienky	0,596	Nh	4,20	2,50	0,12 za m2							
47	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	45,000	m	2,90	130,50	7,20	38,25	13,50			54,13	17,42	0.6
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,022	100 ks	314,00	7,06	0,16 za m2							
		Maliar. natierač	0,630	Nh	60,50	38,11	0,85 za m2							
48	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	2,000	m	3,65	7,30	0,32	2,18	0,76			3,08	0,96	0.0
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	314,00	0,31	0,16 za m2							
		Maliar. natierač	0,036	Nh	60,50	2,17	1,09 za m2							
49	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a zaklad	45,000	m	27,00	1 215,00	373,95	264,60	93,15			374,48	108,82	3.9
		Farba syntetická miniová S 2005	1,012	kg	145,00	146,81	3,26 za m2							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	1,687	kg	125,00	210,93	4,69 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,270	kg	39,00	10,53	0,23 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,018	100 ks	314,00	5,65	0,13 za m2							
		Maliar. natierač	3,915	Nh	67,20	263,08	5,85 za m2							
		Priplatok za sťažené podmienky	0,405	Nh	4,20	1,70	0,04 za m2							
50	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a zaklad.	2,000	m	34,00	68,00	23,20	13,94	4,90			19,73	6,23	0,2
		Farba syntetická miniová S 2005	0,075	kg	145,00	10,87	5,44 za m2							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,090	kg	125,00	11,25	5,63 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,018	kg	39,00	0,70	0,35 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	314,00	0,37	0,19 za m2							
		Maliar. natierač	0,206	Nh	67,20	13,84	6,92 za m2							
		Priplatok za sťažené. podmienky	0,024	Nh	4,20	0,10	0,05 za m2							
51	783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonasobné a zákl. náter	2,904	m2	66,50	193,11	94,26	30,81	10,83			43,62	13,59	0,4
		Farba syntetická miniová S 2005	0,377	kg	145,00	54,74	18,85 za m2							
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,319	kg	100,00	31,94	11,00 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,020	kg	39,00	0,79	0,27 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,004	100 ks	314,00	1,45	0,50 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	5,337	Sk	1,00	5,33	1,84 za m2							
		Maliar. natierač	0,180	Nh	60,50	10,89	3,75 za m2							
		Maliar. natierač	0,296	Nh	67,20	19,90	6,85 za m2							
52	783602821	Odstránenie naterov zo stolárskych okien, vyklad opálením	167,823	m2	115,00	19 299,64	1 156,30	5 632,13	1 981,98			7 971,02	2 558,20	90 1
		Plátno brusne molino G 150x200 150	0,503	100 ks	314,00	158,08	0,94 za m2							
		Ostatny material pre nátery	998,447	Sk	1,00	998,44	5,95 za m2							
		Maliar. natierač	90,120	Nh	60,50	5 452,31	32,49 za m2							
		Priplatok za sťažené. podmienky	42,627	Nh	4,20	179,03	1,07 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
53	783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	51,008	m2	146,00	7 447,16	351,44	2 212,21	778,89			3 130,89	973,72	35,3
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,153	100 ks	314,00	48,04	0,94 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	303,467	Sk	1,00	303,46	5,95 za m2							
		Maliar, natierač	35,399	Nh	60,50	2 141,67	41,99 za m2							
		Priplatok za sťažené podmienky	16,781	Nh	4,20	70,48	1,38 za m2							
54	783622940	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás. +1x lak +2x plné tmel.	126,663	m2	326,00	41 292,13	5 213,44	11 236,27	3 955,68			15 902,40	4 984,33	151,7
		Lak syntetický vonkajší S 1002	20,266	kg	85,50	1 732,74	13,68 za m2							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	17,732	kg	125,00	2 216,60	17,50 za m2							
		Tmel emulzný disperzný V 5011	12,032	kg	68,00	818,24	6,46 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,533	kg	39,00	98,79	0,78 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,151	100 ks	314,00	47,72	0,38 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	299,935	Sk	1,00	299,93	2,37 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr	1,139	Nh	67,20	76,60	0,60 za m2							
		Maliar, natierač	12,032	Nh	60,50	727,99	5,75 za m2							
		Maliar, natierač	138,569	Nh	74,80	10 364,98	81,83 za m2							
		Priplatok za sťažené podmienky	15,832	Nh	4,20	66,49	0,53 za m2							
55	783651003	Nátery stolár. výrobkov epoxidové dvojnás. +1x email	92,168	m2	182,00	16 774,57	8 178,98	2 677,48	942,87			3 789,36	1 185,87	40,2
		Farba podkladová dvojzložková biela S 2311	27,650	kg	138,00	3 815,75	41,40 za m2							
		Email epoxidový dvojzložkový lesklý biely S2321	10,507	kg	249,00	2 616,28	28,39 za m2							
		Tužidlo do náterových hmôt epoxidových dvojzložkových S 7300	6,820	kg	175,00	1 193,57	12,95 za m2							
		Tmel emulzný disperzný V 5011	0,921	kg	68,00	62,67	0,68 za m2							
		Riedidlo do 2-zložkov. epoxid. náterových hmôt S 6300	4,608	kg	71,50	329,50	3,58 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,092	100 ks	314,00	28,94	0,31 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	132,471	Sk	1,00	132,47	1,44 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,553	Nh	67,20	37,16	0,40 za m2							
		Maliar, natierač	4,331	Nh	60,50	262,07	2,84 za m2							
		Maliar, natierač	35,392	Nh	67,20	2 378,37	25,80 za m2							
56	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn. +1x email +1x plné tmel	13,000	m2	161,00	2 093,00	895,05	375,18	132,08			530,98	159,71	4,9
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	1,560	kg	125,00	195,00	15,00 za m2							
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	1,170	kg	77,00	90,09	6,93 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	1,950	kg	105,00	204,75	15,75 za m2							
		Tmel emulzný disperzný V 5011	5,200	kg	68,00	353,60	27,20 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,520	kg	39,00	20,28	1,56 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,032	100 ks	314,00	10,20	0,79 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	21,135	Sk	1,00	21,13	1,63 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,078	Nh	67,20	5,24	0,40 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Maliar. natierač	4,914	Nh	74,80	367,56	28,27 za m2							
		Príplatok za sťažené podmienky	0,572	Nh	4,20	2,40	0,18 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**104 308,54**	**Sk**			**18 474,14**	**26 719,53**	**9 405,95**			**37 815,43**	**11 893,48**	**394,2**
		784 - Maľby												
57	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	278,543	m2	23,00	6 406,48	27,85	1 980,44	696,35			2 802,87	898,96	26,4
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,083	100 ks	337,00	28,16	0,10 za m2							
		Maliar. natierač	26,461	Nh	74,80	1 979,32	7,11 za m2							
58	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	278,543	m2	63,00	17 548,20	12 267,03	1 629,47	573,79			2 306,16	771,74	24,2
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	55,708	kg	154,00	8 579,12	30,80 za m2							
		Akrylátová farba JUPOL	111,417	kg	30,00	3 342,51	12,00 za m2							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	2,729	kg	92,50	252,49	0,91 za m2							
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,278	100 ks	337,00	93,86	0,34 za m2							
		Maliar. natierač	24,233	Nh	67,20	1 628,47	5,85 za m2							
59	784498921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies do3,8m	111,417	m2	89,50	9 971,82	1 303,57	2 691,83	947,04			3 809,68	1 219,68	35,9
		Glej kostný vo vreciach	5,570	kg	46,00	256,25	2,30 za m2							
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,334	kg	24,50	8,18	0,07 za m2							
		Ostatný materiál pre maľby	1 039,581	Sk	1,00	1 039,58	9,33 za m2							
		Maliar. natierač	35,987	Nh	74,80	2 691,87	24,16 za m2							
		784 - Maľby spolu :	**33 926,52**	**Sk**			**13 598,46**	**6 301,75**	**2 217,20**			**8 918,71**	**2 890,39**	**86,6**
		787 - Zasklievanie												
60	787601911	Prípl. za dotmelenie drážky nad 25x18mm opr. okien, dvier	129,600	m	39,50	5 119,20	2 916,00	679,10	238,46			961,11	324,52	10,1
		Ostatný materiál pre zasklievanie	2 916,221	Sk	1,00	2 916,22	22,50 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	2,332	Nh	67,20	156,76	1,21 za m2							
		Stavebný sklenár	7,776	Nh	67,20	522,54	4,03 za m2							
61	787611250	Zaskl. okien. dvier vyv. sklom tah. str. podtm. zat. hr 4mm	16,281	m2	248,00	4 037,68	2 949,30	337,01	118,68			476,98	155,70	5,0
		Rožky sklenárske	0,325	kg	87,50	28,49	1,75 za m2							
		Sklo ploché plavené FLOAT hr. 4 mm	13,037	m2	183,00	2 385,92	146,55 za m2							
		Ostatný materiál pre zasklievanie	534,948	Sk	1,00	534,94	32,86 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,293	Nh	67,20	19,69	1,21 za m2							
		Stavebný sklenár	4,721	Nh	67,20	317,28	19,49 za m2							
62	998787102	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	0,131	t	520,00	68,12		13,33	4,69	10,69		30,07	9,32	0,2
		Stavebný sklenár	0,067	Nh	60,50	4,08	31,22 za m2							
		Stavebný sklenár	0,137	Nh	67,20	9,24	70,56 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,098	Sh	109,00	10,69	81,65 za m2							
		787 - Zasklievanie spolu :	**9 225,01**	**Sk**			**5 865,30**	**1 029,45**	**361,84**	**10,69**		**1 468,16**	**489,55**	**15,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**147 460,07**	**Sk**			**37 937,91**	**34 050,73**	**11 985,00**	**10,69**		**48 202,30**	**15 273,42**	**496,2**
		799 - PSV ostatné												
63	999997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	42,000	hod	240,00	10 080,00		3 141,60	1 105,86			4 446,22	1 386,32	42,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	42,000	Nh	74,80	3 141,60	74,80 za m2							
		799 - PSV ostatné spolu :	**10 080,00**	**Sk**				**3 141,60**	**1 105,86**			**4 446,22**	**1 386,32**	**42,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**241 047,55**	**Sk**			**89 651,57**	**46 979,62**	**16 536,44**	**170,77**		**66 667,78**	**21 041,33**	**678,8**
		Za rozpočet celkom :	**499 901,71**	**Sk**			**152 077,92**	**117 213,18**	**41 260,81**	**7 898,40**	**2 873,16**	**130 487,24**	**48 090,97**	**1 626,9**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

