KaVSÚ-1-1248/2007

ZÁKAZKA (5)

Zmluva o dielo č. 22/2007

na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. František SOLAŘ
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: AB-STAV, s.r.o.
Sídlo	: 951 07 MALÝ CETÍN 157
Štatutárny zástupca	: Alexander Borbély
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu	: Oddiel:s.r.o., vložka 13387/N, deň zápisu: 25107/2002
V zastúpení - osoba oprávnená na	
rokovanie vo veciach zmluvných	: Ing. Imrich Struhár
rokovanie vo veciach technických	: Ing.Imrich Struhár
IČO	: 36 548 707
IČ DPH	: SK2020154246
Bankové spojenie	: SLSP a.s. Nitra
Číslo účtu	: 231986233/0900
Číslo telefónu	: 037/6581243, 6581419, 6581312
Číslo faxu	: 037/6581292
E-mail	: ab-stav@ab-stav.sk

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Levice – výcvikový trenažér JAKUB“, ev. zn. 55 87 859, zmluvu o dielo na práce(ďalej len: „zmluva“), ktorá v súlade s § 4 ods. 5 a postupom podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov je zadaním zákazky s nízkou hodnotou .

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
c) časť stavebných úprav podlieha ohláseniu v zmysle § 55 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“),
d) podľa stavebného povolenia vydaného VSÚ Bratislava,
e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
f) zatriedenie stavby podľa KP : 45.11.12 – príprava územia a vyčisťovacie práce, 45.11.21 – výkopové práce, 45.11.23 – rekultivačné práce, 45.31.13 – elektroinštalačné práce v ostatných objektoch, 45.44.22 – maľby a nátery exteriérov budov, 45.43.11 – vonkajšie dláždenie priestorov, 45.31.13 – elektroinštalačné práce v ostatných objektoch, 45.34.21 – inštalovanie osvetlenia, 45.31.23 – inštalovanie bleskozvodu.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia zmluvy
ab) dokončenie diela: **do 10.12.2007,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr jeden

deň pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

c) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.8 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ, zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby v troch vyhotoveniach.

b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s Posádkovou správou budov Levice na odber elektrickej energie a vody.

c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

d) Zabezpečiť výkon AD projektanta LD-Projekt Ing. Ľubomír Dendeš, Moskovská 42, 974 00 Banská Bystrica.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný objednávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena celkom bez DPH	**2 355 462,20 Sk**
DPH 19% spolu	**447 537,80 Sk**
Cena celkom vrátane DPH	**2 803 000,00 Sk**

Slovom: dvamiliónyosemstotritisíc korún / 00 hal.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť

zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.6 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do druhého pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa,

že vždy najneskôr do 15 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) iné identifikačné údaje.

5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.

6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok),
ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
ad) časový postup prác na stavbe,
ae) orientačný výkaz výmer, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác,

b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dozoru projektanta,
bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác.

7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzi operačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj

protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej jeden pracovný deň vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

7.16 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne jeden deň vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.17 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.18 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľstvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISaÚ, spracuje súpis hnuteľného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.

7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Ing. Pavola Vojteka.

7.20 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: Ing. Štefan JAKAB číslo oprávnenia 08651*10*

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Imrich Struhár, číslo oprávnenia: 07510*10-22*.

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: p. Mikle Arnold.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného majetku podľa bodu 7.18 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak tento súpis predloží do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

8.5 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.
Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.6 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 27. 11. 2007

Objednávateľ

Ing. František SOLAŘ
riaditeľ SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Malom Cetíne, dňa 20.11.2007

Zhotoviteľ

Alexander BORBÉLY
konateľ

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-5-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Levice - výcvikový trenažér JAKUB, ev. zn. 5587859	JKSO	
Názov objektu	01 - výcvikový trenažér JAKUB - stavebné práce	EČO	ab071027/01
Názov časti		Miesto	Levice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR SAMaV Bratislava		
Projektant	Ing. Ľ. Dendeš - LD-PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná		
Zhotoviteľ	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
106/10/2007	Miroslav Čech	20.11.2007	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 341 786	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 1 283 331	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 300 391	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 144 043	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 285 911				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	2 355 462	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		2 355 462,20
24	19 %	2 355 462,20 DPH	447 537,80
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**2 803 000,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava * MO SR *

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 5 -

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Levice - výcvikový trenažér JAKUB, ev. zn. 5587859
Objekt: 01 - výcvikový trenažér JAKUB - stavebné práce
Časť:
Objednávateľ: MO SR SAMaV Bratislava
Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín

JKSO:
EČO: ab071027/01
Spracoval: Miroslav Čech
Dátum: 20.11.2007

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	**Zemné práce**				**383 687,30**
1	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo naložˇ. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	166,400	61,20	10 183,70
			8,0*104,0*0,2		166,400		
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	166,400	20,70	3 444,50
3	001	133201101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	m3	34,200	736,80	25 198,60
			"pätky stĺpov"		0,000		
			0,5*0,5*1,2*(2+17+41+13+5)		23,400		
			"pätky vzpier"		0,000		
			0,5*0,8*0,9*(2+6+14+6+2)		10,800		
			Súčet		34,200		
4	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	34,200	105,90	3 621,80
5	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	375,320	253,50	95 143,60
			"odvoz prebytočnej zeminy =" 166,4+34,2		200,600		
			"dovoz ornice" 832,0*0,2*1,05		174,720		
			Súčet		375,320		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m3	2 750,200	18,80	51 703,80
			"odvoz prebytočnej zeminy =" (166,4+34,2)*5		1 003,000		
			"dovoz ornice" (832,0*0,2*1,05)*10		1 747,200		
			Súčet		2 750,200		
7	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	174,720	57,70	10 081,30
			"dovoz ornice" 832,0*0,2*1,05		174,720		
8	001	167pc0001	Nákup ornice	m3	174,200	711,90	124 013,00
9	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	200,600	31,70	6 359,00
			166,4+34,2		200,600		
10	001	181301114	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.nad 200 do 250 mm	m2	832,000	22,60	18 803,20
11	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	832,000	16,80	13 977,60
			8,0*104,0		832,000		
12	231	183405211	Výsev trávniku na ornicu	m2	832,000	22,60	18 803,20
13	*005*	*0057211200*	*Travové semeno parková zmes*	*kg*	*10,000*	*235,40*	*2 354,00*
			9,70873786407767 * 1,03		10,000		
		2	**Zakladanie**				**119 652,10**
14	002	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,150	917,50	2 890,10
			"pätky stĺpov"		0,000		
			0,5*0,5*0,1*(2+17+41+13+5)		1,950		
			"pätky vzpier"		0,000		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

			0,5*0,8*0,1*(2+6+14+6+2)		1,200		
			Súčet		3,150		
15	011	275313611	Betón základových pätiek prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	22,356	3 297,00	73 707,70
			"pätky stĺpov"		0,000		
			0,5*0,5*0,8*(2+17+41+13+5)*1,035		16,146		
			"pätky vzpier"		0,000		
			0,5*0,8*0,5*(2+6+14+6+2)*1,035		6,210		
			Súčet		22,356		
16	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav.povrchu v sklone do 1:5, šírky od 0 do 3 m	m2	832,000	8,50	7 072,00
17	*693*	*6936651400*	*Geotextília netkané polypropyl. Tatratex pp 400*	*m2*	*848,640*	*42,40*	*35 982,30*
			832 * 1,02		848,640		
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**360 986,90**
18	015	338171122	Osadzovanie stĺpikov oceľových plotových do výšky 3,0 m so zabetónovaním	ks	108,000	289,20	31 233,60
			"stĺpy a vzpery =" 78+30		108,000		
19		*553PR400206*	*Stĺpik poplastovaný D 48 mm, výšky 3000 mm*	*kus*	*78,000*	*1 558,70*	*121 578,60*
20		*553PR401204*	*Vzpera poplastovaná D 48 mm, výšky 3500 mm*	*kus*	*30,000*	*1 543,30*	*46 299,00*
21		*553PR401502*	*Manžeta pre vzperu poplastovaná D 48 mm, výšky 3500 mm*	*kus*	*30,000*	*248,60*	*7 458,00*
22		*553SST50017*	*Príchytka na stĺpik pre uchytenie napínacieho drôtu*	*kus*	*186,000*	*13,20*	*2 455,20*
			3+45+99+30+9		186,000		
23		*553GA200010*	*Úchyt na betónový panel d 48 mm*	*kus*	*154,000*	*196,90*	*30 322,60*
			76*2+2		154,000		
24		*553PR350516*	*Nadstavec na ostnatý drôt obojstranný poplastovaný*	*kus*	*78,000*	*619,30*	*48 305,40*
25	015	348121122	Osadenie dosiek plotových, železobetónových prefabrikovaných	ks	76,000	346,10	26 303,60
26		*592GA260003*	*Betónový panel - podhrabová doska 2515/250/35 mm*	*kus*	*76,760*	*612,70*	*47 030,90*
			76,000*1,01		76,760		
		5	**Komunikácie**				**561 182,70**
27	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	832,000	135,00	112 320,00
28	221	599142111	Úprava zálievky a vyčistenie dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	297,000	94,10	27 947,70
			18,0*9+27,0*5		297,000		
29	R	531pc0003	Vyplnenie dilatačných špár tmelom SIKAFLEX	m	297,000	75,00	22 275,00
			18,0*9+27,0*5		297,000		
30	R	599pc0001	D+M športová gumová podlaha	m2	330,000	1 208,00	398 640,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**78 661,60**
31	013	961044111	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t	m3	5,082	2 066,10	10 499,90
			"betónové pätky stĺpov"		0,000		
			0,3*0,3*0,6*(2+16+34+16+3)		3,834		
			"betónové pätky vzpier"		0,000		
			0,3*0,4*0,4*(2+6+10+6+2)		1,248		
			Súčet		5,082		
32	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm z drôteného pletiva -0,010t	m	209,000	112,10	23 428,90
			5,0+45,0*2+104,0+10,0		209,000		
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,900	307,70	4 277,00
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	194,596	11,70	2 276,80

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

35	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,900	175,50	2 439,50
36	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	111,198	19,60	2 179,50
37	013	979089001	Poplatok za skládkovanie stavebnej sute	t	13,900	400,00	5 560,00
38	R	990pc0001	Porealizačné zameranie stavby	hod	70,000	400,00	28 000,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**120 946,10**
39	015	998151111	Presun hmôt pre oplotenie so zvislou nosnou konštr. kovovou výšky do 10 m	t	333,093	363,10	120 946,10
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**433 610,30**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**395 673,50**
40	767	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	197,000	105,20	20 724,40
			(5,0+45,0+104,0+45,0+10,0)-(6,0*2)		197,000		
41		*313GT600007*	*Poplastovane pletivo štvorhranné oko 50 mm, D 2,4 mm, výška 200 cm*	*kus*	*8,000*	*12 790,80*	*102 326,40*
			"výpočet na celé kusy 1ks = 25 m"		0,000		
			(5,0+45,0+104,0+45,0+10,0-6,0*2)/25,0		7,880		
			"zaokruhlené =" 8		8,000		
42		*313GA000112*	*Napínák poplastovaný*	*kus*	*90,000*	*152,90*	*13 761,00*
43		*313GA000113*	*Objímka so skrutkou a maticou pre napínák D 48 mm*	*kus*	*90,000*	*107,80*	*9 702,00*
44	767	767912120	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	1 463,000	12,70	18 580,10
			"rovný do nadstavcov"		0,000		
			(5,0+45,0+104,0+45,0+10,0)*6		1 254,000		
			"vynutý - žiletkový"		0,000		
			5,0+45,0+104,0+45,0+10,0		209,000		
			Súčet		1 463,000		
45		*313FR200010*	*Ostnatý drôt poplastovaný - návin = 100 m*	*kus*	*15,000*	*2 263,80*	*33 957,00*
46		*313FR400001*	*Žiletkový valec D 455 mm, kus = 10,0 m*	*kus*	*21,000*	*2 987,60*	*62 739,60*
47		*313FT100201*	*Viazací drôt PVC D 1,5/ 100 m*	*kus*	*3,000*	*332,20*	*996,60*
			197*3*0,5		295,500		
			"zakruhlené na celé kusy =" 3		3,000		
48		*313FT100035*	*Napínací drôt PVC D 2,4/ 100 m*	*kus*	*6,000*	*576,40*	*3 458,40*
			197*3		591,000		
			"zakruhlené na celé kusy =" 6		6,000		
49	767	767920260	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000	3 503,50	3 503,50
50		*553pc0001*	*Brána ocelová plotová 6000x2200 mm, so zabudovanou brankou 1250x2000 mm a ocranou ostnatým drôtom*	*kus*	*1,000*	*73 450,00*	*73 450,00*
51	767	767920860	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2	ks	1,000	1 325,60	1 325,60
			"demontáž 1 kus pôvodnej brány =" 1		1,000		
52	767	767990260	Oprava pôvodnej brány 6000x2200 mm	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
53	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg	kg	1 245,738	30,60	38 119,60
			"odpílenie ocelových stĺpikov =" (2+16+34+16+3)*5,49*2,2		857,538		
			"odpílenie ocelových vzpier =" (2+6+10+6+2)*5,49*2,5		356,850		
			"ostnatý drôt =" 209,0*3*0,05		31,350		
			Súčet		1 245,738		
54	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	3 921,44	3 529,30
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**37 936,80**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

55	783	783992000	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	52,800	718,50	37 936,80
			"brány =" 6,0*2,2*2*2		52,800		
		M	**Práce a dodávky M**				**296 735,20**
		21-M	**Elektromontáže**				**164 698,80**
56	R	210001	Zakreslenie skutkového stavu	hod	21,000	328,00	6 888,00
57	R	210002	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	12,000	328,00	3 936,00
58	921	210010036	Rúrka elektroinšt. "Kopoflex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 40 mm	m	155,000	29,00	4 495,00
59	*345*	*3450716300*	*Trubka kopoflex 40*	*m*	*155,000*	*43,40*	*6 727,00*
60	921	210010083	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8021, 21 mm	m	23,000	26,00	598,00
61	*345*	*3450721500*	*Trubka PC z PH 8021*	*m*	*24,150*	*26,30*	*635,10*
62	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	15,000	16,80	252,00
63	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	24,50	588,00
64	*345*	*3452119000*	*Kábelove oko 16 AL 617056*	*ks*	*24,000*	*9,30*	*223,20*
65	921	210110007	Spínač s pohybovým senzérom	ks	2,000	277,20	554,40
66	*358*	*3580273100*	*Spínač pohybový senzorový*	*ks*	*2,000*	*1 459,50*	*2 919,00*
67	921	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	1,000	113,50	113,50
68	*345*	*3450233700*	*Spínač nocneho osv. Paladin*	*ks*	*1,000*	*1 956,20*	*1 956,20*
69	921	210120411	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A	ks	1,000	69,40	69,40
70	*358*	*3580503400*	*Istič SE B6/1*	*ks*	*1,000*	*148,10*	*148,10*
71	921	210120453	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A	ks	1,000	214,20	214,20
72	*358*	*3580541900*	*Istič SE B16/3*	*ks*	*1,000*	*441,00*	*441,00*
73	921	210130103	Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vč. zapojenia do 16 A (V 16 M)	ks	1,000	126,10	126,10
74	*358*	*3580129600*	*Stykač C16 220V/50Hz*	*ks*	*1,000*	*561,80*	*561,80*
75	921	210202012	Svietidlo výbojkové - typ 444 23 16 - 250 W, SHC na výložník	ks	3,000	308,70	926,10
76	*347*	*3470413100*	*Vybojka SHC 250W*	*ks*	*3,000*	*511,40*	*1 534,20*
77	*348*	*3480148900*	*Svietidlo 4442316*	*ks*	*3,000*	*4 956,00*	*14 868,00*
78	921	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 8-9 m	ks	3,000	1 588,00	4 764,00
79	*316*	*3160117200*	*Stožiar STS-168 3T31622A 8-9 M*	*Kus*	*3,000*	*17 890,00*	*53 670,00*
80	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000	779,50	2 338,50
81	*316*	*3160306900*	*Výložník VUD 15A zink.*	*ks*	*3,000*	*3 118,50*	*9 355,50*
82	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000	408,30	1 224,90
83	*357*	*3570232400*	*Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-1*	*Kus*	*3,000*	*910,40*	*2 731,20*
84	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	155,000	36,80	5 704,00
85	*156*	*1561523500*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm*	*kg*	*155,000*	*47,60*	*7 378,00*
86	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	105,10	420,40
87	*354*	*3540408300*	*HR-Svorka SP 1*	*ks*	*4,000*	*26,30*	*105,20*
88	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	3,000	53,80	161,40
89	*548*	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*Kus*	*3,000*	*16,80*	*50,40*
90	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	75,000	27,20	2 040,00
91	*341*	*3410106300*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5*	*m*	*78,750*	*19,30*	*1 519,90*
			75 * 1,05		78,750		
92	921	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	155,000	15,90	2 464,50

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

93	*341*	*3410205600*	*Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16*	*m*	*162,750*	*57,80*	*9 407,00*
			155 * 1,05		162,750		
94	R	357pc0001	D+M rozvádzač RVO, plast. rozv. nástenná 2/28 M, IP54/IP20 + výzbroj	kom pl	1,000	6 500,00	6 500,00
95	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	1 142,31	3 426,90
96	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	443,78	2 662,70
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**132 036,40**
97	946	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,150	1 460,00	219,00
98	946	460030032	Rozobratie dlažby ručne, z pieskového podkladu z kociek veľkých, škáry zaliate	m2	25,000	132,60	3 315,00
99	946	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 9-10 m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	3,000	1 095,40	3 286,20
100	946	460100002	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 250 x 1500 mm	ks	3,000	1 015,00	3 045,00
101	*137*	*1371464400*	*Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm*	*t*	*0,003*	*33 600,00*	*100,80*
102	*345*	*3450716200*	*Trubka kopex 3336*	*m*	*6,000*	*119,70*	*718,20*
103	*589*	*5893230500*	*Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm*	*m3*	*3,109*	*2 730,00*	*8 487,60*
104	*592*	*5922150400*	*Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-20 Ms 20x100x3,5*	*Kus*	*4,500*	*195,30*	*878,90*
105	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	110,000	119,10	13 101,00
106	946	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	55,000	189,00	10 395,00
107	946	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	ks	8,000	165,10	1 320,80
108	946	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	m	155,000	35,20	5 456,00
109	*583*	*5833110300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-1 B*	*m3*	*5,425*	*861,00*	*4 670,90*
110	*596*	*5961001200*	*Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3*	*tks*	*1,034*	*9 040,00*	*9 347,40*
111	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	100,000	44,80	4 480,00
112	946	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	55,000	82,10	4 515,50
113	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	48,000	187,10	8 980,80
114	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	60,000	39,50	2 370,00
115	946	460650023	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 15 cm	m2	75,000	101,20	7 590,00
116	*589*	*5893467000*	*Betón pre vozovky skup.I,cem. portl.,fr. do 22mm*	*m3*	*11,250*	*3 171,00*	*35 673,80*
117	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	680,74	4 084,50
			Celkom				**2 355 462,20**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

