č.j. 1833 18-23/2007-3

Zmluva o dielo č. PSB-18-23/2007

uzatvorená podľa §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka

(zákona č.513/1991Z.z.) v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany SR
v zastúpení		**Posádková správa budov Banská Bystrica**
		ČSA 7
		974 31 Banská Bystrica
štatutárny zástupca:		**Mgr.Igor Šimo**
IČO:		00805424
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu:		7000172197/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických:		Ing. Štefan Krahulec
1.2.Zhotoviteľ	:	**Ján Krajčovič - Krajmont**
sídlo		**913 08 Nová Bošáca č.479**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:		Ján Krajčovič
IČO:		33974349
IČ-DPH:		SK1020588371
Bankové spojenie		Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
Č.účtu		10006-1226140/4900
		Tel:032/7788871

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmet plnenia
Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:„Oprava oplotenia Vlkanová“
Predmetom zmluvy je oprava oplotenia Vlkanová – zabetónovanie a osadenie 20 ks stĺpikov rovných a 20 ks podpier potrebných pre vyrovnanie stávajúceho plechového oplotenia, s montážou konzol pre ostnatý drôt napnutý v troch radoch , výmena poškodených plechov , očistenie a náter stávajúceho plechového oplotenia a oceľ. konštrukcie v celkovej dĺžke 120bm.
2.2. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:
Začatie prác : 16. 4. 2007
Dokončenie prác: 9. 7. 2007
3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

Článok IV.
Cena diela

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:

základ ceny pre DPH :	335 400,39Sk
DPH 19%	63 726,10Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**399 126,00Sk**

Slovom: Tristodeväťdesiatdeväťtisícstodvadsťšesť slovenských korún.

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať údaje v zmysle §71 Zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
5.3.Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.4.V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.5.Objednávateľ prehlasuje , že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.



Článok VI.
Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN , vzťahujúcimi sa na predmet diela .
6.2.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.3 .Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.
6.4. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
6.5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to , že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za ochranu za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.4. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví všetky doklady týkajúce sa zhotovenia diela. Ak zhotoviteľ uvedené doklady pred začatím preberacieho konania nepredloží , objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje náklady, ktoré mal s tým spojené.
7.5..O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá.
7.6.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
7.7. Zhotoviteľ je povinný sa pred začatím prác oboznámiť s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi VU a tieto aj dodržiavať.
7.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady.
7.9.Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať opatrenia režimového vstupu, výstupu a pohybu v objektoch útvaru .V prípade porušenia týchto zásad pracovníkom zhotoviteľa , bude tento , po dohode s vedúcim pracovníkom zhotoviteľa vykázaný mimo objekt a do ukončenia prác nebude do objektu vpustený.
7.10.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
7.11.Zhotoviteľ nepožaduje od objednávateľa zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami / cisterna, el. centrála, plyn. fľaše.../
7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Článok VIII.
Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
8.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .
8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.
8.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
-ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela
-ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
-ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
-ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodádaveľom, alebo ide do likvidácie
8.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
8.6. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

Článok IX.
Osobitné ustanovenia.

9.1. Objednávateľ /užívateľ/ umožní vstup pracovníkom zhotoviteľa do priestorov realizácie diela.
9.2. Zhotoviteľ prehlasuje , že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. A predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
9.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
9.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
9.6. Zmluvné strany sa dohodli , že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.
9.7. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
9.8. Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Pančík Peter
9.9. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Štefan Krahulec, tlf.: 0960/454207.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním



oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka a platný právny poriadok Slovenskej republiky.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch ch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Banskej Bystrici 26.3.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

.....
objednávateľ

Mgr. Igor Šimo –riaditeľ PSB

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788371, 0905-693504

.....
zhotoviteľ

Ján Krajčovič

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

26.3.2007 Ing. Štefan Krahulec

Dátum:..... .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

26.3.2007 Ing. Anna Veselá

Dátum:..... .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :2007 PSB Banská Bystrica		KP :	45
Objekt : Oprava oplotenia Vlkanová		Rozpočet :	
		Spracoval :	Kredátusová
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :	. .

Odberateľ :	MO SR Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO : 00805424	DIČ :	
	97431 Banská Bystrica	ČSa č.7	IČ DPH :	
Dodávateľ :	Ján Krajčovič -KRAJMONT	IČO : 33974349	DIČ :	1020588371
	91308 NOVÁ BOŠÁCA	č.479	IČ DPH :	SK1020588371
Projektant :		IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	

1 M3 OP	399 126 Sk	za M3 OP	1 M	399 126 Sk	za M
1 M2 ZP	399 126 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 126 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	47 932,08	35 459,58	83 391,66
2	PSV :	238 716,23	13 292,50	252 008,73
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	286 648,31	48 752,08	335 400,39

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		335 400,39
22	DPH 19 % z :	335 400,39	63 726,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 126,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
33974349 IČ DPH SK1020588371
tel: 032-7788871, 0905-693504

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

MO SR Posádková správa budov Banská Bystrica
Projektant :
Ján Krajčovič -KRAJMONT
Spracoval : Kredátusová
ba :2007 PSB Banská Bystrica
KP : 45 Dátum : . .
Objekt : Oprava oplotenia Vlkanová

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		2 - ZÁKLADY					
1	45.11.21..131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	8,640	m3	610,00	5 270,40	
2	45.25.32..275311112	Základové pätky z betónu prostého tr. B 7,5 (C8/10)	8,640	m3	2 660,00	22 982,40	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**28 252,80**	**Sk**		**28 252,80**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
3	45.21.64..338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	40,000	kus	234,00	9 360,00	
4	28.12.10..553042130	Stĺpiky pre oplotenie bez podpier 20 ks	660,400	kg	39,00		25 755,60
5	28.12.10..553042135	Stĺpiky pre oplotenie -podpera 20 ks	248,820	kg	39,00		9 703,98
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**44 819,58**	**Sk**		**9 360,00**	**35 459,58**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	45.21.64..998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	27,740	t	372,00	10 319,28	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 319,28**	**Sk**		**10 319,28**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**83 391,66**	**Sk**		**47 932,08**	**35 459,58**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
7	45.42.12..767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	360,000	m	10,20	3 672,00	
8	28.73.12..314775250	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,8mm	45,000	kg	34,50		1 552,50
9	45.34.10..767916110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg	14,000	m	246,00	3 444,00	
10	27.10.40..138387200	Plech oc. vl. pozink. 10004.20 vlna 0,60x700x2000 mm	0,172	t	37 300,00		6 415,60
11	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	91,800	kg	88,50	8 124,30	
12	28.11.23..553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	91,800	kg	58,00		5 324,40
13	45.42.12..767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	127,940	kg	33,50	4 285,99	
14	45.42.12..767999904	Vyrovnávanie polí oplotenia do roviny 40 polí x 3 m 120mb	224,000	hod	284,00	63 616,00	
15	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové doplnk. konštr. v obj. výšky do 6 m	0,333	t	780,00	259,74	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**96 694,53**	**Sk**		**83 402,03**	**13 292,50**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**96 694,53**	**Sk**		**83 402,03**	**13 292,50**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
16	45.11.11..783201811	Odstránenie -očistenie stav. doplnk. konštr. oškrabaním	694,000	m2	25,50	17 697,00	
17	45.44.21..783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	748,000	m2	106,00	79 288,00	
18	45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	748,000	m2	49,50	37 026,00	
19	45.44.21..783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	56,000	m	33,00	1 848,00	
20	45.44.21..783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	40,000	m	54,00	2 160,00	
21	45.11.11..783903812	Odmastenie saponátmi	665,200	m2	26,00	17 295,20	
		783 - Nátery spolu :	**155 314,20**	**Sk**		**155 314,20**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**155 314,20**	**Sk**		**155 314,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**252 008,73**	**Sk**		**238 716,23**	**13 292,50**
		Za rozpočet celkom :	**335 400,39**	**Sk**		**286 648,31**	**48 752,08**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-23/2007 (PSB-18-23-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen