PSB BB - 376-4/2008

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 72/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.1.	**Zhotoviteľ**	:	**ELEVÁTOR SERVIS s.r.o.**
	Sídlo	:	Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica
	Zastúpený	:	Dušan Jančo – konateľ
	IČO	:	36 045 641
	DIČ	:	SK2020088807
	Bankové spojenie	:	VÚB B. Bystrica
	Číslo účtu	:	1869991554/0200
	Kontakt	:	č. tlf.: 048/4148889, 0905 363 910 fax : 048/4148889

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka č. : 6061/S.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava výťahov Sliač, TOPÚ B. Bystrica, SAMaV B. Bystrica, TOV Majer, VÚ 5574 Nemecká**
Miesto stavby: Sliač, TOPÚ B. Bystrica, SAMaV B. Bystrica, TOV Majer, VÚ 5574 Nemecká

2.2. Predmetom zmluvy je: oprava výťahov (výmena nosných lán, oprava prevodovky, výmena lán OR, výmena trakčného kotúča,)

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 9.7.2008
Ukončenie prác: 14.11.2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

	Cena bez DPH	DPH 19%	Celkom
TOPÚ B.B	150 910,- Sk	28 672,9 Sk	179 582,9 Sk
TOV Majer	43 950,- Sk	8 350,5 Sk	52 300,5 Sk
SAMaV B. B	25 850,- Sk	4 911,5 Sk	30 761,5 Sk
VÚ 5574 Nemecká	33 564,- Sk	6 377,16 Sk	39 941,16 Sk
Sliač	100 425,- Sk	19 080,75 Sk	119 505,75 Sk
Celkom		67 392,81 Sk	422 091,81 Sk

Cena bez DPH	354 699,- Sk
DPH 19 %	67 392,81 Sk
Cena celkom	**422 091,81 Sk**

Slovom :Štyristodvadsaťdvatisícdeväťdesiatjeden 81/100 Sk

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Platba za vykonané práce bude realizovaná jednotlivo, po objektoch, po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela za jednotlivé časti.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby

plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z.o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3. Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Dušan Jančo
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Karol Molnár

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

POŠTOVÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 8.7.2008

Objednávateľ:
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:
ELEVÁTOR SERV...
BANSKÁ BYSTRICA

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.7.08

z. Elena Sylvestrová .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 8.7.08

z. Karol Molnár .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 7.7.08

z. Petr Volek .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

ELEVATOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "A"** - B.Bystrica, Ružová 8

	MATERIÁL					
	osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť	***m. j.***	***poč***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	lano SEAL 4x21m (priem. 12,5mm²)	m	84	115 ,-Sk	9 660 ,-Sk	11 495,4 ,-Sk
2)	lanová svorka č. 13	ks	24	60 ,-Sk	1 440 ,-Sk	1 713,6 ,-Sk
				materiál spolu :	11 100 ,-Sk	13 209 ,-Sk
	PRÁCE					
		počet hod.		**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska vypodlož. kabíny a protiváhy	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	demontáž starých nosných lán	6			2 100 ,-Sk	2 499 ,-Sk
3)	montáž nových nosných lán	10			3 500 ,-Sk	4 165 ,-Sk
4)	zavesenie kabíny a protiváhy	2		350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
5)	nosenie skúšob. brem. (750kg)	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
6)	statická skúška po výmene nosných lán (STN 27 4002)	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
7)	zakončenie prác	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
				práce spolu :	8 750 ,-Sk	10 412,5 ,-Sk
				práce a materiál spolu :	19 850 ,-Sk	**23 621,5 ,-Sk**

výťah - **Topografický ústav "B"** - B.Bystrica, Ružová 8


	MATERIÁL					
		m. j.	***poč***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	lano SEAL 4x21m (priem. 12,5mm²)	m	84	115 ,-Sk	9 660 ,-Sk	11 495,4 ,-Sk
2)	lanová svorka č. 13	ks	24	60 ,-Sk	1 440 ,-Sk	1 713,6 ,-Sk
				materiál spolu :	11 100 ,-Sk	13 209 ,-Sk
	PRÁCE					
		počet hod.		**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska vypodlož. kabíny a protiváhy	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	demontáž starých nosných lán	6			2 100 ,-Sk	2 499 ,-Sk
3)	montáž nových nosných lán	10			3 500 ,-Sk	4 165 ,-Sk
4)	zavesenie kabíny a protiváhy	2		350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
5)	nosenie skúšob. bemena(750kg)	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
6)	statická skúška po výmene nosných lán (STN 27 4002)	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
7)	zakončenie prác	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
				práce spolu :	8 750 ,-Sk	10 412,5 ,-Sk
				práce a materiál spolu :	19 850 ,-Sk	**23 621,5 ,-Sk**

ELEVATOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "B"** - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL					
osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť		*množstvo*	*cena za jedn. množstvo*	*cena spolu bez DPH*	*cena spolu s DPH*
1)	vymedz. krúžok rotora (bronz)	2 ks	260 ,-Sk	520 ,-Sk	618,8 ,-Sk
2)	ložiskový olej	1 l	60 ,-Sk	60 ,-Sk	71,4 ,-Sk
			materiál spolu :	580 ,-Sk	690,2 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	demontáž el. motora	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	zlisovanie spojky	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
3)	zlisovanie zotrvačníka	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
4)	demontáž čelných krytov	1,5		525 ,-Sk	624,75 ,-Sk
5)	demontáž rotora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	založenie vymedz. krúžkov rotora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
7)	montáž rotora	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
8)	montáž čelných krytov	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
9)	nalisovanie zotrvačníka	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
10)	nalisovanie spojky	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
11)	montáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
12)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2,5		875 ,-Sk	1 041,25 ,-Sk
13)	skúška po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
	počet odprac. hodín :	24			
			práce spolu :	8 400 ,-Sk	9 996 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	8 980 ,-Sk	**10 686,2 ,-Sk**



ELEVATOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "A"** - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL						
osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť		***m j***	***poč.***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	čistice a odmasť. prostriedky		1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
				materiál spolu :	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk

PRÁCE					
		odprac. hodiny	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	demontáž klinových zachytávačov	1.5		525 ,-Sk	624,75 ,-Sk
3)	demontáž vodičov klinových zachytávačov	1.5		525 ,-Sk	624,75 ,-Sk
4)	vyčistenie zachytávačov a ich vodičov	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
5)	montáž vodičov klinových zachytávačov	2.5		875 ,-Sk	1 041,25 ,-Sk
6)	montáž klinových zachytávačov	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
7)	nastavenie a zoradenie klinových zachytávačov	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
8)	skúška klinových zachyt. po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
9)	spustenie výťahu do prevádzky	0.5		175 ,-Sk	208,25 ,-Sk
			práce spolu :	4 900 ,-Sk	5 831 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	4 980 ,-Sk	**5 926,2 ,-Sk**

SLC A... SPIŠSKÁ
SABINOV - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "B"** - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL						
osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť		***m j***	***poč.***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	čistice a odmasť. prostriedky		1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
				materiál spolu :	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk

PRÁCE					
		odprac. hodiny	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	demontáž klinových zachytávačov	1,5		525 ,-Sk	624,75 ,-Sk
3)	demontáž vodičov klinových zachytávačov	1,5		525 ,-Sk	624,75 ,-Sk
4)	vyčistenie zachytávačov a ich vodičov	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
5)	montáž vodičov klinových zachytávačov	2.5		875 ,-Sk	1 041,25 ,-Sk
6)	montáž klinových zachytávačov	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
7)	nastavenie a zoradenie klinových zachytávačov	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
8)	skúška klinových zachyt. po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
9)	spustenie výťahu do prevádzky	0,5		175 ,-Sk	208,25 ,-Sk
			práce spolu :	4 900 ,-Sk	5 831 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	4 980 ,-Sk	**5 926,2 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "A"** - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL						
osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť		***mer. jedn.***	***poč.***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	lanko priemer 6.3 mm	m	50	36 ,-Sk	1 800 ,-Sk	2 142 ,-Sk
4)	odmasťovací prostriedok	l	1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
					1 880 ,-Sk	2 237,2 ,-Sk
PRÁCE						
		počet hod.	**HZS**		**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska	1	350 ,-Sk		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	odpojenie lanka OR od páky zachytávačov	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
3)	demont. starého lanka OR	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
4)	montáž nového lanka OR	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
5)	napojenie lanka OR na páku zachytávačov	3			1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
6)	ukončenie prác	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
					3 500 ,-Sk	3 748,5 ,-Sk
				práca a materiál spolu :	5 380 ,-Sk	**6 402,2 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "B"** - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL						
osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť		***mer. jedn.***	***poč.***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	lanko priemer 6,3 mm	m	50	36 ,-Sk	1 800 ,-Sk	2 142 ,-Sk
4)	odmasťovací prostriedok	l	1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
					1 880 ,-Sk	2 237,2 ,-Sk
PRÁCE						
		počet hod.	**HZS**		**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska	1	350 ,-Sk		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	odpojenie lanka OR od páky zachytávačov	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
3)	demontáž starého lanka OR	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
4)	montáž nového lanka OR	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
5)	napojenie lanka OR na páku zachytávačov	3			1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
6)	ukončenie prác	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
					3 500 ,-Sk	3 748,5 ,-Sk
				práca a materiál spolu :	5 380 ,-Sk	**6 402,2 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS s.r.o.
B. BYSTRICA

ELEVÁTOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **všeobjskový sklad** - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL					
typ výťahu NG 1000 s vrchným závesom		***množstvo***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	reťaz GALLOVA DG 45 kalená	15 m	2 600 ,-Sk	39 000 ,-Sk	46 410 ,-Sk
2)	koncový článok T 45	4 ks	320 ,-Sk	1 280 ,-Sk	1 523,2 ,-Sk
3)	spojka reťaze T 45	2 ks	160 ,-Sk	320 ,-Sk	380,8 ,-Sk
			materiál spolu :	40 600 ,-Sk	48 314 ,-Sk

PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	demontáž nosných reťazí	4		1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
3)	spájanie reťazí na mieru	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
4)	montáž nosných reťazí	6		2 100 ,-Sk	2 499 ,-Sk
5)	zavesenie kabíny a protiváhy	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	zaťažk. skúška po oprave	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
	počet odprac. hodín :	17			
			práce spolu :	5 950 ,-Sk	7 080,5 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	46 550 ,-Sk	**55 394,5 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS
BANSKÁ BYSTRICA

ELEVATOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "B"** - B.Bystrica, Ružová 8

	MATERIÁL				
	osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť	***množstvo***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	axiálne ložisko 52 408	1 ks	2 800 ,-Sk	2 800 ,-Sk	3 332 ,-Sk
2)	vymedzovací krúžok šneku	1 ks	320 ,-Sk	320 ,-Sk	380,8 ,-Sk
3)	vymedzovací krúžok ax. ložiska	1 ks	360 ,-Sk	360 ,-Sk	428,4 ,-Sk
			materiál spolu :	3 480 ,-Sk	4 141,2 ,-Sk
	PRÁCE				
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	demontáž el. motora	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
3)	demontáž prevodovky stroja	4		1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
4)	demontáž hriadeľa s trakčnou kladkou	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
5)	demontáž axiálneho ložiska	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	demontáž domca axiálneho ložiska	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
7)	demontáž šneku z prevodovky stroja	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
8)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku šneku	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
9)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku axiál. ložiska	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
10)	montáž vymedzovacích krúžkov	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
11)	montáž šneku do prevodovky stroja - vystredenie	8		2 800 ,-Sk	3 332 ,-Sk
12)	montáž domca axiálneho ložiska	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
13)	montáž a vycentrovanie axiálneho ložiska	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
14)	montáž hriadeľa s trakčnou kladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
15)	montáž prevodovky stroja	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
16)	montáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
17)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
18)	dotiahnutie axiál. ložiska, zaistenie polohy ax. ložiska	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
19)	zavesenie kabíny a protiváh	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
20)	skúška po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
	počet odprac. hodín :	40			
			práce spolu :	14 000 ,-Sk	16 660 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	17 480 ,-Sk	**20 801,2 ,-Sk**

súpis prác a materiálu

výťah - **Topografický ústav "A"** - B.Bystrica, Ružová 8

MATERIÁL					
osobný výťah TONV 500 5 staníc / 5 nástupíšť		*množstvo*	*cena za jedn. množstvo*	*cena spolu bez DPH*	*cena spolu s DPH*
1)	axiálne ložisko 52 408	1 ks	2 800 ,-Sk	2 800 ,-Sk	3 332 ,-Sk
2)	vymedzovací krúžok šneku	1 ks	320 ,-Sk	320 ,-Sk	380,8 ,-Sk
3)	vymedzovací krúžok ax. ložiska	1 ks	360 ,-Sk	360 ,-Sk	428,4 ,-Sk
			materiál spolu :	3 480 ,-Sk	4 141,2 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	demontáž el. motora	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
3)	demontáž prevodovky stroja	4		1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
4)	demontáž hriadeľa s trakčnou kladkou	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
5)	demontáž axiálneho ložiska	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	demontáž domca axiálneho ložiska	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
7)	demontáž šneku z prevodovky stroja	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
8)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku šneku	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
9)	úprava lôžka vymedzovacieho krúžku axiál. ložiska	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
10)	montáž vymedzovacích krúžkov	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
11)	montáž šneku do prevodovky stroja - vystredenie	8		2 800 ,-Sk	3 332 ,-Sk
12)	montáž domca axiálneho ložiska	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
13)	montáž a vycentrovanie axiálneho ložiska	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
14)	montáž hriadeľa s trakčnou kladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
15)	montáž prevodovky stroja	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
16)	montáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
17)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
18)	dotiahnutie axiál. ložiska, zaistenie polohy ax. ložiska	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
19)	zavesenie kabíny a protiváh	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
20)	skúška po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
	počet odprac. hodín :	40			
			práce spolu :	14 000 ,-Sk	16 660 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	17 480 ,-Sk	**20 801,2 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **budova č. 24/P a č. 24/Ľ - Nemecká**

MATERIÁL					
		množstvo	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	stykač SIEMENS BW40/48V=	4 ks	2 790 ,-Sk	11 160 ,-Sk	13 280,4 ,-Sk
2)	pomocný dvojkontakt SIEMENS	8 ks	470 ,-Sk	3 760 ,-Sk	4 474,4 ,-Sk
3)	vodič CuY 1,5 mm^2	3 m	4 ,-Sk	12 ,-Sk	14,28 ,-Sk
			materiál spolu :	14 932 ,-Sk	17 769,08 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	demontáž starých stykačov	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	montáž nových stykačov	4		1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
3)	úprava imňnšt. v rozvádzači	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
4)	zapojenie nových stykačov	8		2 800 ,-Sk	3 332 ,-Sk
5)	skúška funkčnosti po oprave	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
			práce spolu :	5 950 ,-Sk	7 080,5 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	20 882 ,-Sk	**24 849,58 ,-Sk**

súpis cien a materiálu

výťah - budova č. 25 - Nemecká

MATERIÁL					
		množstvo	*cena za jedn. množstvo*	*cena spolu bez DPH*	*cena spolu s DPH*
1)	kábel 3 žilový 3Bx1,5	3 m	50 ,-Sk	150 ,-Sk	178,5 ,-Sk
2)	objímka	1 ks	12 ,-Sk	12 ,-Sk	14,28 ,-Sk
3)	žiarovka 24V/40W	1 ks	40 ,-Sk	40 ,-Sk	47,6 ,-Sk
			materiál spolu :	202 ,-Sk	240,38 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	výmena kábla, objímky a žiarovky	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
			práce spolu :	700 ,-Sk	833 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	902 ,-Sk	**1 073,38 ,-Sk**

výťah - budova č. 24/Ľ - Nemecká

MATERIÁL					
		množstvo	*cena za jedn. množstvo*	*cena spolu bez DPH*	*cena spolu s DPH*
1)	spínač SV-4	4 ks	450 ,-Sk	1 800 ,-Sk	2 142 ,-Sk
2)	tlačidlový element čierny	1 ks	300 ,-Sk	300 ,-Sk	357 ,-Sk
			materiál spolu :	2 100 ,-Sk	2 499 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	výmena tlačítka a spínačov SV-4	4	350 ,-Sk	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
			práce spolu :	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	3 500 ,-Sk	**4 165 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS

súpis cien a materiálu

výťah - **budova č. 24/P - Nemecká**

MATERIÁL					
		množstvo	*cena za jedn. množstvo*	*cena spolu bez DPH*	*cena spolu s DPH*
1)	spínač SV-4	6 ks	450 ,-Sk	2 700 ,-Sk	3 213 ,-Sk
2)	žiarovka 24V/40W	1 ks	40 ,-Sk	40 ,-Sk	47,6 ,-Sk
			materiál spolu :	2 740 ,-Sk	3 260,6 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	výmena tlačítka a spínačov SV-4	4	350 ,-Sk	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
			práce spolu :	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	4 140 ,-Sk	**4 926,6 ,-Sk**

---

výťah - **budova č. 11 - Nemecká**

MATERIÁL					
		množstvo	*cena za jedn. množstvo*	*cena spolu bez DPH*	*cena spolu s DPH*
1)	spínač SV-4	6 ks	450 ,-Sk	2 700 ,-Sk	3 213 ,-Sk
2)	žiarovka 24V/40W	1 ks	40 ,-Sk	40 ,-Sk	47,6 ,-Sk
			materiál spolu :	2 740 ,-Sk	3 260,6 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	výmena spínačov SV-4	4	350 ,-Sk	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
			práce spolu :	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	4 140 ,-Sk	**4 926,6 ,-Sk**

ELEVATOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **Veliteľská budova** - B.Bystrica, ČSA 7

MATERIÁL						
osobný výťah TOV 320 5 staníc / 5 násupíšť		***merná jedn.***	***poč.***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	Trakč. kotúč 725/75 4drážk.	ks	1	16 900 ,-Sk	16 900 ,-Sk	20 111 ,-Sk
				materiál spolu :	16 900 ,-Sk	20 111 ,-Sk
PRÁCE						
		počet hod.		**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska vypodlož. kabíny a protiváhy	2		350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	demontáž el. motora	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
3)	demontáž brzdy	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
4)	demontáž prevodovej skrine	2		350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
5)	vybratie hriadeľa s trakč.kotúč. z výť.stroja	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	trasport kladky k lisu	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
7)	prelisovanie trakč. kotúča	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
8)	transport kladky do strojovne	2		350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
9)	vloženie hriadeľa s trakč.kotúč. do výť.stroja	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
10)	montáž prevodovej skrine s pretesnením	5		350 ,-Sk	1 750 ,-Sk	2 082,5 ,-Sk
11)	montáž brzdy	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
12)	montáž el. motora - vyrovnanie do osi výť. stroja	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
13)	zavesenie kabíny a protiváhy	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
14)	nastavenie brzdy	0,5		350 ,-Sk	175 ,-Sk	208,25 ,-Sk
15)	nosenie skúšob. bemena(750kg)	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
16)	skúška trakčnosti po výmene trakč.kotúča (STN 27 4002)	0.5		350 ,-Sk	175 ,-Sk	208,25 ,-Sk
17)	prenájom lisu				900 ,-Sk	1 071 ,-Sk
18)	zakončenie prác	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
				práce spolu :	8 950 ,-Sk	10 650,5 ,-Sk
				práce a materiál spolu :	25 850 ,-Sk	**30 761,5 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **výstrojný sklad** - SLIAČ

MATERIÁL					
typ výťahu NGS 500 s vrchným závesom		*množstvo*	*cena za jedn. množstvo*	*cena spolu bez DPH*	*cena spolu s DPH*
1)	reťaz GALLOVA DG 30 kalená	10 m	1 790 ,-Sk	17 900 ,-Sk	21 301 ,-Sk
2)	koncový článok T 30	4 ks	680 ,-Sk	2 720 ,-Sk	3 236,8 ,-Sk
3)	spojka reťaze T 30	2 ks	130 ,-Sk	260 ,-Sk	309,4 ,-Sk
4)	hnacia gallova dvojkladka	1 ks	5 200 ,-Sk	5 200 ,-Sk	6 188 ,-Sk
4)	odkláňacia gallova dvojkladka	1 ks	4 900 ,-Sk	4 900 ,-Sk	5 831 ,-Sk
			materiál spolu :	30 980 ,-Sk	36 866,2 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	1	350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	demontáž nosných reťazí	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
3)	demontáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
4)	rozobratie prevodovky stroja	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
5)	demontáž hriadeľa s hnacou dvojkladkou	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	demont. držiaka s odkláňacou dvojkladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
7)	prelisovanie hnacej dvojkladky	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
8)	montáž hriadeľa s hnacou dvojkladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
9)	mont. držiaka s odkláňacou dvojkladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
10)	zloženie prevodovky stroja	4		1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
11)	montáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
12)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
13)	spájanie reťazí na mieru	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
14)	montáž nosných reťazí	5		1 750 ,-Sk	2 082,5 ,-Sk
15)	zavesenie kabíny a protiváh	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
16)	nálady na transport do dielne na prelisovanie kladky	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
17)	náklady na pranájom lisu			900 ,-Sk	1 071 ,-Sk
18)	zaťažk. skúška po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
	počet odprac. hodín :	34			
			práce spolu :	12 800 ,-Sk	15 232 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	43 780 ,-Sk	**52 098,2 ,-Sk**

ELEVATOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **sklad zbraní a munície** - SLIAČ

MATERIÁL					
typ výťahu NGS 500 s vrchným závesom		***množstvo***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	reťaz GALLOVA DG 30 kalená	10 m	1 790 ,-Sk	17 900 ,-Sk	21 301 ,-Sk
2)	koncový článok T 30	4 ks	680 ,-Sk	2 720 ,-Sk	3 236,8 ,-Sk
3)	spojka reťaze T 30	2 ks	130 ,-Sk	260 ,-Sk	309,4 ,-Sk
4)	hnacia gallova dvojkladka	1 ks	5 200 ,-Sk	5 200 ,-Sk	6 188 ,-Sk
4)	odkláňacia gallova dvojkladka	1 ks	4 900 ,-Sk	4 900 ,-Sk	5 831 ,-Sk
			materiál spolu :	30 980 ,-Sk	36 866,2 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	demontáž nosných reťazí	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
3)	demontáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
4)	rozobratie prevodovky stroja	3		1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
5)	demontáž hriadeľa s hnacou dvojkladkou	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	demont. držiaka s odkláňacou dvojkladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
7)	prelisovanie hnacej dvojkladky	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
8)	montáž hriadeľa s hnacou dvojkladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
9)	mont. držiaka s odkláňacou dvojkladkou	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
10)	zloženie prevodovky stroja	4	350 ,-Sk	1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
11)	montáž el. motora	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
12)	vycentrovnie el. motora do osi stroja	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
13)	spájanie reťazí na mieru	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
14)	montáž nosných reťazí	5		1 750 ,-Sk	2 082,5 ,-Sk
15)	zavesenie kabíny a protiváh	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
16)	nálady na transport do dielne na prelisovanie kladky	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
17)	náklady na pranájom lisu			900 ,-Sk	1 071 ,-Sk
18)	zaťažk. skúška po oprave	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
	počet odprac. hodín :	34			
			práce spolu :	12 800 ,-Sk	15 232 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	43 780 ,-Sk	**52 098,2 ,-Sk**

súpis prác a materiálu

výťah - **sklad zbraní a munície** - SLIAČ

PRÁCE (jeden pracovník)	**odprac. hodiny**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
príprava pracoviska	4	1 400,00 Sk	1 666,00 Sk
výmena svetelného transformátora			
výmena spínača SV-3 na závese kabíny			
skúška po montáži			
ukončenie prác			

MATERIÁL	**m.j. ks**	**jedn.cena**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
trafo 240V~ / 12;27,50 V~	1	1 950,00 Sk	1 950,00 Sk	2 320,50 Sk
spínač SV-3	1	960,00 Sk	960,00 Sk	1 142,40 Sk
cena materiálu spolu :			2 910,00 Sk	3 462,90 Sk
cena práce a materiálu spolu s DPH :			4 310,00 Sk	**5 128,90 Sk**



ELEVATOR SERVIS

súpis prác a materiálu

výťah - **KJB 1200 -odpadky SLIAČ**

MATERIÁL						
nákl. výťah NGS 500 2 stanice/ 2 nástupíštia		***m j***	***poč.***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	čistice a odmasť. prostriedky	l	1	80 ,-Sk	80 ,-Sk	95,2 ,-Sk
2)	klin. zachytávač s vodičom typ KZ 100	ks	2	2 050 .-Sk	4 100 ,-Sk	4 879 ,-Sk
				materiál spolu :	4 180 ,-Sk	4 974,2 ,-Sk
PRÁCE						
		odprac. hodiny		**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	príprava pracoviska	1		350 ,-Sk	350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
2)	demontáž klinových zachytávačov	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
3)	demontáž vodičov klinových zachytávačov	1,5			525 ,-Sk	624,75 ,-Sk
4)	montáž vodičov klinových zachytávačov	2,5			875 ,-Sk	1 041,25 ,-Sk
5)	montáž klinových zachytávačov	3			1 050 ,-Sk	1 249,5 ,-Sk
6)	nastavenie a zoradenie klinových zachytávačov	2			700 ,-Sk	833 ,-Sk
7)	skúška klinových zachyt. po oprave	1			350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
8)	spustenie výťahu do prevádzky	0,5			175 ,-Sk	208,25 ,-Sk
				práce spolu :	4 375 ,-Sk	5 206,25 ,-Sk
				práce a materiál spolu :	8 555 ,-Sk	**10 180,45 ,-Sk**

ELEVÁTOR SERVIS


súpis prác a materiálu

výťah - **opravovne automobilov - MAJER**

MATERIÁL					
typ výťahu NG 1000 s vrchným závesom		***množstvo***	***cena za jedn. množstvo***	***cena spolu bez DPH***	***cena spolu s DPH***
1)	reťaz GALLOVA DG 45 kalená	14 m	2 600 ,-Sk	36 400 ,-Sk	43 316 ,-Sk
2)	koncový článok T 45	4 ks	320 ,-Sk	1 280 ,-Sk	1 523,2 ,-Sk
3)	spojka reťaze T 45	2 ks	160 ,-Sk	320 ,-Sk	380,8 ,-Sk
			materiál spolu :	38 000 ,-Sk	45 220 ,-Sk
PRÁCE					
		poč. hod.	**HZS**	**cena bez DPH**	**cena s DPH**
1)	vyvesenie kabíny a protiváhy	2	350 ,-Sk	700 ,-Sk	833 ,-Sk
2)	demontáž nosných reťazí	4		1 400 ,-Sk	1 666 ,-Sk
3)	spájanie reťazí na mieru	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
4)	montáž nosných reťazí	6		2 100 ,-Sk	2 499 ,-Sk
5)	zavesenie kabíny a protiváhy	1		350 ,-Sk	416,5 ,-Sk
6)	zaťažk. skúška po oprave	2		700 ,-Sk	833 ,-Sk
	počet odprac. hodín :	17			
			práce spolu :	5 950 ,-Sk	7 080,5 ,-Sk
			práce a materiál spolu :	43 950 ,-Sk	**52 300,5 ,-Sk**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-72/2008 (PSB BB-376-4/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen