ID 8528

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –200-3/2008

Ružomberok 30. júna 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180- 90/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Adresa korešpondenčná	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Fingold, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín
Zastúpený vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Laššo - majiteľ
IČO	:	36638374
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VÚB pobočka Trenčín 2282385058/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro Vložka číslo : 18236/R

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vchodových dvier formou výmeny b.č.5 a b.č.6" VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 21. júla 2008
Ukončenie prác : 16. septembra 2008

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	214 801,06 Sk
DPH	:	40 812,20 Sk
Cena s DPH	:	255 613,26 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 1. júla 2008

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

V Trenčíne : 2. júla 2008

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
DPH:SK2022012402

Ing. Vladimír Laššo
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-180-90/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Fingold, s.r.o.
   Smetanova 8
   911 01 Trenčín

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –180-90/2008 „Oprava vchodových dvier formou výmeny b.č.5 a b.č.6" VÚ 1358 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 21.júla 2008 do 16. septembra 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Fingold, s.r.o. Ing. Vladimír Laššo	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-90/2008.

V Ružomberku : 1. júla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Trenčíne : 2. júla 2008

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH: SK2022012102

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Fingold, s.r.o. Ing. Vladimír Laššo

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Oprava vchodových dverí formou výmeny - b.č. 5 a 6	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Ružomberok, VÚ 1358,2362 Ondrušová	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	FINGOLD s.r.o., Trenčín	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	255 613 Sk	za M3 OP	1 M	255 613 Sk	za M
1 M2 ZP	255 613 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	255 613 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	15 579,45		15 579,45	6	Práce nadčas	
2	PSV :	11 333,61	187 888,00	199 221,61	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	26 913,06	187 888,00	214 801,06	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	214 801,06
22	DPH 19 % z : 214 801,06	40 812,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	55 613,26
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Správa budov Ružomberok

Ing. Zelená Ľubica

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO [illegible]
IČ DPH SK[illegible]012102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Správa budov Ružomberok

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Názov :Oprava vchodových dverí formou výmeny - b.č. 5 a 6

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 721,94	9 721,94		0,051	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 787,52	1 787,52		0,202	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 069,99	4 069,99		0,056	0,458
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 579.45	15 579,45		0,311	0,458
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	383,29	167,29	216,00	0,004	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	198 838,32	11 166,32	187 672,00	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	199 221,61	11 333,61	187 888,00	0,004	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	199 221,61	11 333,61	187 888,00	0,004	
Za rozpočet celkom :	214 801,06	26 913,06	187 888,00	0,316	0,458

Mestská správa budov RUŽOMBEROK

ID 8928

...ová správa budov Ružomberok
...OLD s.r.o.,
...vchodových dverí formou výmeny - b.č. 5 a 6

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
	2	3.	4.	5.	6.	7.	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	342901112	Osadenie drevených alebo oceľových stien s dverami	18,527	m2	77,00	1 426,58	
		*1,67*2,70 = 4,509*					
		*2,10*2,70 = 5,670*					
		2,65(2,10+1,05) = 8,348*					
2	342948111	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	17,100	m	304,00	5 198,40	
		*2*2,70*2+2*3,15 = 17,100*					
3	342948112	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	6,320	m	183,00	1 156,56	
		1,57+2,10+2,65 = 6,320					
4	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	23,520	m	82,50	1 940,40	
		*2*2,70+1,67 = 7,070*					
		*2*2,70+2,10 = 7,500*					
		2(2,10+1,05)+2,65 = 8,950*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 721,94**	**Sk**			**9 721,94**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
5	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	47,040	m	38,00	1 787,52	
		*(2*2,70+1,67)*2 = 14,140*					
		*(2*2,70+2,10)*2 = 15,000*					
		*(2*3,15+2,65)*2 = 17,900*					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 787,52**	**Sk**			**1 787,52**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	37,053	m2	60,50	2 241,71	
		*2*2,65*3,15 = 16,695*					
		*2*1,67*2,70 = 9,018*					
		*2*2,10*2,70 = 11,340*					
7	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	1,169	m2	93,00	108,72	
		*1,67*0,70 = 1,169*					
8	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	5,70	5,70	
9	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus	9,50	57,00	
		2+2+2 = 6,000					
10	968062245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	1,470	m2	90,00	132,30	
		"nadsvetlík"					
		*2,10*0,70 = 1,470*					
11	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,340	m2	131,00	437,54	
		*1,67*2,00 = 3,340*					
12	968062747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	8,348	m2	45,50	379,83	
		*2,65*3,15 = 8,348*					
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,459	t	284,00	130,36	
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,590	t	9,30	42,69	
15	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,459	t	232,00	106,49	
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,459	t	26,00	11,93	
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených	0,459	t	489,00	224,45	

Podtatková správa budov RUŽOMBEROK

položky	Popis položky, stavebného dielu, remeslá výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	skládkach "O"-ostatný odpad					
998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,311	t	615,00	191,27	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 069,99	Sk		4 069,99	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 579,45	Sk		15 579,45	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	766 - Konštrukcie stolárske					
19 766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	165,00	165,00	
20 611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	2,000	kus	108,00		216,00
21 998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3,810	%	0,60	2,29	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	383,29	Sk		167,29	216,00
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
22 767632210	Montáž okien pre beztm. zaskl. s prieč. trámom, výš. 3000 mm	14,570	m	362,00	5 274,34	
	*2*2,70+1,67 = 7,070*					
	*2*2,70+2,10 = 7,500*					
23 611000002	Plastová výplň okien, stien s izolačým dvojsklom	10,179	m2	10 400,00		105 861,60
	"farba - čokoláda"					
	*1,67*2,70 = 4,509*					
	*2,10*2,70 = 5,670*					
24 767632220	Montáž okien pre beztm. zaskl. s prieč. trám., výš. do 4200 mm	8,950	m	482,00	4 313,90	
	*2*3,15+2,65 = 8,950*					
25 611000002	Plastová výplň okien, stien s izolačým dvojsklom	8,348	m2	9 800,00		81 810,40
	*2,65*3,15 = 8,348*					
26 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 972,602	%	0,80	1 578,08	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	198 838,32	Sk		11 166,32	187 672,00
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	199 221,61	Sk		11 333,61	187 888,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	199 221,61	Sk		11 333,61	187 888,00
	Za rozpočet celkom :	214 801,06	Sk		26 913,06	187 888,00

Poľovnícka správa budov BANSKÁ BYSTRICA

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RBL - 180 - 90/2018

Ing. Jozef GUREGA