Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-584-2/2004

Ružomberok . novembra 2004

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha : 2/

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-584-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ing. Igor Ščamba – AYA Gaštanova 3086/35 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Igor Ščamba majiteľ spoločnosti
IČO	:	34714651
DIČ	:	1020461541
IČ DPH	:	SK1020461541
Bankové spojenie	:	VÚB Kysucké Nové Mesto Číslo účtu: 1709717556/0200 SLSP Žilina Číslo účtu: 0420042813/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra OÚ Žilina č. ŽO-2003/01846/2740-KO Živnostenský list č. 511-7151

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy č. 23 – Vrátnica v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1. december 2004
Ukončenie prác : 15. december 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške bez DPH:	498 897,09 Sk
DPH:	94 790,40 Sk
Cena s DPH:	593 687,49 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom. ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberú podľa príslušných profesií technici PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: . novembra 2004

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Igor Ščamba zhotoviteľ

Igor ŠČAMBA-AYA
Gaštanová 3086/35
010 01 ŽILINA
IČO: 34714651, IČ DPH: SK1020461541

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-584-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom: **Ščamba Igor – AYA, Gaštanova 3086/35, 01001 Žilina**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 23- priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností. na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery.
Práca s ohňom – lepenie podlahovej krytiny.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ščamba Igor.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ščamba Igor.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Miroslav Matejček	požiarny technik
za dodávateľa :	Ščamba Igor	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 01. 12. 2004 do 15. 12. 2004

V Ružomberku: . november 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP p. Ščamba Igor

IČO: 37 SČAMBA Igor
Gaštanová 5786/35 ①
010 01 ŽILINA
IČ DPH: SK1020461541

Krycí list kalkulácie

Stavba 04 RK Oprava budovy č. 23, malby, nátery a drobne stavebne práce	Miesto Mokraď		Rozpočet
	JKSO		Spracoval Ing Karol Murčo
	Zmluva č.		Dňa

Odberateľ	Posádkova správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO 00805173	DIČ	
Dodávateľ	Fi IGOR ŠČAMBA - AYA	01007	Žilina	IČO 34714651	DIČ	SK1020461541
Projektant				IČO	DIČ	

1 M3 OP	593 687 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	593 687 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	593 687 Sk	za M2 ZP	1 M	593 687 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	62 075,97		62 075,97
2	PSV	338 169,92	98 651,20	436 821,12
3	MCE			
4	iné			
5	Súčet	400 245,89	98 651,20	498 897,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
Podpis	Podpis	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum
Pečiatka	Pečiatka :	Pečiatka : Igor ŠČAMBA-AYA Gaštanová 3086/35 ③ 010 01 ŽILINA IČ 34714651, IČ DPH: SK1020461541

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnost	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

E	Celkove náklady		
21	Súčet riadkov 5.10.15 a 20		498 897 09
22	DPH 19 % z	498 897,09	94 790 40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		593 687 49

Odpočet - pripočet

Odberatel Posadkova sprava budov Ružomberok
Dodavatel Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA
Projektant

JKSO
Datum
Spracoval Ing. Karol Murčo

Stavba :04. RK. Oprava budovy č. 23, maľby, nátery a drobne stavebne prace.

Rekapitulácia kalkulácie

Igor ŠČAMBA - AYA

Popis položky stavebneho dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a prace	Špecifikovany material	Hmotnost spolu (t)	Sut spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	54 057,20	54 057,20		4,759		10,83
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 018,77	8 018,77		0,013		1,60
PRACE A DODAVKY HSV spolu	62 075,97	62 075,97		4,772		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
725 - Zariaďovacie predmety	19 958,40	19 958,40		0,069	0 060	4,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALACIE	19 958,40	19 958,40		0,069	0 060	4,00
733 - Rozvod potrubia	5 245,70	4 457,20	788,50			1 05
734 - Armatury	10 086,50	10 086,50		0,007	0,030	2,02
735 - Vykurovacie telesa	21 803,00	21 803,00		0,006	0 950	4,37
73 - USTREDNE VYKUROVANIE	37 135,20	36 346,70	788,50	0,013	0,980	7,44
766 - Konštrukcie stolarske	16 518,70	11 529,50	4 989,20	0,078		3,31
76 - KONŠTRUKCIE	16 518,70	11 529,50	4 989,20	0,078		3,31
771 - Podlahy z dlaždic keramických	18 424,68	6 572,18	11 852,50	0,281		3,69
776 - Podlahy povlakove	82 741,08	32 632,08	50 109,00	0,044	0,114	16,58
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	17 400,00	17 400,00				3,48
77 - PODLAHY	118 565,76	56 604,26	61 961,50	0,325	0,114	23 76
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	64 979,08	34 067,08	30 912,00	2,871		13,02
783 - Natery	33 936,25	33 936,25		0,052	0,653	6,80
784 - Maľby	144 367,08	144 367,08		0,876		28,93
787 - Zasklievanie	1 360,65	1 360,65		0,020	0,032	0 27
78 DOKONČOVACIE PRACE	244 643,06	213 731,06	30 912,00	3,821	0,686	49,03
PRACE A DODAVKY PSV spolu	436 821,12	338 169,92	98 651,20	4,309	1,840	

Stavba :04. RK. Oprava budovy č. 23, maľby, nátery a drobne stavebne práce.

Rekapitulácia kalkulácie

Igor ŠCAMBA - AYA

Popis položky, stavebného dielu remesla	Cena spolu	Konštrukcie a prace	Špecifikovany material	Hmotnost spolu (t)	Sut spolu (t)	%
Za súbor celkom :	498 897.09	400 245,89	98 651.20	9.081	1.840	

Odberateľ Posádková správa budov Ružomberok
Projektant
Dodávateľ Fi. IGOR ŠČAMBA - AYA

Spracoval Ing. Karol Murčo
JKSO
Datum

Stavba :04. RK. Oprava budovy č. 23, maľby, nátery a drobné stavebné práce.

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA - AYA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	611421131	Oprava vap. omietky stropov štukových do 5%	86,000	m2	57,00	4 902,00	663,92	940,84	331,10			2 321,44	644,70	11,6
		MVJ-malta vap. jemná spojivo z kaše vápennej	0,025	m3	2 160,00	55,72	0,65 za m2							
		MVC omietka škarovacia obyč. vap. kaša a cem.	0,060	m3	2 060,00	124,01	1,44 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,025	m3	2 220,00	57,27	0,67 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,051	m3	8 280,00	427,24	4,97 za m2							
		OMIETKAR	6,880	Nh	91,40	628,83	7,31 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,064	Nh	67,20	138,70	1,61 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,580	Nh	67,20	173,37	2,02 za m2							
2	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	46,000	m2	8,00	368,00	230,46							
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,006	t	35 800,00	230,55	5,01 za m2							
3	612421731	Oprava vap. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	610,200	m2	56,00	34 171,20	2 684,88	7 365,11	2 593,35			16 838,35	4 889,50	85,4
		MVJ-malta vap. jemná spojivo z kaše vápennej	0,183	m3	2 160,00	395,40	0,65 za m2							
		MVC omietka škarovacia obyč. vap. kaša a cem.	0,915	m3	2 060,00	1 885,51	3,09 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,183	m3	2 220,00	406,39	0,67 za m2							
		OMIETKAR	67,122	Nh	91,40	6 134,95	10,05 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,306	Nh	67,20	1 230,16	2,02 za m2							
4	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	46,000	m2	309,00	14 214,00	2 136,24	2 185,92	769,58			7 274,62	1 847,64	24,9
		Voda pitná pre ostatných odberateľov - stočné	0,110	m3	50,00	5,52	0,12 za m2							
		MVC omietka škarovacia obyč. hydrat. vap. a cem.	0,897	m3	1 920,00	1 722,24	37,44 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,184	m3	2 220,00	408,48	8,88 za m2							
		OMIETKAR	19,136	Nh	91,40	1 749,03	38,02 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,842	Nh	74,80	436,98	9,50 za m2							
5	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	12,000	m2	33,50	402,00	161,28	35,88	12,60			154,55	37,69	0,4
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,001	t	35 800,00	42,96	3,58 za m2							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,043	m3	2 740,00	118,36	9,86 za m2							
		MURÁR	0,480	Nh	74,80	35,90	2,99 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**54 057,20**	**Sk**			**5 876,78**	**10 527,75**	**3 706,63**			**26 588,96**	**7 357,07**	**122,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
6	941941031	Montaž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	22,000	m2	54,50	1 199,00	0,22	249,92	86,00		62,04	611,90	186,92	5
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,254	Sk	1,00	0,25	0,01 za m2							
		LEŠENÁRI	3,718	Nh	67,20	249,84	11,36 za m2							
		DOPRAVA MATERIÁLU v POUŽÍVANÍ	61,947	Sk	1,00	61,94	2,82 za m2							
7	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poľ. 1031	22,000	m2	32,00	704,00	415,36	8,80	3,08			230,86	45,90	0
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,009	kus	560,00	5,17	0,24 za m2							
		Lešenie rúrkové-rúrky L 4m	0,428	kus	535,00	229,27	10,42 za m2							
		Lešenie rúrkové-nanožka	0,037	kus	42,50	1,59	0,07 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,146	kus	63,00	9,20	0,42 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	1,669	kus	61,00	101,81	4,63 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,003	m3	3 650,00	12,04	0,55 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prierezmi	0,008	m3	6 550,00	56,19	2,55 za m2							
		LEŠENÁRI	0,132	Nh	67,20	8,87	0,40 za m2							
8	941944831	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podlah s do 1 m v. do 10 m	22,000	m2	19,50	429,00		106,48	37,40			220,26	64,86	1,5
		LEŠENÁRI	1,584	Nh	67,20	106,44	4,84 za m2							
9	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	177,300	m2	3,85	682,60		143,61	51,41			378,61	108,97	2,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,659	Nh	54,30	144,41	0,81 za m2							
10	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien do 1,5 m2	72,000	kus	7,30	525,60		131,04	46,08			267,17	81,31	2,1
		MURÁR	2,160	Nh	60,50	130,68	1,82 za m2							
11	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dverí nad 1,5 m2	12,000	kus	22,00	264,00		65,28	22,92			133,01	42,79	1,0
		MURÁR	1,080	Nh	60,50	65,34	5,45 za m2							
12	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,773	t	810,00	3 866,13		787,06	277,02	230,29		1 980,46	591,28	12,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,896	Nh	60,50	417,26	87,42 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,562	Nh	67,20	306,63	64,24 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,940	Nh	67,20	63,18	13,24 za m2							
		VYTAH STAV.N+O 0,5T 30M	3,132	Sh	73,50	230,27	48,25 za m2							
13	998991195	Príplatok za zväčšený presun do 3000 m	4,773	t	73,00	348,42					117,17	177,99	53,26	
		OBSTNÁ DOPRAVA	117,167	Sk	1,00	117,16	24,55 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 018,77**	**Sk**			**415,58**	**1 492,20**	**525,92**	**230,29**	**179,21**	**4 000,26**	**1 175,29**	**23,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**62 075,97**	**Sk**			**6 292,36**	**12 019,95**	**4 232,55**	**230,29**	**179,21**	**30 589,22**	**8 532,36**	**146,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		725 - Zariaďovacie predmety												
14	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor	189,00	567,00		110,49	38,88			330,43	87,20	1,5
		STAVEBNY INŠTALATER	1,644	Nh	67,20	110,47	36,83 za m2							
15	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko poloz štandardna kvalita	3,000	kus	1 780,00	5 340,00	2 478,12	268,77	94,62			2 049,46	449,03	3,7
		Rúrka PVC-stredna časť splach rúrky	4,500	kus	33,00	148,50	49,50 za m2							
		Horna časť splachovacej rúrky	3,000	kus	13,30	39,90	13,30 za m2							
		Koleno splachovacej rúrky	4,500	kus	70,50	317,25	105,75 za m2							
		Manžeta záchodová PVC d 60 45x60mm	3,000	kus	59,00	177,00	59,00 za m2							
		Predĺženie s natrubkom K E263 1/2x15	3,000	kus	11,10	33,30	11,10 za m2							
		Splachovač s roh. ventilom štandardna kvalita	3,000	kus	545,00	1 635,00	545,00 za m2							
		Ostatny material pre zdravotno-technicke instalacie	127,164	Sk	1,00	127,16	42,39 za m2							
		STAVEBNY INŠTALATER	0,354	Nh	74,80	26,47	8,83 za m2							
		STAVEBNY INŠTALATER	2,919	Nh	83,00	242,27	80,76 za m2							
16	725111911	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie nádrže	3,000	kus	16,20	48,60		9,45	3,33			28,42	7,40	0,1
		STAVEBNY INŠTALATER	0,114	Nh	83,00	9,46	3,15 za m2							
17	725112100	Záchodová misa z diturvitu, štandardna kvalita bez splach. nádrže	3,000	súbor	3 600,00	10 800,00	5 979,21	239,55	84,33			3 756,89	740,02	2,6
		Benzín technicky čistiaci 85/160	0,022	kg	20,50	0,47	0,16 za m2							
		Tmel sklenársky 0 5500	0,900	kg	31,50	28,35	9,45 za m2							
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,375	kus	17,90	6,71	2,24 za m2							
		Prechod skĺzový PVC d114/110mm	3,000	kus	42,00	126,00	42,00 za m2							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x60	0,012	1000 ks	700,00	8,40	2,80 za m2							
		Sedátko záchodové štandardna kvalita	3,000	kus	207,00	621,00	207,00 za m2							
		Príchytka d 10 mm	0,012	1000 ks	910,00	10,92	3,64 za m2							
		Misa záchodová štandardna kvalita	3,000	kus	1 720,00	5 160,00	1720,00 za m2							
		Priadza konopná JL pramen rez	0,030	kg	204,00	6,12	2,04 za m2							
		Hermež lanová	0,180	kg	62,50	11,25	3,75 za m2							
		STAVEBNY INŠTALATER	2,886	Nh	83,00	239,53	79,85 za m2							
18	725113911	Opr. zar. záchodov. výmena splach. rúrky novodurovej	3,000	kus	386,00	1 158,00	681,54	12,69	4,47			386,93	72,37	0,5
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,750	kus	17,90	13,42	4,48 za m2							
		Rúrka PVC-stredna časť splach rúrky	3,000	kus	33,00	99,00	33,00 za m2							
		Horna časť splachovacej rúrky	3,000	kus	13,30	39,90	13,30 za m2							
		Koleno splachovacej rúrky	3,000	kus	70,50	211,50	70,50 za m2							
		Manžeta záchodová PVC d 60 45x60mm	3,000	kus	59,00	177,00	59,00 za m2							
		Ostatny material pre zdravotno-technicke instalacie	140,700	Sk	1,00	140,70	46,90 za m2							
		STAVEBNY INŠTALATER	0,153	Nh	83,00	12,69	4,23 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nn)
19	72621[illegible]21	Demontaž umyvadiel bez vytokových armatúr	3,000	súbor	125,00	375,00		72,99	25,68			219,56	56,77	1,9
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,086	Nh	67,20	72,97	24,33 za m2							
20	72562080	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	93,50	280,50		43,74	15,39			178,90	42,47	0,6
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,651	Nh	67,20	43,74	14,58 za m2							
21	725860010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	3,000	kus	450,00	1 350,00	646,11	61,26	21,57			513,46	107,56	0,7
		Tmel sklenársky 0 5500	0,240	kg	31,50	7,56	2,52 za m2							
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,375	kus	17,90	6,71	2,24 za m2							
		Dosky a bloky gumové hr 2-4mm	0,056	kg	191,00	10,76	3,59 za m2							
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1 8	0,655	m	23,00	15,08	5,03 za m2							
		Uzávierka zápachová DN40 štandartná kvalita	3,000	kus	202,00	606,00	202,00 za m2							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,738	Nh	83,00	61,25	20,42 za m2							
22	725860811	Demontáž zápachových uzáverov jednoduchých pre zar predm	3,000	kus	13,10	39,30		7,65	2,70			23,01	5,94	0,1
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,114	Nh	67,20	7,66	2,55 za m2							
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**19 958,40**	**Sk**			**9 784,98**	**826,59**	**290,97**			**7 487,08**	**1 568,78**	**10,6**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**19 958,40**	**Sk**			**9 784,98**	**826,59**	**290,97**			**7 487,08**	**1 568,78**	**10.6**
		73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE												
		733 - Rozvod potrubia												
23	73312311[illegible]2	Príp za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr 28/2.6	9,000	kus	205,00	1 845,00		359,46	126,54			1 075,26	283,74	1,9
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,933	Nh	91,40	359,47	39,94 za m2							
24	2863C1501	Predĺženie dvojstranné 1/2" KZ 00 36 20 21	19,000	kus	41,50	788,50	788,50							
25	73312311[illegible]4	Príp za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr 31 8/2.6	11,000	kus	205,00	2 255,00		439,34	154,66			1 314,21	346,79	4,8
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	4,807	Nh	91,40	439,35	39,94 za m2							
26	73319[illegible]07	Tlaková skúška potrubia a ocel rúrok závitových do DN 40	38,000	m	9,40	357,20	11,40	66,12	23,16			203,81	52,69	0,7
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,229	m3	50,00	11,47	0,30 za m2							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,798	Nh	83,00	66,23	1,74 za m2							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**5 245,70**	**Sk**			**799,90**	**864,92**	**304,38**			**2 593,28**	**683,22**	**9,5**
		734 - Armatúry												
27	73422141[illegible]2	ventil regulačný závitový v 4732 priamy G 3/4	8,000	kus	370,00	2 960,00	1 277,12	116,16	40,88			1 268,96	256,88	1,4
		ventil radiátorový V 4232 3/8	8,000	kus	146,00	1 168,00	146,00 za m2							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	109,139		1,00	109,13	13,64 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Rezia	Zisk	Pracnost (Nh)
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,400	Nh	83,00	116,20	14,53 za m2							
28	734221413	Ventil regulačný závitový v 4232 priamy G 1/2	11,000	kus	422,00	4 642,00	2 086,04	159,72	56,21			1 452,10	367,93	1,9
		Ventil radiátorový V 4232 1/2	11,000	kus	176,00	1 936,00	176,00 za m2							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	150,066	Sk	1,00	150,06	13,64 za m2							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,925	Nh	83,00	159,77	14,53 za m2							
29	734300811	Demontáž horúcovodných armatúr ventilov do DN 15	8,000	kus	62,50	500,00		74,80	26,32			323,62	75,26	1,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,000	Nh	74,80	74,80	9,35 za m2							
30	734300812	Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 25	11,000	kus	88,00	968,00		145,64	51,26			625,20	145,90	1,9
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,947	Nh	74,80	145,63	13,24 za m2							
31	734300821	Demontáž horúcovodných armatúr, rozpojenie šróbenia do DN 15	19,000	kus	53,50	1 016,50	131,86	117,99	41,61			589,90	135,14	1,6
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,190	m3	241,00	45,79	2,41 za m2							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,114	kg	755,00	86,07	4,53 za m2							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,577	Nh	74,80	117,95	6,21 za m2							
		734 - Armatúry spolu :	**10 086,50**	**Sk**			**3 495,02**	**614,31**	**216,28**			**4 759,78**	**1 001,11**	**7,8**
		735 - Vykurovacie telesá												
32	735159111	Montáž vyk. telies rúrk. s hlin. lamel. do 1800mm	19,000	subor	186,00	3 534,00		687,80	242,06			2 057,43	546,71	9,1
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	9,196	Nh	74,80	687,86	36,20 za m2							
33	735221833	Demontáž registrov z rúrok hlad. DN 80 dl. do 3m prem. 3	19,000	kus	290,00	5 510,00	1 466,42	615,41	216,60			2 600,10	611,47	8,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	2,394	m3	241,00	576,95	30,37 za m2							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,178	kg	755,00	889,39	46,81 za m2							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	8,227	Nh	74,80	615,37	32,39 za m2							
34	735228160	Tlakové skúšky registrov vodou prem. DN 65	38,000	m	30,50	1 159,00	34,58	164,16	57,76			726,85	175,65	1,9
		Voda pitná pre ostatných odberateľov - stočné	0,693	m3	50,00	34,65	0,91 za m2							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,976	Nh	83,00	164,00	4,32 za m2							
35	735999905	Oprava prípoj. radiát. pri výmene vent. a uzatvr. priv. pary	40,000	hod	290,00	11 600,00		3 320,00	1 168,80			5 328,01	1 783,19	40,0
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	40,000	Nh	83,00	3 320,00	83,00 za m2							
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**21 803,00**	**Sk**			**1 501,00**	**4 787,37**	**1 685,22**			**10 712,39**	**3 117,02**	**59,3**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**37 135,20**	**Sk**			**5 795,92**	**6 266,60**	**2 205,88**			**18 065,45**	**4 801,35**	**76,7**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
36	766411112	Montáž obloženia stien do 1m2 palub. z mäk. dreva s do 80mm	12,000	m2	494,00	5 928,00	54,48	872,88	307,20			3 797,08	856,36	11,6
		klinec kolársky 0,22x20 1,8 kg	0,300	kg	28,00	10,08	0,84 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Rezia	Zisk	Pracnost (Nh)
		Ostatny material pre stolarske konstrukcie	44,390	Sk	1,00	44,39	3,70 za m2							
		STAVEBNY STOLAR	0,180	Nh	67,20	12,09	1,01 za m2							
		STAVEBNY STOLAR	11,508	Nh	74,80	860,79	71,73 za m2							
37	611916670	Obkladove dosky nr. 12mm s. dumm	13,200	m2	341,00	4 501,20	4 501,20							
38	766665922	Oprava dvier, zakovanie do drev. zarubne 1-krid. z tvr.dreva	2,000	kus	740,00	1 480,00		240,44	84,64			932,85	221,97	5,5
		STAVEBNY STOLAR	3,578	Nh	67,20	240,44	120,22 za m2							
39	766669922	Oprava dvier, vymena vlozky FAB	1,000	kus	61,50	61,50		8,60	3,03			40,53	9,34	0,1
		STAVEBNY STOLAR	0,128	Nh	67,20	8,60	8,60 za m2							
40	549258060	Zamok FAB 3 kluče	1,000	kus	488,00	488,00	488,00							
41	766699905	Stolarska oprava dver.	6,000	hod	290,00	1 740,00		498,00	175,32			801,23	265,45	6,0
		STAVEBNY STOLAR	6,000	Nh	83,00	498,00	83,00 za m2							
42	766699906	Oprava obloženia stien	8,000	hod	290,00	2 320,00		664,00	233,76			1 067,94	354,30	8,0
		STAVEBNY STOLAR	8,000	Nh	83,00	664,00	83,00 za m2							
		766 - Konštrukcie stolarske spolu :	**16 518,70**	**Sk**			**5 043,68**	**2 283,92**	**803,95**			**6 639,73**	**1 747,42**	**29,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 518,70**	**Sk**			**5 043,68**	**2 283,92**	**803,95**			**6 639,73**	**1 747,42**	**29,3**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždic keramických												
43	771575107	Montaž podlah z dlaždic keram. rez. mrazuv. 200x200 do tmelu	12,000	m2	475,00	5 700,00	1 099,80	653,40	230,04			3 012,34	804,37	9
		Disperzny akrylat SOKRAT 2802 A sp	0,006	t	58 600,00	372,69	31,06 za m2							
		Teramotmel vratane disperzie	0,029	t	20 700,00	601,12	50,09 za m2							
		MC škarov. cem. portlandsky s disperz. prisadou	0,012	m3	10 500,00	126,00	10,50 za m2							
		OBKLADAC STIEN OBKLADAC STAVEBNY	8,736	Nh	74,80	653,45	54,45 za m2							
44	597641800	Dlaž. ni. povrch A 200x200x10 2 1A	12,500	m2	545,00	6 812,50	6 812,50							
45	771999905	Odmastenie dlažby 2x	2,000	hod	290,00	580,00		166,00	58,44			266,96	88,98	2,0
		OBKLADAČ STIEN	2,000	Nh	83,00	166,00	83,00 za m2							
46	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 24 m	0,282	t	600,00	169,20		23,25	8,18	13,05		95,07	25,69	0,3
		STAVEBNY ROBOTNIK KLADENIA PODLAH	0,219	Nh	60,50	13,29	47,13 za m2							
		STAVEBNY ROBOTNIK KLADENIA PODLAH	0,002	Nh	67,20	0,15	0,54 za m2							
		OBSLUHA ZEMNYCH A PRIBUZN. STROJOV	0,146	Nh	67,20	9,81	34,81 za m2							
		VYTAH STAV.N+0.1.01.60M	0,119	Sh	109,00	13,05	46,29 za m2							
47	998771194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre podlahy z dlaždic	0,282	t	389,00	109,69					26,66	94,12	26,64	
		CLSTAV.[illegible]	28,881		1,00	28,88	102,42 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠAMBA - AYA

Por číslo	Kod položky	Popis položky stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
48	9987711r9	Prípl za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy z dlaždíc	0,846	t	15,70	13,28					3,48	7,15	2,64	
		CESTNÁ DOPRAVA	3,481	Sk	1,00	3,48	4,12 za m2							
49	5412B9001	Batéria umývadlová 1/2"	3,000	kus	1 680,00	5 040,00	5 040,00							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu .	**18 424,68**	**Sk**			**12 952,30**	**842,65**	**296,66**	**13,05**	**32,36**	**3 450,25**	**837,38**	**11,1**
		776 - Podlahy povlakové												
50	776200820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk	16,200	m	45,50	737,10		102,87	36,28			483,30	114,64	1,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADENIA PODLAH	1,701	Nh	60,50	102,91	6,35 za m2							
51	776200830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov	16,200	m	17,40	281,88		39,20	13,77			185,94	42,96	0,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADENIA PODLAH	0,648	Nh	60,50	39,20	2,42 za m2							
52	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	16,200	m	78,50	1 271,70	121,66	146,61	51,67			775,83	175,92	1,9
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	0,150	kus	620,00	93,20	5,75 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 25	0,050	kus	570,00	28,53	1,76 za m2							
		PARKETÁR	1,960	Nh	74,80	146,62	9,05 za m2							
53	2841A0804	Podlahovina PVC	118,000	m2	400,00	47 200,00	47 200,00							
54	2841A9002	PVC soket	55,000	m	18,20	1 001,00	1 001,00							
55	2841A9008	rohy	18,000	m	106,00	1 908,00	1 908,00							
56	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z makcených plastov	67,000	m	28,50	1 909,50	132,66	231,82	81,74			1 183,16	280,12	3,7
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	0,149	kus	620,00	92,63	1,38 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 25	0,049	kus	570,00	28,26	0,42 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	11,840	Sk	1,00	11,84	0,18 za m2							
		PARKETÁR	3,082	Nh	60,50	186,46	2,78 za m2							
		PARKETÁR	0,670	Nh	67,20	45,02	0,67 za m2							
57	776511820	Odstránenie povlakových podlah lepených s podložkou	114,000	m2	111,00	12 654,00		1 759,02	619,02			8 323,70	1 952,26	29,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADENIA PODLAH	29,070	Nh	60,50	1 758,73	15,43 za m2							
58	776521100	Lepenie povlakových podlah plastových pásov	114,000	m2	138,00	15 732,00	3 634,32	1 279,08	450,30			5 942,64	1 625,46	19,2
		Uvoľňovač L 58 pal 5kg	0,002	t	68 700,00	156,63	1,37 za m2							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	2,115	kus	620,00	1 311,82	11,51 za m2							
		Lepidlo 6845 MATADORFIX 50	3,420	kg	124,00	424,08	3,72 za m2							
		Lepidlo plastové na parkety v 7500 TOMZIT	18,240	kg	95,50	1 741,92	15,28 za m2							
		PARKETÁR	19,038	Nh	67,20	1 279,35	11,22 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť
59	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,044	t	555,00	24,42		3,21	1,13	1,02		15,25	3,80	0,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADIČ NA PODLAH	0,001	Nh	60,50	0,07	1,82 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADIČ NA PODLAH	0,046	Nh	67,20	3,13	71,30 za m2							
		VÝTAH STAV N+O 0 5T 30M	0,013	Sh	73,50	1,02	23,20 za m2							
60	998776194	Prípl za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre podlahy povlakové	0,044	t	451,00	19,84					4,36	12,46	3,03	
		CESTNÁ DOPRAVA	4,360	Sk	1,00	4,36	99,09 za m2							
61	998776199	Prípl za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy povlakové	0,088	t	18,60	1,63					0,35	1,00	0,25	
		CESTNÁ DOPRAVA	0,358	Sk	1,00	0,35	4,08 za m2							
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**82 741,08**	**Sk**			**53 997,64**	**3 561,82**	**1 253,92**	**1,02**	**4,71**	**19 523,50**	**4 398,44**	**56,2**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
62	777999903	Ostrá tepidio 110 m2 výrov nerov podlahe do 15%	60,000	hod	290,00	17 400,00		4 980,00	1 753,20			7 992,03	2 674,77	60,0
		PARKETÁR	60,000	Nh	83,00	4 980,00	83,00 za m2							
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**17 400,00**	**Sk**				**4 980,00**	**1 753,20**			**7 992,03**	**2 674,77**	**60,0**
		77 - PODLAHY spolu :	**118 565,76**	**Sk**			**66 949,94**	**9 384,48**	**3 303,79**	**14,07**	**37,08**	**30 965,78**	**7 910,60**	**127,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
63	781441107	Montáž obkladov vnút z obkladačiek hutných 200x200 do malty	46,000	m2	665,00	30 590,00	2 695,14	5 117,04	1 801,36			16 776,74	4 199,73	68,8
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,828	m3	2 830,00	2 343,24	50,94 za m2							
		Ostatný materiál pre obklady keramické	351,710	Sk	1,00	351,71	7,65 za m2							
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	0,598	Nh	74,80	44,73	0,97 za m2							
		OBKLADAČ STIEN	30,314	Nh	83,00	2 516,06	54,70 za m2							
		OBKLADAČ STIEN	27,968	Nh	91,40	2 556,27	55,57 za m2							
64	597678200	Obkl 200x200 OT2 1A	48,300	m2	640,00	30 912,00	30 912,00							
65	781449704	Prípl za škárovanie bielym cementom pri mont obkl rut	46,000	m2	10,90	501,40	313,26							
		Cement biely tr 52,5 I bal	0,042	t	7 320,00	313,14	6,81 za m2							
66	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	2,872	t	600,00	1 723,20		236,88	83,37	132,94		1 008,96	261,80	3,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADENIA PODLAH	2,237	Nh	60,50	135,35	47,13 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK KLADENIA PODLAH	0,022	Nh	67,20	1,54	0,54 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,487	h	67,20	99,97	34,81 za m2							
		VÝTAH STAV N+O 1,0T 60M	1,219	h	109,00	132,95	46,29 za m2							

Stavba :04. RK. Oprava budovy č. 23, maľby, natery a drobne stavebné práce.

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠČAMBA 4 7A

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)	A - 4 7A cnost (h)
67	998781194	Prípl za zvačšeny presun do 1000 m pre obklady keramické	2 872	t	389 00	1 117,20					294 15	661 64	141 21		
		CESTNA DOPRAVA	294,137	Sk	1 00	294,13	102 42 za m2								
68	998781199	Prípl za každych dalších 1000 m presunu pre obklady keramické	8 616	t	15,70	135,27					35 49	78 99	20 78		1,3
		CESTNA DOPRAVA	35,458	Sk	1,00	35,45	4 12 za m2								263,3
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**64 979,08**	**Sk**			**33 920,40**	**5 353,92**	**1 884,73**	**132,94**	**329,64**	**18 515,95**	**4 841,48**	**62,6**	507,4
		783 - Natery													653,6
69	783101811	Odstranenie naterov z ocel konštr tažkych A oskrabaním	34,400	m2	20,00	688,00	15,13	129,00	45,40			401 15	97 30	2 1	
		Platno brusne molino G 150x200 150	0,048	100 ks	314,00	15,12	0,44 za m2								
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,132	Nh	60,50	129,03	3,75 za m2								
70	783222100	Natery kov stav doplnk konstr syntet dvojnasobne	34 400	m2	155,00	5 332,00	575,16	649,12	228,41			3 152 40	726 88	9 6	
		Farba syntetická na konštrukcie č 1310 siva S 2014	4,816	kg	100,00	481,60	14 00 za m2								
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,516	kg	39,00	20,12	0,59 za m2								
		Platno brusne molino G 150x200 150	0,030	100 ks	314,00	9,72	0,28 za m2								
		Ostatny material pre natery	63 626	Sk	1 00	63,62	1,85 za m2								
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI LESENARSKYCH	0,240	Nh	67,20	16,18	0,47 za m2								
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,614	Nh	60,50	158,17	4,60 za m2								
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	7,017	Nh	67,20	471,58	13,71 za m2								
		PRIPLATOK ZA STAŽENE, PODMIENKY	0,791	Nh	4,20	3,32	0,10 za m2								
71	783626100	Natery stolar výrobkov lazurovacim lakom 1x lakovanim	114,900	m2	85,50	9 823,95	1 130,61	1 570,68	552,66			5 260 02	1 309 96	24 5	
		Lak lazurovací na drevo LUXOL F bezfarebny S1023	5,745	kg	64,00	367,68	3,20 za m2								
		Lak lazurovací na drevo LUXOL F oliva S1023	5 745	kg	125,00	718,12	6,25 za m2								
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1 149	kg	39,00	44,81	0,39 za m2								
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	10,915	Nh	60,50	660,38	5,75 za m2								
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	13,443	Nh	67,20	903,38	7,86 za m2								
		PRIPLATOK ZA STAŽENE PODMIENKY	1,608	Nh	4,20	6,75	0,06 za m2								
72	783651101	Natery stolar výrobkov epoxidove napustenie	72 900	m2	115,00	8 383,50	2 257,71	926,55	325 80			3 938 52	934 84	15 3	
		Lak syntetický bez oleja 2-zložkový S1300	6 232	kg	218,00	1 358,78	18 64 za m2								
		Tužidlo do náterových hmot epoxidových dvojzložkových S 7300	2,464	kg	175,00	431,20	5,92 za m2								
		Riedidlo do 2-zložkov epoxid náterových hmot S 6300	5 546	kg	71,50	468 06	6,42 za m2								
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	15,309	Nh	60,50	926,19	12 71 za m2								

Stavba :04. RK. Oprava budovy č. 23, maľby, nátery a drobné stavebné práce.

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor SČAMBA - AVA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
73	783822920	Opr. náterov omietok stien synt. jednonásobné +1x email	65,600	m2	148,00	9 708,80	2 206,12	1 203,10	423,77			4 717,12	1 158,67	17
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	7,872	kg	125,00	984,00	15,00 za m2							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	9,840	kg	105,00	1 033,20	15,75 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,312	kg	39,00	51,16	0,78 za m2							
		Platno brusne molino G 150x200 150	0,098	100 ks	314,00	30,89	0,47 za m2							
		Ostatny material pre nátery	106,651	Sk	1,00	106,65	1,63 za m2							
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI LESENARSKYCH	0,393	Nh	67,20	26,44	0,40 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	17,384	Nh	67,20	1 168,20	17,81 za m2							
		PRIPLATOK ZA STAŽENE PODMIENKY	2,033	Nh	4,20	8,54	0,13 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**33 936,25**	**Sk**			**6 184,76**	**4 478,47**	**1 576,13**			**17 475,21**	**4 221,67**	**69,4**
		784 - Maľby												
74	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrusením	661,400	m2	3,20	2 116,48	66,14	396,84	138,89			1 207,20	307,40	3,1
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,198	100 ks	337,00	66,86	0,10 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	5,291	Nh	74,80	395,78	0,60 za m2							
75	784422271	Maľba vap. 1 farebná dvojnásobná s 2x pacok. v miest. do 3,8m	34,800	m2	46,50	1 618,20	70,99	262,74	92,56			950,21	241,69	3,6
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,522	kg	46,00	24,01	0,69 za m2							
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,010	100 ks	337,00	3,51	0,10 za m2							
		Vapno vzdušne VVB 1 stavebné účely kus VL	0,012	t	2 770,00	35,66	1,02 za m2							
		Ostatny material pre maľby	7,789	Sk	1,00	7,78	0,22 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	3,514	Nh	74,80	262,90	7,55 za m2							
76	784441111	Maľba akrylát farieb so stropom v miest. do 3,8m - 2x	1 392,400	m2	101,00	140 632,40	61 321,29	8 145,54	2 868,34			55 724,62	12 572,60	121,7
		Farba disperzna AKUMEX V 2007	278,480	kg	154,00	42 885,92	30,80 za m2							
		Akrylátová farba JUPOL	556,960	kg	30,00	16 708,80	12,00 za m2							
		Email emulzny latexovy biely V 5010	13,645	kg	92,50	1 262,21	0,91 za m2							
		Papier brusny PAZ 300x230 50	1,392	100 ks	337,00	469,23	0,34 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	121,138	Nh	67,20	8 140,52	5,85 za m2							
		784 - Maľby spolu .	**144 367,08**	**Sk**			**61 458,42**	**8 805,12**	**3 099,80**			**57 882,03**	**13 121,69**	**129,9**
		787 - Zasklievanie												
77	787600802	Vysklev. okien a dvier zo skla plocheho do 3m2	2,350	m2	112,00	263,20		37,90	13,34			171,68	40,28	0,7
		STAVEBNY SKLENAR	0,564	Nh	67,20	37,90	16,13 za m2							
78	787612240	Zaskl. okien, dvier pev. sklom tah. str. podiel zat. nr. 3mm	2,350	m2	467,00	1 097,45	462,24	50,21	17,67			470,95	96,38	1,7
		Email sklenársky na kovové rámy O 5505	4,582	kg	35,50	162,67	69,23 za m2							
		Sklo ploché plavené číre hr. 3 mm	2,057	m2	140,00	288,69	122,85 za m2							

ial	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje
3 za m2			
1 za m2			
3 za m2			
462,24	**88,12**	**31,02**	
025,83	**18 725,64**	**6 591,69**	**132,94**
600,35	**37 487,23**	**13 196,28**	**147,01**
892,71	**49 507,18**	**17 428,83**	**377,31**

Stavba :04. RK. Oprava budovy č. 23, maľby, nátery a drobné stavebne prace.

Výrobná kalkulácia - náklady

Igor ŠAMBA - AVA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Mena jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Ostatny material pre zasklievanie	10.880	Sk	1.00	10.88	4,63 za m2							
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI LEŠENARSKYCH	0.042	Nh	67.20	2.84	1.21 za m2							
		STAVEBNY SKLENAR	0.705	Nh	67.20	47.37	20,16 za m2							
		787 - Zasklievanie spolu :	**1 360,65**	**Sk**			**462,24**	**88,12**	31,02			642,63	136,63	1,3
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**244 643,06**	**Sk**			**102 025,83**	**18 725,64**	6 591,69	132,94	329,64	94 515,82	22 321,47	263,3
		PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :	**436 821,12**	**Sk**			**189 600,35**	**37 487,23**	13 196,28	147,01	366,73	157 673,86	38 349,63	507,4
		Za rozpočet celkom :	**498 897,09**	**Sk**			**195 892,71**	**49 507,18**	17 428,83	377,31	545,95	188 263,08	46 881,99	653,6

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

