Dodatok č.1
k ZoD č. KaVSÚ – 4- 1069/2008 uzatvorenej dňa 26.9.2008 medzi:

1.1 Objednávateľom : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
Kutuzovova 8 , Bratislava

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Sieklik – vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa SEMaI**

v zastúpení

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice

IČO	:	308 455 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č.účtu	:	7000171215/8180

Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach

zmluvných	:	JUDr.Lorenczová Eva	č.t. : 0960 515 730
technických		Ing. Vasková Magdaléna	č.t. : 0960515 718
stavebný dozor	:	Dušan Antalík	č.t. : 0902 627 555

1.2 Zhotoviteľ : **STAV-MONTÁŽE, s.r.o.**
Partizánska 1849, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca	:	Ing.Jozef Kurilla – konateľ
telefón	:	0907 903 7508
IČO	:	36 486 523
IČ DPH	:	SK2020020816
Bankové spojenie		VOLKSBANK a.s.
č.účtu	:	4310172201/3100

Oprávnený jednať vo veciach

zmluvných	:	Ing. Jozef Kurilla
stavbyvedúci	:	Ing. Dušan Paločko
č.oprávnenia	:	09456*10

Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : OR OS Prešov, Vložka č. 14218 / P , odd. Sro.

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok na naviac práce v rozsahu uvedenom v priloženom rozpočte akcie : **ev.zn. : 55-19-558 „ Poprad - podzemný sklad PHM“**

Pôvodná cena uvedená v ZoD :

Cena predmetu plnenia v Sk	:	9 790 505 .- Sk
Základ ceny pre DPH 19 %	:	8 227 315 .- Sk
DPH 19 %	:	1 563 190 .- Sk

I. Vyššie uvedená Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

Čl. IV Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena predmetu plnenia v Sk :		10 058 901,- Sk
základ ceny pre DPH 19%	:	8 452 858,- Sk
DPH 19%	:	1 606 043,- Sk

Cena diela celkom vrátane DPH : 10 058 901,- Sk

Slovom: desaťmiliónovpäťdesiatosemtisícdeväťstojeden slovenských korún.

II. Cena predmetu zmluvy sa mení na základe článku 4.4. vyššie uvedenej zmluvy Rozpis zvýšenia ceny po objektoch je v prílohe č. 1.

III. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené

IV. Tento dodatok je zhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: - 5 DEC. 2008

Objednávateľ:

Ing. Jozef Sieklik
SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Poprade, dňa : 13.11.2008

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Kurilla
STAV-MONTÁŽE - konateľ

STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
Partizánska 1849
058 01 POPRAD
IČO: 36 486 523
IČ DPH: SK2020020816

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Príručný sklad PHM - Budova č.6 Fakt za október 2008 naviac práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad-Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		31.10.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	16 733	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	21 449	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	19 154	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		57 336	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		57 335,50
24	19 %	57 335,50	10 893,70
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**68 229,20**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	1 903,19
	Cena s DPH	2 264,79
	Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 13.11.2008

Pečiatka

STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
Partizánska 1849
058 01 POPRAD
IČO: 36 486 523
IČ DPH: SK2020020816

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Podzemný sklad PHM
Objekt: Príručný sklad PHM - Budova č.6 Fakt za október 2008 naviac práce
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR =
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 31.10.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**860,10**	**28,55**	**0,280**
65	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,144	5 972,90	198,26	860,10	28,55	0,280
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**15 873,00**	**526,89**	**1,534**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**14 739,20**	**489,25**	**1,534**
58	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	75,000	24,70	0,82	1 852,50	61,49	0,006
62	R	622463152	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT SANOVA S,pod omietky stien vonkajších,cementový,pokrytie 50 %	m2	2,840	110,50	3,67	313,80	10,42	0,036
63	R	622463181	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.1,5 cm	m2	2,840	527,10	17,50	1 497,00	49,69	0,060
54	R	6224631811	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,nanášaná ručne,príplatok za hrúbku 1,0 cm	m2	12,840	203,50	6,75	2 612,90	86,73	0,000
64	R	622463192	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,izolačná,proti zemnej vlhkosti 2x	m2	2,840	476,40	15,81	1 353,00	44,91	0,023
55	011	622466138	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,jadrová príplatok za hrúbku 1,0 cm	m2	75,000	94,80	3,15	7 110,00	236,01	1,410
		99	**Presun hmôt HSV**					**1 133,80**	**37,64**	**0,000**
60	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,814	625,00	20,75	1 133,80	37,64	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**40 602,40**	**1 347,75**	**0,938**
		771	**Podlahy z dlaždíc**					**31 361,70**	**1 041,02**	**0,756**
71	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	41,000	94,00	3,12	3 854,00	127,93	0,025
66	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	26,650	328,00	10,89	8 741,20	290,15	0,131
67	*597*	*5976398000*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*32,288*	*540,00*	*17,92*	*17 435,50*	*578,75*	*0,581*
68	771	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	30,750	5,00	0,17	153,80	5,11	0,019
70	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	301,85	10,02	1 177,20	39,08	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**					**9 240,70**	**306,74**	**0,182**
75	771	781445202	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 150x150 mm	m2	7,800	497,40	16,51	3 879,70	128,78	0,004
73	*597*	*5976575100*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*8,190*	*490,00*	*16,27*	*4 013,10*	*133,21*	*0,172*
76	771	781469704	Príplatok za škárovanie	m2	7,800	4,60	0,15	35,90	1,19	0,004
77	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	7,800	142,70	4,74	1 113,10	36,95	0,002
78	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	90,42	3,00	198,90	6,60	0,000
			Celkom					**57 335,50**	**1 903,19**	**2,752**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Podzemný sklad PHM	JKSO	81278
Názov objektu	Príručný sklad PHM - Budova č.7 Fakt za október 2008 naviac práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad-Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		31.10.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 64 188	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	64 188	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	11 305	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		75 493,00
24	19 %	75 493,00	14 343,70
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**89 836,70**

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	2 505,91
	Cena s DPH	2 982,03
	Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 13.11.2008

STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
Partizánska 1849
058 01 POPRAD
IČO: 36 486 523
IČ DPH: SK2020020816

Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Podzemný sklad PHM
Objekt: Príručný sklad PHM - Budova č.7 Fakt za október 2008 naviac práce
Časť:
JKSO: 81278

Prevodný kurz: 1 EUR =
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 31.10.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
		5	**Komunikácie**					**14 760,00**	**489,94**	**7,913**
64	221	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	50,000	295,20	9,80	14 760,00	489,94	7,913
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**49 427,80**	**1 640,70**	**1,953**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**30 515,30**	**1 012,92**	**1,953**
58	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	72,000	24,70	0,82	1 778,40	59,03	0,006
59	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien lepidlom a sklotextílnou mriežkou	m2	12,242	83,00	2,76	1 016,10	33,73	0,024
54	R	6224631811	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA S,nanášaná ručne,príplatok za hrúbku 1,0 cm	m2	14,000	203,50	6,75	2 849,00	94,57	0,000
55	011	622466138	Vonkajšia omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,jadrová príplatok za hrúbku 1,0 cm	m2	72,000	94,80	3,15	6 825,60	226,57	1,354
62	R	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm-podklad.betón	m3	2,600	3 430,00	113,86	8 918,00	296,02	0,000
63	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,164	38 300,00	1 271,33	6 281,20	208,50	0,197
61	011	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	1,350	196,00	6,51	264,60	8,78	0,100
57	011	641951111	Osadenie slepého rámu plochy do 1m2-vetracie mriežky	ks	16,000	129,00	4,28	2 064,00	68,51	0,225
56	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek	m	5,400	96,00	3,19	518,40	17,21	0,048
		99	**Presun hmôt HSV**					**18 912,50**	**627,78**	**0,000**
60	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,260	625,00	20,75	18 912,50	627,78	0,000
		OST	**Ostatné**					**11 305,20**	**375,26**	**0,000**
65	R	1	HZS	hod	24,000	304,00	10,09	7 296,00	242,18	0,000
66	*553*	*55311*	*Dodávka L profilu 100x100x8-4 m*	*kg*	*52,000*	*77,10*	*2,56*	*4 009,20*	*133,08*	*0,000*
			Celkom					**75 493,00**	**2 505,91**	**9,866**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Podzemný sklad PHM	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšie úpravy a spevnené plochy Dodatok č.1	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad-Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		10.11.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	12 625	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	73 609	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	6 480	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		92 714	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		92 714,40
		24	19 %	92 714,40	17 615,70
Dátum a podpis	Pečiatka	25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**110 330,10**

Objednávateľ		Celkové náklady v	EUR
		Celkom bez DPH	3 077,55
		Cena s DPH	3 662,29
Dátum a podpis	Pečiatka	Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Klzavá doložka	0
Dátum a podpis 13.11.2008	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
Partizánska 1849
058 01 POPRAD
IČO: 36 486 523
IČ DPH: SK2020020816

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Podzemný sklad PHM
Objekt: Vonkajšie úpravy a spevnené plochy Dodatok č.1
Časť:
JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR =
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 10.11.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**12 625,20**	**419,08**	**14,608**
		5	**Komunikácie**					**12 625,20**	**419,08**	**14,608**
3	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny 250 mm	m2	18,000	196,60	6,53	3 538,80	117,47	8,310
8	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 20 hr.150 mm	m2	18,000	504,80	16,76	9 086,40	301,61	6,298
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**80 089,20**	**2 658,47**	**-0,140**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					**120 776,00**	**4 009,03**	**0,184**
4	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	200,000	141,80	4,71	28 360,00	941,38	0,007
5	*283*	*2833000210*	*FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm*	*m2*	*226,000*	*288,00*	*9,56*	*65 088,00*	*2 160,53*	*0,045*
6	711	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	400,000	26,30	0,87	10 520,00	349,20	0,000
7	*693*	*6936654900*	*Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie*	*m2*	*440,000*	*38,20*	*1,27*	*16 808,00*	*557,92*	*0,132*
		715	**Izolácie proti chemickým vplyvom**					**-40 686,80**	**-1 350,55**	**-0,324**
1	715	715121003	Zhotovenie izolácie náterom	m2	-200,000	162,00	5,38	-32 400,00	-1 075,48	-0,236
2	*246*	*2462740500*	*Dodávka náteru SIKA Multicryl*	*l*	*-88,440*	*93,70*	*3,11*	*-8 286,80*	*-275,07*	*-0,088*
			Celkom					**92 714,40**	**3 077,55**	**14,467**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

