ID-9098

57/08 Z

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 8
Počet príloh	: 1/11
Z toho utajované	: 0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – ...57...../2008
na uskutočnenie stavebných prác
„Oprava sociálnych zariadení – I. a II. poschodie b. č. 2“
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**ulica kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**z. Ing. Dušan VARMEĎA – riaditeľ PSB Trebišov**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**ABALSTAV, spol. s r. o.** **Pozdišovce 365** **072 01 Pozdišovce**
zastúpený	:	**Jozef BALOG – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie	:	**SLSP, a.s. Michalovce**
číslo účtu	:	**0482854454/0900**
IČO	:	**36 603 180**
IČ DPH	:	**SK2022124885**
Zapísaný	:	**V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo 17682/V s dňom zápisu 09.02.2006**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo„ **Oprava sociálnych zariadení – I. II. poschodie b. č. 2"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

   Cena bez DPH : 1.481.408,03 Sk
   DPH 19% : 281.467,50 Sk
   Cena s DPH : 1.762.875,53 Sk
4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   Posádková správa budov Trebišov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
   - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
   - deň vystavenia faktúry
   - deň odoslania faktúry
   - termín splatnosti faktúry

Posádková správa budov TREBIŠOV

- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

10. Objednáveteľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH za odber elektrickej energie pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou odpočtu vo faktúre.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :

zahájenie - Júl 2008
ukončenie - Október 2008

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska zahaji práce na realizácii diela.

3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.

4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

6. Miesto plnenia : **Kasárne kpt. Nálepku Trebišov**

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.

2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.
14. Zhotoviteľ bude viesť na uvedenej akcii stavebný denník.

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Pozemková správa SR TREBIŠOV 4

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykoná oprávnený zástupca zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

Požiarková správa budov TREBIŠOV

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.

Posádková správa budov TREBIŠOV

3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo

Poddukovská správa budov • TREBIŠOV •

- sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.

4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov: 11

V Trebišove dňa : 18. 07. 2008

Pozemková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB Trebišov

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

.....

za zhotoviteľa
Jozef B A L O G
konateľ spoločnosti

Pozemková správa budov * TREBIŠOV *

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava soc.zariadeni na 1. a 2. poschodi Budovač.2 Trebišov		Miesto: Trebišov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková sprava budov Trebišov	IČO:	805238
	07501 Trebišov	DIČ:	
Dodávateľ:	ABALSTAV spol. s.r.o. Pozdišovce	IČO:	36603180
	Pozdišovce	DIČ:	SK2022124885
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	1 762 876 Sk	1 M	1 762 876 Sk
1 M2 ZP	1 762 876 Sk		
1 M2 UP	1 762 876 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	554 933,94	17 100,00	572 033,94
2	PSV:	558 599,28	298 240,29	856 839,57
3	MCE:	14 706,28	37 828,24	52 534,52
4	iné:			
5	Súčet:	1 128 239,50	353 168,53	1 481 408,03

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 481 408,03
22	DPH 19% z: 1 481 408,03	281 467,50
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	1 762 875,53
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov TREBIŠOV	pečiatka: ABALSTAV spol. s r.o. POZDIŠOVCE 365 IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885 TEL.: 0903 632 298

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV spol. s.r.o. Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava soc.zariadeni na 1. a 2. poschodi Budovač.2 Trebišov

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	41 312,94	0,00	41 312,94	6,78780	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	221 276,15	17 100,00	238 376,15	70,53341	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	292 344,85	0,00	292 344,85	1,12424	74,903
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	554 933,94	17 100,00	572 033,94	78,44544	74,903
721 - Vnútorná kanalizácia	36 666,31	0,00	36 666,31	0,14192	0,079
722 - Vnútorný vodovod	34 383,41	0,00	34 383,41	0,02975	0,000
724 - Strojné vybavenie	267,60	0,00	267,60	0,00000	0,157
725 - Zariaďovacie predmety	267 054,81	51 410,00	318 464,81	1,34357	1,192
731 - Kotolne	989,52	0,00	989,52	0,00000	0,000
734 - Armatúry	781,56	0,00	781,56	0,00156	0,000
735 - Vykurovacie telesá	3 881,42	0,00	3 881,42	0,01897	0,352
766 - Konštrukcie stolárske	6 722,85	80 425,00	87 147,85	0,30715	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	16 410,24	0,00	16 410,24	0,00000	1,172
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	39 281,57	53 941,81	93 223,38	2,12228	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	130 921,72	112 463,48	243 385,20	3,80549	0,000
783 - Nátery	5 220,40	0,00	5 220,40	0,01642	0,000
784 - Maľby	16 017,87	0,00	16 017,87	0,13947	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	558 599,28	298 240,29	856 839,57	7,92659	2,952
M21 - 155 Elektromontáže	14 706,28	37 828,24	52 534,52	0,01530	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	14 706,28	37 828,24	52 534,52	0,01530	0,000
Za rozpočet celkom	1 128 239,50	353 168,53	1 481 408,03	86,38733	77,855

Posádková správa budov TREBIŠOV

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV spol. s.r.o. Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava soc.zariadení na 1. a 2. poschodí Budovač.2 Trebišov

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	14,000	kus	371,00	5 194,00	19
2	011	31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm chodba 90/197 1+1 = 2.000 wc 80/197 1+1 = 2.000	4,000	kus	426,00	1 704,00	19
3	011	34225-5001	Priečky z tvárnic pórobetónových YTONG P3-580 hr. 100 mm WC muži 1 a 2 poschodie 7,3*2,2*2-0,6*1,97*7*2+1,3*2,2*6*2 = 49.892 umyvarka muži 7,3*2,2+1,0*2,2*6-0,6*2,0*7 = 20.860 umyvarka ženy 4*2,2+1,0*2,2*2-0,6*2*2 = 10.800	81,552	m2	422,00	34 414,94	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**41 312,94**			**41 312,94**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	014	61142-1431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	191,690	m2	177,00	33 929,13	19
5	011	61240-1971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy	191,690	m2	2,05	392,96	19
6	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou (73,6+95)*0,1 = 16.860	16,860	m2	228,00	3 844,08	19
7	014	61242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	230,945	m2	161,00	37 182,15	19
8	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit nové priečky 81,552*2 = 163.104	163,104	m2	302,00	49 257,41	19
9	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm wc 1 a 2 posch 7,3*4,1*0,1*2 = 5.986 umyvarka muži 7,3*4,0*0,1 = 2.920 chodby 6,8*2,1*0,1+8,3*2,1*0,1 = 3.171 wc ženy 2,1*1,5*0,1 = 0.315	12,392	m3	3 240,00	40 150,08	19
10	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa oceľ. hladený alebo liaty hr. do 5 wc 1 a 2 posch 7,3*4,1**2 = 122.713 umyvarka muži 7,3*4,0 = 29.200 chodby 6,8*2,1+8,3*2,1 = 31.710 wc ženy 2,1*1,5 = 3.150	186,773	m2	254,00	47 440,34	19
11	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	20,000	kus	454,00	9 080,00	19
12	MAT	553 31940	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm 1+7+7 = 15.000	15,000	kus	850,00	12 750,00	19
13	MAT	553 3198101	Zárubňa oceľová CGU 80x197x8cm	5,000	kus	870,00	4 350,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**238 376,15**			**238 376,15**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
14	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m WC muži 1 a 2 posch 7,3*4,1*2 = 59.860 wc ženy 2,1*1,5 = 3.150 chodby 6,8*2,1+8,3*2,1 = 31.710 umyvarka muži 7,3*4,0 = 29.200 umyvarka ženy 9,7*4,1 = 39.770	163,690 m2	127,00	20 788,63	19
15	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	163,690 m2	57,00	9 330,33	19
16	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 umyvarka muži 0,95*2,2*3 = 6.270 umyvarka ženy 0,95*2,2*2 = 4.180	10,450 m2	90,00	940,50	19
17	013	96203-2254	Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2 umyvarka muži 5,4*0,33*1,53 = 2.726 murivo pod vaničkami 0,38*0,53*0,45*2 = 0.181	2,907 m3	625,00	1 816,88	19
18	013	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2 1 2 posch WC beton pri pisoároch 7,1*0,2*0,6*2 = 1.704	1,704 m3	2 450,00	4 174,80	19
19	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 1 a 2 posch WC 7,3*4,1*0,15*2 = 8.979 1 posch umyvarka muži 7,3*4,0*0,15 = 4.380 chodby 2,1*6,8*0,15+2,1*8,3*0,15 = 4.757	18,116 m3	1 790,00	32 427,64	19
20	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 WC 1 a 2 psch 7,3*4,1*2 = 59.860 Wc pre ženy z chodby 2,1*1,5 = 3.150 choby 6,8*2,1+8,3*2,1 = 31.710 umyvarka muži 7,3*4,0 = 29.200	123,920 m2	52,00	6 443,84	19
21	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 wc 1 a 2 posch 2 = 2.000 umyvarka 1 = 1.000 chodba 2 = 2.000 wc ženy 1 = 1.000	6,000 kus	9,00	54,00	19
22	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 0,9*1,97*6 = 10.638	10,638 m2	212,00	2 255,26	19
23	013	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	63,200 m	28,00	1 769,60	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			wc muži (7,3+1,0*7)*2 = 28.600 umyvarka muži 7,3*2+4,0*2 = 22.600 umyvarka ženy 8+2*1,0+2 = 12.000					
24	013	96902-1111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm wc muži 7,3*2+0,5*7*2 = 21.600 umyvarka muži 7,3+5*2 = 17.300 umyvarka ženy 4*2 = 8.000	46,900 m		101,00	4 736,90	19
25	013	97303-1813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm 2,2*7*2 = 30.800 2,2*4+2,2*7 = 24.200	55,000 m		197,00	10 835,00	19
26	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm wc muži ore vodu (7,3+1,0*7)*2 = 28.600 wc ženy 2,1*2 = 4.200 umyvarka muži 7,3*2+1,5*7 = 25.100 umyvarka ženy 9,7+1,5*2 = 12.700	70,600 m		81,00	5 718,60	19
27	013	97403-1154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm wc muži (7,3+1,0*7)*2 = 28.600 Wc ženy 3 = 3.000 umyvarka muži 7,3*4+4,0*2+0,5*7 = 40.700 7,3+0,5*5 = 9.800 umyvarka ženy 9,7+0,8*2 = 11.300	93,400 m		121,00	11 301,40	19
28	013	97801-1161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 % wc muži 1 a 2 posch. 7,3*4,1*2 = 59.860 rebra 0,5*2*5*2 = 10.000 wc ženy 2,1*1,5 = 3.150 chodby 2,1*6,8+2,1*8,3 = 31.710 umyvarka muži 7,3*4,0 = 29.200 rebrá 0,3*2*15 = 9.000 umyvarka ženy 9,7*4,1 = 39.770 rebrá 0,3*2*15 = 9.000	191,690 m2		40,00	7 667,60	19
29	013	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 % wc muži 1 a 2 posch. (7,3+4,1)*2*3,85-1,2*2,4 = 84.900 odpočet obkladu	230,945 m2		30,50	7 043,82	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			-7,1*1,6*2-3,5*1,6*2 = -33.920					
			wc ženy					
			(2,1+1,5)*2*3,85 = 27.720					
			odpočet dveri a sklobetonu					
			-0,6*1,97-2,1*0,75 = -2.757					
			umyvarka muži					
			(7,3+4,0)*2*3,4-1,2*2,4*3-0,8*1,97 = 66.624					
			0,4*3,4*6 = 8.160					
			obklad v 1,55 m					
			-(7,3+4,0)*2*1,55 -0,4*1,55*6-0,8*1,55 = -39.990					
			chodby					
			(6,8+2,1)*2*3,4-0,8*1,97*2-0,9*1,97-0,6*1,97 = 54.413					
			(8,3+2,1)*2*3,4-0,8*1,97*2-0,9*1,97 = 65.795					
30	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	73,830	m2	125,00	9 228,75	19
			Wc 1 a 2 posch					
			7,1*1,6*2 +3,5*1,6*2 = 33.920					
			umyvarka muži					
			(7,3+4,0)*2*1,55+3,0*0,8 = 37.430					
			nika okolo okien					
			0,4*1,55*4 = 2.480					
31	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	75,407	t	252,00	19 002,56	19
32	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	37,704	t	153,00	5 768,71	19
			75,407*0,5 = 37.704					
33	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	75,407	t	271,00	20 435,30	19
34	013	97908-11211	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 6 k	377,035	t	8,90	3 355,61	19
			75,407*5 = 377.035					
35	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	75,407	t	221,00	16 664,95	19
36	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	377,035	t	24,50	9 237,36	19
			75,407*5 = 377.035					
37	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	75,407	t	465,00	35 064,26	19
38	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	78,445	t	590,00	46 282,55	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**292 344,85**			**292 344,85**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**572 033,940**			**572 033,94**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
39	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	48,100	m	367,00	17 652,70	19
			k umyvadlom a pisoarom					
			wc muži					
			(7,3+4,1+0,5*10)*2 = 32.800					
			wc ženy					
			3 = 3.000					
			umyvarka muži					
			7,3+1,0*5 = 12.300					
40	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	16,800	m	403,00	6 770,40	19
			k sprcham					
			umyvarka muži					
			7,3+7*0,5 = 10.800					
			umyvarka ženy					
			4+4*0,5 = 6.000					
41	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	24,600	m	372,00	9 151,20	19
			k WC					
			wc muži					
			(7,3+0,5*7)*2 = 21.600					
			wc ženy					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			3 = 3.000					
42	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 1 2 poschodie od pisoarov 11*2 = 22.000	22,000	m	7,90	173,80	19
43	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 1 a 2 poschodie WC 7*0,8*2 = 11.200	11,200	m	21,00	235,20	19
44	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 5+1 = 6.000	6,000	kus	55,00	330,00	19
45	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9 9 = 9.000	9,000	kus	66,50	598,50	19
46	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 7*2+1 = 15.000	15,000	kus	81,50	1 222,50	19
47	721	72121-0817	Demontáž vpustov DN 70 1 a 2 posch WC 1+1 = 2.000	2,000	kus	84,50	169,00	19
48	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	363,010	%	1,00	363,01	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**36 666,31**			**36 666,31**	
			722 - Vnútorný vodovod					
49	721	72217-1221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3 wc muži studená (7,3+1,0*7)*2 = 28.600 Wc ženy 3 = 3.000 umyvarka muži studená + teplá (7,3+1,5*7)*2 = 35.600 umyvarka ženy S+T 9,7*2+1,5*4*2 = 31.400	98,600	m	274,00	27 016,40	19
50	721	72217-1222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 25/4,2 6*2 = 12.000	12,000	m	290,00	3 480,00	19
51	721	72217-1223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	8,000	m	365,00	2 920,00	19
52	721	72219-0901	Uzatvorenie vodov. potrubia umyvarka pre ženy 7*2 = 14.000	14,000	kus	52,00	728,00	19
53	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	341,444	%	0,70	239,01	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**34 383,41**			**34 383,41**	
			724 - Strojné vybavenie					
54	721	72412-1814	Demontáž čerpadiel vodovodných stojanových hl. do 30 m umyvarka muži 1 = 1.000	1,000	súbor	266,00	266,00	19
55	721	99872-4202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	2,660	%	0,60	1,60	19
			724 - Strojné vybavenie spolu:	**267,60**			**267,60**	
			725 - Zariaďovacie predmety					
56	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou I a 2 poschodie 7*2 = 14.000	14,000	súbor	140,00	1 960,00	19
57	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita wc muži 7*2 = 14.000 wc ženy 1 = 1.000	15,000	súbor	4 320,00	64 800,00	19
58	721	72513-2100	Pisoárové stánie z diturvitu štandardná kvalita	20,000	súbor	5 910,00	118 200,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			10*2 = 20.000					
59	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita umyvarka muži 5 = 5.000	5,000	súbor	2 940,00	14 700,00	19
60	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly wc ženy 1 = 1.000	1,000	súbor	705,00	705,00	19
61	MAT	642 1A0160	Umývadielko DINO 50 - 505 x 225	1,000	kus	2 360,00	2 360,00	19
62	721	72524-0812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr umyvarka muži 2 = 2.000	2,000	súbor	97,50	195,00	19
63	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky umyvarka muži 7 = 7.000 umyvarka ženy 2 = 2.000	9,000	súbor	930,00	8 370,00	19
64	MAT	552 1G1532	Vanička sprchová HIT (ECCO) štvorcová 90x90x16,5 cm - K 6264	9,000	kus	5 450,00	49 050,00	19
65	721	72533-0840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr umyvarka 2 = 2.000	2,000	súbor	183,00	366,00	19
66	721	72541-0816	Demontáž žľabov ocel. alebo liat. jedn. umyvarka muži 2 = 2.000 umyvarka pre ženy 1 = 1.000	3,000	súbor	635,00	1 905,00	19
67	721	72553-0132	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	1,000	súbor	11 200,00	11 200,00	19
68	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	213,00	213,00	19
69	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 umyvarka ženy 7 = 7.000 umyvarka muži vaničky 2 = 2.000 7*2 = 14.000	23,000	súbor	55,50	1 276,50	19
70	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita wc ženy 1 = 1.000 umyvarka muži 5 = 5.000 1 = 1.000	7,000	kus	2 120,00	14 840,00	19
71	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita umyvarka muži 7 = 7.000 umyvarka ženy 2 = 2.000	9,000	súbor	2 980,00	26 820,00	19
72	721	72584-0851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4 umyvarka ženy 2 = 2.000 umyvarka muži 2 = 2.000	4,000	kus	138,00	552,00	19
73	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	3 174,360	%	0,30	952,31	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**318 464,81**			**318 464,81**	
	731 - Kotolne							
74	731	73139-1813	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 20 m2	2,000	kus	473,00	946,00	19
75	731	99873-1202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	9,460	%	4,60	43,52	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			731 - Kotolne spolu:	**989,52**			**989,52**	
	734 - Armatúry							
76	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2 pisoare 10 = 10.000 wc 7*2 = 14.000 umyvaren ženy 2 = 2.000	26,000 kus		30,00	780,00	19
77	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	7,800 %		0,20	1,56	19
			734 - Armatúry spolu:	**781,56**			**781,56**	
	735 - Vykurovacie telesá							
78	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových WC 160/600 15 čl. 15*2*0,255 = 7.650 umyvarka 160/600 30 čl. 30*0,255 = 7.650	15,300 m2		23,50	359,55	19
79	731	73511-9140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových 60 článkov 60*0,255 = 15.300	15,300 m2		224,00	3 427,20	19
80	731	99873-5202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	37,868 %		2,50	94,67	19
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**3 881,42**			**3 881,42**	
	766 - Konštrukcie stolárske							
81	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	20,000 kus		174,00	3 480,00	19
82	MAT	611 601261	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	15,000 kus		3 780,00	56 700,00	19
83	MAT	611 601861	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	5,000 kus		3 960,00	19 800,00	19
84	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	20,000 kus		119,00	2 380,00	19
85	MAT	611 871161	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	15,000 kus		188,00	2 820,00	19
86	MAT	611 871561	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	5,000 kus		221,00	1 105,00	19
87	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	862,850 %		1,00	862,85	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**87 147,85**			**87 147,85**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
88	767	76713-2812	Demontáž priečok z plechu zváraných WC 1 a 2 poschodie (7,3*2,2+1,25*2,2*6)*2 = 65.120	65,120 m2		252,00	16 410,24	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**16 410,24**			**16 410,24**	
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
89	771	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm chodba (8,3+2,1)*2-0,8*2-0,9 = 18.300 (6,8+2,1)*2-0,8*2-0,9-0,6 = 14.700	33,000 m		58,50	1 930,50	19
90	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu wc muži 1 a 2 poschodie 2x (1,3*0,82*7)*2 = 14.924 2,7*7,2*2 = 38.880 0,15*1,2*2 = 0.360 chodba I.poschodie 2,08*6,8+(0,88*0,28)*2 = 14.637 umyvarka I.p 23,39 = 23.390 WC ženy	96,481 m2		342,00	32 996,50	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			3,03 = 3.030					
			14 kusov 30x30 cm					
			0,3*0,3*14 = 1.260					
91	MAT	597 -001	Dlažba keramická protišmyková	101,777 m2		530,00	53 941,81	19
			96,481*1,02 = 98.411					
			soklik					
			33*0,1*1,02 = 3.366					
92	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	888,688 %		4,90	4 354,57	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**93 223,38**			**93 223,38**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
93	771	78141-5011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	202,309 m2		510,00	103 177,59	19
			wc muži 1 a 2 posch 2X					
			((1,46+7,2+0,7+0,75)*1,5)*2 = 30.330					
			1,23*0,76*2 = 1.870					
			(0,42*0,7)*2*2 = 1.176					
			0,14*0,8*2*2 = 0.448					
			wc kabinky 7 ks					
			(((0,2+1,21+1,08+1,2+0,2)*1,5)*7)*2 = 81.690					
			WC ženy					
			(1,32+1,46+2,05+1,42+0,19)*1,52 = 9.789					
			umyváreň I.p					
			(1,36+2,11+1,52+1,48+1,7+1,42+0,92+0,52)*1,52 = 16.766					
			1,1*0,72*3 = 2.376					
			0,42*0,75*6 = 1.890					
			0,18*0,74*6 = 0.799					
			sprcha					
			0,92*1,97*13 = 23.561					
			0,8*1,97*7 = 11.032					
			1,15*1,97*1 = 2.266					
			0,35*2,17 = 0.760					
			0,12*2,17*7 = 1.823					
			0,94*0,12*8 = 0.902					
			((0,25+0,15)*0,8)*7 = 2.240					
			sprchy ženy II poschodie					
			((0,89+0,9+0,8)*1,91)*2 = 9.894					
			(0,12+0,12)*1,93 = 0.463					
			0,92*1,55 = 1.426					
			1,86*0,24 = 0.446					
			0,82*0,2 = 0.164					
			0,99*0,2 = 0.198					
94	MAT	597 -002	Obkladačky keramické dodávka	206,355 m2		545,00	112 463,48	19
			202,309*1,02 = 206.355					
95	771	78149-3111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	58,500 m		211,00	12 343,50	19
			1,0*2*(2+7) = 18.000					
			2,2*2*(2+7) = 39.600					
			0,1*2+0,1*7 = 0.900					
96	771	78149-32111	Montáž plastových profilov do lepidla, kút	39,600 m		239,00	9 464,40	19
			2,2*2*(2+7) = 39.600					
97	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	2 374,490 %		2,50	5 936,23	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**243 385,20**			**243 385,20**	
			783 - Nátery					
98	783	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	10,300 m2		106,00	1 091,80	19
99	783	78331-4240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	15,300 m2		162,00	2 478,60	19
			natery odpojených radiatorov					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			60*0,255 = 15.300					
100	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	50,000	m	33,00	1 650,00	19
			wc					
			12*2 = 24.000					
			umyvarka					
			12+8+6 = 26.000					
			783 - Nátery spolu:	**5 220,40**			**5 220,40**	
	784 - Maľby							
101	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	422,635	m2	11,40	4 818,04	19
			stropy					
			191,690 = 191.690					
			steny					
			230,945 = 230.945					
102	784	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	422,635	m2	26,50	11 199,83	19
			784 - Maľby spolu:	**16 017,87**			**16 017,87**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**856 839,570**			**856 839,57**	
	PRÁCE A DODÁVKY M							
	M21 - 155 Elektromontáže							
103	921	21001-0311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	14,000	kus	51,50	721,00	19
			3+1+2+1+4+3 = 14.000					
104	MAT	345 610D01	Škatuľa KO odbočovacia 6400-211 (KU68/2-1902) D72x42	14,000	kus	5,10	71,40	19
105	MAT	345 636D01	Viečko škatuľe kruhovej na závit V 082 (KO 68)	14,000	kus	4,40	61,60	19
106	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	8,000	kus	75,50	604,00	19
107	MAT	345 350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	8,000	kus	124,00	992,00	19
108	921	21020-10010	Svietidlo žiarivkové stropné demontáž 50% z ceny montáže	11,000	kus	158,00	1 738,00	19
			4+2+2+1+2 = 11.000					
109	921	21020-1002	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, bez krytu	17,000	kus	339,00	5 763,00	19
			umyvarka muži					
			4 = 4.000					
			wc muži					
			4*2 = 8.000					
			wc ženy					
			1 = 1.000					
			chodba					
			2 = 2.000					
			codba					
			2 = 2.000					
110	MAT	348 2I2312	Svietidlo žiarivkové TURBO RS-GL 1x26W GX24q-3 EM IP 20	17,000	kus	1 990,00	33 830,00	19
111	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	185,200	m	15,40	2 852,08	19
			(7,3+4,1*4)*2 = 47.400					
			(7,3+4,0*4)*2*2 = 93.200					
			3*2 = 6.000					
			(6,8+2,1)*2 = 17.800					
			(8,3+2,1)*2 = 20.800					
112	MAT	341 201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	185,200	m	12,20	2 259,44	19
113	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	33,000	m	15,40	508,20	19
			11*3 = 33.000					
114	MAT	341 201M16	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax2,5	33,000	m	18,60	613,80	19
115	921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	8,000	hod	315,00	2 520,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**52 534,52**			**52 534,52**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**52 534,52**			**52 534,52**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			Za rozpočet celkom	**1 481 408,03**			**1 481 408,03**	



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-57/2008 zo dňa 18.7. 2008.

Poštárková správa budov • MICHALOVCE •

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov