120/08-Z
11891

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB MI - 120/2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové mesto** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Sídlo :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB Michalovce**
Kontaktná adresa :	**Užhorodská 1, 071 01 Michalovce**
IČO:	**30845572**
Bankové spoj.:	**štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000172461/8180**
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvne dohodnutých podmienok :	**z. Marta Koceľová**
Telefón :	**0960/542 112**
Fax/e-mail :	**0960/542 132, marta.kocelova@mil.sk**
(ďalej len objednávateľ)	

1.2. Zhotoviteľ:	
Názov a sídlo:	**Ing. Arch. Miroslav VARGA, DOUBLE W "**
Adresa :	**ul. Koceľova 9/400, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Arch. Miroslav VARGA**
IČO:	**32673990**
DIČ:	**SK 1020665360**
Bankové spoj.:	**DEXIA Michalovce**
Číslo účtu:	**4234502001/5600**
Číslo telefónu:	**0903 601885**
Živnostenský list:	**2005/00133/2**
(ďalej len zhotoviteľ)	

Posádková správa budov MICHALOVCE

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava podláh v sklade PHM na budove č.40**

Miesto: **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **14.10.2008**

Ukončenie : **26.11.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková správa budov MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**453.781,01 Sk**	15.062,77 €
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**86.218,40 Sk**	2.861,92 €
Cena vrátane DPH	**539.999,41 Sk**	17.924,69 €

Konverzný kurz : 30,126 SKK / 1EUR

slovom : **Päťstotridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťslovenskýchkorún 41/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 14.10.2008

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 14.10.08

Ing. Arch. Miroslav VARGA
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kočeľova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba : ~~Porevízna oprava skladu PHM b.č. 40~~	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : OPRAVA PODLÁH V SKLADE PHM, b. č 40 v DK	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:
Dodávateľ: "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	539 999 Sk	1 M2 UP	539 999 Sk
1 M2 ZP	539 999 Sk	1 M	539 999 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	128 803,44		128 803,44
2	PSV:	141 851,85	11 717,12	153 568,97
3	MCE:	47 000,00	100 160,60	147 160,60
4	iné:			
5	Súčet:	317 655,29	111 877,72	429 533,01

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. Arch. VARGA Miroslav
Kočeľova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360
Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	24 248,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	24 248,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	453 781,01
22	DPH 19% z: 453 781,01	86 218,40
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	539 999,41

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Overil ing MARIÁN TEDINE
cenár odpočet

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **"DOUBLE W" stavebná firma Michalovce**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :~~Porevizna oprava skladu PHM b.č. 40~~
Objekt : OPRAVA PODLÁH V SKLADE PHM č.b. 40 V DK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	69,360	m2	338,00	23 443,68	11 789,11	3 695,50	1 300,50	1 221,42		3 935,84	1 501,29	34,4
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,498	m3	52,50	26,16	0,38 za m2							
		Zmes omietková vápcem. vnút. BAUMIT MVS 25	1,381	t	4 940,00	6 826,97	98,43 za m2							
		Zmes omietk. jemná štuk. vnút. BAUMIT FP	0,512	t	5 750,00	2 947,91	42,50 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,224	m3	8 850,00	1 988,37	28,67 za m2							
		Omietkár	22,195	Nh	131,30	2 914,22	42,02 za m2							
		Stavebný tesár	4,529	Nh	92,90	420,76	6,07 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,884	Nh	92,90	360,83	5,20 za m2							
		Omietací stroj M-TEC	5,680	Sh	215,00	1 221,32	17,61 za m2							
2	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	152,130	m2	107,00	16 277,91	4 492,39	4 639,96	1 633,87			3 970,96	1 540,70	43,2
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,170	m3	2 590,00	441,29	2,90 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,664	m3	2 390,00	1 588,16	10,44 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,170	m3	2 600,00	443,00	2,91 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,228	m3	8 850,00	2 020,60	13,28 za m2							
		Omietkár	28,904	Nh	131,30	3 795,18	24,95 za m2							
		Stavebný tesár	3,012	Nh	92,90	279,83	1,84 za m2							
		Stavebný robotník HSV	6,085	Nh	92,90	565,31	3,72 za m2							
3	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	152,130	m2	316,00	48 073,08	24 988,87	6 926,47	2 438,64	2 963,49		7 803,68	2 951,91	60,8
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	1,416	m3	52,50	74,38	0,49 za m2							
		Zmes omietková vápcem. vnút. BAUMIT MVS 25	3,875	t	4 940,00	19 143,63	125,84 za m2							
		Zmes omietk. jemná štuk. vnút. BAUMIT FP	1,003	t	5 750,00	5 771,02	37,93 za m2							
		Omietkár	47,920	Nh	131,30	6 292,02	41,36 za m2							
		Stavebný robotník HSV	6,100	Nh	104,00	634,44	4,17 za m2							
		Omietací stroj M-TEC	13,782	Sh	215,00	2 963,34	19,48 za m2							
4	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo latý hr. do 5 cm	69,360	m2	281,00	19 490,16	11 565,78	3 123,97	1 099,35			2 673,55	1 027,49	30,7
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	3,884	m3	2 830,00	10 992,17	158,48 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	573,336	Sk	1,00	573,33	8,27 za m2							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	24,276	Nh	104,00	2 524,70	36,40 za m2							
		Stavebný robotník HSV	6,450	Nh	92,90	599,24	8,64 za m2							

Tlačivo : ODIS C90

Stavba :~~Porevízna oprava skladu PHM b.č. 40~~
Objekt : OPRAVA PODLAH V SKLADE PHM, b.č. 40 v DK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	107 284,83	Sk			52 836,17	18 385,91	6 472,37	4 184,92		18 384,03	7 021,41	169,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
5	965042141	Búr. podkl. betón alebo šlat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	6,936	m3	2 400,00	16 646,40		5 000,78	1 760,28	2 113,74		5 617,75	2 153,82	64,8
		Stavebný robotník HSV	61,133	Nh	81,80	5 000,75	720,99 za m2							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	12,888	Sh	164,00	2 113,74	304,75 za m2							
6	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	2,160	m2	248,00	535,68	93,85	173,96	61,23			148,89	57,73	2,0
		Materiál lešenový v používaní	0,010	m3	8 850,00	93,85	43,45 za m2							
		Murár	1,630	Nh	92,90	151,50	70,14 za m2							
		Stavebný tesár	0,241	Nh	92,90	22,47	10,40 za m2							
7	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,594	m3	1 410,00	837,54	21,44	322,26	113,43			275,81	104,57	3,8
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	8 850,00	21,44	36,11 za m2							
		Stavebný tesár	0,059	Nh	92,90	5,51	9,29 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,409	Nh	92,90	316,74	533,25 za m2							
8	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	152,130	m2	23,00	3 498,99		1 369,17	482,25			1 171,76	475,80	18,2
		Stavebný robotník HSV	16,734	Nh	81,80	1 368,86	9,00 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	21 518,61	Sk			115,30	6 866,19	2 417,21	2 113,74		7 214,21	2 791,94	89,0
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	128 803,44	Sk			52 951,47	25 252,11	8 889,58	6 298,66		25 598,24	9 813,36	258,2
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
9	735419115	Montáž konvektorov s osadením na hmoždinky dl. do 1600mm	2,000	súbor	203,00	406,00		159,88	56,28			136,83	53,01	1,5
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,504	Nh	106,30	159,87	79,94 za m2							
10	4845C0352pc1	Konvektor elektrický s termostatom	2,000	kus	2 180,00	4 360,00	4 360,00							
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	4 766,00	Sk			4 360,00	159,88	56,28			136,83	53,01	1,5
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	4 766,00	Sk			4 360,00	159,88	56,28			136,83	53,01	1,5
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
11	76765pc1	Úprava garážových brán otvormi pre odvetranie-mreža	1,620	kus	1 660,00	2 689,20	1 944,00	237,76	83,68	75,75		251,44	96,55	14,7
		Mreža	1,620	m2	1 200,00	1 944,00	1200,00 za m2							

Stavba :~~Porevizna oprava skladu PHM b.č. 40~~

Objekt : OPRAVA PODLÁH V SKLADE PHM, b.č.40 V DK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	2,950	Nh	80,60	237,77	146,77 za m2							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,453	Sh	167,00	75,75	46,76 za m2							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	**2 689,20**	**Sk**			**1 944,00**	**237,76**	**83,68**	**75,75**		**251,44**	**96,55**	**14,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**2 689,20**	**Sk**			**1 944,00**	**237,76**	**83,68**	**75,75**		**251,44**	**96,55**	**14,7**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
12	771473115	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 20cm	22,250	m	86,00	1 913,50	447,22	576,27	202,92			493,18	193,90	4,2
		Lepidlo mrazuvzdorné CM 211	20,025	kg	18,20	364,45	16,38 za m2							
		Hmota škárovacia čierna, biela 5kg bal	0,623	kus	133,00	82,85	3,72 za m2							
		Obkladač stien	4,916	Nh	117,20	576,24	25,90 za m2							
13	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	18,090	m2	364,00	6 584,76	1 939,06	1 832,87	645,08			1 558,60	599,12	13,6
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 AS sb.	0,010	t	63 100,00	663,06	36,65 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,047	t	21 800,00	1 045,97	57,82 za m2							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,019	m3	11 600,00	229,98	12,71 za m2							
		Obkladač stien	15,638	Nh	117,20	1 832,80	101,32 za m2							
14	59763601pc	Dlažba keramická	22,991	m2	320,00	7 357,12	7 357,12							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**15 855,38**	**Sk**			**9 743,41**	**2 409,15**	**848,00**			**2 061,78**	**793,02**	**17,9**
		776 - Podlahy povlakové												
15	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	18,090	m2	61,50	1 112,53		437,77	154,12			374,66	145,97	4,6
		Stavebný robotník kladenia podláh	5,351	Nh	81,80	437,75	24,20 za m2							
16	7766pc1	ELektrostaticky vodivá podlaha PVC	69,360	m2	1 490,00	103 346,40	56 024,15	18 553,10	6 530,93	105,42		15 944,77	6 188,00	178,3
		Profilep 222 EV	37,315	kg	155,00	5 783,93	83,39 za m2							
		PVC Elektrostatik 1,7 mm	70,747	m2	659,00	46 622,40	672,18 za m2							
		Šnúra zvarovacia	3,715	kg	258,00	958,62	13,82 za m2							
		Náter penetračný PEV 2003	6,173	l	138,00	851,87	12,28 za m2							
		Podlahová lišta	52,020	bm	19,50	1 014,39	14,63 za m2							
		Penetr.náter pod nivelaciu	6,173	l	128,50	793,23	11,44 za m2							
		Murár	178,393	Nh	104,00	18 552,96	267,49 za m2							
		Miešačka cyklická na betón 0,15m3	6,401	Sh	16,50	105,63	1,52 za m2							
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**104 458,94**	**Sk**			**56 024,15**	**18 990,88**	**6 685,06**	**105,42**		**16 319,43**	**6 333,98**	**183,0**
		77 - PODLAHY spolu :	**120 314,32**	**Sk**			**65 767,56**	**21 400,03**	**7 533,07**	**105,42**		**18 381,21**	**7 127,00**	**200,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												

Stavba :~~Porevizna oprava skladu PHM b.č. 40~~

Objekt : OPRAVA PODLÁH V SKLADE PHM, b.č. 40 V DK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
17	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	34,380	m2	115,00	3 953,70	1 394,10	1 011,80	356,17			865,91	325,70	9,8
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	5,641	kg	227,00	1 280,52	37,25 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,604	kg	44,50	26,89	0,78 za m2							
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,036	100 ks	336,00	12,18	0,35 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	74,527	Sk	1,00	74,52	2,17 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,240	Nh	92,90	22,35	0,65 za m2							
		Maľar, natierač	3,094	Nh	81,80	253,10	7,36 za m2							
		Maľar, natierač	7,804	Nh	92,90	725,01	21,09 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,097	Nh	117,20	11,40	0,33 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**3 953,70**	**Sk**			**1 394,10**	**1 011,80**	**356,17**			**865,91**	**325,70**	**9,8**
		784 - Maľby												
18	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	221,490	m2	80,50	17 829,94	13 324,83	1 789,63	629,03			1 531,60	554,84	19,2
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	52,537	kg	177,00	9 299,12	41,98 za m2							
		Akrylátová farba JUPOL	105,074	kg	35,00	3 677,61	16,60 za m2							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	2,574	kg	104,00	267,73	1,21 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,221	100 ks	359,00	79,51	0,36 za m2							
		Maľar, natierač	19,269	Nh	92,90	1 790,14	8,08 za m2							
		784 - Maľby spolu :	**17 829,95**	**Sk**			**13 324,83**	**1 789,63**	**629,03**			**1 531,60**	**554,84**	**19,2**
		786 - Čalunnícke úpravy												
19	786627106	Oceľové žalúzie opatrené sieťkou proti vtákom a hlodavcom	4,140	m2	970,00	4 015,80	3 560,40	182,36	64,21			156,07	52,75	2,2
		Žalúzia so sieťkou proti vtákom	4,140	m2	860,00	3 560,40	860,00 za m2							
		Stavebný stolár	0,095	Nh	93,00	8,85	2,14 za m2							
		Stavebný robotník pri maliarskych a natierač. pr.	2,152	Nh	80,60	173,51	41,91 za m2							
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**4 015,80**	**Sk**			**3 560,40**	**182,36**	**64,21**			**156,07**	**52,75**	**2,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**25 799,45**	**Sk**			**18 279,34**	**2 983,80**	**1 049,41**			**2 553,58**	**933,29**	**31,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**153 568,97**	**Sk**			**90 350,91**	**24 781,49**	**8 722,46**	**181,17**		**21 323,06**	**8 209,86**	**248,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
20	210010051	Rúrka tuhá kovová, , voľne, pod omietkou 13,5mm	30,000	m	23,50	705,00		277,50	97,80			237,49	92,21	2,0
		Elektroinštalatér	2,070	Nh	134,10	277,58	9,25 za m2							
21	3457112pc	Lišta el.inštalačná kovová Niedax	30,000	m	72,00	2 160,00	2 160,00							
22	210010105	Lišta el-inšt PVC vkladacia	40,000	m	35,00	1 400,00		550,40	193,60			471,04	184,96	5,9
		Stavebný elektrikár, údržbár	5,920	Nh	93,00	550,56	13,76 za m2							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
23	345710k005	Lišta el.-inš. PVC vkladacia LV 13, biela	40,000	m	15,10	604,00	604,00							
24	210010131	Rúrka PE uložená pevne 16,5 mm	40,000	m	34,00	1 360,00								
		Elektroinštalatér	4,000	Nh	134,10	536,40	13,41 za m2	536,40	188,80			459,06	175,74	4,0
25	3456580pc	Chránička káblová ohybná kovová	5,000	m	58,00	290,00	290,00							
26	3456840pc	Chránička kovová P16	40,000	m	84,00	3 360,00	3 360,00							
27	210010201	Rúrka ocel. bezošvá závit. pod omiet. alebo voľne 1/2"	5,000	m	48,00	240,00								
		Elektroinštalatér	0,705	Nh	134,10	94,54	18,91 za m2	94,55	33,30			80,92	31,23	0,7
28	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	7,000	kus	198,00	1 386,00								
		Elektroinštalatér	4,081	Nh	134,10	547,26	78,18 za m2	547,26	192,64			468,36	177,74	4,0
29	345620D600	Škatuľa KR rozvodka 6455-11	7,000	kus	101,00	707,00	707,00							
30	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	6,000	kus	93,00	558,00								
		Elektroinštalatér	1,638	Nh	134,10	219,65	36,61 za m2	219,66	77,34			187,99	73,01	1,6
31	921AN17333	Spínač WNT-100C	6,000	kus	70,00	420,00	420,00							
32	358456pc	Tlačidlo núdzové XAL-K174E	1,000	kus	508,00	508,00	508,00							
33	210110009	Tlačidlo núdzového vypínania	1,000	kus	96,00	96,00								
		Elektroinštalatér	0,282	Nh	134,10	37,81	37,82 za m2	37,82	13,31			32,36	12,51	0,2
34	345384pc	Spínač otočný v krabici Harmony XAL-D	1,000	kus	496,00	496,00	496,00							
35	210110021pc1	Spínač otočný v krabici	1,000	kus	115,00	115,00								
		Elektroinštalatér	0,337	Nh	134,10	45,19	45,19 za m2	45,19	15,91			38,67	15,23	0,3
36	210111001	Zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P	6,000	kus	62,00	372,00								
		Elektroinštalatér	1,092	Nh	134,10	146,43	24,41 za m2	146,46	51,54			125,34	48,66	1,0
37	358001D212	Zásuvka nástenná 32A, IP44, IZN 3254	1,000	kus	159,00	159,00	159,00							
38	921AN19177	Zásuvka dvojitá GNH-2DZ IP44	5,000	kus	119,00	595,00	595,00							
39	210190005	Montáž rozvodnice do 200 kg	1,000	kus	1 290,00	1 290,00								
		Elektroinštalatér	3,800	Nh	134,10	509,58	509,58 za m2	509,58	179,37			436,11	164,94	3,8
40	357001F101	Rozvodnica 283031:BF-O-3/72-C	1,000	kus	3 240,00	3 240,00	3 240,00							
41	4226BO105pc	Rozvádzač kompletný RS40	1,000	kpl	15 200,00	15 200,00	15 200,00							
42	210200038	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x60W, IP20	1,000	kus	99,00	99,00								
		Elektroinštalatér	0,291	Nh	134,10	39,02	39,02 za m2	39,02	13,74			33,40	12,84	0,2
43	3482125pc4	Svietidlo nástenné žiarovkové IP 20 5513	1,000	kus	450,00	450,00	450,00							
44	210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x100W, IP54,65	4,000	kus	235,00	940,00								
		Elektroinštalatér	2,764	Nh	134,10	370,65	92,66 za m2	370,64	130,48			317,21	121,67	2,7

Stavba :~~Porevizna oprava skladu PHM b.č. 40~~

Objekt : OPRAVA PODLÁH V SKLADE PHM, b.č.40 v DK **Výrobná kalkulácia - náklady**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
45	3483E0206	Svietidlo nástenné žiarovk. nástenné 513 05 01	4,000	kus	386,00	1 544,00	1 544,00							
46	210201077	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP65	4,000	kus	291,00	1 164,00		458,64	161,44			392,51	151,41	3,4
		Elektroinštalatér	3,420	Nh	134,10	458,62	114,66 za m2							
47	3483E0279	Svietidlo stropné žiarivkové 5316105 2xZ 36/40 W iP 65	1,000	kus	1 760,00	1 760,00	1 760,00							
48	3483E0246	Svietidlo stropné žiarivk. 531 18 03 3xZ 36/40 W	1,000	kus	1 575,00	1 575,00	1 575,00							
49	3483I0022	Svietidlo žiarivkové stropné 53805 2x36W	2,000	kus	1 910,00	3 820,00	3 820,00							
50	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 10 mm, vrátane svoriek	20,000	m	53,00	1 060,00		415,80	146,40			355,85	141,95	3,1
		Stavebný elektrikár, údržbár	3,100	Nh	134,10	415,71	20,79 za m2							
51	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	20,000	m	36,00	720,00		284,20	100,00			243,22	92,58	2,1
		Elektroinštalatér	2,120	Nh	134,10	284,29	14,21 za m2							
52	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	40,000	m	51,00	2 040,00	2 040,00							
53	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	87,000	m	146,00	12 702,00		5 005,11	1 761,75			4 283,45	1 651,69	37,3
		Elektroinštalatér	37,323	Nh	134,10	5 005,01	57,53 za m2							
54	354900O13	Kruhový vodič 8mm, pozink.	65,000	m	30,50	1 982,50	1 982,50							
55	354900o005	Páskový vodič 20x3	22,000	m	43,00	946,00	946,00							
56	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01 h, do hmoždinkz	36,000	kus	15,00	540,00	540,00							
57	354901Z51	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21 betónová	30,000	kus	45,00	1 350,00	1 350,00							
58	354901Z82	- podpera vedenia do konštr. pre pásovinu 20x3mm PV 43	22,000	kus	11,30	248,60	248,60							
59	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	41,00	82,00	82,00							
60	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	42,00	84,00	84,00							
61	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	4,000	kus	42,50	170,00	170,00							
62	354903Z22	Svorka SP 2,	8,000	kus	33,00	264,00	264,00							
63	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	52,00	260,00	260,00							
64	354903Z40	Svorka SR 01, odbočná spojovacia pre pásovinu 20x3	12,000	kus	23,50	282,00	282,00							
65	354903Z92	Svorka na potrubie ZSA 16	5,000	kus	63,00	315,00	315,00							
66	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	482,00	1 928,00	1 928,00							
67	354905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, h=1700mm	5,000	kus	177,00	885,00	885,00							

Stavba :~~Perevízna oprava skladu PHM b.č. 40~~

Objekt : OPRAVA PODLÁH V SKLADE PHM, b.č. 40 i PK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
68	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	10,000	kus	28,00	280,00	280,00							
69	354909o001	Prípojnica potenc. vyrovn. 1801 VDE,s krytom	1,000	kus	453,00	453,00	453,00							
70	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	74,00	1 480,00								
		Elektroinštalatér	4,360	Nh	134,10	584,67	29,23 za m2	584,60	205,80			500,31	189,29	4,3
71	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	20,000	kus	16,50	330,00	330,00							
72	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	31,000	kus	104,00	3 224,00								
		Elektroinštalatér	9,424	Nh	134,10	1 263,75	40,77 za m2	1 263,87	444,85			1 081,64	433,64	9,4
73	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	6,000	kus	77,50	465,00								
		Elektroinštalatér	1,368	Nh	134,10	183,44	30,57 za m2	183,42	64,56			156,97	60,05	1,3
74	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	426,00	426,00								
		Elektroinštalatér	1,250	Nh	134,10	167,62	167,63 za m2	167,63	59,01			143,46	55,90	1,2
75	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	428,00	1 712,00								
		Elektroinštalatér	5,024	Nh	134,10	673,71	168,43 za m2	673,72	237,16			576,59	224,53	5,0
76	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	201,00	402,00	402,00							
77	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	256,00	1 280,00								
		Elektroinštalatér	3,760	Nh	134,10	504,21	100,84 za m2	504,20	177,50			431,51	166,79	3,7
78	210271131	Ukonč. káblov celoplast. 2x1 na priechodke P21	24,000	kus	81,00	1 944,00								
		Elektroinštalatér	5,726	Nh	134,10	767,91	32,00 za m2	768,00	270,24			657,27	248,49	14,3
79	210800508	Vodič inštalačný v rúrkach CY 10	40,000	m	13,60	544,00								
		Elektroinštalatér	1,600	Nh	134,10	214,56	5,36 za m2	214,40	75,60			183,49	70,51	1,6
80	210800606	Vodič prepojovací v rúrkach CYA 6	30,000	m	13,60	408,00								
		Elektroinštalatér	1,200	Nh	134,10	160,92	5,36 za m2	160,80	56,70			137,62	52,88	1,2
81	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	10,000	m	27,00	270,00								
		Elektroinštalatér	0,790	Nh	134,10	105,93	10,59 za m2	105,90	37,30			90,64	36,16	0,7
82	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	10,000	m	12,70	127,00	127,00							
83	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	135,000	m	27,00	3 645,00								
		Elektroinštalatér	10,665	Nh	134,10	1 430,17	10,59 za m2	1 429,65	503,55			1 223,52	488,28	10,6
84	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	50,000	m	17,50	875,00	875,00							
85	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	85,000	m	17,50	1 487,50	1 487,50							
86	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	25,000	m	27,00	675,00								
		Elektroinštalatér	1,975	Nh	134,10	264,84	10,59 za m2	264,75	93,25			226,57	90,43	1,9

Stavba :~~Porevízna oprava skladu PHM b.č. 40~~
Objekt : OPRAVA PODLAH V SKLADE PHM, b.č. 40 v DK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
87	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	25,000	m	26,20	655,00	655,00							
88	210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	25,000	m	27,00	675,00								
		Elektroinštalatér	1,975	Nh	134,10	264,84	10,59 za m2	264,75	93,25			226,57	90,43	1,9
89	341201M28	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx1,5	25,000	m	24,00	600,00	600,00							
90	210810053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	10,000	m	31,00	310,00								
		Elektroinštalatér	0,910	Nh	134,10	122,03	12,20 za m2	122,00	42,90			104,40	40,70	0,9
91	341201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx10	10,000	m	150,00	1 500,00	1 500,00							
92	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	10,000	m	28,00	280,00								
		Elektroinštalatér	0,820	Nh	134,10	109,96	11,00 za m2	110,00	38,70			94,14	37,16	0,8
93	341010M125	Vodič CYA 6 GNYE zel. žltý	30,000	m	22,50	675,00	675,00							
94	341010m032	Vodič CY 10,0 drôt, zel/žltý GNYE	40,000	m	35,20	1 408,00	1 408,00							
95	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	10,000	m	38,50	385,00	385,00							
96	211010003	Osadenie HM 10 do tehlového muriva	150,000	kus	18,80	2 820,00								
		Elektroinštalatér	8,250	Nh	134,10	1 106,32	7,38 za m2	1 107,00	390,00			947,39	375,61	8,2
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**101 807,60**	**Sk**			**57 442,60**	**17 462,92**	**6 147,79**			**14 945,07**	**5 809,22**	**140,6**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a												
97	240010022	Ventilátor axiálny	1,000	kus	985,00	985,00								
		Mechanik stavebno-inštalačného zar.	3,648	Nh	106,30	387,82	387,82 za m2	387,82	136,51			331,90	128,77	88,9
98	429781pc1	Ventilátor axiálny Zónal HCBT/4-315H	1,000	kus	42 718,00	42 718,00	42 718,00							
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	**43 703,00**	**Sk**			**42 718,00**	**387,82**	**136,51**			**331,90**	**128,77**	**88,9**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
99	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	60,00	1 200,00								
		Stavebný robotník pri elektroinšt. pr.	4,440	Nh	106,30	471,97	23,60 za m2	472,00	166,20			403,94	157,86	4,4
100	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	22,50	450,00								
		Stavebný robotník pri elektroinšt. pr.	1,680	Nh	106,30	178,58	8,93 za m2	178,60	62,80			152,85	55,75	1,6
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**1 650,00**	**Sk**				**650,60**	**229,00**			**556,79**	**213,61**	**6,1**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**147 160,60**	**Sk**			**100 160,60**	**18 501,34**	**6 513,30**			**15 833,76**	**6 151,60**	**235,6**
		OSTATNÉ												
101	210999993	HZS - 6 Projektové práce	30,000	hod	340,00	10 200,00								
		Elektromechanik	30,000	Nh	134,10	4 023,00	134,10 za m2	4 023,00	1 416,00			3 442,95	1 318,05	30,0
102	210999994	HZS - 5 Východiskové revízie	32,000	hod	304,00	9 728,00								
		Elektromechanik	32,000	Nh	119,80	3 833,60	119,80 za m2	3 833,60	1 349,44			3 280,86	1 264,10	32,0

Tlačivo : ODIS C90

Stavba :~~Porevízna oprava skladu PHM b.č. 40~~

Objekt : OPRAVA PODLÁH V SKLADE PHM, b.č. 40 V DK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
103	210999995	HZS - 4 Demontážne práce	16,000	hod	270,00	4 320,00		1 700,80	598,72			1 455,57	564,91	16,0
		Elektromechanik	16,000	Nh	106,30	1 700,80	106,30 za m2							
		OSTATNÉ spolu :	24 248,00	Sk				9 557,40	3 364,16			8 179,38	3 147,06	78,0
		Za rozpočet celkom :	453 781,01	Sk			243 462,98	78 092,34	27 489,51	6 479,84		70 934,44	27 321,88	820,5

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-120/2008-Z

.....
Ing. František Girman

Poisťovňa správa budov MICHALOVCE