Zmluva o dielo č. 11/2007-MOSR
o dodávke stavebných prác uzavretá podľa Obchodného zákonníka

171-74/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 832 31 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg – riaditeľ PSB
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	VÚB Bratislava 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	Ing. Ján Puškár

1.2. Zhotoviteľ	:	FINGOLD, s.r.o., Radvanská 4, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA
Zastúpený	:	Ing.Vladimír Laššo
Osoby oprávnené jednať		
vo veciach technických:		Ing.Vladimír Laššo
IČO	:	36638374
DIČ	:	SK 2022012102
E-mail	:	
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s., Trenčín číslo účtu : 2282385058/0200

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **82/2007-Oprava sociálnych zariadení-2.NP-Ž-U1-Kutuzovove kasárne v Bratislave.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.

Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna. Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH:	**251.878,18 Sk**
DPH 19%:	**47.856,90 Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**299.735,08 Sk**
Cena celkom zaokrúhlene:	**299.735,00 Sk.**

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo

bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : 13.08.2007
Ukončenie realizácie : 28.09.2007

Odovzdanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne.

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác zhotoviteľom, na základe ním vystavenej faktúry.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
  - zahájiť dielčie preberacie konanie
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy.

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Bratislave, dňa : 02.08.2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

V Bratislave, dňa : 01.08.2007

ringold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Ing. Vladimír Laššo
konateľ spoločnosti

PLNÁ MOC

Ja dolupodpísaný Dalibor Šimko, nar. dňa 7.11.1982, r.č. 821107/7072, trvale bytom Za humnami 270/1, 911 01 Trenčín – Kubrá, ako konateľ spoločnosti fingold s.r.o., IČO 36638374, so sídlom Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica, zapísanej v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka č.10496/S týmto

splnomocňujem

pána Ing. Vladimíra Lašša, riaditeľa stavieb fingold s.r.o., nar. dňa 2.3.1956, r.č.560302/6583, trvale bytom Soblahovská 23, 911 01 Trenčín k môjmu zastupovaniu vo funkcii konateľa, ale len vo veciach, ktoré sa budú týkať predmetu činnosti – uskutočňovanie stavieb a ich zmien - hlavne uzatvárania zmlúv o dielo, prípadných dodatkov k týmto zmluvám, schvaľovania výkazu výmer za vykonané práce, riešenie prípadných reklamácií a iných aktivít riešených pri uvedených činnostiach. Uvedené splnomocnenie sa netýka zmlúv, ktoré riešia nakladanie s majetkom, prenájmom resp. kúpnych zmlúv na iný hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Táto plná moc nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a udeľuje sa na dobu neurčitú.
Platnosť tejto plnej moci skončí jej písomným vypovedaním zo strany splnomocniteľa alebo jej písomným vypovedaním zo strany splnomocnenca. Táto plná moc zanikne aj smrťou splnomocnenca.

Súčasne obidve strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, ich spôsobilosť nebola obmedzená a táto plná moc je prejavom ich vážnej a slobodnej vôle, nebola spísaná a ani za zvlášť nevýhodných podmienok.

V Trenčíne, dňa 2.5.2007

Dalibor Šimko, konateľ
fingold s.r.o., splnomocniteľ

Plnú moc prijímam: _____

Ing. Vladimír Laššo
splnomocnenec

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Kutuzovove kasárne - budova č. XLVII - Oprava soc. zariadenie - WC ženy -	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o.,	IČO :	DIČ :
Banská Bystrica		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	299 735 Sk	za M3 OP	1 M	299 735 Sk	za M
1 M2 ZP	299 735 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 735 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	30 840,60	917,00	31 757,60
2	PSV :	66 283,92	122 256,36	188 540,28
3	MCE :	6 528,10	25 052,20	31 580,30
4	iné :			
5	Súčet :	103 652,62	148 225,56	251 878,18

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce naddčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	251 878,18
22	DPH 19 % z : 251 878,18	47 856,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 735,08
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : fingold, s.r.o. Radvanská 4 974 05 Banská Bystrica Prevádzka: TRENČÍN Nábrežná 8 911 01Trenčín IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Bratislava** JKSO:

Dodávateľ: **FINGOLD s.r.o.,** Dátum: . .

Projektant: Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Kutuzovove kasárne - budova č. XLVII - Oprava soc. zariadenie - WC ženy -

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 703,82	2 511,82	192,00	0,396	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 597,58	14 872,58	725,00	5,183	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 456,20	13 456,20		0,000	3,446
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	31 757,60	30 840,60	917,00	5,580	3,446
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	2 765,00	2 765,00		0,012	
725 - Zariaďovacie predmety	44 434,40	6 904,40	37 530,00	0,068	0,145
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	47 199,40	9 669,40	37 530,00	0,081	0,145
733 - Rozvod potrubia	3 100,00	3 100,00			
735 - Vykurovacie telesá	11 273,46	1 983,46	9 290,00	0,073	0,048
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	14 373,46	5 083,46	9 290,00	0,073	0,048
763 - Konštrukcie - drevostavby	8 430,67	8 430,67		0,166	
766 - Konštrukcie stolárske	17 526,53	1 418,53	16 108,00	0,082	0,003
76 - KONŠTRUKCIE	25 957,20	9 849,20	16 108,00	0,248	0,003
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	9 664,16	3 722,73	5 941,43	0,267	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	1 352,64	1 352,64		0,064	
77 - PODLAHY	11 016,80	5 075,37	5 941,43	0,332	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	88 665,45	35 278,52	53 386,93	4,786	
783 - Nátery	465,80	465,80		0,000	
784 - Maľby	862,17	862,17		0,006	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	89 993,42	36 606,49	53 386,93	4,794	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	188 540,28	66 283,92	122 256,36	5,530	0,196
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	24 280,20	1 516,60	22 763,60	0,001	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	7 300,10	5 011,50	2 288,60	0,005	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 580,30	6 528,10	25 052,20	0,006	
Za rozpočet celkom :	251 878,18	103 652,62	148 225,56	11,117	3,642

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	317169111	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1000 mm	1,000	kus	172,00	172,00	
2	593406520	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	1,000	kus	192,00		192,00
3	342243112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D *1,82*3,04 = 5,533* *-0,60*2,00 = -1,200*	4,333	m2	540,00	2 339,82	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 703,82**	**Sk**		**2 511,82**	**192,00**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*2,00+0,60 = 4,600*	4,600	m	36,00	165,60	
5	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá *2*(3,10+1,88)*2,70 = 26,892* *(1,37+0,89)*2,14*2 = 9,673* *1,88*2,14 = 4,023* *-0,60*2,00*(2+3) = -6,000* *2*(1,37+1,82)*2,70 = 17,226* *-0,60*2,00 = -1,200* *2*(1,58+1,82)*2,70 = 18,360* *-0,60*2,00*2 = -2,400*	66,574	m2	154,00	10 252,40	
6	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	66,574	m2	33,00	2 196,94	
7	632451135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm *1,38*0,89*2 = 2,456* *1,58*1,88 = 2,970* *1,37*1,82 = 2,493* *1,58*1,82 = 2,876*	10,795	m2	192,00	2 072,64	
8	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	185,00	185,00	
9	553300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P komaxit.	1,000	kus	725,00		725,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 597,58**	**Sk**		**14 872,58**	**725,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *3,10*(1,58+1,82) = 10,540*	10,540	m2	56,00	590,24	
11	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 *1,37*0,89*2 = 2,439* *1,58*1,88 = 2,970* *3,10*1,82 = 5,642*	11,051	m2	52,00	574,65	
12	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	4,000	kus	8,90	35,60	
13	973031812	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 10 cm *3,04*2 = 6,080*	6,080	m	118,00	717,44	
14	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 *2*(1,37+0,89)*2,14*2 = 19,346*	46,813	m2	76,50	3 581,19	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
		2(1,58+1,88)*2,14 = 14,809*					
		*-0,60*2,00*3 = -3,600*					
		2(3,10+1,82)*2,14 = 21,058*					
		*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
15	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,643	t	248,00	903,46	
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,643	t	269,00	979,97	
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	36,430	t	8,90	324,23	
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,643	t	217,00	790,53	
19	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,643	t	465,00	1 694,00	
20	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,581	t	585,00	3 264,89	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 456,20**	**Sk**		**13 456,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**31 757,60**	**Sk**		**30 840,60**	**917,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
21	721211203	Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 70	1,000	kus	905,00	905,00	
22	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	6,000	hod	310,00	1 860,00	
		"napojenie odpadu- sprcha" 6 = 6,000					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 765,00**	**Sk**		**2 765,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
23	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	116,00	232,00	
24	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	745,00	1 490,00	
25	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000	kus	4 320,00		8 640,00
26	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	85,50	171,00	
27	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	90,50	181,00	
28	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	695,00	695,00	
29	642171600	Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus	1 420,00		1 420,00
30	6429A0651	Mydelnička drôtená malá INDA - A22490 CR003	1,000	kus	560,00		560,00
31	6429C1732	Zrkadlo z nerezovej ocele, vysoký lesk CHRH 501	1,000	kus	3 050,00		3 050,00
		500x400					
32	6429D0229	Doska toaletná 65 cm - 7025.5, farebná	1,000	kus	2 800,00		2 800,00
33	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	915,00	915,00	
34	5521A0803	Vanička Elita - PERLA EXTRA QUATRO 900x900x130 mm - biela	1,000	kus	3 820,00		3 820,00
35	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	2 100,00	2 100,00	
36	5521E0702	Kút sprchovací kruhový PERLA - S4-K4 90, číre	1,000	kus	12 800,00		12 800,00
37	725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	176,00	176,00	
38	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	54,50	163,50	
39	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	1,000	súbor	277,00	277,00	
40	551440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná TE-8130 XV -150	1,000	kus	2 340,00		2 340,00
41	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 4	1,000	kus	102,00	102,00	
42	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	269,00	269,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
43	551455375	Batéria sprchová nastenná 1 páková bez prísl.TS-8423 YD -150	1,000	kus	2 100,00		2 100,00
44	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	443,015	%	0,30	132,90	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**44 434,40**	**Sk**		**6 904,40**	**37 530,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**47 199,40**	**Sk**		**9 669,40**	**37 530,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		733 - Rozvod potrubia					
45	733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	10,000	hod	310,00	3 100,00	
		"napojenie rebríka + potrubie" 10 = 10,000					
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**3 100,00**	**Sk**		**3 100,00**	
		735 - Vykurovacie telesá					
46	735151821	Demontáž vykurovacich telies panelových dvojrad. do 1500 mm	2,000	kus	101,00	202,00	
47	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	555,00	1 110,00	
48	4521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	2,000	kus	2 360,00		4 720,00
		Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"					
		Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus					
49	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	1,000	súbor	418,00	418,00	
50	484516840	Teleso vykurovacie rúrkové KT600/1340 1,28m2	1,000	kus	4 570,00		4 570,00
51	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	110,200	%	2,30	253,46	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**11 273,46**	**Sk**		**1 983,46**	**9 290,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**14 373,46**	**Sk**		**5 083,46**	**9 290,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
52	763133410	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm	11,197	m2	705,00	7 893,88	
		*3,10*1,88 = 5,828*					
		*1,37*1,82 = 2,493*					
		*1,58*1,82 = 2,876*					
53	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	78,939	%	6,80	536,79	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**8 430,67**	**Sk**		**8 430,67**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
54	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	171,00	855,00	
55	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub + kovanie	5,000	kus	3 170,00		15 850,00
56	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	3,000	kus	44,00	132,00	
57	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	3,000	kus	86,00		258,00
58	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	3,000	kus	109,00	327,00	
59	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	174,220	%	0,60	104,53	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**17 526,53**	**Sk**		**1 418,53**	**16 108,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**25 957,20**	**Sk**		**9 849,20**	**16 108,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždic keramických					
60	771575109	Montáž podláh z dlaždic keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	10,778	m2	337,00	3 632,19	
		*1,37*0,89*2 = 2,439*					
		*1,58*1,88 = 2,970*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*1,37*1,82 = 2,493*					
		*1,58*1,82 = 2,876*					
61	597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	11,317	m2	525,00		5 941,43
62	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	10,778	m2	8,40	90,54	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**9 664,16**	**Sk**		**3 722,73**	**5 941,43**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
63	777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	10,778	m2	125,00	1 347,25	
		*1,37*0,89*2 = 2,439*					
		*1,58*1,88 = 2,970*					
		*1,37*1,82 = 2,493*					
		*1,58*1,82 = 2,876*					
64	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	13,473	%	0,40	5,39	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**1 352,64**	**Sk**		**1 352,64**	
		77 - PODLAHY spolu :	**11 016,80**	**Sk**		**5 075,37**	**5 941,43**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
65	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	66,574	m2	460,00	30 624,04	
		2(3,10+1,88)*2,70 = 26,892*					
		*(1,37+0,89)*2,14*2 = 9,673*					
		*1,88*2,14 = 4,023*					
		*-0,60*2,00*(2+2+1) = -6,000*					
		2(1,37+1,82)*2,70 = 17,226*					
		*-0,60*2,00 = -1,200*					
		2(1,58+1,82)*2,70 = 18,360*					
		*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
66	5974A5633	Lištela Emanuel Z - 73 x 200 mm, I.tr.	122,300	kus	49,00		5 992,70
		(2(1,37+0,89)-0,60)/0,20*2 = 39,200*					
		(2(1,37+1,85)-0,60)/0,20 = 29,200*					
		(2(1,58+1,88)-0,60*3)/0,20 = 25,600*					
		(2(1,58+1,85)-0,60*2)/0,20 = 28,300*					
67	597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 - rôzna farebnosť	69,903	m2	678,00		47 394,23
68	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	66,574	m2	7,30	485,99	
69	781479711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	66,574	m2	36,50	2 429,95	
70	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	869,269	%	2,00	1 738,54	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**88 665,45**	**Sk**		**35 278,52**	**53 386,93**
		783 - Nátery					
71	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	2,724	m2	25,00	68,10	
72	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	2,724	m2	146,00	397,70	
		"zárubeň"					
		*(2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)*3 = 2,724*					
		783 - Nátery spolu :	**465,80**	**Sk**		**465,80**	
		784 - Maľby					
73	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	11,197	m2	77,00	862,17	
		*3,10*1,88 = 5,828*					
		*1,37*1,82 = 2,493*					
		*1,58*1,82 = 2,876*					
		784 - Maľby spolu :	**862,17**	**Sk**		**862,17**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**89 993,42**	**Sk**		**36 606,49**	**53 386,93**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**188 540,28**	**Sk**		**66 283,92**	**122 256,36**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
74	2101102011	Vypínač komorový UA 103.01.2 komorový - demontáž	3,000	kus	39,50	118,50	
75	210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	3,000	kus	79,00	237,00	
76	3584400C10	Vypínač 1-pól 20A - 15005 : I/20/1 - 250V-AC (1MD)	3,000	kus	125,00		375,00
77	921AN02474	Senzor 6800-0-0403 autom. spín.	3,000	kus	3 840,00		11 520,00
78	2102010161	Svietidlo žiarivkové stropné IP20 2x18W - demontáž	3,000	kus	115,50	346,50	
79	210201016	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	3,000	kus	231,00	693,00	
80	3474P114	Žiarivka kompakt. PL-C 13W/830 G24q-1	6,000	kus	199,00		1 194,00
81	3479P002	Zapaľovač S 2 4-22W	6,000	kus	12,50		75,00
82	3482B1506	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x14W,EVG: INDIRECT C-G	3,000	kus	3 150,00		9 450,00
83	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	8,000	m	15,20	121,60	
84	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	8,000	m	18,70		149,60
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**24 280,20**	**Sk**		**1 516,60**	**22 763,60**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
85	240010193	Ventilátor novodurový veľkosť 250 0-5110/A	1,000	kus	1 740,00	1 740,00	
86	921AN37529	Ventilátor M12/5AT axiálny odsáv. IP44	1,000	kus	1 850,00		1 850,00
87	240070489	Rámik krycí na mriežku veľk. 1	3,000	kus	67,00	201,00	
88	240070818	Mriežka krycia kruhová do múru veľk. 100	3,000	kus	77,50	232,50	
89	240080381	Potrubie kruhové z PVC do d 200 *1,50+2,80 = 4,300*	4,300	m	660,00	2 838,00	
90	429811510	Potrubie SPIRO d 100 dĺžka 1000	4,300	m	102,00		438,60
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**7 300,10**	**Sk**		**5 011,50**	**2 288,60**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**31 580,30**	**Sk**		**6 528,10**	**25 052,20**
		Za rozpočet celkom :	**251 878,18**	**Sk**		**103 652,62**	**148 225,56**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 15 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Dalibor Šimko, r.č. 821107/7072, bytom Trenčín- Kubrá, Za Humnami 270/1, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 474670/2007.

TRENČÍN dňa 07.06.2007

Ing. Ľubica Birasová
vedúca kancelárie
poverená notárom
Mgr. Miroslavom Adámkom