34-27/2008

Zmluva o dielo
č. 88/2008
o dodávke stavebných prác
uzavretá podľa
§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zakonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**		
V zastúpení:	Posádková správa budov Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava		
IČO:	30845572		
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica		
Číslo účtu:	7000171784/8180		
Oprávnený vo veciach technických:	Ján Panák-technik PSB oddelenia PZPBA •tech.dozor objednávateľa	E-mail: Tel.číslo: Fax:	psb.bratislava@zoznam.sk 0960/322036, 0960/322145, 0903/824393 0960/322123
Tel./fax:	0960/329407, 329249		

1.2. Zhotoviteľ:	WALS, spol.s r.o., Záhradnícka 73, 821 08 Bratislava		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Ing.Ľubomírom Vaňom-konateľom spoločnosti		
IČO:	36026760	E-mail:	
IČ DPH:	SK2020091887	Tel.číslo:	0905/442046
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.	Fax:	
Číslo účtu:	0303371896/0900		
Oprávnený vo veciach technických:	Ing.jozef Výboštok-stavbyvedúci	Ostatné doplňujúce údaje: Tel.č.:	
Registrácia:	43636/B		

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov zákazky podľa RHP: **19/2008 - Oprava a údržba budovy školiaceho strediska MO SR v Kutuzovových kasárňach**

Budova č.:	1	Podčíslo SAP		
CE:	08.11.007	Modra-Piesok	Označenie IM	
CPV:	45216200-6 Stav.práce na stavbe voj.b.a zariadení			Hlavný slovník obstarávania
	45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stav.práce			Doplnkový slovník

Čl.III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela:

•Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
•Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.
•Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
•Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
•Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
•Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
•Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena stavebných prác bez DPH:	735 576,57	Sk	
DPH - 19%:	139 759,55	Sk	Zaokrúhlene:
Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:	875 336,12	Sk	875 336,- Sk

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie: **1.3.2008**
Ukončenie realizácie: **30.4.2008**

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia

•Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.
•Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.
•Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava.
•Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.
•Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.
•Faktúru uhradí Ministerstvo obrany SR podľa prílohy číslo 1.
•V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na obidvoch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

Čl. VI Všeobecná časť

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržujú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržuje BOZP a PO.
•V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
•V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.
•V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
•Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
•Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.
•Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
•Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
•V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
•Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
•O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

•Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
•Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.
•V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
•Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, 15. februára 2008

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 672, č. ú.: 7000171784/8180

Objednávateľ

WALS spol. s r.o.
Záhradnícka 73
821 08 Bratislava
IČO: 36026760 -1-
č.ú.: SLSP 0303371896/0900

Zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, HSV		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto : Nitra	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : WALS, spol.s r.o. 82108 Bratislava	IČO : 36026760 Záhradnicka 73	DIČ : 2020091887 IČ DPH : SK2020091887
Projektant : LD PROJEKT ing.Ľ.Dendeš B.B.	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	392 108 Sk	za M3 OP	1 M	392 108 Sk	za M
1 M2 ZP	392 108 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	392 108 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	327 012,81	2 490,00	329 502,81
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	327 012,81	2 490,00	329 502,81

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

WALS spol. s r.o.
Záhradnícka 73
821 08 Bratislava
IČO: 36026760 -1-
č.ú.: SLSP 0303371896/0900

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	329 502,81
22	DPH 19 % z : 329 502,81	62 605,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	392 108,31

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

WALS spol. s r.o.
Záhradnícka 73
821 08 Bratislava
IČO: 36026760 -1-
č.ú.: SLSP 0303371896/0900

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR ... TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Overil Ing MARIÁN BEDNÁR
Odber/stav

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **WALS, spol.s r.o.**
Projektant : **LD PROJEKT ing.Ľ.Dendeš B.B.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, HSV

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	3 159,09	3 159,09			
2 - ZÁKLADY	28 944,75	28 944,75		12,927	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	94 138,18	94 138,18		19,787	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	37 807,99	37 807,99		4,713	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	83 305,33	80 815,33	2 490,00	10,636	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	82 147,45	82 147,45		0,643	9,323
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	329 502,79	327 012,79	2 490,00	48,709	9,323
Za rozpočet celkom :	329 502,79	327 012,79	2 490,00	48,709	9,323

Odberateľ : PSB Bratislava
Dodávateľ : WALS, spol.s r.o.
Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, HSV

Projektant : LD PROJEKT ing.Ľ.Dendeš B.B.
Spracoval : Osadský Milan
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	2,328	m3	1 230,00	2 863,44	
2	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	2,328	m3	63,00	146,66	
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	2,328	m3	64,00	148,99	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 159,09**	**Sk**		**3 159,09**	
		2 - ZÁKLADY					
4	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	2,328	m3	3 080,00	7 170,24	
5	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	3,500	m2	218,00	763,00	
	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	3,500	m2	42,50	148,75	
7	279232511	Podmurovanie základ muriva teh. P200 P350 MC	3,686	m3	5 660,00	20 862,76	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**28 944,75**	**Sk**		**28 944,75**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
8	311272203	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	1,725	m3	4 270,00	7 365,75	
9	311272336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P3-550	17,949	m3	3 910,00	70 180,59	
10	314291136	Murivo komínov režné z tehál šamotových 30 cm S3 na maltu MC-10	0,810	m3	14 600,00	11 826,00	
11	316381112	Komínové krycie dosky z betónu tr. B 12,5-B 20 bez presahu hr. 100 mm	0,500	m2	660,00	330,00	
12	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	7,440	m2	476,00	3 541,44	
13	342948112	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	5,200	m	172,00	894,40	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**94 138,18**	**Sk**		**94 138,18**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
14	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	1,102	m3	3 340,00	3 680,68	
15	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	9,350	m2	255,00	2 384,25	
16	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	9,350	m2	103,00	963,05	
17	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	9,350	m2	143,00	1 337,05	
18	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	9,350	m2	42,00	392,70	
19	411361721	Výstuž stropov 10425	0,450	t	44 300,00	19 935,00	
20	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,558	m3	3 310,00	1 846,98	
21	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	3,720	m2	167,00	621,24	
22	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,720	m2	57,00	212,04	
23	417361721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	0,150	t	42 900,00	6 435,00	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**37 807,99**	**Sk**		**37 807,99**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
24	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	8,833	m2	316,00	2 791,23	
25	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	80,690	m2	245,00	19 769,05	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	622451144	Omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož. III	63,075	m2	474,00	29 897,55	
27	622471587	Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 disperznou, farba A zlož. I-II	63,075	m2	188,00	11 858,10	
28	625981133	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 75 mm	1,500	m2	399,00	598,50	
29	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,887	m3	3 580,00	3 175,46	
30	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,050	t	38 100,00	1 905,00	
31	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	0,900	m3	1 040,00	936,00	
32	632451023	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 4 cm	8,705	m2	227,00	1 976,04	
33	641952611	Osadenie rámov okien drevených 2,5 m2 s montážnou penou	10,000	kus	605,00	6 050,00	
34	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	2,000	kus	421,00	842,00	
35	**553314230**	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm P	1,000	kus	1 340,00		1 340,00
36	**553319610**	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm	1,000	kus	1 150,00		1 150,00
	648951411	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	12,320	m	82,50	1 016,40	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**83 305,33**	**Sk**		**80 815,33**	**2 490,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
38	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	55,000	m2	57,50	3 162,50	
39	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	10,000	kus	61,00	610,00	
40	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	48,780	m2	69,50	3 390,21	
41	971042461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	1,000	kus	1 730,00	1 730,00	
42	974049287	Vysek. rýh v murive pri strope hl. do 30 cm š. do 30 cm	26,500	m	1 570,00	41 605,00	
43	975053141	Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 1500 kg/m	26,000	m	409,00	10 634,00	
44	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,323	t	255,00	2 377,36	
45	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,323	t	275,00	2 563,82	
46	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	93,230	t	9,00	839,07	
47	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,323	t	223,00	2 079,03	
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	18,646	t	25,00	466,15	
49	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,323	t	473,00	4 409,78	
50	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	48,709	t	170,00	8 280,53	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**82 147,45**	**Sk**		**82 147,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**329 502,79**	**Sk**		**327 012,79**	**2 490,00**
		Za rozpočet celkom :	**329 502,79**	**Sk**		**327 012,79**	**2 490,00**

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : WALS, spol.s r.o. 82108 Bratislava	IČO : 36026760 Záhradnícka 73	DIČ : 2020091887 IČ DPH : SK2020091887
Projektant : LD PROJEKT ing.Ľ.Dendeš B.B.	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	483 228 Sk	za M3 OP	1 M	483 228 Sk	za M
1 M2 ZP	483 228 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	483 228 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	174 186,30	231 887,46	406 073,76
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	174 186,30	231 887,46	406 073,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

WALS spol. s r.o.
Záhradnícka 73
821 08 Bratislava
IČO: 36026760
č.ú.: SLSP 0303371896/0900
-1-

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	406 073,76
22	DPH 19 % z : 406 073,76	77 154,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	483 227,76

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : WALS spol. s r.o. Záhradnícka 73 821 08 Bratislava IČO: 36026760 č.ú.: SLSP 0303371896/0900 -1-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil by MARTIN FOLDYNA
Vaša odpovedná

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **WALS, spol.s r.o.**
Projektant : **LD PROJEKT ing.Ľ.Dendeš B.B.**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 262,72	1 546,62	3 716,10	0,131	
713 - Izolácie tepelné	6 709,16	922,73	5 786,43	0,051	
71 - IZOLÁCIE	11 971,88	2 469,35	9 502,53	0,183	
721 - Vnútorná kanalizácia	5 835,78	5 835,78		0,026	
722 - Vnútorný vodovod	12 253,08	12 253,08		0,019	
725 - Zariaďovacie predmety	59 046,24	59 046,24		0,524	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	77 135,10	77 135,10		0,569	
762 - Konštrukcie tesárske	25 030,46	14 582,00	10 448,46	0,759	
764 - Konštrukcie klampiarske	24 610,12	24 610,12		0,226	0,006
766 - Konštrukcie stolárske	196 135,52	7 710,55	188 424,97	0,549	
76 - KONŠTRUKCIE	245 776,10	46 902,67	198 873,43	1,535	0,006
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	13 230,40	5 032,90	8 197,50	0,358	
77 - PODLAHY	13 230,40	5 032,90	8 197,50	0,358	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	27 991,55	12 677,55	15 314,00	0,503	
783 - Nátery	7 927,50	7 927,50		0,030	
784 - Maľby	3 066,23	3 066,23		0,026	
786 - Čalunnicke úpravy	18 975,00	18 975,00		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	57 960,28	42 646,28	15 314,00	0,584	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	406 073,76	174 186,30	231 887,46	3,232	0,006
Za rozpočet celkom :	406 073,76	174 186,30	231 887,46	3,232	0,006

Odberateľ : **PSB Bratislava**
Dodávateľ : **WALS, spol.s r.o.**
Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV

Projektant : **LD PROJEKT ing.Ľ.Dendeš B.B.**
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
1	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	25,470	m2	4,90	124,80	
2	**111631500**	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,008	t	58 100,00		464,80
3	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	25,470	m2	50,00	1 273,50	
4	**628322810**	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	29,291	m2	111,00		3 251,30
5	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	51,144	%	2,90	148,32	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**5 262,72**	**Sk**		**1 546,62**	**3 716,10**
		713 - Izolácie tepelné					
6	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	9,500	m2	23,00	218,50	
7	**631411780**	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	9,690	m2	395,00		3 827,55
8	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	8,800	m2	19,10	168,08	
9	**2831G1805**	Doska z expand.polystyrénu PSE SF - 50x2000x1000 mm	9,240	m2	212,00		1 958,88
10	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	9,240	m2	48,00	443,52	
11	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	66,165	%	1,40	92,63	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**6 709,16**	**Sk**		**922,73**	**5 786,43**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**11 971,88**	**Sk**		**2 469,35**	**9 502,53**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
12	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	8,000	m	395,00	3 160,00	
13	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	7,000	m	374,00	2 618,00	
	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	57,780	%	1,00	57,78	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**5 835,78**	**Sk**		**5 835,78**	
		722 - Vnútorný vodovod					
15	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	30,000	m	271,00	8 130,00	
16	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	30,000	m	26,50	795,00	
17	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	30,000	m	87,50	2 625,00	
18	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	30,000	m	21,00	630,00	
19	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	121,800	%	0,60	73,08	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**12 253,08**	**Sk**		**12 253,08**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
20	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	4 340,00	4 340,00	
21	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	2 140,00	4 280,00	
22	725530125	Zásobník elektr. akumulačný vč. ventila EO 600	1,000	súbor	41 200,00	41 200,00	
23	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	2,000	kus	2 960,00	5 920,00	
24	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 050,00	3 050,00	
25	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,524	t	489,00	256,24	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**59 046,24**	**Sk**		**59 046,24**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**77 135,10**	**Sk**		**77 135,10**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
26	762311103	Montáž kotevných železiez	10,000	kus	120,00	1 200,00	
27	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	45,000	m	198,00	8 910,00	
28	**605152080**	Hranol SM 1 100x140 400-600	0,693	m3	8 860,00		6 139,98
29	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	22,000	m2	83,50	1 837,00	
30	**605125440**	Doska SM omietaná 2 24 250-300	0,612	m3	7 040,00		4 308,48
31	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,350	m3	1 220,00	1 647,00	
32	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,760	t	1 300,00	988,00	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**25 030,46**	**Sk**		**14 582,00**	**10 448,46**
		764 - Konštrukcie klampiarske					
33	764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 30 st.	22,000	m2	570,00	12 540,00	
34	764315951	Klamp. opr. PZ pl. napojenie na pôvodnú strechu	5,000	m	14,70	73,50	
35	764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	5,000	m	197,00	985,00	
36	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-100	1,000	kus	369,00	369,00	
37	764391210	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 250	22,600	m	213,00	4 813,80	
38	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	19,640	m	269,00	5 283,16	
39	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	6,200	m	25,50	158,10	
40	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	242,226	%	1,60	387,56	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**24 610,12**	**Sk**		**24 610,12**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
41	766421222	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. červ. smrek š. do 80mm	5,280	m2	231,00	1 219,68	
42	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	5,280	m	186,00	982,08	
43	**611912200**	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	5,702	m2	386,00		2 200,97
44	766622223	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-krid. nad 0,81m2	10,000	kus	393,00	3 930,00	
45	**611101200**	EURO okno DOJ-OS1AC 60x60 Prefa	3,000	kus	6 130,00		18 390,00
46	**611101270**	EURO okno DOJ-OS1AC 80x150 Prefa	2,000	kus	14 600,00		29 200,00
47	**611101360**	EURO okno DOJ-OS1AC 120x150 Prefa	2,000	kus	19 000,00		38 000,00
48	**611101400**	EURO okno DOJ-OS1AC 150x150 Prefa	2,000	kus	20 600,00		41 200,00
49	**611101500**	EURO okno DOJ-OS1AC 240x150 Prefa	1,000	kus	23 800,00		23 800,00
50	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	176,00	176,00	
51	**611601260**	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	1,000	kus	2 030,00		2 030,00
52	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m	1,000	kus	233,00	233,00	
53	**611750130**	Dvere vchodové protipožiar. dyhované 90x197	1,000	kus	12 000,00		12 000,00
54	**6119A0104**	Parapeta vnútorná šir.250 mm	19,640	m	1 100,00		21 604,00
55	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 949,657	%	0,60	1 169,79	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**196 135,52**	**Sk**		**7 710,55**	**188 424,97**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**245 776,10**	**Sk**		**46 902,67**	**198 873,43**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždic keramických					
56	771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 100x100 do malty	11,900	m	90,50	1 076,95	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava chaty Piesok VÚ 4405 Nitra - práce, PSV

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
57	**597641500**	Dlaž. hl. povrch A 100x100x8 3 1A	1,500	m2	305,00		457,50
58	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	11,000	m2	307,00	3 377,00	
59	**597640000**	Dlaž. hl. povrch. A 200x100x8 1A	12,000	m2	645,00		7 740,00
60	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	11,000	m2	8,60	94,60	
61	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	127,461	%	3,80	484,35	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**13 230,40**	**Sk**		**5 032,90**	**8 197,50**
		77 - PODLAHY spolu :	**13 230,40**	**Sk**		**5 032,90**	**8 197,50**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
62	781413212	Montáž dekor.pórov.do lepidla do 75mm	12,000	m	47,50	570,00	
63	**597816420**	Obkl. pórovinové listely 200x50 I	62,000	kus	79,00		4 898,00
64	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	19,620	m2	435,00	8 534,70	
65	**597679100**	Obkl. hut. B far. hl. 300x200 OT4 1A	21,000	m2	496,00		10 416,00
66	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	14,000	m	216,00	3 024,00	
[illegible]	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	274,427	%	2,00	548,85	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**27 991,55**	**Sk**		**12 677,55**	**15 314,00**
		783 - Nátery					
68	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	6,000	m2	110,00	660,00	
69	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	85,000	m2	85,50	7 267,50	
		783 - Nátery spolu :	**7 927,50**	**Sk**		**7 927,50**	
		784 - Maľby					
70	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	80,690	m2	11,50	927,94	
71	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	80,690	m2	26,50	2 138,29	
		784 - Maľby spolu :	**3 066,23**	**Sk**		**3 066,23**	
		786 - Čalunnícke úpravy					
72	786621112	Lamelové žalúzie do okien drev. otvár.	15,180	m2	1 250,00	18 975,00	
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**18 975,00**	**Sk**		**18 975,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**57 960,28**	**Sk**		**42 646,28**	**15 314,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**406 073,76**	**Sk**		**174 186,30**	**231 887,46**
		Za rozpočet celkom :	**406 073,76**	**Sk**		**174 186,30**	**231 887,46**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 11 strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Anna Jendeková