FSD 376 2/2006

ZMLUVA O DIELO č. 63/ 2006

uzatvorená podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR **Posádková správa budov Zvolen**
Sídlo:	:	Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Bohuslav Churý - riaditeľ
IČO	:	00805149
DIČ	.	-
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č. účtu	:	7000172197/8180

Zhotoviteľ	:	**Ján BERKY - BERKSTAV**
Sídlo	:	Detva – Obrancov mieru 890 /38
Štat. zástupca	:	Ján Berky, konateľ
IČO	:	10993169
IČ pre daň	:	SK1032800637
DIČ:	:	1032800637
Číslo účtu	:	1157344412 / 0200
Bankové spojenie	:	VÚB - Detva

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Úprava záchytného zárezu pitnej vody
2.2. Miesto stavby: VÚ Močiar
2.3. Predmet zmluvy: výkop rigolu na odvodnenie s osadením drenážnych trubiek 6,5 m, osadenie betónových dosiek.
2.4.Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. Termín plnenia

3.1 Zahájenie prác dňa: 23.10.2006
Ukončenie prác dňa: 31.10.2006
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej

prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	46.706,61 Sk
DPH 19 % zo sumy 46.706,70	8.874,30 Sk
CENA vrátane DPH	**55.580,91 Sk.**
CENA CELKOM PO ZAOKRÚHLENÍ	**55.581,- Sk.**

4.2 Cena celkom slovami:Päťdesiatpäťtisícpäťstoosemdesiatjeden Sk.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1 Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

5.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie /napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.4. /.

5.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.8. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1 Objednávateľ odovzdá zhotovitelovi zápisnične stavenisko do :.....---.....

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami / el. centrála, plyn fľaše.... /.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Záručná doba na vykonané dielo je **36** mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.

7.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905974099 - vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8 Odstránenie skrytých vád uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Ján BERKY – BERKSTAV, Detva Obráncov mieru 890 / 38

7.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.10 odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5, zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb podľa zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pomôckami podľa zákona č. 504/2002 Z. z. a je povinný dodržiavať § 3 a § 9 Vyhlášky SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .

10.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: ..... Berky .....

11.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: p. Burda Jaroslav.

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1, 2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Berkstav Detva

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 6 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Preverovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovaná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 17.10.06 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Zvolen, dňa 20.10.2006

Riaditeľ PSB Zvolen
Ing. Bohuslav Churý

Detva, dňa 20.10.2006

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA

Ján BERKY- BERKSTAV

Objednávateľ:

Posádková správa budov
ZVOLEN

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 6 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Preverovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovaná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 17.10.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

PSB 376 1/2006

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :9299-Močiar, záchytný zárez		Miesto: VÚ 3030 Močiar	
		JKSO :	
Rozpočet: 9299	Zmluva č.:	Spracoval: Ing.Peter Širáň	Dňa:
Odberateľ: PSB Zvolen		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: BERKstav Detva		IČO: 10993169	
		DIČ: 1032800637	
Projektant: INGPAK-HK,s.r.o. Banská Bystrica		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	55 581 Sk	1 M		55 581 Sk
1 M2 ZP	55 581 Sk			
1 M2 UP	55 581 Sk			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	40 953,76	5 752,85	46 706,61
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	40 953,76	5 752,85	46 706,61

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka: Ing. Peter Širáň stavebný cenár SKC Ev.č.229 *2001* Výbor Asociácie stavebných cenárov

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		46 706,61
22	DPH 19% z:	46 706,61	8 874,30
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		55 581,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka: Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka: BERKstav Obrancov mieru č. 38 962 12 DETVA

tlačivo: ODIS A20

Overil ha MARIÁN BEDNÁR
odbor ODPaÚ/ÚSTO

Odberateľ: PSB Zvolen
Projektant: INGPAK-HK,s.r.o. Banská Bystrica
Dodávateľ: BERKstav Detva

Spracoval: Ing.Peter Širáň
JKSO :
Dátum:

Stavba :9299-Močiar, záchytný zárez

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	10,660	m3	665,00	7 088,90	19
			0,8*0,8*6,5+1/2*(0,8+1,2)*6,5 = 10,660					
2	001	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	10,660	m3	47,00	501,02	19
3	001	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m	8,640	m2	82,00	708,48	19
			1,8*1,6*2+0,8*1,8*2 = 8,640					
4	001	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m	8,640	m2	15,20	131,33	19
5	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien priložného paženia hĺbka do 4 m	10,660	m3	37,00	394,42	19
6	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien priložného paženia hĺbka do 4 m	10,660	m3	8,20	87,41	19
7	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	10,660	m3	60,50	644,93	19
8	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	4,160	m3	152,00	632,32	19
			0,8*0,8*6,5 = 4,160					
9	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m	29,120	m3	139,00	4 047,68	19
10	001	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	4,160	m3	138,00	574,08	19
11	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,160	m3	142,00	590,72	19
12	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	4,160	m3	21,00	87,36	19
13	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	6,500	m3	79,50	516,75	19
			1/2*(1,2+0,8)*1*6,5 = 6,500					
14	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,160	m3	278,00	1 156,48	19
15	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	4,160	m3	165,00	686,40	19
16	MAT	583 332570	Kamenivo ťažené hrubé 20-40	2,530	m3	545,00	1 378,85	19
			4,16-0,85-0,1*0,8*6,5-0,05*0,8*6,5 = 2,530					
17	MAT	583 336970	Kamenivo ťažené hrubé 32-90	1,530	t	273,00	417,69	19
			0,85*1,8 = 1,530					
18	001	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	7,800	m2	5,40	42,12	19
			1,2*6,5 = 7,800					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	19 686,940			19 686,94	
			2 - ZÁKLADY					
19	271	21275-2121	Trativody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500	m	198,00	1 287,00	19
20	271	21275-2122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500	m	215,00	1 397,50	19
			2 - ZÁKLADY spolu :	2 684,500			2 684,50	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
21	015	34812-1121	Osadenie plotových dosiek 300/50/2000 mm	9,000	kus	277,00	2 493,00	19
22	MAT	592 331190	Doska plotová KZD 2-200 199x5x29,5	9,090	kus	271,00	2 463,39	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	4 956,390			4 956,39	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
23	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,260	m3	900,00	234,00	19
			0,05*0,8*6,5 = 0,260					
24	321	45797-1111	Zhotovenie vrstvy z geotextilie, sklon do 1:5 šírka do 3m	15,600	m2	24,00	374,40	19
			3*0,8*6,5 = 15,600					
25	MAT	673 522060	Izolačná fólia PENEFOL	5,720	m2	185,00	1 058,20	19
			0,8*6,5*1,1 = 5,720					
26	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	11,440	m2	38,00	434,72	19
			0,8*6,5*2*1,1 = 11,440					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	2 101,320			2 101,32	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
27	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,520	m3	3 130,00	1 627,60	19
			0,1*0,8*6,5 = 0,520					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 627,600			1 627,60	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
28	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	11,679	t	820,00	9 576,78	19
29	271	99827-6115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	11,679	t	520,00	6 073,08	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	15 649,860			15 649,86	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	46 706,610			46 706,61	
			Rozpočet celkom :	46 706,610			46 706,61	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant : **INGPAK-HK,s.r.o. Banská Bystrica**
Dodávateľ : **BERKStav**

Spracoval : Ing.Peter Širáň
JKSO :
Dátum :

Stavba :9299-Močiar, záchytný zárez

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	10,660	m3	665,00	7 088,90		2 173,57	765,07	878,81		2 308,05	963,40
2	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	10,660	m3	47,00	501,02		148,92	52,45	67,58		162,59	69,48
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,640	m2	82,00	708,48	87,52	170,12	59,88		104,63	202,32	84,01
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	8,640	m2	15,20	131,33		52,10	18,32			42,58	18,33
5	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	10,660	m3	37,00	394,42	26,86	114,70	40,40		43,17	119,86	49,42
6	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	10,660	m3	8,20	87,41		34,86	12,26			28,49	11,80
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	10,660	m3	60,50	644,93		256,37	90,29			209,57	88,70
8	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	4,160	m3	152,00	632,32		251,68	88,61			205,72	86,31
9	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	29,120	m3	139,00	4 047,68		1 605,39	565,22			1 312,27	564,81
10	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	4,160	m3	138,00	574,08		3,95	1,37	27,46	276,35	186,91	78,04
11	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,160	m3	142,00	590,72		189,45	66,68	61,78		192,21	80,60
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	4,160	m3	21,00	87,36		3,20	1,12	42,27		28,17	12,60
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	6,500	m3	79,50	516,75		136,37	47,97	92,63		167,47	72,32
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,160	m3	278,00	1 156,48		460,14	161,95			376,13	158,26
15	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	4,160	m3	165,00	686,40		272,56	95,93			222,80	95,11
16	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 20-40	2,530	m3	545,00	1 378,85	1 378,85						
17	583336970	Kamenivo ťažené hrubé 32-90	1,530	t	273,00	417,69	417,69						
18	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	7,800	m2	5,40	42,12		7,25	2,57	12,87		13,71	5,71
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**19 686,94**	**Sk**			**1 910,93**	**5 880,64**	**2 070,09**	**1 183,39**	**424,15**	**5 778,85**	**2 438,90**
		2 - ZÁKLADY											
19	212752121	Trativody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500	m	198,00	1 287,00	885,37	111,02	39,07	66,11		130,72	54,73
20	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	6,500	m	215,00	1 397,50	998,01	111,02	39,07	66,11		130,72	52,58

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		2 - ZÁKLADY spolu :	**2 684,50**	**Sk**			**1 883,38**	**222,04**	**78,13**	**132,21**		**261,44**	**107,31**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
21	348121121	Osadenie plotových dosiek 300/50/2000 mm	9,000	kus	277,00	2 493,00	78,84	682,74	240,30	371,97		782,97	336,18
22	592331190	Doska plotová KZD 2-200 199x5x29,5	9,090	kus	271,00	2 463,39	2 463,39						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 956,39**	**Sk**			**2 542,23**	**682,74**	**240,30**	**371,97**		**782,97**	**336,18**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
23	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,260	m3	900,00	234,00	174,03	23,87	8,40			19,51	8,20
24	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, sklon do 1:5 šírka do 3m	15,600	m2	24,00	374,40	56,94	104,36	36,66	16,38	12,95	103,04	44,07
25	673522060	Izolačná fólia PENEFOL	5,720	m2	185,00	1 058,20	1 058,20						
26	693665140	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	11,440	m2	38,00	434,72	434,72						
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 101,32**	**Sk**			**1 723,89**	**128,23**	**45,06**	**16,38**	**12,95**	**122,55**	**52,27**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
27	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,520	m3	3 130,00	1 627,60	1 378,35	98,12	34,54			80,21	36,38
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 627,60**	**Sk**			**1 378,35**	**98,12**	**34,54**			**80,21**	**36,38**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
28	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	11,679	t	820,00	9 576,78		1 413,74	497,64	3 218,27		3 101,38	1 345,75
29	998276115	Pripl. za zvåč. presun do 1 km pre potrubie plastové	11,679	t	520,00	6 073,08		813,09	286,25	1 326,03	846,49	1 978,15	823,06
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 649,86**	**Sk**				**2 226,83**	**783,89**	**4 544,30**	**846,49**	**5 079,53**	**2 168,81**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**46 706,61**	**Sk**			**9 438,77**	**9 238,60**	**3 252,01**	**6 248,25**	**1 283,59**	**12 105,55**	**5 139,83**
		Za rozpočet celkom :	**46 706,61**	**Sk**			**9 438,77**	**9 238,60**	**3 252,01**	**6 248,25**	**1 283,59**	**12 105,55**	**5 139,83**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 63/2006 (PSB-376-2/2006)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen