(12)

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-67-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín

Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Milan Brna
Telefón :	0960/483 427
Fax :	0960/472 258

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **SLOKO, s.r.o.**

Sídlo:	Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík
vo veciach technických:	Ján Slovík
vo veciach stavebných:	Ján Slovík
IČO :	36430013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524 648
Fax:	043/5522 285
Register:	Obchodný register Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č. 16161/L

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
20	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - DMTZ a MTZ vertikálnych žalúzií	52,000	hod	**9,35**	*281,68*	**486,20**		*14 647,26*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 651,04**	**EUR**			**7 651,04**		*230 495,23*	**0,985**	**21,387**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**14 649,24**	**EUR**			**14 649,24**		*441 323,00*	**35,713**	**21,387**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		725 - Zariaďovacie predmety										
21	725211603	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mmm	2,000	súbor	**76,00**	*2 289,58*	**152,00**		*4 579,15*	0,002		
22	725539106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l	1,000	súbor	**7,45**	*224,44*	**7,45**		*224,44*			
23	**5412B0152**	Zásobník SNU 10Si - 237	1,000	kus	**159,00**	*4 790,03*		**159,00**	*4 790,03*	0,005		
24	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	**93,00**	*2 801,72*	**93,00**		*2 801,72*	0,002		19
25	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	4,115	%	**0,30**	*9,04*	**1,23**		*37,05*			19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**412,68**	**EUR**			**253,68**	**159,00**	*12 432,40*	**0,009**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**412,68**	**EUR**			**253,68**	**159,00**	*12 432,40*	**0,009**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		735 - Vykurovacie telesá										
26	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	19,840	m2	**1,04**	*31,33*	**20,63**		*621,50*		0,198	19
27	735129140	Montáž vykurovacích telies ocel. článkových	19,840	m2	**8,55**	*257,58*	**169,63**		*5 110,27*	0,025		19
28	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	48,000	m2	**0,37**	*11,15*	**17,76**		*535,04*			19
29	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	48,000	m2	**0,71**	*21,39*	**34,08**		*1 026,69*			19
30	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	2,421	%	**2,50**	*75,32*	**6,05**		*182,26*			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**248,15**	**EUR**			**248,15**		*7 475,77*	**0,025**	**0,198**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**248,15**	**EUR**			**248,15**		*7 475,77*	**0,025**	**0,198**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		766 - Konštrukcie stolárske										
31	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	5,650	m2	**6,05**	*182,26*	**34,18**		*1 029,71*		0,057	
32	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	5,650	m2	**1,07**	*32,23*	**6,05**		*182,26*		0,045	19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
33	766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	2,000	kus	**2,46**	*74,11*	**4,92**		*148,22*		0,002	19
34	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	**5,50**	*165,69*	**11,00**		*331,39*			19
35	**611871560**	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	**4,37**	*131,65*		**8,74**	*263,30*	0,002		19
36	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,649	%	**1,00**	*30,13*	**0,65**		*19,58*			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**65,54**	**EUR**			**56,80**	**8,74**	*1 974,46*	**0,002**	**0,104**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**65,54**	**EUR**			**56,80**	**8,74**	*1 974,46*	**0,002**	**0,104**	
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
37	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	9,600	m2	**14,20**	*427,79*	**136,32**		*4 106,78*	0,047		19
38	**597637000**	Dlažba keramická 300x300x9 I	9,792	m2	**16,20**	*488,04*		**158,63**	*4 778,89*	0,186		19
39	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	2,950	%	**4,90**	*147,62*	**14,46**		*435,62*			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**309,41**	**EUR**			**150,78**	**158,63**	*9 321,29*	**0,233**		
		776 - Podlahy povlakové										
40	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	65,000	m	**0,30**	*9,04*	**19,50**		*587,46*			19
41	776421200	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z textilných materiálov	65,000	m	**1,39**	*41,88*	**90,35**		*2 721,88*	0,001		19
42	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	70,350	m2	**2,20**	*66,28*	**154,77**		*4 662,60*		0,070	19
43	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	70,350	m2	**3,03**	*91,28*	**213,16**		*6 421,66*	0,026		19
44	**697410260**	Koberec záťažový GARANT šírka 4m 1880g/m2	70,350	m2	**41,50**	*1 250,23*		**2 919,53**	*87 953,76*	0,132		19
45	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	33,973	%	**0,40**	*12,05*	**13,59**		*409,41*			19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**3 410,90**	**EUR**			**491,37**	**2 919,53**	*102 756,77*	**0,160**	**0,070**	
		77 - PODLAHY spolu :	**3 720,31**	**EUR**			**642,15**	**3 078,16**	*112 078,06*	**0,393**	**0,070**	
		783 - Nátery										
46	783201820	Odstránenie hrdze z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením				*213,89*	**201,44**		*6 068,5*			19
47	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné		m2		*152,14*	**43,09**		*1 298,1*			19
48	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné				*71,70*	**20,31**		*611,8*			19
49	783322120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email		m2			**79,96**					19

MINISTERSTVO OBRANY
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
50	783322720	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. základné	19,840	m2	1,77	53,32	35,12		1 058,03	0,003		19
51	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	97,050	m2	8,05	242,51	781,25		23 535,94	0,095		
		783 - Nátery spolu :	1 161,17	EUR			1 161,17		34 981,41	0,103		
		784 - Maľby										
52	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	1 368,000	m2	0,99	29,82	1 354,32		40 800,24			19
53	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	528,150	m2	0,25	7,53	132,04		3 977,84	0,042		
54	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2 096,150	m2	1,61	48,50	3 374,80		101 669,22	0,629		19
55	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	1 368,000	m2	0,26	7,83	355,68		10 715,22	0,041		19
		784 - Maľby spolu :	5 216,84	EUR			5 216,84		157 162,52	0,712		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	6 378,01	EUR			6 378,01		192 143,93	0,815		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 824,69	EUR			7 578,79	3 245,90	326 104,61	1,245	0,372	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
56	210020521	Žľab káblový ZPA 40x40 úzky	24,000	m	4,82	145,21	115,68		3 484,98			19
57	**345710I010**	Lišta el-inšt PVC minižľab 004865 : MIK 40/40, biely	24,000	m	2,42	72,90		58,08	1 749,72			19
58	**345718I100**	- koncovka MIK 004981 : SE 40/40, biela	8,000	kus	0,33	9,94		2,64	79,53			19
59	**345718I101**	- spojka MIK 004955 : SK 40/40, biela	18,000	kus	0,62	18,68		11,16	336,21			19
60	**345718I102**	- uhol vonkajší MIK 023004 : SAE 40/40, biely	8,000	kus	0,98	29,52		7,84	236,19			19
61	**345718I103**	- uhol vnútorný MIK 023005 : SIE 40/40, biely	8,000	kus	0,99	29,82		7,92	238,60			19
62	**345718I104**	- uhol plochý 90° MIK 023003 : SFW 40/40, biely	4,000	kus	1,16	34,95		4,64	139,78			19
63	**345718I105**	- odbočka T plochá MIK 023006 : ST 40/40-40/40, biela	4,000	kus	1,17	35,25		4,68	140,99			19
64	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	3,000	kus	0,63	18,98	1,89		56,94			
65	210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	1,000	kus	2,14	64,47	2,14		64,47			
66	**3585101F08**	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B25/1	1,000	kus	5,35	161,17		5,35	161,17			
67	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	26,000	m	1,07	32,23	27,82		838,11			
68	**341203M110**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	26,000	m	0,71	21,39		18,46	556,13			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	268,30	EUR			147,53	120,77	8 082,81			
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzok a služieb TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
69	240110104	Demontáž ochranných mreží do 30,-kg	2,000	kus	**23,50**	*707,96*	**47,00**		*1 415,92*			19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**47,00**	**EUR**			**47,00**		*1 415,92*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**315,30**	**EUR**			**194,53**	**120,77**	*9 498,73*			
		Za rozpočet celkom :	**25 789,23**	**EUR**			**22 422,56**	**3 366,67**	*776 926,34*	**36,958**	**21,760**	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS B10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č. 29

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-67 – 12/2010

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

2 - 17

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Vysprávka omietok, hygienické maľby a nátery, b. č. 1“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **18. 02. 2010**

termín ukončenia prác: **19. 03. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**26 482,27 €**
DPH 19 %	**5 031,63 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**31 513,90 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, Ul. Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

[illegible] reklamačnom konaní
6.6 [illegible] zhotoviteľ odstráni [illegible] zistené [illegible] má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľ

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednavateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakry následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakry diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiava poriadok a čistotu. povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a odstraňovať neči z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnos
7.4 Zhotovit[illegible] zna[illegible] nebezpečens[illegible] škod na stavenisku až do termínu prevza vykonaného die
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďal len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osô ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemaj oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, veden motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na t vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoj pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholickýc nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladn oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska u nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykovýcl a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktor školenie vykonal.
7 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi a, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO poverenýn pracovníkom PSB.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľo

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhra zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý d omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhrade oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a va zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodn zmluvnými stranami,
ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonáva prác.
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vy práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založe ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 17.2.2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 17. 2. 2010

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 587, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján SLOVÍK

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Ružomberok		č. 1013100129	JKSO :
Objekt : Vyspravky omietok, hygienické maľby a nátery b.č.1 v kas.SNP Martin		č. 10012901	Rozpočet :
			Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	31 514 EUR	za M3 OP	1 M	31 514 EUR	za M
1 M2 ZP	31 514 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	31 514 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	14 649,24		14 649,24
2	PSV :	7 578,79	3 245,90	10 824,69
3	MCE :	194,53	120,77	315,30
4	iné :			
5	Súčet :	22 422,56	3 366,67	25 789,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	256,68
12	Prevádzkové vplyvy	1,00 %	256,68
13	Sťažené podmienky	0,70 %	179,68
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		693,04

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 12.2.2010

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum : *Podpis :* 17. 11. 2010

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	26 482,27
22	DPH 19 % z : 26 482,27	5 031,63
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	31 513,90

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	797 804,87
	Cena s DPH	949 387,75
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

6

ok !
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Vyspravky omletok, hygienické maľby a nátery b.č.1 v kas.SNP Martin

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**6 998,20**	**6 998,20**		*210 827,77*	34,748
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**7 651,04**	**7 651,04**		*230 495,23*	0,965
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**14 649,24**	**14 649,24**		*441 323,00*	35,713
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	**412,68**	**253,68**	**159,00**	*12 432,40*	0,009
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**412,68**	**253,68**	**159,00**	*12 432,40*	0,009
735 - Vykurovacie telesá	**248,15**	**248,15**		*7 475,77*	0,025
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**248,15**	**248,15**		*7 475,77*	0,025
766 - Konštrukcie stolárske	**65,54**	**56,80**	**8,74**	*1 974,46*	0,002
76 - KONŠTRUKCIE	**65,54**	**56,80**	**8,74**	*1 974,46*	0,002
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**309,41**	**150,78**	**158,63**	*9 321,29*	0,233
776 - Podlahy povlakové	**3 410,90**	**491,37**	**2 919,53**	*102 756,77*	0,160
77 - PODLAHY	**3 720,31**	**642,15**	**3 078,16**	*112 078,06*	0,393
783 - Nátery	**1 161,17**	**1 161,17**		*34 981,41*	0,103
784 - Maľby	**5 216,84**	**5 216,84**		*157 162,52*	0,712
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**6 378,01**	**6 378,01**		*192 143,93*	0,815
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 824,69**	**7 578,79**	**3 245,90**	*326 104,61*	1,245
PRÁCE A DODÁVKY M					
721 - 155 Elektromontáže	**268,30**	**147,53**	**120,77**	*8 082,81*	
724 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	**47,00**	**47,00**		*1 415,92*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**315,30**	**194,53**	**120,77**	*9 498,73*	
Za rozpočet celkom :	**25 789,23**	**22 422,56**	**3 366,67**	*776 926,34*	36,958

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidelnej údržby
TRENČÍN

Projektant :

Dátum

Spracoval

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	574,060	m2	**4,19**	126,23	**2 405,31**		72 462,37	10,844		19
2	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	1 186,440	m2	**3,67**	110,56	**4 354,23**		131 175,53	20,110		19
3	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	1,152	m3	**123,00**	3 705,50	**141,70**		4 268,85	2,741		19
4	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	9,600	m2	**10,10**	304,27	**96,96**		2 921,02	1,053		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**6 998,20**	**EUR**			**6 998,20**		210 827,77	**34,748**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	574,060	m2	**3,16**	95,20	**1 814,03**		54 649,47	0,953		19
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	596,000	m2	**2,14**	64,47	**1 275,44**		38 423,91	0,012		19
7	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,632	m3	**93,00**	2 801,72	**151,78**		4 572,52		3,590	19
8	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	9,600	m2	**2,15**	64,77	**20,64**		621,80		0,192	19
9	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	7,000	kus	**0,40**	12,05	**2,80**		84,35			19
10	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	574,060	m2	**1,02**	30,73	**585,54**		17 639,98		5,741	19
11	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	1 186,440	m2	**0,81**	24,40	**961,02**		28 951,69		11,864	19
12	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	21,760	t	**9,45**	284,69	**205,63**		6 194,81			19
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,760	t	**9,80**	295,23	**213,25**		6 424,37			19
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	195,840	t	**0,32**	9,64	**62,67**		1 888,00			19
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	21,760	t	**8,25**	248,54	**179,52**		5 408,22			19
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	43,520	t	**0,93**	28,02	**40,47**		1 219,20			19
17	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	21,760	t	**26,00**	783,28	**565,76**		17 044,09			19
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	35,713	t	**22,00**	662,77	**785,69**		23 669,70			19
19	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - zakrývanie kobercov	36,000	hod	**8,35**	251,55	**300,60**		9 055,88			19

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby STREČNO

Tlačivo : ODIS B10