(4)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 111-RŠÚ/2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jozef Jelluš
Zhotoviteľ	ELEKTRO–INSSPOL Bitarova 145, 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol KUREJ
IČO:	10943455
IČ DPH (DIČ):	SK1020529609
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0076538106/0900
Registrácia v obchodnom registri:	č. ŽO-95/4219 reg. č. 511-3328
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Odstránenie stavieb - b. č. 3, 4 MS Sklené

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 11. decembra 2006
termín ukončenia: 15. decembra 2006 10.00 hod

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom od 06,30 hod do 18.00hod 7 dní v týždni.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Objekt VÚ 5728 Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	252 100,80
DPH 19%	47 899,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**300 000,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela. So všetkými komponentmi stavieb bude naložené v súlade so zákonom o odpadoch č 733/2004

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni stavby v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval priebeh demolačných prác nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Hôrečný Emil**

8.6. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.6.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.7. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.7.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.7.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- stavebný denník

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každú hodinu omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním diela.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 10 dní po splatnosti faktúry, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný dodržať ustanovenia Z. č. 215/2004 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6 a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5728 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 416307

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **nerovnosti terénu, pád predmetov z výšky, poranenie o ostré predmety.**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných

prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 27.novembra 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Pavol Kurej
ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Krycí list výrobnej kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 626-1 Posádková sprava budov Martin	KP : 500.2
Objekt : Odstránenie stavieb - b.č. 3,4 MS Sklené	Rozpočet :
	Spracoval : Furtáková Martina
Miesto : Kasárne Sklené	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov, Jilemniského, Martin	IČO : 00805122	DIČ :
03634 Martin	Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	300 000 Sk	za M3 OP	1 M	300 000 Sk	za M
1 M2 ZP	300 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	300 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	161 585,14		161 585,14
2	PSV :	80 947,52		80 947,52
3	MCE :	9 568,14		9 568,14
4	iné :			
5	Súčet :	252 100,80		252 100,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		252 100,80
22	DPH 19 % z :	252 100,80	47 899,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		300 000,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov Martin

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov, Jilemniského, Martin**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **500.2**
Dátum : . .
Spracoval : **Furtáková Martina**

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : 626-1 Posádková sprava budov Martin

Objekt : Odstránenie stavieb - b.č. 3,4 MS Sklené

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	161 585,13	161 585,13		0,280	113,407
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	161 585,13	161 585,13		0,280	113,407
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	7 412,08	7 412,08			7,059
71 - IZOLÁCIE	7 412,08	7 412,08			7,059
762 - Konštrukcie tesárske	32 573,14	32 573,14			10,407
764 - Konštrukcie klampiarske	40 962,30	40 962,30			8,235
76 - KONŠTRUKCIE	73 535,44	73 535,44			18,643
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	80 947,52	80 947,52			25,702
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	9 568,14	9 568,14			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 568,14	9 568,14			
Za rozpočet celkom :	252 100,79	252 100,79		0,280	139,109

Odberateľ : **Posádková správa budov, Jilemniského, Martin**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **500.2**
Dátum : . .
Spracoval : **Furtáková Martina**

Stavba : 626-1 Posádková sprava budov Martin
Objekt : Odstránenie stavieb - b.č. 3,4 MS Sklené

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia súčtov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	161 585,13	5 552,87	19 395,93	6 826,32	33 098,62	24 566,09	35 232,98	15 485,74	21 426,55	260,0
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	161 585,13	5 552,87	19 395,93	6 826,32	33 098,62	24 566,09	35 232,98	15 485,74	21 426,55	260,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
712 - Povlakové krytiny spolu :	7 412,08		2 305,97	811,79			2 244,73	1 018,86	1 030,71	30,5
71 - IZOLÁCIE spolu :	7 412,08		2 305,97	811,79			2 244,73	1 018,86	1 030,71	30,5
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	32 573,14		10 147,64	3 573,93			9 878,12	4 483,57	4 489,87	128,4
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	40 962,30		12 749,41	4 484,04			12 410,79	5 633,12	5 684,93	140,2
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	73 535,44		22 897,05	8 057,97			22 288,91	10 116,69	10 174,81	268,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	80 947,52		25 203,03	8 869,77			24 533,64	11 135,55	11 205,52	299,2
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	9 568,14		2 976,00	1 047,68			2 896,96	1 314,90	1 332,46	32,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 568,14		2 976,00	1 047,68			2 896,96	1 314,90	1 332,46	32,0
Za rozpočet celkom :	**252 100,79**	**5 552,87**	**47 574,96**	**16 743,78**	**33 098,62**	**24 566,09**	**62 663,58**	**27 936,19**	**33 964,53**	**591,3**

Odberateľ : **Posádková správa budov, Jilemniského, Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Furtáková Martina**
KP : **500.2**
Dátum : . .

Stavba : 626-1 Posádková sprava budov Martin
Objekt : Odstránenie stavieb - b.č. 3,4 MS Sklené

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	979091211	Vodorovné premiestnenie sute do 7 km - na skládku odpadu	67,269	t	305,00	20 517,04		1 368,25	481,64	4 424,95	4 749,19	6 665,12	2 827,87
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	19,238	Nh	67,80	1 304,39	19,39 za t						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,739	Nh	83,70	61,93	0,92 za t						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,020	Nh	93,00	1,91	0,03 za t						
		Ostatné stavebné stroje	1,291	Sh	1 230,00	1 588,62	23,62 za t						
		Voz na odvoz štrku štrku 32m3	6,901	Sh	411,00	2 836,63	42,17 za t						
		NÁKLADNÁ DOPRAVA	4 749,191	Sk	1,00	4 749,19	70,60 za t						
2	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	3,529	t	1 580,00	5 575,82					2 999,65	1 813,59	762,58
		Tarify v Sk	2 999,650	Sk	1,00	2 999,65	850,00 za t						
3	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,269	t	465,00	31 280,08					16 817,25	10 167,72	4 295,12
		Tarify v Sk	16 817,250	Sk	1,00	16 817,25	250,00 za t						
4	981011112	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ostatných 2 stranne obitých	510,844	m3	204,00	104 212,17	5 552,87	18 027,68	6 344,68	28 673,67		32 072,29	13 540,97
		Materiál lešenový v používaní	0,618	m3	8 980,00	5 550,72	10,87 za t						
		STAVEBNÝ TESÁR	51,084	Nh	75,20	3 841,54	7,52 za t						
		Stavebný tesár	30,650	Nh	83,70	2 565,45	5,02 za t						
		Robotník pri demolačných prácach	86,843	Nh	67,80	5 887,98	11,53 za t						
		Robotník pri demolačných prácach	40,867	Nh	75,20	3 073,23	6,02 za t						
		Robotník pri demolačných prácach	10,216	Nh	93,00	950,16	1,86 za t						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	20,433	Nh	83,70	1 710,30	3,35 za t						
		Ostatné stavebné stroje	17,777	Sh	1 230,00	21 866,16	42,80 za t						
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	17,777	Sh	383,00	6 808,73	13,33 za t						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**161 585,13**	**Sk**			**5 552,87**	**19 395,93**	**6 826,32**	**33 098,62**	**24 566,09**	**50 718,72**	**21 426,55**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**161 585,13**	**Sk**			**5 552,87**	**19 395,93**	**6 826,32**	**33 098,62**	**24 566,09**	**50 718,72**	**21 426,55**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											

Výrobná kalkulácia nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		712 - Povlakové krytiny											
5	712300831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	1 176,520	m2	6,30	7 412,07		2 305,97	811,79			3 263,59	1 030,71
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	30,589	Nh	75,20	2 300,33	1,96 za t						
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**7 412,08**	**Sk**				**2 305,97**	**811,79**			**3 263,59**	**1 030,71**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**7 412,08**	**Sk**				**2 305,97**	**811,79**			**3 263,59**	**1 030,71**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
6	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	323,200	m	48,00	15 513,60		4 841,53	1 703,26			6 852,09	2 116,71
		Stavebný tesár	57,852	Nh	83,70	4 842,27	14,98 za t						
7	762342812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	1 176,520	m2	14,50	17 059,54		5 306,10	1 870,66			7 509,60	2 373,16
		Stavebný tesár	70,591	Nh	75,20	5 308,45	4,51 za t						
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**32 573,14**	**Sk**				**10 147,64**	**3 573,93**			**14 361,69**	**4 489,87**
		764 - Konštrukcie klampiarske											
8	764311832	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -45ST25-m2	1 176,520	m2	27,50	32 354,30		10 071,01	3 541,32			14 253,24	4 488,72
		Stavebný klampiar	108,239	Nh	93,00	10 066,30	8,56 za t						
9	764999904	Konštrukcie HZS T4 - triedenie zdemolov.mat. na použiteľný a nepoužiteľný	32,000	hod	269,00	8 608,00		2 678,40	942,72			3 790,67	1 196,21
		Stavebný klampiar	32,000	Nh	83,70	2 678,40	83,70 za t						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**40 962,30**	**Sk**				**12 749,41**	**4 484,04**			**18 043,91**	**5 684,93**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**73 535,44**	**Sk**				**22 897,05**	**8 057,97**			**32 405,60**	**10 174,81**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**80 947,52**	**Sk**				**25 203,03**	**8 869,77**			**35 669,19**	**11 205,52**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
10	213290040	Demontáž existujúceho el.zariadenia	32,000	hod	299,00	9 568,00		2 976,00	1 047,68			4 211,86	1 332,46
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	32,000	Nh	93,00	2 976,00	93,00 za t						
11	213290041	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	0,14	0,14							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**9 568,14**	**Sk**				**2 976,00**	**1 047,68**			**4 211,86**	**1 332,46**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**9 568,14**	**Sk**				**2 976,00**	**1 047,68**			**4 211,86**	**1 332,46**
		Za rozpočet celkom :	**252 100,79**	**Sk**			**5 552,87**	**47 574,96**	**16 743,78**	**33 098,62**	**24 566,09**	**90 599,77**	**33 964,53**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 111-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok