AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok č.: 2
Počet listov : 3
Príloha : 1/4

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. AOS 1-58-18/9/2005-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Zhotoviteľ:** **ISO & spol. s r.o.**
sídlo: Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený: Ing. Tibor Dzúrik - konateľ
IČO: 36 368521
IČ DPH: SK2020125690
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 7000166299/8180
zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.10051/L
(ďalej len ako „zhotoviteľ")

1.2. **Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl**
generála Milana Rastislava Štefánika
sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán: Ján KURTY - rektor
IČO: 37 910 337
DRČ: nie je platcom DPH
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166299/8180
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len ako „objednávateľ")

V zmysle článku XI. bod 11.2. zmluvy o dielo č. AOS-1-58-18/9/2005-OSM sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 ku zmluve o dielo č. AOS 1-58-18/9/2005-OSM.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať doplňujúce práce na stavebných úpravach posluchárni Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS), ktoré sú špecifikované v **prílohe č. 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. **(ďalej len dielo)**

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

2.4. Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.5.Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce na diele budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy v termíne od 1.12.2005 do 15.12.2005.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia tejto zmluvy sú priestory AOS špecifikované v prílohe č. 1.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

5.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ cenu vo výške 194.588,30 Sk bez DPH /slovom jednostodeväťdestatštyripäťstoosemdesiatosem 30/100 korún slovenských/. **Cena je vyšpecifikovaná podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1,** k tomuto dodatku. Takto stanovená cena je cenou úplnou a záväznou.

5.2. K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

5.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj všetky vynaložené náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela.

5.4. Celková cena s DPH je 231.560,10 Sk /slovom dvestotridsaťjedentisícpäťstošesťdesiat 10/100 korún slovenských/.

5.5. Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi jeho riadnym vykonaním. Dielo je vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6.Cena diela bude uhradená na základe faktúry, doloženej súpisom skutočne vykonaných prác, vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo ju vrátiť. Splatnosť faktúry v takom prípade nastáva až odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, jeho textu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho podpisujú.

5.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. AOS 1-58-18/9/2005-OSM sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti.

5.3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri obdrží objednávateľ.

5.4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V L. Mikuláši, dňa 1.12.05

Za zhotoviteľa:

konateľ

V L. Mikuláši, dňa 1.12.05

Za objednávateľa:

Ján KURTY

rektor

Príloha č.1 kdodatku č.1 zmluvy o dielo č.AOS-1-58-18/9/2005-OSM

Počet listov: 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Naviac práce	Miesto	L. Mikuláš, Demänová 393
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Lipt.Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš	36368521	SK 2020125690
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		24.11.2005	74

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 8 885,00	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 99 174,50	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 41 220,70	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 45 308,10				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	194 588,30	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			194 588,30
24	19%	194 588,30	DPH	36 971,80
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**231 560,10**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant — Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ — Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ — Dátum a podpis — Pečiatka

ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 Liptovský Mikuláš 031 01

Ing. Miroslav KAMENÁR
Vedúci oddelenia logistiky

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL

Objekt :

Časť : Naviac práce

Dátum : 24.11.2005

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika

Zhotoviteľ : ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš

Spracoval :

PČ	MDN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		Figura	Výkaz výmer					9	10
			Práce a dodávky HSV						
		4	**Vodorovné konštrukcie**						
1	011	41162511031	Podhľad RIGIPS RBI 1x12,5-OK, strop žel.betónový, upevnenie na závesoch	m2	3,183	746,00	2 374,52	0,062	0,000
			"potrubie nad pisoármi" (0,35+0,6)*3,35		3,183				
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 374,52**	**0,062**	**0,000**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**						
2	011	612473181	Vnútorná omietka váp.cementová zo suchých zmesí muriva, hladká	m2	13,628	189,30	2 579,78	0,414	0,000
			"rozdiel medzi pôvodným a novým keram.obkladom"						
			(3,1*5+1,0*2+1,5*2+3,35*2+0,35)*2,25-(0,8*3+0,6)*1,97		56,078				
			-((3,1+1,0)*2*1,65+(3,1*3+1,5*2+3,35*2+0,35)*1,8-(0,8*3+0,6)*1,97)		-42,450				
			Súčet		13,628				
3	011	612481117	Potiahnutie vnút. stien pletivom sklokeramickým s prichytením do tmelu	m2	19,823	160,40	3 179,61	0,126	0,000
			"na pôvodný keram.obklad, bez osekania obkladu-m.č"						
			91,913-72,09		19,823				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**5 759,39**	**0,539**	**0,000**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**						
4	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,377	148,70	56,08	0,000	0,000
5	013	979080010	Poplatok za uskladnenie sutiny a vybúr. hmôt na skládku TKO-stavebná suť	t	0,377	380,00	143,30	0,000	0,000
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,377	251,40	94,81	0,000	0,000
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,640	9,30	24,55	0,000	0,000
8	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,377	150,00	56,57	0,000	0,000
9	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,508	16,80	25,34	0,000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**400,65**	**0,000**	**0,000**
		99	**Presun hmôt HSV**						
10	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	0,601	582,90	350,44	0,000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**350,44**	**0,000**	**0,000**
			HSV Celkom				**8 885,00**	**0,601**	**0,000**
			Práce a dodávky PSV						
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**						
11	721	725114932	Záchodová misa, novodurový sklz D 110/114	ks	2,000	144,90	289,80	0,001	0,000
12	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	2,000	571,90	1 143,80	0,004	0,000
13	MAT	642200110	Wc kombi biele I.A, zadný odpad, sedátko plast	kus	5,000	2 880,00	14 400,00	0,130	0,000
14	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,000	51,30	102,60	0,000	0,000
15	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splach. nádrže	sub	1,000	617,70	617,70	0,004	0,000
16	MAT	642521140	Pisoár biely I.A so senzorom, podomietkový automat. splachovač	kus	5,000	10 894,00	54 470,00	0,073	0,000
17	MAT	642520140	Napájací zdroj pre 5 pisoárov	kus	1,000	4 349,20	4 349,20	0,002	0,000
18	721	725219401	Montáž umývadla bez výtok. armatúry z diturvitu na skrutky do muriva	sub	3,000	502,90	1 508,70	0,004	0,000
19	MAT	642136100	Umývadlo I.A 55 cm	kus	2,000	810,00	1 620,00	0,029	0,000
20	MAT	642136101	Umývadlo I.A 40 cm	kus	1,000	775,00	775,00	0,012	0,000
21	721	7255301201	Montáž a dodávka ohrievača vody HAKL, úprava rozvodov vody, výmena batérie	sub	1,000	12 480,00	12 480,00	0,020	0,000
22	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	2,000	103,70	207,40	0,001	0,000
23	MAT	551403100	Ventil rohový nástenný chróm 1/2" s pripojovacou rúrkou pre WC	kus	5,000	142,00	710,00	0,002	0,000
24	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	1,000	130,00	130,00	0,000	0,000
25	MAT	551430200	Batéria umyvadlová nástenná páková chróm	kus	3,000	650,00	1 950,00	0,004	0,000
26	721	7259891011	Montáž dvierok sanitárnych plastových	ks	7,000	63,80	446,60	0,000	0,000
27	MAT	287100100	Dvierka sanitárne plastové 300x150 mm	ks	1,000	150,00	150,00	0,000	0,000
28	MAT	287100110	Dvierka sanitárne plastové 300x300 mm	ks	2,000	225,00	450,00	0,001	0,000
29	MAT	287100120	Dávkovač tekutého mydla	ks	3,000	560,00	1 680,00	0,003	0,000
30	MAT	287100140	Dávkovač papierových utierok	ks	3,000	610,00	1 830,00	0,003	0,000
31	721	9987725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,291	410,80	119,48	0,000	0,000
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**99 430,28**	**0,291**	**0,000**
		766	**Konštrukcie stolárske**						
32	766	7664111113	Montáž oblož. stien palubovkami z mäk. dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	1,000	167,60	167,60	0,000	0,000
			"m.č.127 - register" 0,5*2		1,000				

		Figúra	Výkaz výmer					9	10
			Práce a dodávky HSV						
33	MAT	611916640	Obloženie palubovka - doska	m2	1,100	185,00	203,50	0,006	0,000
			1,000 * 1,1		1,100				
34	766	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	2,000	132,20	264,40	0,000	0,000
35	MAT	6050001023	Rezivo SM/JD - hranolky 50x50 mm pre rošt	m3	0,006	6 230,00	37,38	0,003	0,000
			0,05*0,05*2,0*1,1		0,006				
36	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do ocel. zárubne, jednokrídlové	ks	6,000	88,70	532,20	0,000	0,000
			"m.č.128,127" 5+1		6,000				
37	MAT	6116212200	Dvere vnútr. hl. plné jednokr. [illegible] mm prefa, kľučky	kus	5,000	2 080,00	10 400,00	0,069	0,000
38	MAT	6116212210	Dvere vnútr. hl. plné jednokr. [illegible] mm prefa, kľučky	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	0,016	0,000
39	766	766662811	Demontáž dverového krídla	ks	1,000	25,10	25,10	0,000	0,001
			"m.č.128" 1		1,000				
40	766	766622581121	Vyrovnávanie [illegible]	hod	32,000	220,00	7 040,00	0,000	0,000
41	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,095	597,30	56,85	0,000	0,000
		766	Konštrukcie stolárske				**20 997,03**	**0,095**	**0,001**
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
42	767	767112811	Demontáž stien so [illegible] zváraných -0,018 t	m2	20,895	193,10	4 034,82	0,000	0,376
			"pôvodné sklápky" (1,2+0,35+1,4*4)*2,1		20,895				
43	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	766,30	0,00	0,000	0,000
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				**4 034,82**	**0,000**	**0,376**
		781	Dokončovanie [illegible] a obklady						
44	771	781445137	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu 200x200 mm	m2	19,823	347,80	6 894,44	0,058	0,000
			(2,1*5+1,2*4+1,2*2+0,35*4+1,4*8+0,35)*2,25+(2,5+0,35*2)*0,9		109,643				
			-0,8*0,6*11*1,97 72,090		-89,820				
			Súčet		19,823				
45	MAT	5978649110	Obkladačky keramické glazované hladké 200x250x8 mm	m2	20,418	190,00	3 879,42	0,296	0,000
			19,823*1,03		20,418				
46	771	781494759	Príplatok za škárovanie bielym alebo farebným cementom	m2	91,913	7,00	643,39	0,085	0,000
47	771	781494780	Rohové plastové lišty	m	20,990	39,50	829,11	0,005	0,000
			(2,0+2,03*2)*3+(0,7+2,03*2)+(2,25-0,9)		20,990				
48	771	998771102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,445	344,20	153,26	0,000	0,000
		781	Dokončovacie práce a obklady				**12 399,62**	**0,445**	**0,000**
		783	Dokončovacie práce - nátery						
49	783	7830219811	Odstránenie starých náterov z kov. stavebných doplnkových konštr. oškrabaním	m2	3,266	19,30	63,03	0,000	0,000
			"oceľ zárubne" (4,6+4,8*2)*0,23		3,266				
50	783	7830225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby dvojnás. 1x s emailov.	m2	8,556	127,80	1 093,46	0,003	0,000
			"oceľ zárubne" (4,6*6+4,8*2)*0,23		8,556				
51	783	7830229111	Príplatok farba modrá, zelená, červená a pod. za email 1x	m2	8,556	4,20	35,94	0,000	0,000
52	783	7830324240	Nátery liatin. radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a zákl. náterom	m2	7,200	173,20	1 247,04	0,005	0,000
			0,2*0,6*15*2*2		7,200				
53	783	7834011811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí potrubie do DN 50 mm	m	1,500	2,10	3,15	0,000	0,000
54	783	7834011812	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí, potrubie DN 50 - DN 100	m	6,500	2,80	18,20	0,000	0,000
55	783	7834024340	Nátery kov. potr. syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a zákl. náter	m	1,500	42,00	63,00	0,000	0,000
56	783	7834025350	Nátery kov. potr. syntet. do DN 100 mm farby bielej dvojnás. 1x email a zákl. náter	m	6,500	51,70	336,05	0,001	0,000
57	783	7838946612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	3,183	60,00	190,98	0,002	0,000
58	783	7839038111	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	12,700	38,00	482,60	0,001	0,000
			"radiátory" 7,2		7,200				
			"Al okná-interiér" 2,5*2,2		5,500				
			Súčet		12,700				
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**3 533,45**	**0,011**	**0,000**
			PSV Celkom				**140 395,20**	**0,842**	**0,377**
			Práce a dodávky M						
		21-M	**Elektromontáže**						
59	921	2100001010	Úprava rozvodov silnoprúdu so stavebnými prácami	súbor	1,000	26 000,00	26 000,00	0,000	0,000
60	921	2100001020	Úprava elektroinštalácie	súbor	1,000	4 205,00	4 205,00	0,000	0,000
			"upratovačka" 1		1,000				
61	921	210290433	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním vstavaných 2A - tlačidlových alebo páčkových	ks	6,000	37,90	227,40	0,000	0,000
62	MAT	345021460	Spínač č.1	ks	9,000	65,00	585,00	0,000	0,000
63	MAT	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	ks	3,000	50,00	150,00	0,000	0,000
64	921	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	ks	3,000	118,00	354,00	0,000	0,000

Figúra	Výkaz výmer					9	10
	Práce a dodávky HSV						
65 MAT 429000020	Ventilátor JOLLY	ks	3,000	1 890,00	5 670,00	0,000	0,000
66 MAT 429000062	Sušič rúk SR 1000	ks	2,000	2 860,00	5 720,00	0,000	0,000
67 MAT 3410105000	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	15,500	10,80	167,40	0,000	0,000
68 921 211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	4,000	16,20	64,80	0,000	0,000
69 MAT 2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm	kus	20,000	2,50	50,00	0,000	0,000
70 MAT 3480125200	Svietidlo 2131805 1x60 W	ks	7,000	160,00	1 120,00	0,000	0,000
71 MAT 3470128100	Žiarovka 60 W E27 230 V čira	ks	7,000	10,00	70,00	0,000	0,000
72 MAT 3481007400	Sklo na svietidlo 60 W/09213	ks	7,000	66,50	465,50	0,000	0,000
73 MAT 348100990	Podružný materiál	%	3,000	140,00	420,00	0,000	0,000
74 921 2112000990	PPV	%	6,000	6,50	39,00	0,000	0,000
					45 308,10	**0,000**	**0,000**
	21-M Elektromontáže				**45 308,10**	**0,000**	**0,000**
	M Celkom				**194 588,30**	**1,444**	**0,377**
	Celkom						

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031