(29)

ID 1918

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 74 - 4 / 2007

Ružomberok : 25 .apríla 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/11

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 74 – 4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o.
		Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava podláh, elektro, omietok, malieb formou výmeny b. č. 24 vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. mája 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	454.455,67 Sk	bez DPH
DPH:	86.346,60 Sk	
Cena s DPH:	540.802,00 Sk	

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 25. apríla 2007.

Správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Vladimír TOMKA
Objednávateľ

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 967, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2020031070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285
zhotoviteľ

Pozemková správa RUŽOMBEROK

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 74 – 4 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 74 – 4 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava podláh, elektro, omietok, malieb formou výmeny b. č. 24 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Posádková správa RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 74 - 4 / 2007

V Ružomberku : 25. apríla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36480013
IČ DPH: SK2022024070
Tel./fax: 043/5522285
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č.24	č. 7022401	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	540 802 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	540 802 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	540 802 Sk	za M2 ZP	1 M	540 802 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	158 366,82		158 366,82
2	PSV :	146 610,86	90 096,96	236 707,82
3	MCE :	11 835,80	47 545,20	59 381,00
4	iné :			
5	Súčet :	316 813,48	137 642,16	454 455,64

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	454 455,64
22	DPH 19 % z : 454 455,64	86 346,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	540 802,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

PRÍLOHA Č. 2 K Č. P.: PSB-RBK- 74-4/2007

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č.24

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		5 603,85	5 603,85		1,736		1,23
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		90 204,84	90 204,84		10,313		19,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		62 558,13	62 558,13		0,754	12,428	13,76
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	158 366,82	158 366,82		12,805	12,428	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
735 - Vykurovacie telesá		2 263,84	2 263,84			0,539	0,49
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE		2 263,84	2 263,84			0,539	0,49
763 - Konštrukcie - drevostavby		54 520,90	54 520,90		1,204		11,99
766 - Konštrukcie stolárske		35 860,37	12 870,37	22 990,00	0,416	0,587	7,89
76 - KONŠTRUKCIE		90 381,27	67 391,27	22 990,00	1,620	0,587	19,88
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		21 572,84	9 200,24	12 372,60	0,523		4,74
775 - Podlahy vlysové a parketové		83 321,53	29 945,97	53 375,56	0,537		18,33
77 - PODLAHY		104 894,37	39 146,21	65 748,16	1,061		23,08
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		2 610,63	1 251,83	1 358,80	0,051		0,57
783 - Nátery		17 478,77	17 478,77		0,047		3,84
784 - Maľby		19 078,94	19 078,94		0,151		4,19
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		39 168,34	37 809,54	1 358,80	0,250		8,61
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	236 707,82	146 610,86	90 096,96	2,932	1,127	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže		59 381,00	11 835,80	47 545,20	0,105		13,06
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	59 381,00	11 835,80	47 545,20	0,105		
	Za rozpočet celkom :	454 455,64	316 813,48	137 642,16	15,843	13,555	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSS Ružomberok
Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č.24

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,630	m3	5 540,00	3 490,20	2 745,55	202,25	76,86			168,75	296,77	2,4
2	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	2,310	m2	915,00	2 113,65	1 564,81	154,65	58,76			129,04	206,37	1,8
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 663,85**	**Sk**			**4 310,37**	**356,90**	**135,62**			**297,79**	**503,14**	**4,2**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,410	m2	252,00	1 111,32	439,23	219,22	83,30			182,91	186,64	2,6
4	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	209,433	m2	400,00	83 773,20	40 408,00	10 092,57	3 834,71	4 557,26		11 176,04	13 704,60	99,4
5	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	19,560	m2	272,00	5 320,32	3 024,75	736,82	279,90			614,76	664,07	8,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**90 264,84**	**Sk**			**43 871,89**	**11 048,62**	**4 197,82**	**4 557,26**		**11 973,71**	**14 555,32**	**110,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	123,000	m2	125,00	15 375,00	7 243,47	3 242,28	1 232,46			2 705,20	951,59	41,5
7	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	0,978	m3	2 570,00	2 513,46		671,24	255,07	266,35		721,09	599,69	9,5
8	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	19,560	m2	60,00	1 173,60		303,96	115,59	135,94		335,80	282,29	4,3
9	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	63,000	m	62,50	3 937,50	637,56	1 305,99	496,44			1 089,65	407,86	18,2
10	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	209,433	m2	60,00	12 565,98		4 976,12	1 891,17			4 151,82	1 546,85	70,7
11	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,556	t	269,00	3 646,56		560,40	212,96		1 200,65	1 193,48	479,05	7,9
12	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	189,784	t	8,90	1 689,07					905,26	547,32	236,49	

RUŽOMBEROK • Ružová Dolina 8, 034 01

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
13	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,556	t	217,00	2 941,65		1 167,44	443,68			974,05	356,46	16,6
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,112	t	24,00	650,68		261,08	99,22			217,84	72,53	3,7
15	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	13,556	t	780,00	10 573,68				10 573,68				
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,805	t	585,00	7 490,92		2 462,41	931,94	693,39		2 465,39	947,78	33,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**62 558,13**	**Sk**			**7 881,83**	**14 940,95**	**5 678,58**	**11 069,37**	**2 105,92**	**14 401,84**	**5 890,83**	**206,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**158 386,82**	**Sk**			**56 063,40**	**28 346,48**	**10 012,13**	**16 226,63**	**2 105,92**	**28 673,14**	**20 939,10**	**321,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
17	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	23,460	m2	27,50	645,15		167,26	63,57			241,64	172,66	1,9
18	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	32,600	m2	13,00	423,80		87,69	33,25			126,68	176,17	1,0
19	735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	23,460	m2	22,50	527,85		126,44	48,09			182,67	170,63	1,4
20	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	32,600	m2	18,90	616,14		147,35	56,07			212,86	199,85	1,6
21	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	22,129	%	2,30	50,89								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**2 263,84**	**Sk**				**528,76**	**200,99**			**763,85**	**719,33**	**6,0**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 263,84**	**Sk**				**528,76**	**200,99**			**763,85**	**719,33**	**6,0**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
22	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	81,031	m2	630,00	51 049,53	24 549,15	8 277,31	3 145,62			11 957,28	3 120,15	86,0
23	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	510,495	%	6,80	3 471,36								
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**54 520,99**	**Sk**			**24 549,15**	**8 277,31**	**3 145,62**			**11 957,28**	**3 120,15**	**86,0**
		766 - Konštrukcie stolárske												
24	766411821	Demontáž obloženia stien z palubovíek	58,762	m2	124,00	7 286,48		2 267,03	861,45			3 274,93	883,07	26,0

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č.24

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
25	766812114	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 210cm	1,000	kus	1 730,00	1 730,00		448,19	170,31			647,45	464,05	5,7
26	615812212	Súbor kuchynský KAMILA 200cm drevo vrchný diel na stenu	1,000	súbor	3 480,00	3 480,00	3 480,00							
27	766825121	Montáž drev. vstavaných skríň 2-kríd. policových	4,000	kus	910,00	3 640,00	18,32	837,40	316,20			1 209,69	1 256,39	10,7
28	615184254	Skriňa drevené vstavaná 1900x40x1300cm	2,000	kus	4 675,00	9 350,00	9 350,00							
29	615184255	Skriňa drevené vstavaná 1900x40x1300cm spodný diel	2,000	kus	5 080,00	10 160,00	10 160,00							
30	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	356,465	%	0,60	213,87								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**35 860,37**	**Sk**			**23 808,32**	**3 552,82**	**1 348,96**			**5 132,87**	**2 683,51**	**42,5**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**90 381,27**	**Sk**			**47 957,47**	**11 829,94**	**4 495,58**			**17 089,35**	**5 723,86**	**128,6**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
31	771471112	Montáž soklov keram.rovných do malty do 9cm	6,280	m	89,50	562,06	44,46	133,95	50,93			193,50	139,21	1,3
32	771573351	Osadenie ochrannej lišty schod. nášlapníc do lepidla	6,200	m	76,50	474,30	27,09	119,66	45,44			172,85	109,25	1,2
33	553483986	Lišta Al na schodiskový stupeň	6,200	m	153,00	948,60	948,60							
34	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	19,560	m2	377,00	7 374,12	2 016,24	1 425,14	541,61			2 058,74	1 332,37	14,7
35	597637410	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	20,400	m2	560,00	11 424,00	11 424,00							
36	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	207,831	%	3,80	789,75								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**21 572,84**	**Sk**			**14 460,40**	**1 678,75**	**637,99**			**2 425,09**	**1 580,84**	**17,3**
		775 - Podlahy vlysové a parketové												
37	775413160	Okrajová lišta parket SL4-BUK	64,280	m	195,00	12 534,60	10 038,60	361,26	137,55			521,86	1 475,31	4,6
38	775919011	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic	70,231	m2	190,00	13 343,89	1 092,09	3 826,18	1 453,78			5 527,25	1 444,58	39,6
39	611942239	Parkety laminát PARADOR Trendtime4 typ spoja CLIC rozm.1285x400mm,hr.8mm	70,231	m2	760,00	53 375,56	53 375,56							
40	775991212	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.2mm	70,231	m2	48,50	3 406,20	2 618,21	250,02	94,81			361,18	81,97	2,8
41	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	826,603	%	0,80	661,28								

Tlačové SOFIS C90

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**83 321,53**	**Sk**			**67 124,47**	**4 437,46**	**1 686,15**			**8 410,28**	**3 861,87**	**47,1**
	77 - PODLAHY spolu :	**184 894,37**	**Sk**			**81 584,87**	**6 116,21**	**2 324,14**			**8 835,38**	**4 582,71**	**64,5**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
42 781471208	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 300x300 do tmelu	2,680	m2	448,00	1 200,64	195,37	266,07	101,11			380,00	258,08	3,1
43 597672200	Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT4 I	2,734	m2	497,00	1 358,79	1 358,79						0,00	
44 998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	25,594	%	2,00	51,18								
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 618,63**	**Sk**			**1 554,17**	**266,07**	**101,11**			**380,08**	**258,08**	**3,1**
	783 - Nátery												
45 783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	23,460	m2	262,00	6 146,52	3 309,97	597,05	226,85			862,49	1 150,14	7,6
46 783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	23,460	m2	50,50	1 184,73	669,54	106,27	40,35			153,52	215,03	1,5
47 783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	53,760	m	3,30	177,40	9,13	52,68	19,89			76,11	19,58	0,7
48 783424140	Nátery syn. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	53,760	m	32,50	1 747,20	566,63	367,18	139,77			530,42	143,19	4,6
49 783894612	Nátery omietok stropov SADAKRIN 2X	81,031	m2	70,50	5 712,68	1 593,87	1 285,15	488,61			1 835,40	509,64	18,6
50 783969611	Prebrúsenie radiátorov	23,460	m2	107,00	2 510,22	65,45	659,69	250,78			952,96	581,30	9,3
	783 - Nátery spolu :	**17 478,77**	**Sk**			**6 214,62**	**3 068,04**	**1 166,28**			**4 418,92**	**2 618,90**	**42,5**
	784 - Maľby												
51 784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	216,560	m2	7,10	1 537,57	101,78	404,96	153,75			585,02	292,05	5,1
52 784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	216,560	m2	81,00	17 541,36	11 967,10	1 470,44	558,72			2 124,18	1 420,90	18,8
	784 - Maľby spolu :	**19 078,94**	**Sk**			**12 068,88**	**1 875,40**	**712,48**			**2 709,20**	**1 712,95**	**24,9**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**39 168,34**	**Sk**			**19 837,68**	**5 209,52**	**1 979,87**			**7 508,12**	**4 589,94**	**69,7**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**236 707,62**	**Sk**			**148 980,82**	**23 884,44**	**9 980,60**			**34 188,70**	**15 615,66**	**269,9**
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M21 - 155 Elektromontáže												

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č.24

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
53	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	14,000	kus	28,00	392,00		106,68	40,60			154,11	90,61	1,1
54	345600D10	Škatuľa KP prístrojová 6400-40 (KU 97/5)	14,000	kus	9,70	135,80	135,80							
55	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	5,000	kus	123,00	615,00		166,95	63,45			241,17	143,43	1,7
56	345620K02	Škatuľa KR rozvodka KR 97/L, D97x47	5,000	kus	107,00	535,00	535,00							
57	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	6,000	kus	16,80	100,80		27,24	10,38			39,34	23,84	0,2
58	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus	41,50	41,50		11,19	4,25			16,17	9,89	0,1
59	345301A90	Spínač rad.1S 3553-21289 B1, Classic	1,000	kus	87,00	87,00	87,00							
60	210110042	Spínač zapustený IP20, rad.2	4,000	kus	53,00	212,00		57,52	21,84			83,09	49,55	0,5
61	345303A01	Spínač rad.2,2S 3558-A02340,	4,000	kus	106,00	424,00	424,00							
62	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	9,000	kus	100,00	900,00		244,89	93,06			353,76	208,29	2,5
63	345410A81	Zásuvka 2-nás. 5512-2249 B1, Classic hranatá, lesklá biela	9,000	kus	87,00	783,00	783,00							
64	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	1,000	kus	50,50	50,50		15,83	6,02			22,87	5,78	0,1
65	3585101O13	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 20B/1	1,000	kus	157,00	157,00	157,00							
66	210201034	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x18W	1,000	kus	246,00	246,00		66,68	25,34			96,32	57,66	0,6
67	3482B2601	Svietidlo žiarivkové prisadené IP20,1X13W,VVG: TUBUS 291	1,000	kus	690,00	690,00	690,00							
68	210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	11,000	kus	333,00	3 663,00		1 140,04	433,18			1 646,89	442,89	11,8
69	348288554	Svietidlo stropné MODUS I436AL 4x36 EVG 1200x600 IP20	11,000	kus	3 850,00	42 350,00	42 350,00							
70	210290811	Pripojenie spotrebiča do 5kW - prietokový ohrievač	1,000	kus	40,00	40,00		12,45	4,73			17,98	4,84	0,1
71	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	72,000	m	17,50	1 260,00		340,56	129,60			491,97	297,87	3,5
72	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	72,000	m	18,70	1 346,40	1 346,40							
73	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	34,000	m	17,50	595,00		160,82	61,20			232,32	140,66	1,6
74	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	34,000	m	30,50	1 037,00	1 037,00							
75	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	12,000	hod	310,00	3 720,00		1 158,00	440,04			1 672,83	449,13	12,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**59 381,00**	**Sk**			**47 545,20**	**3 508,85**	**1 333,69**			**5 068,82**	**1 924,44**	**36,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**59 381,00**	**Sk**			**47 545,20**	**3 508,85**	**1 333,69**			**5 068,82**	**1 924,44**	**36,3**
		Za rozpočet celkom :	**454 455,84**	**Sk**			**252 588,62**	**53 539,78**	**20 346,42**	**16 226,63**	**2 105,92**	**65 930,66**	**38 479,20**	**626,5**

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č.24

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,630	m3	5 540,00	3 490,20	2 745,55	202,25	76,86			168,75	296,77	2,4
2	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	2,310	m2	915,00	2 113,65	1 564,81	154,65	58,76			129,04	206,37	1,8
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 603,85**	**Sk**			**4 310,37**	**356,90**	**135,62**			**297,79**	**503,14**	**4,2**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612403399	Zapínenie rýh v stenách maltou	4,410	m2	252,00	1 111,32	439,23	219,22	83,30			182,91	186,64	2,6
4	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	209,433	m2	400,00	83 773,20	40 408,00	10 092,57	3 834,71	4 557,26		11 176,04	13 704,60	99,4
5	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	19,560	m2	272,00	5 320,32	3 024,75	736,82	279,90			614,76	664,07	8,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**90 204,84**	**Sk**			**43 871,99**	**11 048,82**	**4 197,92**	**4 557,26**		**11 973,71**	**14 555,32**	**110,7**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	123,000	m2	125,00	15 375,00	7 243,47	3 242,28	1 232,46			2 705,20	951,59	41,5
7	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	0,978	m3	2 570,00	2 513,46		671,24	255,07	266,35		721,09	599,69	9,5
8	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	19,560	m2	60,00	1 173,60		303,96	115,59	135,94		335,80	282,29	4,3
9	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	63,000	m	62,50	3 937,50	637,56	1 305,99	496,44			1 089,65	407,86	18,2
10	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	209,433	m2	60,00	12 565,98		4 976,12	1 891,17			4 151,82	1 546,85	70,7
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,556	t	269,00	3 646,56		560,40	212,96		1 200,65	1 193,48	479,05	7,9
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	189,784	t	8,90	1 689,07					905,26	547,32	236,49	

RUŽOMBEROK

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
13	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,556	t	217,00	2 941,65		1 167,44	443,68			974,05	356,46	16,6
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,112	t	24,00	650,68		261,08	99,22			217,84	72,53	3,7
15	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	13,556	t	780,00	10 573,68				10 573,68				
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,805	t	585,00	7 490,92		2 452,41	931,94	693,39		2 465,39	947,78	33,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**82 558,13**	**Sk**			**7 681,03**	**14 948,95**	**5 676,58**	**11 669,37**	**2 105,92**	**14 401,64**	**5 880,83**	**206,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**158 386,82**	**Sk**			**56 063,49**	**26 346,48**	**10 012,13**	**16 226,63**	**2 105,92**	**26 673,14**	**20 939,10**	**321,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		725 - Zariaďovacie predmety												
17	725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	189,00	189,00	31,84	48,93	18,59			70,67	19,17	0,5
18	5412B0351	Ohrievač vody prietokový STIEBEL ELTRON DHC 6 - 269	1,000	kus	6 340,00	6 340,00	6 340,00							
19	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	65,290	%	0,30	19,58								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**6 548,58**	**Sk**			**6 371,84**	**48,93**	**18,59**			**70,67**	**19,17**	**0,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**6 548,58**	**Sk**			**6 371,84**	**48,93**	**18,59**			**70,67**	**19,17**	**0,5**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
20	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	23,460	m2	27,50	645,15		167,26	63,57			241,64	172,66	1,9
21	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	32,600	m2	13,00	423,80		87,69	33,25			126,68	176,17	1,0
22	735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	23,460	m2	22,50	527,85		126,44	48,09			182,67	170,63	1,4
23	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	32,600	m2	18,90	616,14		147,35	56,07			212,86	199,85	1,6
24	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	22,129	%	2,30	50,89								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**2 263,84**	**Sk**				**528,76**	**200,99**			**763,85**	**719,33**	**6,0**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 263,84**	**Sk**				**528,76**	**200,99**			**763,85**	**719,33**	**6,0**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
25	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	61,031	m2	630,00	51 049,53	24 549,15	8 277,31	3 145,62			11 957,28	3 120,15	86,0
26	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	510,495	%	6,80	3 471,36								
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**54 520,90**	**Sk**			**24 549,15**	**8 277,31**	**3 145,62**			**11 957,28**	**3 120,15**	**86,0**
		766 - Konštrukcie stolárske												
27	766411821	Demontáž obkľadenia stien z paluboviek	58,762	m2	124,00	7 286,48		2 267,03	861,45			3 274,93	883,07	26,0
28	766812114	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 210cm	1,000	kus	1 730,00	1 730,00		448,19	170,31			647,45	464,05	5,7
29	615812212	Súbor kuchynský KAMILA 200cm drevo vrchný diel na stenu	1,000	súbor	3 480,00	3 480,00	3 480,00							
30	766825121	Montáž drev. vstavaných skríň 2-kridl. policových	3,000	kus	910,00	2 730,00	13,74	628,05	238,65			907,27	942,29	8,0
31	615184251	Skriňa drevená vstavaná 1000x600x2600mm	1,000	kus	4 090,00	4 090,00	4 090,00							
32	615184252	Skriňa drevená vstavaná 1200x600x2600mm	2,000	kus	4 910,00	9 820,00	9 820,00							
33	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	291,365	%	0,60	174,81								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**29 311,31**	**Sk**			**17 403,74**	**3 343,27**	**1 270,41**			**4 829,65**	**2 289,41**	**39,8**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**83 832,21**	**Sk**			**41 952,89**	**11 620,58**	**4 416,03**			**16 786,93**	**5 409,56**	**125,9**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
34	771471112	Montáž soklov keram.rovných do malty do 9cm	6,280	m	89,50	562,06	44,46	133,95	50,93			193,50	139,21	1,3
35	771573361	Osadenie ochrannej lišty schod. nástupníc do lepidla	6,200	m	76,50	474,30	27,09	119,66	45,44			172,85	109,25	1,2
36	553483986	Lišta Al na schodiskový stupeň	6,200	m	153,00	948,60	948,60							
37	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. reľ. hlad. 300x300 do tmelu	19,560	m2	377,00	7 374,12	2 016,24	1 425,14	541,61			2 058,74	1 332,37	14,7
38	597637410	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	20,400	m2	560,00	11 424,00	11 424,00							
39	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	207,831	%	3,80	789,75								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**21 572,84**	**Sk**			**14 460,40**	**1 678,75**	**637,99**			**2 425,09**	**1 580,84**	**17,3**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		775 - Podlahy vlysové a parketové												
40	775413160	Okrajová lišta parket SL4-BUK	64,280	m	195,00	12 534,60	10 038,60	361,25	137,55			521,86	1 475,31	4,6
41	775919011	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic	70,231	m2	190,00	13 343,89	1 092,09	3 826,18	1 453,78			5 527,25	1 444,58	39,6
42	611942239	Parkety laminát PARADOR Trendtime4 typ spoja CLIC rozm.1285x400mm,hr.8mm	70,231	m2	760,00	53 375,56	53 375,56							
43	775973212	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.2mm	70,231	m2	48,50	3 406,20	2 618,21	250,02	94,81			361,18	81,97	2,8
44	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	826,603	%	0,80	661,28								
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**83 321,53**	**Sk**			**67 124,47**	**4 437,46**	**1 686,15**			**8 410,29**	**3 001,87**	**47,1**
		77 - PODLAHY spolu :	**104 894,37**	**Sk**			**81 584,87**	**6 116,21**	**2 324,14**			**8 835,38**	**4 582,71**	**64,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
45	781471208	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 300x300 do tmelu	2,680	m2	448,00	1 200,64	195,37	266,07	101,11			380,00	258,08	3,1
46	597672200	Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT4 I	2,734	m2	497,00	1 358,79	1 358,79						0,00	
47	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	25,594	%	2,00	51,18								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 610,63**	**Sk**			**1 554,17**	**266,07**	**101,11**			**380,00**	**258,08**	**3,1**
		783 - Nátery												
48	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	23,460	m2	262,00	6 146,52	3 309,97	597,05	226,85			862,49	1 150,14	7,6
49	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	23,460	m2	50,50	1 184,73	669,54	106,27	40,35			153,52	215,03	1,5
50	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	53,760	m	3,30	177,40	9,13	52,68	19,89			76,11	19,58	0,7
51	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	53,760	m	32,50	1 747,20	566,63	367,18	139,77			530,42	143,19	4,6
52	783894612	Nátery omietok stropov SADAKRIN 2X	81,031	m2	70,50	5 712,68	1 593,87	1 285,15	488,61			1 835,40	509,64	18,6
53	783906811	Prebrúsenie radiátorov	23,460	m2	107,00	2 510,22	65,45	659,69	250,78			952,98	581,30	9,3
		783 - Nátery spolu :	**17 478,77**	**Sk**			**6 214,62**	**3 068,04**	**1 166,28**			**4 410,92**	**2 618,90**	**42,5**
		784 - Maľby												
	784[illegible]	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	216,560	m2	7,10	1 537,57	101,78	404,96	153,75			585,02	292,05	5,1

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
55	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	216,560	m2	81,00	17 541,36	11 967,10	1 470,44	558,72			2 124,18	1 420,90	18,8
		784 - Maľby spolu :	**19 078,94**	**Sk**			**12 068,88**	**1 875,40**	**712,48**			**2 709,20**	**1 712,95**	**24,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**39 168,34**	**Sk**			**19 837,68**	**5 209,52**	**1 979,87**			**7 500,12**	**4 589,94**	**69,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**236 707,35**	**Sk**			**149 747,08**	**23 524,02**	**8 939,84**			**33 956,95**	**15 320,73**	**266,8**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
56	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	14,000	kus	28,00	392,00		106,68	40,60			154,11	90,61	1,1
57	345600D10	Škatuľa KP prístrojová 6400-40 (KU 97/5)	14,000	kus	9,70	135,80	135,80							
58	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	5,000	kus	123,00	615,00		166,95	63,45			241,17	143,43	1,7
59	345620K02	Škatuľa KR rozvodka KR 97/L, D97x47	5,000	kus	107,00	535,00	535,00							
60	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	6,000	kus	16,80	100,80		27,24	10,38			39,34	23,84	0,2
61	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus	41,50	41,50		11,19	4,25			16,17	9,89	0,1
62	345301A90	Spínač rad.1S 3553-21289 B1, Classic	1,000	kus	87,00	87,00	87,00							
63	210110042	Spínač zapustený IP20, rad.2	4,000	kus	53,00	212,00		57,52	21,84			83,09	49,55	0,5
64	345303A01	Spínač rad.2,2S 3558-A02340,	4,000	kus	106,00	424,00	424,00							
65	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	9,000	kus	100,00	900,00		244,89	93,06			353,76	208,29	2,5
66	345410A81	Zásuvka 2-nás. 5512-2249 B1, Classic hranatá, lesklá biela	9,000	kus	87,00	783,00	783,00							
67	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	1,000	kus	51,00	51,00		15,83	6,02			22,87	6,28	0,1
68	3585101O13	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 20B/1	1,000	kus	157,00	157,00	157,00							
69	210201034	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x18W	1,000	kus	246,00	246,00		66,68	25,34			96,32	57,66	0,6
70	348282601	Svietidlo žiarivkové prisadené IP20,1X13W,VVG: TUBUS 291	1,000	kus	690,00	690,00	690,00							
71	210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	11,000	kus	333,00	3 663,00		1 140,04	433,18			1 646,89	442,89	11,8
72	348288554	Svietidlo stropné MODUS I436AL 4x36 EVG 1200x600 IP20	11,000	kus	3 850,00	42 350,00	42 350,00							
73	[illegible]	Pripojenie spotrebiča do 5kW - prietokový ohrievač	1,000	kus	40,00	40,00		12,45	4,73			17,98	4,84	0,1
74	210201106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	72,000	m	17,50	1 260,00		340,56	129,60			491,97	297,87	3,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
75	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	72,000	m	18,70	1 346,40	1 346,40							
76	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	34,000	m	17,50	595,00		160,82	61,20			232,32	140,66	1,6
77	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	34,000	m	30,50	1 037,00	1 037,00							
78	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	12,000	hod	310,00	3 720,00		1 158,00	440,04			1 672,83	449,13	12,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**59 381,50**	**Sk**			**47 545,20**	**3 506,85**	**1 333,69**			**5 068,82**	**1 924,94**	**36,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**59 381,50**	**Sk**			**47 545,20**	**3 506,85**	**1 333,69**			**5 068,82**	**1 924,94**	**36,3**
		Za rozpočet celkom :	**454 455,67**	**Sk**			**253 355,68**	**53 379,36**	**20 285,46**	**16 226,63**	**2 105,92**	**65 098,91**	**38 184,77**	**624,3**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZBK-310-29/2009

Stanislav ONDRÍK

Správková správa budov RUŽOMBEROK