ID 8470

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 103 - 7 / 2008

Ružomberok : 28 .apríla 2008
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/13

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk –180 – 22 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o.
		Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK
IČO	:	36 430 013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L

Posádková správa budov Ružomberok

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava soc. zariadení a výmena okien na b. č. 15 ." v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 2. júna 2008
Ukončenie prác : 31.októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	1.428.443,26 bez DPH
DPH:	271.404,20 Sk
Cena s DPH:	1.699.847,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Podnikové správa budov • RUŽOMBEROK

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 29-04-2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 29-04-2008

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-22/2008.

Mgr. Magdaléna Haličková

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk – 180 – 22 / 2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 180 – 22 / 2008 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava soc. zariadení a výmena okien na b. č. 15 VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Posádková správa budov Ružomberok

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ, p. Ján SLOVÍK	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 180 – 22 / 2008

V Ružomberku : 29 -04- 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

SLOKO, s. r. o. 28 -04- 2008
Nám. Hviezdoslavovo 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285
Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Kryci list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava soc. zariadení a výmena okien na b.č.15	č. 8092936	JKSO :	Spracoval : Jagelka
/		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 699 847 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 699 847 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	1 699 847 Sk	za M2 ZP	1 M	1 699 847 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	370 853,39	33 551,00	404 404,39
2	PSV :	348 812,73	667 541,94	1 016 354,67
3	MCE :	3 109,20	4 575,00	7 684,20
4	iné :			
5	Súčet :	722 775,32	705 667,94	1 428 443,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenie staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačné činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 428 443,26
22	DPH 19 % z : 1 428 443,26	271 404,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 699 847,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov Ružomberok

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Oprava soc. zariadení a výmena okien na b.č.15

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	85 237,35	85 237,35		11,430		5,96
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	170 890,92	137 339,92	33 551,00	26,274		11,96
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	148 276,12	148 276,12		0,187	36,237	10,38
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	404 404,39	370 853,39	33 551,00	37,892	36,237	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 440,75	7 394,79	4 045,96	0,217		0,80
71 - IZOLÁCIE	11 440,75	7 394,79	4 045,96	0,217		0,80
721 - Vnútorná kanalizácia	31 869,34	31 869,34		0,098		2,23
722 - Vnútorný vodovod	47 640,16	47 640,16		0,242		3,33
725 - Zariaďovacie predmety	105 913,45	65 680,79	40 232,66	0,390	0,198	7,41
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	185 422,95	145 190,29	40 232,66	0,731	0,198	12,98
735 - Vykurovacie telesá	4 867,85	4 867,85		0,020	0,375	0,34
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	4 867,85	4 867,85		0,020	0,375	0,34
764 - Konštrukcie klampiarske	15 107,13	15 107,13		0,086		1,05
766 - Konštrukcie stolárske	12 930,02	1 640,02	11 290,00	0,104		0,90
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	639 401,84	91 431,84	547 970,00	2,148		44,76
76 - KONŠTRUKCIE	667 438,99	108 178,99	559 260,00	2,339		46,72
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	29 543,93	14 187,93	15 356,00	0,779		2,06
77 - PODLAHY	29 543,93	14 187,93	15 356,00	0,779		2,06
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	101 794,39	53 147,07	48 647,32	2,345		7,12
783 - Nátery	8 936,81	8 936,81		0,009		0,62
784 - Maľby	6 909,00	6 909,00		0,042		0,48

Poľadková správa Ružomberok

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	117 640,20	68 992,88	48 647,32	2,396		8,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 016 354,67	348 812,73	667 541,94	6,485	0,573	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	7 684,20	3 109,20	4 575,00	0,006		0,53
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 684,20	3 109,20	4 575,00	0,006		
Za rozpočet celkom :	1 428 443,26	722 775,32	705 667,94	44,383	36,810	

Objednávateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Oprava soc. zariadení a výmena okien na b.č.15

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotkové	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	1,620	m3	5 880,00	9 525,60	8 091,73	564,26	198,62			482,90	188,07	6,2
	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	66,000	kus	600,00	39 600,00	29 476,92	4 004,22	1 409,76			3 426,88	1 282,22	38,9
	342243112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	19,370	m2	675,00	13 074,75	9 522,09	969,08	341,10	1,54		1 780,70	460,21	10,0
	349231812	Primurovka tehl. ostenia hr. 7 cm	27,425	m2	840,00	23 037,00	12 826,67	4 436,26	1 561,57			6 486,66	-2 274,18	44,0
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**85 237,35**	**Sk**			**59 917,42**	**9 973,83**	**3 511,07**	**1,54**		**12 177,14**	**- 343,87**	**99,2**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	612403399	Zapínenie rýh v stenách maltou	4,050	m2	273,00	1 105,65	430,92	218,74	76,99			292,63	86,36	2,3
	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	58,695	m2	371,00	21 775,84	5 728,63	6 320,86	2 225,12			5 409,50	2 091,72	58,5
	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	98,540	m2	233,00	22 959,82	5 747,83	5 536,96	1 949,12			7 493,46	2 232,43	56,0
	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	146,200	m2	420,00	61 404,00	28 799,93	7 652,10	2 693,00	3 038,03	242,69	14 736,92	4 241,30	69,4
	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	3,210	m3	3 580,00	11 491,80	9 150,20	641,42	225,79			1 177,22	297,16	7,9
	632451034	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 5 cm	32,100	m2	269,00	8 634,90	5 550,41	962,35	338,65			1 377,23	406,24	10,8
	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	9,000	kus	545,00	4 905,00	964,62	1 301,22	458,01			1 680,09	501,06	14,4
	553300720	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L máč.	4,000	kus	630,00	2 520,00	2 520,00							
	553300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P máč.	5,000	kus	655,00	3 275,00	3 275,00							
	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	51,400	m	98,50	5 062,90	555,12	1 770,21	622,96			1 514,98	599,61	19,0
	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	51,400	m	540,00	27 756,00	27 756,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**170 890,92**	**Sk**			**90 478,88**	**24 403,89**	**8 589,66**	**3 038,03**	**242,69**	**33 682,03**	**10 455,92**	**238,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												

Poľadková správa Ružomberok

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracn. (Nh)
	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	44,000	m2	94,50	4 158,00	2 237,84	659,56	232,32		6,60	775,25	246,43	8,1
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	67,000	m2	65,50	4 388,50	99,83	1 538,32	541,36			1 651,37	557,62	18,9
	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	3,410	m3	670,00	2 284,70	97,52	488,99	172,13	340,96	10,36	885,40	289,31	5,2
	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,815	m3	2 710,00	13 048,65		3 503,10	1 233,07	1 258,30	40,54	5 291,53	1 722,09	43,2
	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	32,100	m2	63,00	2 022,30		528,68	186,18	214,10	6,74	818,21	268,37	6,5
	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	91,000	kus	5,90	536,90		210,21	73,71			179,89	73,09	2,5
	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	8,680	m2	173,00	1 501,64	194,43	444,06	156,32			538,84	167,97	5,3
	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	76,830	m2	119,00	9 142,77	1 582,69	2 986,38	1 051,03			2 555,80	966,85	35,7
	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	54,450	m	87,50	4 764,37	582,61	1 594,29	561,37			1 364,42	661,66	19,7
	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	155,430	m2	66,00	10 258,38		3 915,28	1 378,66			3 350,76	1 613,67	48,3
	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	98,540	m2	83,00	8 178,82		3 112,87	1 095,76			2 664,05	1 306,12	38,4
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	36,811	t	273,00	10 049,40		3 840,49	1 351,69			3 286,75	1 570,45	47,4
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	36,811	t	288,00	10 601,56		1 613,05	567,62		3 395,44	3 529,80	1 495,63	19,9
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	515,354	t	9,30	4 792,79					2 561,30	1 621,31	610,17	
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	36,811	t	239,00	8 797,82		3 360,47	1 182,73			2 875,95	1 378,66	41,4
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	36,811	t	26,50	975,49		375,84	132,15			321,65	145,84	4,6
	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	36,811	t	780,00	28 712,58				28 712,58				
	9	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	37,892	t	635,00	24 061,42		7 618,94	2 681,99	2 126,49	25,38	7 882,55	3 726,04	94,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**148 276,12**	**Sk**			**4 794,94**	**35 790,59**	**12 598,15**	**32 652,45**	**6 046,39**	**39 593,53**	**16 800,04**	**439,6**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAG[illegible]

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracn. (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**404 404,39**	**Sk**			**155 191,05**	**70 168,31**	**24 696,90**	**35 692,04**	**6 289,08**	**85 452,70**	**26 912,29**	**777,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
	711141559	*Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.*	*32,100*	*m2*	*57,50*	*1 845,75*	*333,84*	*521,30*	*183,61*			*608,25*	*198,74*	*4,4*
	628321340	*Pás ťažký asfaltový BITAGIT SI PE*	*36,915*	*m2*	*88,50*	*3 266,97*	*3 266,97*						*0,00*	
	711142559	*Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislé*	*7,335*	*m2*	*89,50*	*656,48*	*103,42*	*190,78*	*67,18*			*222,60*	*72,48*	*1,6*
	628321340	*Pás ťažký asfaltový BITAGIT SI PE*	*8,802*	*m2*	*88,50*	*778,97*	*778,97*						*0,00*	
	711193131	*Izolácie proti vlhkosti muriva zvislé AQUAFIN 2K*	*5,735*	*m2*	*795,00*	*4 559,32*	*3 929,79*	*159,94*	*56,31*			*330,86*	*82,40*	*1,4*
	998711202	*Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m*	*111,075*	*%*	*3,00*	*333,22*								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**11 440,75**	**Sk**			**8 413,01**	**872,03**	**307,11**			**1 161,71**	**353,64**	**7,5**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**11 440,75**	**Sk**			**8 413,01**	**872,03**	**307,11**			**1 161,71**	**353,64**	**7,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
	721140915	*Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100*	*4,000*	*kus*	*490,00*	*1 960,00*	*608,12*	*515,84*	*181,56*			*441,47*	*213,01*	*3,9*
	721170962	*Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63*	*3,000*	*kus*	*276,00*	*828,00*	*216,39*	*176,31*	*62,07*		*3,09*	*290,30*	*79,84*	*1,5*
	721170963	*Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75*	*1,000*	*kus*	*300,00*	*300,00*	*70,39*	*67,40*	*23,72*			*108,50*	*29,99*	*0,5*
	721171106	*Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8*	*10,800*	*m*	*467,00*	*5 043,60*	*1 891,18*	*981,18*	*345,38*		*22,14*	*1 393,48*	*410,22*	*9,0*
	721171107	*Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8*	*32,700*	*m*	*476,00*	*15 565,20*	*6 268,59*	*2 891,33*	*1 017,62*		*33,68*	*4 128,08*	*1 225,89*	*26,0*
	721171109	*Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2*	*12,400*	*m*	*443,00*	*5 493,20*	*1 946,55*	*1 113,27*	*391,84*		*12,77*	*1 568,31*	*460,45*	*9,9*
	721194106	*Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8*	*6,000*	*kus*	*88,00*	*528,00*		*159,90*	*56,28*			*243,74*	*68,08*	*1,2*
	721194107	*Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9*	*1,000*	*kus*	*90,50*	*90,50*		*27,43*	*9,66*			*41,40*	*12,01*	*0,2*
	721194109	*Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3*	*4,000*	*kus*	*111,00*	*444,00*		*134,68*	*47,40*			*205,31*	*56,61*	*1,0*
	721223417	*Zápachové uzávery podlahové T 1022*	*1,000*	*kus*	*351,00*	*351,00*	*258,77*	*20,02*	*7,05*			*53,25*	*11,91*	*0,1*

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAG...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prac... (Nh)
	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,900	m	17,00	950,30	36,89	348,81	122,98			298,52	143,09	2,6
	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	315,538	%	1,00	315,53								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**31 869,34**	**Sk**			**11 296,89**	**8 436,18**	**2 265,56**		**71,68**	**8 772,36**	**2 711,11**	**56,3**
		722 - Vnútorný vodovod												
	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	36,000	m	351,00	12 636,00	4 847,40	2 416,68	850,68		37,08	3 459,74	1 024,42	20,6
	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	42,000	m	535,00	22 470,00	8 518,44	4 411,26	1 552,74			6 244,33	1 743,23	38,0
	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	3,000	kus	24,00	72,00		22,62	7,95			32,01	9,42	0,1
	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	342,00	684,00	183,24	146,20	51,46			237,64	65,46	1,1
	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000	kus	394,00	788,00	219,90	165,54	58,28			270,37	73,91	1,3
	722139213	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	4,000	kus	391,00	1 564,00	729,04	262,56	92,44			371,66	108,30	2,0
	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	36,000	m	35,00	1 260,00	637,92	213,12	74,88			258,60	75,48	1,8
	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	42,000	m	29,50	1 239,00	509,04	258,30	90,72			293,34	87,60	2,2
	722208102	Montáž šróbenia 331 pozink G 1/2"	2,000	kus	169,00	338,00	238,18	39,68	13,96			33,96	12,22	0,2
	722220121	Arm. vod. s 1 závitom. nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	8,000	pár	363,00	2 904,00	1 205,44	531,28	187,04			760,31	219,93	4,3
	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	78,000	m	43,00	3 354,00	808,86	750,36	264,42			1 202,17	328,19	5,3
	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	473,090	%	0,70	331,16								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**47 640,16**	**Sk**			**17 897,46**	**9 217,60**	**3 244,57**		**37,08**	**13 164,13**	**3 748,16**	**77,4**
		725 - Zariaďovacie predmety												
	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	174,00	696,00		225,76	79,48		4,12	295,44	91,20	2,1
	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	4 640,00	18 560,00	16 197,00	693,68	244,16			593,66	831,50	5,3
	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	93,50	374,00	268,80	34,20	12,04			29,27	29,69	0,3
	725129202	Montáž pisoárov keramických	6,000	súbor	920,00	5 520,00	3 874,62	600,60	211,44			514,00	319,34	4,6
	642018110	Muša pisoárová 390x300x480mm 5101 biela so zobákom V	6,000	kus	1 420,00	8 520,00	8 520,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGEL[illegible]

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	6,000	súbor	570,00	3 420,00	770,40	1 044,00	367,50			893,48	344,62	9,0
	551471205	Schellomat - tlakový splachovací ventil na omietku pre pisoáre 096017	6,000	kus	1 740,00	10 440,00	10 440,00							
	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	6,000	súbor	99,50	597,00		223,74	78,78		6,18	195,40	92,90	2,1
	725212200	Umývadlo z dlhurvitu so zápach. uzáv. štandardné kvalita	6,000	súbor	2 290,00	13 740,00	10 932,12	927,42	326,46			793,71	760,29	7,1
	725249101	Montáž sprchových kabín - zasúvacie dvere	1,000	súbor	451,00	451,00	25,10	162,40	57,16			138,99	67,35	1,1
	5521F0957	Dvere sprchové S-PD 90 - synt.sklo	1,000	kus	8 780,00	8 780,00	8 780,00							
	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	1 020,00	1 020,00	86,00	354,96	124,95			303,78	150,31	2,4
	5521C0103	Vanička sprchová 202 90x90x16	1,000	kus	4 052,66	4 052,66	4 052,66							
	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	1 750,00	1 750,00	753,66	374,70	131,89			320,67	169,08	3,1
	541322900	Ohrievač elektrický EO 903.2 160 L	1,000	kus	8 440,00	8 440,00	8 440,00							
	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	4,000	súbor	171,00	684,00	108,92	157,76	55,52			287,09	74,71	1,0
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	6,000	súbor	58,50	351,00		134,10	47,22			114,77	54,91	1,3
	725821400	Batérie umývadlové jednopákové do 1 otvoru štandardná kvalita	6,000	kus	2 450,00	14 700,00	11 977,68	534,18	188,04			1 644,84	355,26	3,6
	725840200	Batéria sprchové nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 360,00	3 360,00	2 935,08	76,31	26,86			264,63	57,12	0,5
	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	141,00	141,00		41,92	14,76		1,03	65,06	18,23	0,4
	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	1 055,967	%	0,30	316,79								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**105 913,45**	**Sk**			**88 162,04**	**5 585,73**	**1 966,26**		**11,33**	**6 454,79**	**3 416,51**	**44,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**185 422,95**	**Sk**			**117 356,39**	**21 239,51**	**7 476,39**		**120,09**	**28 391,28**	**9 875,78**	**178,4**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	16,320	m2	29,00	473,28		155,20	54,67			200,39	63,01	1,3
	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	16,320	m2	262,00	4 275,84	1 778,22	785,80	276,62			1 112,34	322,84	7,0
	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	47,491	%	2,50	118,72								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**4 867,85**	**Sk**			**1 778,22**	**941,01**	**331,29**			**1 312,73**	**385,85**	**8,3**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGEL

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracno (Nh)
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**4 867,85**	**Sk**			**1 778,22**	**941,01**	**331,29**			**1 312,73**	**385,85**	**8,3**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
	764711113	*LINDAB oplechovanie parapetov rš 200*	*51,400*	*m*	*289,00*	*14 854,60*	*10 383,82*	*1 752,74*	*616,80*			*1 500,02*	*601,21*	*13,4*
	998764202	*Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m*	*148,546*	*%*	*1,70*	*252,52*								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**15 107,13**	**Sk**			**10 383,82**	**1 752,74**	**616,80**			**1 500,02**	**601,21**	**13,4**
		766 - Konštrukcie stolárske												
	766661112	*Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m*	*7,000*	*kus*	*216,00*	*1 512,00*		*491,75*	*173,11*		*7,21*	*641,82*	*198,11*	*4,7*
	611601262	*Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie*	*4,000*	*kus*	*1 600,00*	*6 400,00*	*6 400,00*							
	611601862	*Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie*	*3,000*	*kus*	*1 630,00*	*4 890,00*	*4 890,00*							
	998766202	*Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m*	*128,020*	*%*	*1,00*	*128,02*								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**12 930,02**	**Sk**			**11 290,00**	**491,75**	**173,11**		**7,21**	**641,82**	**198,11**	**4,7**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
	767631301	*Montáž okien plastových dvojkridlových 1550 x 700mm*	*8,000*	*kus*	*1 200,00*	*9 600,00*	*2 631,36*	*2 690,24*	*946,96*	*50,88*	*41,20*	*2 360,64*	*878,72*	*22,4*
	611401163	*Okno plastové 155/70 cm 2kr. O+OS*	*8,000*	*kus*	*8 465,00*	*67 720,00*	*67 720,00*							
	767631440	*Montáž okien plastových trojkridlových 1560 x1970 mm*	*25,000*	*kus*	*2 970,00*	*74 250,00*	*18 501,25*	*17 141,00*	*6 033,75*	*332,50*		*24 607,26*	*7 634,24*	*161,2*
	611401239	*Okno plastové 156/197 cm 3kr. O, OS, S*	*25,000*	*kus*	*19 210,00*	*480 250,00*	*480 250,00*							
	998767202	*Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m*	*6 318,200*	*%*	*1,20*	*7 581,84*								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**639 401,84**	**Sk**			**569 102,61**	**19 831,24**	**6 980,71**	**383,38**	**41,20**	**26 967,90**	**8 512,96**	**183,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**667 438,99**	**Sk**			**590 776,43**	**22 075,73**	**7 770,62**	**383,38**	**48,41**	**29 109,74**	**9 312,28**	**201,8**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
	771575109	*Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu*	*32,100*	*m2*	*399,00*	*12 807,90*	*3 448,50*	*3 150,61*	*1 109,05*			*3 872,01*	*1 227,71*	*24,2*
	[illegible]	*Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I*	*32,742*	*m2*	*469,00*	*15 355,99*	*15 355,99*						*0,00*	

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JÁ...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pra... (Nh)
	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	281,639	%	4,90	1 380,03								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	29 543,93	Sk			18 804,50	3 150,81	1 109,05			3 872,01	1 227,71	24,2
		77 - PODLAHY spolu :	29 543,93	Sk			18 804,50	3 150,81	1 109,05			3 872,01	1 227,71	24,2
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	98,540	m2	482,00	47 496,28	7 584,62	12 515,56	4 405,72			17 511,59	5 478,77	121,6
	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	100,511	m2	484,00	48 647,32	48 647,32						-0,00	
	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	13,200	m	240,00	3 168,00	760,71	851,13	299,64			940,15	316,35	6,5
	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	993,116	%	2,50	2 482,79								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	101 794,39	Sk			56 992,66	13 366,70	4 705,36			18 451,74	5 795,13	128,2
		783 - Nátery												
	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	10,268	m2	142,00	1 458,05	349,21	317,58	111,81		10,57	526,41	142,45	3,1
	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	10,268	m2	66,00	677,68	147,55	147,96	52,05		10,57	249,59	69,95	1,6
	783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	16,220	m2	155,00	2 514,10	1 003,53	413,77	145,65		16,70	735,72	198,71	3,9
	783322720	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. základné	16,220	m2	47,50	770,45	425,45	91,64	32,27			175,32	45,75	0,9
	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	13,500	m	57,00	769,50	212,62	162,40	57,10			265,25	72,11	1,5
	783905811	Prebrúsenie radiátorov	21,630	m2	127,00	2 747,01	65,10	723,30	254,58			1 361,25	342,76	8,6
		783 - Nátery spolu :	8 936,81	Sk			2 203,47	1 856,67	653,50		37,85	3 313,54	871,75	19,9
		784 - Maľby												
	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	141,000	m2	49,00	6 909,00	988,41	2 093,85	737,43			2 312,84	776,47	18,0
		784 - Maľby spolu :	6 909,00	Sk			988,41	2 093,85	737,43			2 312,84	776,47	18,0
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	117 640,20	Sk			60 184,55	17 317,22	6 096,29		37,85	24 078,12	7 443,35	166,2
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 016 354,67	Sk			797 313,12	65 596,13	23 090,78	383,38	206,36	87 925,59	28 598,83	586,7
		PRÁCE A DODÁVKY M												

Poľadková spol. s r.o. Ružomberok

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGEL

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotkové	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	24,000	kus	17,80	427,20		146,64	51,60			173,37	55,59	1,1
	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	16,000	kus	18,60	297,60		101,92	35,84			120,50	39,34	0,7
	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	4,000	kus	91,00	364,00		124,80	43,92			147,55	47,73	0,9
	345350L061	Spínač rad.1 : 774201 Valena IP44, zapustený, bez rámika, biely	4,000	kus	139,00	556,00	556,00							
	210201017	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	4,000	kus	254,00	1 016,00		387,92	136,56			331,99	159,53	2,9
	3482E0002	Svietidlo stropné žiarivk. 181 02 01 2xDZ 9/11 W IP 20	4,000	kus	620,00	2 480,00	2 480,00							
	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	54,000	m	18,60	1 004,40		343,98	120,96			406,70	132,76	2,6
	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	54,000	m	28,50	1 539,00	1 539,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 684,20**	**Sk**			**4 575,00**	**1 105,26**	**388,88**			**1 180,11**	**434,95**	**8,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 684,20**	**Sk**			**4 575,00**	**1 105,26**	**388,88**			**1 180,11**	**434,95**	**8,5**
		Za rozpočet celkom :	**1 428 443,26**	**Sk**			**957 079,17**	**136 869,71**	**48 178,56**	**36 075,42**	**6 495,44**	**174 558,40**	**55 945,88**	**1 372,8**

Pokladková správa Ružomberok