ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 85- RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing.Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	ELEKTRO – INSSPOL Bitarova 145, 010 04 Žilina
Zastúpený:	Pavol Kurej
IČO:	10943455
IČ DPH:	SK1020529609
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0076538106/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	2008/03-FO-A0895
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kurej Pavol

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava vodovodného rozvodu od studne po odberné miesta MS Sklené Havária č. 247**

2.2. CPV: 45232150-8

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 16. októbra 2008
termín ukončenia: 10. novembra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 7.00 hod do 18.00 hod s možnosťou práce v sobotu a v nedeľu.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : MS Sklené

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	3 177 714,30
DPH 19%	603 765,70
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**3 781 480,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa ku kontrole vykonaných prác pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú nepristupnými.
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Hvorečný Emil. Uvedený zamestnanec je povinný viesť po dobu realizácie priebežne stavebný denník.**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- stavebný denník
- protokoly o tlakovej skúške

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s mechanizmami a ručným elektrickým náradím.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z.Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Sečkár Miroslav

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. októbra 2008

objednávateľ
Ing. Ján Páni

Posádková správa budov * MARTIN *

zhotoviteľ
Pavol Kurej

ELEKTRO - INŠT...
Pavol KUREJ
Bitarova 148 ...
Prevádzka: Mo...
IČO: 10845468 ...
č. živ. registra ...

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 825 Posádková správa budov Martin		KP :	501
Objekt Havária vodovodu Sklené - VÚ Martin		Rozpočet :	
		Spracoval :	Martina Furtáková
Miesto : VÚ Sklené	Zmluva č.	Dňa :	. .

Odberateľ : MO SR, Posádková správa budov	IČO : 30845572	DIČ :	
03634 Martin	Jilemnického	IČ DPH :	
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ :	1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH	SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	3 781 480 Sk	za M3 OP	1 M	3 781 480 Sk	za M
1 M2 ZP	3 781 480 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 781 480 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 719 971,80	381 672,00	3 101 643,80
2	PSV :			
3	MCE :	46 323,85	29 746,65	76 070,50
4	iné :			
5	Súčet :	2 766 295,65	411 418,65	3 177 714,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 177 714,30
22	DPH 19 % z :	3 177 714,30	603 765,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 781 480,00

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 16. 10. 06

Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR, Posádková správa budov**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **501**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : **825 Posádková správa budov Martin**
Objekt : **Havária vodovodu Sklené - VÚ Martin**

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 341 682,00	237 599,20	372 419,78	131 074,96	52 596,24	31 192,48	246 666,12	125 094,97	145 238,25	4 081,1
2 - ZÁKLADY spolu :	63 543,00	60 446,91	750,48	264,08	592,59		675,04	342,34	471,54	9,1
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	763 680,00	576 460,00	74 775,52	26 320,32			42 460,53	21 533,55	22 130,08	922,9
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	833 960,00	390 774,00	131 897,60	46 412,80	52 584,40	5 283,60	99 201,30	50 309,23	57 497,07	1 306,8
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	98 578,80	30 030,16	6 218,47	2 186,27	10 231,43	17 772,22	15 292,64	7 755,56	9 092,01	76,4
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 101 643,80	1 295 310,27	586 061,85	206 258,44	116 004,67	54 248,30	404 295,63	205 035,65	234 428,96	6 396,6
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	49 282,65	29 746,65	7 696,00	2 708,40			4 370,10	2 216,26	2 545,24	59,2
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	26 787,85	15 510,40	4 469,60	1 568,80			2 538,02	1 287,14	1 414,04	38,4
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76 070,50	45 257,05	12 165,60	4 277,20			6 908,12	3 503,40	3 959,28	97,6
Za rozpočet celkom :	**3 177 714,30**	**1 340 567,32**	**598 227,45**	**210 535,64**	**116 004,67**	**54 248,30**	**411 203,75**	**208 539,05**	**238 388,24**	**6 494,2**

Odberateľ : **MO SR, Posádková správa budov**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **501**
Dátum : . .

Stavba : 825 Posádková správa budov Martin
Objekt : Havária vodovodu Sklené - VÚ Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	111203201	Odstr. kroví a stromov do 10 cm s povrch. koreňov do 1000 m2	986,000	m2	51,00	50 286,00		19 729,86	6 941,44			16 885,13	6 729,57
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	204,102	Nh	81,00	16 532,26							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	39,440	Nh	81,00	3 194,64							
2	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	1 480,000	m3	281,00	415 880,00		138 336,50	48 692,00	23 902,00	10 360,00	140 077,67	54 512,73
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	100,196	Nh	81,00	8 115,87							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1 363,672	Nh	92,00	125 457,82							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	51,800	Nh	92,00	4 765,60							
		RYPADLO LOP KOL 0,4M3 7M	28,120	Sh	850,00	23 902,00							
		Prevoz - Rypadlo lopatové kolesové	10 360,000	Sk	1,00	10 360,00							
3	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1 480,000	m3	68,00	100 640,00		36 926,00	12 994,40	3 522,40		33 831,54	13 365,66
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	50,320	Nh	81,00	4 075,92							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	342,324	Nh	92,00	31 493,80							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	14,800	Nh	92,00	1 361,60							
		RYPADLO LOP KOL 0,4M3 7M	4,144	Sh	850,00	3 522,40							
		Prevoz - Rypadlo lopatové kolesové		Sk	1,00								
4	151301101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do 2 m	1 480,000	m2	383,00	566 840,00	237 599,20	114 922,00	40 448,40		19 787,60	110 877,64	43 205,16
		Výrezy pilierske mäkká drevo SM/JD	3,996	m3	3 140,00	12 547,44							
		Pažnice UNION 11320 6100930	5,106	l	40 800,00	208 324,80							
		Svory do kašena -kramle guľaté	53,872	kus	18,00	969,69							
		Ostatný materiál pre práce HSV	15 762,000	Sk	1,00	15 762,00							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	293,040	Nh	92,00	26 959,68							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	853,960	Nh	103,00	87 957,88							
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUŽÍVANÍ	19 787,600	Sk	1,00	19 787,60							
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	1 480,000	m3	65,50	96 940,00		38 050,80	13 394,00			32 564,49	12 930,71
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	469,752	Nh	81,00	38 049,91							
6	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	592,000	m3	63,50	37 592,00		4 545,56	1 598,40	13 308,16	538,72	12 556,10	4 544,06
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	38,657	Nh	81,00	3 131,26							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	11,248	Nh	97,00	1 090,81							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZNÝCH STROJOV	4,144	Nh	92,00	381,24							

Stavba : 825 Posádková správa budov Martin
Objekt : Havária vodovodu Sklené - VÚ Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		RYPADLO LOP KOL 0,4M3 7M	5,564	Sh	860,00	4 730,08							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,947	Sh	1 210,00	1 146,11							
		NAKLADAC KOL 3,00M3 6,2T	4,203	Sh	1 600,00	6 725,12							
		DOPRAVNIK PAS D08M V06M	16,635	Sh	42,50	706,99							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové	242,720	Sk	1,00	242,72							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	76,960	Sk	1,00	76,96							
		Prevoz - Nakladač kolesový 3,00m3	82,880	Sk	1,00	82,88							
		Prevoz - Dopravník pásový d08m v06m	136,160	Sk	1,00	136,16							
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	888,000	m3	83,00	73 704,00		19 908,96	7 006,32	11 863,68	906,16	24 868,52	9 550,36
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	232,833	Nh	81,00	18 859,52							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	8,880	Nh	81,00	719,28							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	3,552	Nh	92,00	326,78							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	3,196	Sh	1 210,00	3 866,12							
		VALEC VIBR VFD S.75 1,1T	7,725	Sh	82,50	637,36							
		UBIJADLO VIBRACNE	123,609	Sh	59,50	7 354,77							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	266,400	Sk	1,00	266,40							
		Prevoz - Valec vibračný vod. s.75 t	35,520	Sk	1,00	35,52							
		Prevoz - Ubíjadlo vibračné	204,240	Sk	1,00	204,24							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 341 882,00**	**Sk**			**237 999,20**	**372 419,78**	**131 074,96**	**52 596,24**	**31 192,48**	**371 761,09**	**145 238,25**
		2 - ZÁKLADY											
8	272313711	Beton základadov a základových pásov prostý tr.B30(C 25/30)	17,700	m3	3 580,00	63 543,00	60 446,91	750,48	264,08	592,59		1 017,38	471,54
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	2,129	m3	42,00	89,43							
		B25-30 cem. portl.s pr do 22mm spr nad 100mm	12,945	m3	3 340,00	43 238,90							
		B25-30 cem. troskop do 22mm spr. nad 100 mm	4,931	m3	3 470,00	17 111,33							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX hr. 20mm 20kg/m3	0,097	m2	74,00	7,21							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	3,010	Nh	81,00	243,85							
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	5,759	Nh	81,00	466,48							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,205	Nh	92,00	18,93							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,205	Nh	103,00	21,20							
		CERP BET KOL 25M3/H 100M	0,366	Sh	1 460,00	542,51							
		VIBRATOR PONOR 5,0M D 03	0,981	Sh	51,00	50,06							
		2 - ZÁKLADY spolu :	**63 543,00**	**Sk**			**60 446,91**	**750,48**	**264,08**	**592,59**		**1 017,38**	**471,54**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	592,000	m3	1 290,00	763 680,00	576 460,00	74 775,52	26 320,32			63 994,06	22 130,08
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	1 119,335	t	515,00	576 457,95							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	923,164	Nh	81,00	74 776,34							

Stavba : 825 Pozádková správa budov Martin
Objekt : Havária vodovodu Sklené - VÚ Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**763 680,00**	**Sk**			**576 460,00**	**74 775,52**	**26 320,32**			**83 994,08**	**22 130,08**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA											
10	871381121	Montáž potrubia z plast. hmôt PE, PP 110x8,2	1 480,000		214,00	316 720,00	4 528,80	80 985,60	28 504,80	52 584,40	4 469,60	105 423,96	40 222,85
		Propan - butan	88,800	kg	51,00	4 528,80							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	268,028	Nh	92,00	24 658,57							
		ZVÁRAČI, REZAČI PLAMEŇOM	273,356	Nh	103,00	28 156,66							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	135,420	Nh	116,00	15 708,72							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUŽN. STROJOV	135,420	Nh	92,00	12 458,64							
		AUTOŽERIAV 6T 182KNM	120,324	Sh	437,00	52 581,58							
		Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	4 469,600	Sk	1,00	4 469,60							
11	2861D01081	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	1 480,000	m	217,00	321 160,00	321 160,00						
12	2863A10031	T-kus T 90sL612 167 d 110	5,000	kus	2 080,00	10 400,00	10 400,00						
13	2863B08709	Nátrubok lemový 753 801 014 d 110	3,000	kus	344,00	1 032,00	1 032,00						
14	2863M2010	Elektrospojka d 110 - FF485708W	30,000	kus	406,00	12 180,00	12 180,00						
15	2863M4339	Prírubá otočná - d 110 DN100 - FF700514W	10,000	kus	570,00	5 700,00	5 700,00						
16	2863P08781	Sedlo elektrofúzne navŕtávacie EPRESC d 110-32 - 110032	3,000	kus	1 300,00	3 900,00	3 900,00						
17	4222F02011	Posuvač prírubový 02/70 F5, PN 10/16, DN 40, poč.otv.4 - 85 10 21	3,000	kus	7 260,00	21 780,00	21 780,00						
18	422912A0201	Zemná súprava pre posúvač teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m	3,000	kus	1 840,00	5 520,00	5 520,00						
19	892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	1 480,000	m	12,10	17 908,00	917,50	6 704,40	2 353,20			5 737,74	2 195,06
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	21,756	m3	42,00	913,75							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	65,120	Nh	103,00	6 707,36							
20	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	1 480,000	m	79,50	117 660,00	3 655,60	44 207,60	15 554,80		814,00	38 348,84	15 079,16
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	87,024	m3	42,00	3 655,00							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	429,200	Nh	103,00	44 207,60							
		OSTATNÉ	814,000	Sk	1,00	814,00							
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**833 960,00**	**Sk**			**390 774,90**	**131 897,60**	**46 412,80**	**52 584,40**	**5 283,60**	**149 510,53**	**57 497,07**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
21	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu, hr. do 15 cm	142,000	m	301,00	42 742,00	30 030,16	1 214,10	427,42	4 982,76	127,80	4 274,05	1 685,69
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	9,062	m3	42,00	380,62							

Stavba : 825 Posádková správa budov Martin
Objekt : Havária vodovodu Sklené - VÚ Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Kotúč rezací DIA-PILA D630	0,852	kus	34 800,00	29 649,60							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,185	Nh	81,00	582,00							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	7,810	Nh	81,00	632,61							
		AUTO KROPIACE S706 7M3	6,858	Sh	428,00	2 935,48							
		REZAČ SPÁR 1-KOTÚČ 0,21M	7,724	Sh	265,00	2 047,07							
		Prevoz - Rezač škár 1-kotúčový 0,21	127,800	Sk	1,00	127,80							
22	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vodov. potrubia povrch.úprav	697,960	t	80,00	55 836,80		5 004,37	1 758,85	5 246,65	17 644,42	18 774,15	7 406,32
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	59,326	Nh	81,00	4 805,45							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,954	Nh	103,00	201,29							
		NAKLADAČ KOL 1,60M3 3,2T	5,095	Sh	1 030,00	5 247,96							
		Prevoz - Nakladač kolesový 0 60m3	6,979	Sk	1,00	6,97							
		CESTNÁ DOPRAVA	17 637,449	Sk	1,00	17 637,44							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**98 578,80**	**Sk**			**30 038,16**	**6 218,47**	**2 186,27**	**10 231,43**	**17 772,22**	**23 646,20**	**9 092,01**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 101 643,80**	**Sk**			**1 295 319,27**	**588 061,85**	**206 258,64**	**116 004,67**	**54 248,30**	**609 331,28**	**234 428,96**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
23	210800526	Vodič Cu inštalačný voľne uložený CY 4	1 480,000	m	13,20	19 536,00		7 696,00	2 708,40			5 586,36	2 545,24
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	59,200	Nh	130,00	7 696,00							
24	341010M01B1	Vodič Cu - CY 4 GNYE drôt (RE) zelťžlý	1 480,000	m	14,70	21 756,00	21 756,00						
25	921AN15556	Páska sťahovacia 261 365X7 8MM čierna	1 973,000	kus	4,05	7 990,65	7 990,65						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**49 282,65**	**Sk**			**29 746,65**	**7 696,00**	**2 708,40**			**5 586,36**	**2 545,24**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon											
26	460490011	Zatrubie na obsyp výstraž. fóliou Zelená, š. 300mm, hr.0,075	1 480,000	m	18,10	26 788,00	15 510,40	4 469,60	1 568,80			3 825,16	1 414,04
		Ostatný materiál pre montáže - M46	15 510,400	Sk	1,00	15 510,40							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	38,480	Nh	116,00	4 463,68							
27	460490013	Hallerove vytyčenie	1,000	kus	0,15	-0,15							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**26 787,85**	**Sk**			**15 510,40**	**4 469,60**	**1 568,80**			**3 825,16**	**1 414,04**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**75 070,50**	**Sk**			**45 257,05**	**12 165,60**	**4 277,20**			**10 411,52**	**3 959,28**
		Za rozpočet celkom :	**3 177 714,30**	**Sk**			**1 340 567,32**	**596 227,45**	**210 535,84**	**116 004,67**	**54 248,30**	**619 742,80**	**238 388,24**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

