DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM 56-159

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: KaVSÚ-4-937/2008

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

56 - 159/2008

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Ružomberok
PSB-Rbk-246-7/2008

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 8
Prílohy: 1/28

Zmluva o dielo č. KaVSÚ – 4 -937/2008
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Ministerstvo obrany SR**
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho zástupcu: Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ

IČO : 30 845 572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171215/8180

Oprávnený rokovať vo veciach :
- zmluvných : Ing. Jozef POLAČKO
- technických: Ing. Vladimír TOMKA - riaditeľ PSB Ružomberok,
Ing. Ladislav STROMKO - vedúci odlúčeného pracoviska L. Mikuláš

Telefón : 0960 472257, 0960 422111
Fax : 0960 472258

Zhotoviteľ : **SLOKO , s. r. o.**
Kliňanská cesta č. 567
Námestovo

Zastúpený : p. Ján Kozoň
konateľ spoločnosti

IČO : 36430013
IČ DPH : SK 2022024070
Bankové spojenie : VÚB a.s. Námestovo
: číslo účtu:1981026658/0200

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : Výpis z obchodného registra OS Žilina
zo dňa 27. 4. 2005
oddiel Sro, Vložka číslo: 16161/L

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
v súlade s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve realizovať dielo

„Rekonštrukcia budovy číslo I/b, pracovisko biobanky Liptovský Mikuláš – Ondrašová“

2.1.1. podľa schváleného projektu stavby „A - Projekt Ružomberok, zákazkové číslo 16-60-08“ a ponukového položkovitého rozpočtu zhotoviteľa
2.1.2. podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve
2.1.3. všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Začatie realizácie : 7. 08. 2008
3.1.2. Dokončenie diela v termíne : 31. 10. 2008

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.2.2. Ponukový rozpočet odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia diela a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.
3.2.3. Zvolávať podľa potreby kontrolné dni stavby – minimálne 1 krát mesačne.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1. Určiť v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska odberové miesta a podmienky odberu vody a elektrickej energie .

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela uvedeným v bode 3.1.2. po dobu, počas ktorej nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. II. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je :

Cena bez dane	:	**11 966 161,08**
DPH 19 %	:	**2 273 570,60**

Cena za dielo celkom vrátane DPH : 14 239 731,68

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny materiálov a postup prác.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť aj na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi pri splnení týchto podmienok.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s ponukovým rozpočtom zhotoviteľa.

5.1.2. Overovanie a potvrdenie vykonaných prác urobí odborný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 6 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- IČO a DRČ zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- cena použitého materiálu bude vydokladovaná v rozsahu predloženého ponukového rozpočtu uvedeného ako špecifikácia
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. – 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia po ukončení a prevzatí prác

objednávateľom.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne, alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania oprávnenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.4. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia prác. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny,

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII. VYKONANIE DIELA , JEHO ODOVZDANIE, BOZP A POŽIARNA OCHRANA

7.1. Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch vykonávanej akcie.

7.3. Vymedzený priestor pre túto akciu je priestor objektu kasární Liptovský Mikuláš – Ondrašová.

7.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore vykonávanej akcie a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami / § 3 a 9 Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach/.

7.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že práce vykonávajú vyučení remeselníci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska neoprávnene neodchádzajú..

7.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

7.4.3. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia dennú kontrolu porušenia zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia volať na tel. č. 0903 504 660 p. Kozoň .

7.4.5. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí firma SLOKO s. r. o, Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela. Stavebný dozor za stavebníka bude vykonávať Ing. Jozef Gerec – zamestnanec SAMaV B. Bystrica. Kontrolou dodržiavania zmluvných a bezpečnostných podmienok poverujem zamestnancov PSB Ružomberok Ing. Stromku Ladislava a p. Zelenú Ľubicu, ktorí majú za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce budú realizovať.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného dozoru najmä :

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

7.6. **Zabezpečenie ochrany pred požiarmi** - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2004 Z .z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška, odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z .z. a § 4 zákona č. 314/2004 Z .z. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pracovisko Liptovský Mikuláš - Ondrašová VÚ 1358 č. tel. (0960) 424314.

7.6.1. Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác budú vykonávať za objednávateľa p. Miroslav Matejček, za zhotoviteľa stavbyvedúci.

7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Jozef Tvorík, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe. Súčasne ho poveruje kontrolou dodržiavania predpisov BOZP a PO.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

7.9. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.10.1. Prevzatie diela, alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.13. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a a veciach

a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.14. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.15. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.16. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. STAVEBNÝ DENNÍK

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť pri realizácii akcie stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobkov zistených pri ukončení akcie. Stavebný denník sa musí nachádzať na pracovisku a musí byť trvale prístupný kontrolným orgánom.
Zápisy do stavebného denníka vykoná zhotoviteľ v deň, kedy boli práce realizované, alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné urýchlene riešiť.

Článok IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa **článku VI.** tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Sk za každý deň omeškania.

9.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

Článok X. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dodaných termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom, alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení akcie

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

10.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2. vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená, alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom texte.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- ocenený popis prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom /ponukový rozpočet/

11.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 5 je určených pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa - 7 AUG. 2008

Objednávateľ

Ing. Jozef POLAČKO
generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Námestove, dňa 5.8.2008

Zhotoviteľ

Ján Kozoň
konateľ

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024078
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : Rekonštrukcia budovy č.1b Pracovisko biobanky Lipt. Mikuláš-Ondrašová	č. 87580603	JKSO :	
Objekt : Stavebné úpravy	č. 8060301	Rozpočet :	
		Spracoval : Jagelka	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .	

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	14 239 732 Sk	za M3 OP	1 M	14 239 732 Sk	za M
1 M2 ZP	14 239 732 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	14 239 732 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 045 388,79	69 131,12	4 114 519,91
2	PSV :	3 028 784,06	1 595 940,71	4 624 724,77
3	MCE :	2 049 264,80	1 057 651,60	3 106 916,40
4	iné :			
5	Súčet :	9 123 437,65	2 722 723,43	11 846 161,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	120 000,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	120 000,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	11 966 161,08
22	DPH 19 % z : 11 966 161,08	2 273 570,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 239 732,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

2/7

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Rekonštrukcia budovy č.1b Pracovisko biobanky Lipt. Mikuláš-Ondrašová Objekt : Stavebné úpravy

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
1 - ZEMNE PRÁCE					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	70 632,74	70 632,74		6,559	
2 - ZÁKLADY					
2 - ZÁKLADY spolu :	62 286,91	62 286,91		26,341	
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE spolu :	410 161,89	389 202,37	20 959,52	66,597	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	524 342,10	524 342,10		19,381	
SPEVNENÉ PLOCHY					
SPEVNENÉ PLOCHY spolu :	41 912,10	23 827,50	18 084,60	41,380	
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY spolu :	2 036 050,15	2 036 050,15		151,647	0,220
8 - POTRUBNÉ ROZVODY					
8 - POTRUBNÉ ROZVODY spolu :	58 390,50	28 303,50	30 087,00	5,989	
9 - OSTATNÉ PRÁCE					
9 - OSTATNÉ PRÁCE spolu :	683 182,71	683 182,71		1,608	122,682
999 - PRESUN HMôT					
999 - PRESUN HMôT spolu :	227 560,80	227 560,80			
M21 - 155 Elektromontáže					
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 357 381,40	299 729,80	1 057 651,60	0,016	
M24 - MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIARENÍ					
M24 - MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIARENÍ spolu :	1 749 535,00	1 749 535,00			
71 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAV. KONŠTRUKCIÍ					
71 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAV. KONŠTRUKCIÍ spolu :	26 771,89	17 024,39	9 747,50	0,030	
721 - Vnútorná kanalizácia					
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	130 258,50	130 258,50		0,414	0,605
722 - Vnútorný vodovod					
722 - Vnútorný vodovod spolu :	317 373,21	308 634,21	8 739,00	1,781	0,280
725 - Zariaďovacie predmety					
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	571 928,60	55 018,60	516 910,00	0,540	0,414
761 - Konštrukcie sklobetónové					
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	4 705,30	4 705,30		0,169	
764 - Konštrukcie klampiarske					
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	15 467,55	15 467,55		0,087	
765 - Krytiny tvrdé					
765 - Krytiny tvrdé spolu :	29 912,27	2 887,27	27 025,00	0,000	
766 - Konštrukcie stolárske					
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	1 313 322,08	975 059,08	338 263,00	1,272	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	604 231,64	258 755,52	345 476,12	0,140	

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

2/8

Stavba : Rekonštrukcia budovy č.1b Pracovisko biobanky Lipt. Mikuláš-Ondrašová Objekt : Stavebné úpravy

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	*279 911,37*	*157 162,94*	*122 748,43*	*9,825*	
773 - Podlahy teracové a syntetické					
773 - Podlahy teracové a syntetické spolu :	*83 149,06*	*83 149,06*		*5,621*	
776 - Podlahy povlakové					
776 - Podlahy povlakové spolu :	*206 479,64*	*53 524,68*	*152 954,96*	*0,693*	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	*304 154,95*	*304 154,95*		*1,010*	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	*200 240,09*	*126 163,39*	*74 076,70*	*9,967*	
783 - Nátery					
783 - Nátery spolu :	*471 352,84*	*471 352,84*		*1,860*	
784 - Maľby					
784 - Maľby spolu :	*65 465,78*	*65 465,78*		*0,549*	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	*120 000,00*	*120 000,00*			
Za rozpočet celkom :	*11 966 161,07*	*9 243 437,64*	*2 722 723,43*	*353,490*	*124,201*

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Rekonštrukcia budovy č.1b Pracovisko biobanky Lipt. Mikuláš-Ondrašová
Objekt : Stavebné úpravy

Projektant :
Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 - ZTI	24,500	m3	520,00	12 740,00		19
2	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 - ZTI	24,500	m3	36,50	894,25		19
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	0,880	m3	535,00	470,80		19
4	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	0,880	m3	68,50	60,28		19
5	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	32,400	m3	351,00	11 372,40		19
6	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	32,400	m3	23,00	745,20		19
7	132201401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	1,100	m3	1 400,00	1 540,00		19
8	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	3,024	m3	805,00	2 434,32		19
9	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	3,024	m3	63,00	190,51		19
10	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	20,000	m2	88,00	1 760,00		19
11	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	21,000	m2	158,00	3 318,00		19
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	20,000	m2	16,50	330,00		19
13	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	21,000	m2	77,00	1 617,00		19
14	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	2,784	m3	66,00	183,74		19
15	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	3,904	m3	44,50	173,73		19
16	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	12,250	m3	103,00	1 261,75		19
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	12,250	m3	15,10	184,98		19
18	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,904	m3	22,00	85,89		19
19	171201201.	Uloženie sypaniny na skládku	12,250	m3	22,00	269,50		19
20	171209999V4	Poplatok za skládku zeminy - určí investor	3,904	m3	650,00	2 537,60		19
21	174201103	Zásyp nezhutnený zárezov pre podzemné vedenie	21,650	m3	32,50	703,63		19
22	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,315	m3	303,00	2 216,45		19
23	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	7,315	m3	180,00	1 316,70		19
24	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	15,400	m3	477,00	7 345,80		19
25	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	15,400	m3	191,00	2 941,40		19
26	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	2,752	m3	3 280,00	9 026,56		19
27	171203112	Uloženie výkopu vo svahu do 1:2	12,250	m3	401,00	4 912,25		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**70 632,74**	**Sk**		**70 632,74**		
		2 - ZÁKLADY						
28	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	4,256	m3	3 280,00	13 959,68		19
29	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	5,658	m3	3 400,00	19 237,20		19
30	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	12,600	m2	227,00	2 860,20		19
31	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	12,600	m2	70,50	888,30		19
32	273361821	Výstuž základových dosiek 10505	0,510	t	44 100,00	22 491,00		19
33	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	0,800	m3	3 280,00	2 624,00		19
34	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	0,200	m2	222,00	44,40		19
35	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	0,200	m2	44,50	8,90		19
36	275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	0,650	m2	222,00	144,30		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
37	275351216	Debnenie základových pätiek odstránenie	0,650	m2	44,50	28,93		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	62 286,91	Sk		62 286,91		
		3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
38	311231301	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P8 MVC 2,5	3,150	m3	4 920,00	15 498,00		19
39	342243110	Priečky POROTHERM P10 HR150mm 14X50X23,8 P+D	42,149	m2	855,00	36 037,39		19
40	342243112	Priečky POROTHERM P10 hr 100mm 8x50x23,8 P+D	44,437	m2	630,00	27 995,31		19
41	342243111	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	397,618	m2	715,00	284 296,87		19
42	317169114	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	52,000	kus	202,00	10 504,00		19
43	317169116	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	8,000	kus	243,00	1 944,00		19
44	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pál. tehlami na maltu MC	0,149	m3	6 500,00	968,50		19
45	317944311	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 12	0,096	t	34 600,00	3 321,60		19
46	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	7,278	m2	930,00	6 768,54		19
	349231811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	1,668	m2	1 120,00	1 868,16		19
48	593407860	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 125x23,8x7	6,060	kus	402,00		2 436,12	19
49	593407890	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 200x23,8x7	4,040	kus	695,00		2 807,80	19
50	593405020	Nosník stropný predpätý keram. POROTHERM l=3,00m 300x12x6,5cm	1,010	kus	735,00		742,35	19
51	593406520	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	8,080	kus	214,00		1 729,12	19
52	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	19,190	kus	272,00		5 219,68	19
53	593406540	Keramický preklad predpätý POROTHERM 1500x120x65mm	15,150	kus	332,00		5 029,80	19
54	593406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	4,040	kus	388,00		1 567,52	19
55	593406560	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 2000x120x65mm	2,020	kus	449,00		906,98	19
	593406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	1,010	kus	515,00		520,15	19
		3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE spolu :	410 161,89	Sk		389 202,37	20 959,52	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
57	416251101	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	414,520	m2	745,00	308 817,40		19
58	416251102	Podhľad sádrokartónový kazetový osadený na závestnom systéme s rastrom 600/600 m	205,640	m2	850,00	174 794,00		19
59	416251102-1	Podhľad sádrokartónový, dosky hr.12,5 impregnované ,upevnenie na závesoch	42,970	m2	760,00	32 657,20		19
60	413232211	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky 15 cm	26,000	kus	106,00	2 756,00		19
61	451575111	Podkladná vrstva hr. do 250mm zo štrkopiesku	0,520	m3	1 430,00	743,60		19
62	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,150	m3	970,00	3 055,50		19
63	452311111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,520	m3	2 920,00	1 518,40		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	524 342,10	Sk		524 342,10		
		SPEVNENÉ PLOCHY						
64	564221110-1	Lôžko z piesku hr.40 mm	45,000	m2	44,50	2 002,50		19
65	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	45,000	m2	89,00	4 005,00		19
66	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	45,000	m2	150,00	6 750,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
67	596211131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 100m2	45,000 m2		246,00	11 070,00		19
68	592291150	KLASIKO hr.6cm sivá Premac 20x10cm	45,900 m2		394,00		18 084,60	19
		SPEVNENÉ PLOCHY spolu :	**41 912,10 Sk**			**23 827,50**	**18 084,60**	
		6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
69	611461112	Príprava podkladu,sklotextilná mriežka v lepiacej malte - stropy	244,020 m2		132,00	32 210,64		19
70	611461114	Príprava podkladu,prednástrek ,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti nátero	244,020 m2		59,50	14 519,19		19
71	611461137	Vnútorná omietka stropov vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia h	244,020 m2		116,00	28 306,32		19
72	612441240	Omietka vnút. stien vápennosadrová hladká	888,402 m2		331,00	294 061,06		19
73	612456214	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií alebo vnútorných stien maltou cemen	188,634 m2		198,00	37 349,53		19
74	612462115	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Terranova,jemná biela	1 421,776 m2		121,00	172 034,90		19
75	612465111	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	989,866 m2		82,50	81 663,94		19
76	612465133	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,jadr.ľahká hr.1 cm	989,866 m2		147,00	145 510,30		19
77	612472132	Vnútorná omietka stropov a stien štuková, plsťou hladená barytová hr. jadra 30 m	86,757 m2		2 340,00	203 011,38		19
78	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	989,866 m		99,00	97 996,73		19
79	612491411	Penetračný náter stien ADHESIMO PENAD BC-650	831,192 m2		87,50	72 729,30		19
80	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	544,040 m2		230,00	125 129,20		19
81	622491308	Náter fasádny tekutý Terranova podkladný "N"	544,040 m2		37,00	20 129,48		19
82	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,943 m3		3 430,00	3 234,49		19
83	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,280 m2		174,00	222,72		19
84	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,280 m2		50,00	64,00		19
85	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	15,120 m3		1 090,00	16 480,80		19
86	63245-07/02	Samonivelizačná podlahová hmota NIVEPLUS - TERRANOVA hr. 5 mm	295,000 m2		414,00	122 130,00		19
87	63245-07/04	Samonivelizačná podlahová hmota NIVEPLUS - TERRANOVA hr. 8 mm	211,150 m2		585,00	123 522,75		19
88	632451054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	25,350 m2		230,00	5 830,50		19
89	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	40,000 kus		199,00	7 960,00		19
90	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	8,000 kus		3 930,00	31 440,00		19
91	648952421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	43,200 m		117,00	5 054,40		19
92	612403399	Pomocné stavebné práce ryhy a prierazy	40,000 hod		208,00	8 320,00		19
93	612421431	Vyspravenie stien po odstránení obkladov a náterov	352,600 m2		175,00	61 705,00		19
94	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	3,690 m2		364,00	1 343,16		19
95	612451767	Potiahnutie jestvujúcich stien sklotextilnou mriežkou vr.maltovej úpravy	1 615,702 m2		180,00	290 826,36		19
96	553314161	Kovanie dverí (závesy, kľučky, štítky zámok obyčajný)	44,000 sada		756,00	33 264,00		19
		6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY spolu :	**2 036 050,15 Sk**			**2 036 050,15**		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		8 - POTRUBNÉ ROZVODY						
97	894201151	Dno šachiet z betónu vodostavebného tr. B20 nad 20 cm	0,980	m3	3 800,00	3 724,00		19
98	894403011	Osadenie nádrže	1,100	kus	550,00	605,00		19
99	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	1,000	kus	685,00	685,00		19
100	899623121	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 v otvor. výkope	0,350	m3	2 600,00	910,00		19
101	831383195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN 350-600	1,000	kus	1 150,00	1 150,00		19
102	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	14,000	m	14,00	196,00		19
103	892311000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 150	195,500	m	57,00	11 143,50		19
104	894411111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	1,000	kus	9 890,00	9 890,00		19
105	286110210	Rúrka PVC-U kanaliz. hrdlovaná 160x3,6x2000	1,100	ks	710,00		781,00	19
106	286110211	Rúrka PVC-U kanaliz. hrdlovaná 160x3,6x3000	4,000	ks	1 050,00		4 200,00	19
107	286108699	Rúrka PVC-U kanalizačná hrdlová d 110x3,2x2000	1,100	kus	230,00		253,00	19
108	286108700	Rúrka PVC-U kanalizačná hrdlová d 110x3,2x3000	1,100	kus	348,00		382,80	19
109	286113000	PC Plastová nádrž AS Tank kruh.s už. objemom 1,5 m3	1,111	ks	15 600,00		17 331,60	19
110	552431500	Poklop vstupný kruhový plochý -D	1,000	kus	4 860,00		4 860,00	19
111	592244100	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	1,100	kus	382,00		420,20	19
112	5922470060	Skruž šikma 1000/600 TBS 15-100 S pl.stup. techno tip	1,010	kus	1 840,00		1 858,40	19
		8 - POTRUBNÉ ROZVODY spolu :	**58 390,50**	**Sk**		**28 303,50**	**30 087,00**	
		9 - OSTATNÉ PRÁCE						
113	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	654,300	m2	45,00	29 443,50		19
114	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	654,300	m2	32,00	20 937,60		19
115	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	742,220	m2	61,50	45 646,53		19
116	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	654,300	m2	22,00	14 394,60		19
117	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	742,220	m2	60,50	44 904,31		19
118	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	85,408	m2	73,00	6 234,78		19
119	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	10,710	m2	139,00	1 488,69		19
120	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	4,454	m3	2 340,00	10 422,36		19
121	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	88,810	m2	55,50	4 928,96		19
122	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	29,000	kus	11,50	333,50		19
123	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000	kus	9,50	95,00		19
124	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	8,000	kus	17,20	137,60		19
125	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát nad 4m2	32,000	kus	65,00	2 080,00		19
126	968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	2,430	m2	157,00	381,51		19
127	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	54,000	m2	117,00	6 318,00		19
128	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	16,327	m2	221,00	3 608,27		19
129	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	27,285	m2	171,00	4 665,73		19
130	971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	3,000	kus	461,00	1 383,00		19
131	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	10,045	m2	125,00	1 255,63		19
132	971033631.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	6,150	m2	125,00	768,75		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Stavebné úpravy

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
133	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,972 m3		1 000,00	972,00		19
134	971035331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	10,000 kus		88,50	885,00		19
135	971035431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	9,000 kus		154,00	1 386,00		19
136	972054341/2	Búracie práce - vybúranie otvorov v stropVZT	2,000 kus		261,00	522,00		19
137	974031666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	13,000 m		267,00	3 471,00		19
138	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien a stropov - záseky pre previazanie omietky	2 340,000 m2		64,50	150 930,00		19
139	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	152,148 m2		81,00	12 323,99		19
140	978059611	Vyčistenie fasády - vystriekanie VAPKOU s pieskom	490,068 m2		105,00	51 457,14		19
141	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	122,363 t		286,00	34 995,82		19
142	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	611,815 t		9,30	5 689,88		19
143	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	122,363 t		234,00	28 632,94		19
144	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	978,904 t		26,00	25 451,50		19
	979082121R	Búracie práce - poplatok za skládku staveb. sute a vybúraných hmôt (určí investo	122,363 t		520,00	63 628,76		19
146	762134811	Demontáž debnenie stien z fošien	3,675 m2		55,50	203,96		19
147	775511800	Demontáž podláh vlysových lepených s lištami	310,820 m2		49,00	15 230,18		19
148	776511811	Odstránenie povlakových podláh	276,940 m2		62,00	17 170,28		19
149	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	200,453 m2		20,50	4 109,29		19
150	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	2 340,163 m2		28,50	66 694,65		19
		9 - OSTATNÉ PRÁCE spolu :	**683 182,71**	**Sk**		**683 182,71**		
		999 - PRESUN HMôT						
151	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	332,610 t		625,00	207 881,25		19
152	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	19,427 t		463,00	8 994,70		19
153	998276115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	19,427 t		550,00	10 684,85		19
		999 - PRESUN HMôT spolu :	**227 560,80**	**Sk**		**227 560,80**		
		M21 - 155 Elektromontáže						
154	08-AP-01	SLABOPRÚD -Dodávka - Kábel tienený UTP 4x2xAWG 24 Cat 5	1 400,000 m		12,50		17 500,00	19
155	08-AP-01m	SLABOPRÚD - Montáž - Kábel tienený UTP 4x2xAWG 24 Cat 5	1 400,000 m		21,00	29 400,00		19
156	08-AP-02	SLABOPRÚD -Dodávka - Zásuvka na omietku 2xRJ45/s CAT 5E	33,000 kus		153,00		5 049,00	19
157	08-AP-02mks	SLABOPRÚD - Montáž - Zásuvka na omietku 2xRJ45/s CAT 5E	33,000 kus		209,00	6 897,00		19
158	08-AP-03	SLABOPRÚD -Dodávka -PATCH Panel	2,000 kus		3 030,00		6 060,00	19
159	08-AP-03m	SLABOPRÚD - Montáž - PATCH Panel	2,000 kus		810,00	1 620,00		19
160	08-AP-04	SLABOPRÚD -Dodávka -PATCH Panel 24xRJ11	2,000 kus		3 540,00		7 080,00	19
161	08-AP-04m	SLABOPRÚD - Montáž - PATCH Panel 24xRJ11	2,000 kus		810,00	1 620,00		19
162	08-AP-05	SLABOPRÚD - Dodávka - Dátový rozvádzač 19"	1,000 kus		24 900,00		24 900,00	19
163	08-AP-05m	SLABOPRÚD - Montáž - Dátový rozvádzač 19"	1,000 kus		1 870,00	1 870,00		19
164	08-AP06	SLABOPRÚD - Dodávka - Inštalačná trubka FXP 16	100,000 m		10,20		1 020,00	19
165	08-AP-06m	SLABOPRÚD - Montáž - Inštalačná trubka FXP 16	100,000 m		23,00	2 300,00		19
166	08-AP-07	SLABOPRÚD - Dodávka - Inštalačná trubka FXP 25	100,000 m		13,40		1 340,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
167	08-AP-07m	SLABOPRÚD - Montáž - Inštalačná trubka FXP 25	100,000	m	24,00	2 400,00		19
168	08-AP-08	SLABOPRÚD - Dodávka - Elektroinštalačný žľab MAK50x100	60,000	m	198,00		11 880,00	19
169	08-AP-08m	SLABOPRÚD - Montáž - Elektroinštalačný žľab MAK50x100	60,000	m	142,00	8 520,00		19
170	08-AP-09	SLABOPRÚD - Podružný materiál	1,000	Sk.	3 740,00		3 740,00	19
171	08-AP-09a	SLABOPRÚD - Stratné	1,000	Sk	748,00		748,00	19
172	08-AP-10	Zemné práce - Výkop ryhy 35x60 zemina tr. 3	30,000	m	79,00	2 370,00		19
173	08-AP-11	Zemné práce - Zasypanie ryhy	30,000	m	32,00	960,00		19
174	08-AP-12	Motor generátor a UPS - Dodávka	1,000	Sk	420 000,00		420 000,00	19
175	08-AP-12m	Motor generátor a UPS - Montáž	1,000	Sk	40 000,00	40 000,00		19
176	08-JP-01	Demontáž existujúceho zariadenia	36,000	hod	333,00	11 988,00		19
177	08-JP-01.	Drobné elektroinštalačné práce	24,000	hod	333,00	7 992,00		19
178	08-JP-01a	DOPRAVA	1,000	Sk	12 905,00		12 905,00	19
179	08-JP-01b	PRESUN	1,000	Sk	4 882,00	4 882,00		19
[illegible]	08-JP-01c	PPV	1,000	Sk	29 292,00	29 292,00		19
181	08-JP-02	Dodávka - Svietidlo vstavané DOWNLIGHT F8458913	1,000	ks	1 970,00		1 970,00	19
182	08-JP-02m	Montáž - Svietidlo vstavané DOWNLIGHT F8458913	1,000	kus	212,00	212,00		19
183	08-JP-03	Dodávka - Svietidlo vstavané DOWNLIGHT VIP23FOR FLC1x18W F	7,000	ks	740,00		5 180,00	19
184	08-JP-03m	Montáž - Svietidlo vstavané DOWNLIGHT VIP23FOR FLC1x18W F	7,000	kus	212,00	1 484,00		19
185	08-JP-04	Dodávka - Svietidlo vstavané DOWNLIGHT VIP23FOR FLC 2x26W	44,000	ks	1 155,00		50 820,00	19
186	08-JP-04m	Montáž- Svietidlo vstavané DOWNLIGHT VIP23FOR FLC 2x26W	44,000	kus	212,00	9 328,00		19
187	08-JP-05	Dodávka - Svietidlo bytové I2D BR 16 WH+ 1x16W	12,000	ks	860,00		10 320,00	19
188	08-JP-05m	Montáž - Svietidlo bytové I2D BR 16 WH+ 1x16W	12,000	kus	194,00	2 328,00		19
189	08-JP-06	Dodávka - Svietidlo bytové I2D BR 21 WH+ 1x21W	7,000	ks	935,00		6 545,00	19
190	08-JP-06m	Montáž - Svietidlo bytové I2D BR 21 WH+ 1x21W	7,000	kus	194,00	1 358,00		19
[illegible]	08-JP-07	Dodávka - Svietidlo bytové I2D BR 28 WH+ 1x28W	7,000	ks	1 230,00		8 610,00	19
192	08-JP-07m	Montáž - Svietidlo bytové I2D BR 28 WH+ 1x28W	7,000	kus	194,00	1 358,00		19
193	08-JP-08	Dodávka - Svietidlo bytové I2D BR 28 VHEES+ 1x28W	1,000	ks	4 200,00		4 200,00	19
194	08-JP-08m	Montáž - Svietidlo bytové I2D BR 28 VHEES+ 1x28W	1,000	kus	194,00	194,00		19
195	08-JP-09	Dodávka - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A3182M91BW 3x18W	18,000	ks	2 050,00		36 900,00	19
196	08-JP-09m	Montáž - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A3182M91BW 3x18W	18,000	kus	194,00	3 492,00		19
197	08-JP-102465	Dodávka - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A4182M91BW 4x18W	23,000	ks	1 100,00		25 300,00	19
198	08-JP-10m	Montáž - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A4182M91BW 4x18W	23,000	kus	352,00	8 096,00		19
199	08-JP-11	Dodávka - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A1921022DP54.EP 4x18W	4,000	ks	3 200,00		12 800,00	19
200	08-JP-11m	Montáž - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A1921022DP54.EP 4x18W	4,000	kus	352,00	1 408,00		19
201	08-JP-12	Dodávka - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A1362SM-OP 1x36W	6,000	ks	605,00		3 630,00	19
202	08-JP-12m	Montáž - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A1362SM-OP 1x36W	6,000	kus	230,00	1 380,00		19
203	08-JP-13	Dodávka - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2360 M80DP 2x36W	2,000	ks	1 730,00		3 460,00	19
204	08-JP-13m	Montáž - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2360 M80DP 2x36W	2,000	kus	212,00	424,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
205	08-JP-14	Dodávka - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362SM-OP 2x36W	27,000 ks		830,00		22 410,00	19
206	08-JP-14m	Montáž - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362SM-OP 2x36W	27,000 kus		212,00	5 724,00		19
207	08-JP-15	Dodávka - Svietidlo žiarivkové AMI NZ FPLD68136 1x36W	16,000 ks		1 360,00		21 760,00	19
208	08-JP-15m	Montáž - Svietidlo žiarivkové AMI NZ FPLD68136 1x36W	16,000 kus		230,00	3 680,00		19
209	08-JP-16	Dodávka - Spojka	12,000 ks		40,00		480,00	19
210	08-JP-16m	Montáž - Spojka	12,000 kus		35,00	420,00		19
211	08-JP-17	Dodávka - Lankový záves FPLSS.BI83	18,000 ks		95,00		1 710,00	19
212	08-JP-17m	Montáž - Lankový záves FPLSS.BI83	18,000 kus		97,00	1 746,00		19
213	08-JP-18	Dodávka - Lankový záves s vodičom FPLSS.BI83	2,000 kus		205,00		410,00	19
214	08-JP-18 m	Montáž - Lankový záves s vodičom FPLSS.BI83	2,000 kus		110,00	220,00		19
215	08-JP-19	Dodávka - Príplatok pre núdzové vybavenie svietidla 1x18W	16,000 kus		850,00		13 600,00	19
216	08-JP-20	Dodávka - Príplatok pre núdzové vybavenie svietidla 1x36W	3,000 kus		850,00		2 550,00	19
217	08-JP-21	Dodávka - Tlačítkový ovládač WPT-101 H	4,000 kus		180,00		720,00	19
[illegible]	08-JP-21m	Montáž - Tlačítkový ovládač WPT-101 H	4,000 kus		100,00	400,00		19
219	08-JP-22	Dodávka - Jednopólový vypínač WPT-101 H	27,000 kus		65,00		1 755,00	19
220	08-JP-22m	Montáž - Jednopólový vypínač WPT-101 H	27,000 kus		80,00	2 160,00		19
221	08-JP-23	Dodávka - Sériový prepínač WPT-500 H	30,000 kus		125,00		3 750,00	19
222	08-JP-23M	Montáž - Sériový prepínač WPT-500 H	30,000 kus		94,00	2 820,00		19
223	08-JP-24	Dodávka - Sériový prepínač IP44 LIP-5000 H	2,000 kus		172,00		344,00	19
224	08-JP-24m	Montáž - Sériový prepínač IP44 LIP-5000 H	2,000 kus		94,00	188,00		19
225	08-JP-25	Dodávka - Sériový prepínač WPT-600 H	18,000 kus		101,00		1 818,00	19
226	08-JP-25m	Montáž - Sériový prepínač WPT-600 H	18,000 kus		94,00	1 692,00		19
227	08-JP-26	Dodávka - Sériový prepínač WPT - 700 H	1,000 kus		130,00		130,00	19
228	08-JP-26m	Montáž - Sériový prepínač WPT - 700 H	1,000 kus		94,00	94,00		19
229	08-JP-27	Dodávka - Zásuvka 230 V - dvojitá GWP-232 PH	19,000 kus		110,00		2 090,00	19
230	08-JP-27m	Montáž - Zásuvka 230 V - dvojitá GWP-232 PH	19,000 kus		111,00	2 109,00		19
231	08-JP-28	Dodávka - Zásuvka 230 V - hnrdá GWP-232 PH	12,000 kus		121,00		1 452,00	19
[illegible]	08-JP-28m	Montáž - Zásuvka 230 V - hnrdá GWP-232 PH	12,000 kus		111,00	1 332,00		19
233	08-JP-29	Dodávka - Zásuvka 230 V GWP-132 PH IP44	9,000 kus		145,00		1 305,00	19
234	08-JP-29m	Montáž - Zásuvka 230 V GWP-132 PH IP44	9,000 kus		111,00	999,00		19
235	08-JP-30	Dodávka - Zásuvka 400 V IZ 3253	1,000 kus		159,00		159,00	19
236	08-JP-30m	Montáž - Zásuvka 400 V IZ 3253	1,000 kus		109,00	109,00		19
237	08-JP-31	Priebežná montáž	21,000 kus		109,00	2 289,00		19
238	08-JP-32	Krabicová rozvodka KR 68 HF	4,000 kus		19,90		79,60	19
239	08-JP-32m	Montáž - Krabicová rozvodka KR 68 HF	4,000 kus		112,00	448,00		19
240	08-JP-33	Montáž - Zavíčkovanie krabice	4,000 kus		6,00	24,00		19
241	08-JP-34	Dodávka - Krabicová rozvodka KR 97/5	90,000 kus		105,00		9 450,00	19
242	08-JP-34m	Montáž - Krabicová rozvodka KR 97/5	90,000 kus		115,00	10 350,00		19
243	08-JP-34n	Montáž - Zavíčkovanie krabice	90,000 kus		6,00	540,00		19
244	08-JP-35	Dodávka - Trojpólový vypínač S25 JP	4,000 kus		710,00		2 840,00	19
245	08-JP-35m	Montáž - Trojpólový vypínač S25 JP	4,000 kus		249,00	996,00		19
246	08-JP-36	Dodávka - Kábel H05VV-F 2x1 mm2	40,000 m		15,00		600,00	19
247	08-JP-36m	Montáž - Kábel H05VV-F 2x1 mm2	40,000 m		16,30	652,00		19
248	08-JP-37	Dodávka - Kábel H05VV-F 3x1 mm2	50,000 m		20,00		1 000,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
249	08-JP-37m	Montáž - Kábel H05VV-F 3x1 mm2	50,000	m	16,30	815,00		19
250	08-JP-38	Dodávka - Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	100,000	m	12,70		1 270,00	19
251	08-JP-38m	Montáž - Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	100,000	m	16,30	1 630,00		19
252	08-JP-39	Dodávka - Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	160,000	m	17,50		2 800,00	19
253	08-JP-39m	Montáž - Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	160,000	m	16,30	2 608,00		19
254	08-JP-40	Dodávka - Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	300,000	m	17,50		5 250,00	19
255	08-JP-40m	Montáž - Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2	300,000	m	16,30	4 890,00		19
256	08-JP-41	Dodávka - Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2	200,000	m	29,00		5 800,00	19
257	08-JP-41m	Montáž - Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2	200,000	m	16,30	3 260,00		19
258	08-JP-44	Dodávka - Kábel CYKY 5Cx4 mm2	300,000	m	28,50		8 550,00	19
259	08-JP-42m	Montáž - Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2	300,000	m	16,30	4 890,00		19
260	08-JP-43	Dodávka - Kábel CYKY 5Cx2,5 mm2	60,000	m	48,00		2 880,00	19
261	08-JP-43m	Montáž - Kábel CYKY 5Cx2,5 mm2	60,000	m	16,30	978,00		19
262	08-JP-44	Dodávka - Kábel CYKY 5Cx4 mm2	20,000	m	74,50		1 490,00	19
263	08-JP-44m	Montáž - Kábel CYKY 5Cx4 mm2	20,000	m	18,00	360,00		19
264	08-JP-45	Dodávka - Kábel CYKY 5Cx6 mm2	45,000	m	110,00		4 950,00	19
265	08-JP-45m	Montáž - Kábel CYKY 5Cx6 mm2	45,000	m	18,00	810,00		19
266	08-JP-46	Dodávka - Kábel CYKY 5Cx10 mm2	40,000	m	184,00		7 360,00	19
267	08-JP-46m	Montáž - Kábel CYKY 5Cx10 mm2	40,000	m	21,00	840,00		19
268	08-JP-47	Dodávka - Kábel CYKY 5Cx16 mm2	20,000	m	287,00		5 740,00	19
269	08-JP-47m	Montáž - Kábel CYKY 5Cx16 mm2	20,000	m	21,00	420,00		19
270	08-JP-48	Dodávka - Kábel 1-CHKH-V 3Cx1,5mm2	20,000	m	49,00		980,00	19
271	08-JP-48m	Montáž - Kábel 1-CHKH-V 3Cx1,5mm2	20,000	m	16,30	326,00		19
272	08-JP-49	Dodávka - Kábel 1-CHKH-V 5Cx1,5mm2	30,000	m	73,00		2 190,00	19
273	08-JP-49m	Montáž - Kábel 1-CHKH-V 5Cx1,5mm2	30,000	m	16,30	489,00		19
274	08-JP-50	Dodávka - Vodič CYA 6 mm2	50,000	m	22,50		1 125,00	19
275	08-JP-50m	Montáž - Vodič CYA 6 mm2	50,000	m	13,30	665,00		19
276	08-JP-51	Dodávka - Vodič CYA 10 mm2	40,000	m	38,00		1 520,00	19
	08-JP-51m	Montáž - Vodič CYA 10 mm2	40,000	m	14,00	560,00		19
278	08-JP-52	Dodávka - Vodič CYA 16 mm2	60,000	m	59,50		3 570,00	19
279	08-JP-52m	Montáž - Vodič CYA 16 mm2	60,000	m	14,00	840,00		19
280	08-JP-53	Dodávka - Vodič CYA 25 mm2	45,000	m	92,50		4 162,50	19
281	08-JP-53m	Montáž - Vodič CYA 25 mm2	45,000	m	16,00	720,00		19
282	08-JP-54	Montáž pod omietku na strop	160,000	m	22,50	3 600,00		19
283	08-JP-55	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	169,000	kus	15,70	2 653,30		19
284	08-JP-55a	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	25,000	kus	16,30	407,50		19
285	08-JP-55b	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	30,000	kus	23,50	705,00		19
286	08-JP-55c	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	10,000	kus	51,50	515,00		19
287	08-JP-56	Dodávka - Svorka na potrubie s páskou	1,000	kus	41,50		41,50	19
288	08-JP-56m	Montáž - Svorka na potrubie s páskou	1,000	kus	76,00	76,00		19
289	08-JP-57	Montáž rozvádzača	1,000	kus	985,00	985,00		19
290	08-JP-58	Montáž rozvádzača	2,000	kus	530,00	1 060,00		19
291	08-JP-59	Montáž rozvádzača	3,000	kus	382,00	1 146,00		19
292	08-JP-60	Dodávka - Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	1,000	kus	384,00		384,00	19
293	08-JP-60m	Montáž - Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	1,000	kus	146,00	146,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
294	08-JP-61	Dodávka - Elektroinštalačný žľab MAK 50x100	100,000	m	198,00		19 800,00	19
295	08-JP-61m	Montáž - Elektroinštalačný žľab MAK 50x100	100,000	m	196,00	19 600,00		19
296	08-JP-62	Dodávka - Svorky bleskozvodu SR 03	4,000	ks	36,00		144,00	19
297	08-JP-62.	Dodávka - Svorky bleskozvodu SZ	2,000	ks	45,00		90,00	19
298	08-JP-62m	Montáž - Svorky bleskozvodu SR 03	4,000	ks	101,00	404,00		19
299	08-JP-62m.	Montáž - Svorky bleskozvodu SZ	2,000	ks	101,00	202,00		19
300	08-JP-63	Dodávka- Svorky bleskozvodu SJ 01	4,000	ks	41,00		164,00	19
301	08-JP-63m	Montáž - Svorky bleskozvodu SJ 01	4,000	ks	101,00	404,00		19
302	08-JP-64	Dodávka - Pozinkovaný drót FeZn fi 10 mm	30,000	kg	44,00		1 320,00	19
303	08-JP-64m	Montáž - Pozinkovaný drót FeZn fi 10 mm	30,000	kg	35,00	1 050,00		19
304	08-JP-65	Dodávka - Uzemňovacia tyč	4,000	ks	1 120,00		4 480,00	19
305	08-JP-65m	Montáž - Uzemňovacia tyč	4,000	ks	420,00	1 680,00		19
306	08-JP-66	Dodávka - Žiarivka 18W	164,000	kus	40,50		6 642,00	19
307	08-JP-66a	Dodávka - Žiarivka 36 W	80,000	kus	40,50		3 240,00	19
308	08-JP-67	Dodávka - Štartér	244,000	kus	9,50		2 318,00	19
309	08-JP-68	Podružný materiál	1,000	Sk	17 925,00		17 925,00	19
310	08-JP-68a	Stratné	1,000	Sk	10 755,00		10 755,00	19
311	08-PJ-01	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Rozvádzač Profi-line - 2/1150-dvere TR2/1150	1,000	kpl	8 310,00		8 310,00	19
312	08-PJ-01m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Rozvádzač Profi-line - 2/1150-dvere TR2/1150	1,000	kpl	830,00	830,00		19
313	08-PJ-02	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Ochranný kryt MW 2/1150	1,000	kpl	1 430,00		1 430,00	19
314	08-PJ-02m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Ochranný kryt MW 2/1150	1,000	kpl	140,00	140,00		19
315	08-PJ-03	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Zadná stena RWN 2/1150	1,000	kpl	420,00		420,00	19
316	08-PJ-03m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Zadná stena RWN 2/1150	1,000	kpl	40,00	40,00		19
317	08-PJ-04	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Bočnice MSW 1150	1,000	pár	600,00		600,00	19
318	08-PJ-04m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Bočnice MSW 1150	1,000	pár	60,00	60,00		19
319	08-PJ-05	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ	6,000	ks	55,00		330,00	19
320	08-PJ-05m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ	6,000	ks	20,00	120,00		19
321	08-PJ-06	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Spojky	6,000	ks	60,00		360,00	19
322	08-PJ-06m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Spojky	6,000	ks	10,00	60,00		19
323	08-PJ-07	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/150/45	3,000	ks	168,00		504,00	19
324	08-PJ-07.	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/150	4,000	ks	142,00		568,00	19
325	08-PJ-07m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Krycia doska FKN 2/150/45	3,000	ks	20,00	60,00		19
326	08-PJ-07m.	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Krycia doska FKN 2/150	4,000	ks	20,00	80,00		19
327	08-PJ-08	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/100	1,000	ks	130,00		130,00	19
328	08-PJ-08m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Krycia doska FKN 2/100	1,000	ks	20,00	20,00		19
329	08-PJ-09	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka -Nosič svorkovnice	2,000	ks	85,00		170,00	19
330	08-PJ-09m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Nosič svorkovnice	2,000	ks	10,00	20,00		19
331	08-PJ-10	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka -Svorkovnica	1,000	ks	170,00		170,00	19
332	08-PJ100m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž -Svorkovnica na lištu PE-KS	1,000	ks	20,00	20,00		19
333	08-PJ-101	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Vypínač ASN 32/3	1,000	ks	475,00		475,00	19
334	08-PJ-101m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Vypínač ASN 32/3	1,000	ks	50,00	50,00		19
335	08-PJ-102	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Istič LSN 20 B/3	1,000	ks	485,00		485,00	19
336	08-PJ-102m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Istič LSN 20 B/3	1,000	ks	40,00	40,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
337	08-PJ-103	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Istič LSN 16 B/3	3,000	ks	435,00		1 305,00	19
338	08-PJ-103m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Istič LSN 16 B/3	3,000	ks	40,00	120,00		19
339	08-PJ-104	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Istič LSN 6C/3	1,000	ks	510,00		510,00	19
340	08-PJ-104m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Istič LSN 6C/3	1,000	ks	50,00	50,00		19
341	08-PJ-105	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Istič LSN 16 B/1	1,000	ks	140,00		140,00	19
342	08-PJ-105m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Istič LSN 16 B/1	1,000	ks	20,00	20,00		19
343	08-PJ-106	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Istič LSN 10 B/1	7,000	ks	140,00		980,00	19
344	08-PJ-106m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Istič LSN 10 B/1	7,000	ks	20,00	140,00		19
345	08-PJ-107	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Prúdový chránič s nadprúd. ochran LFI16B/1N/0.03	7,000	ks	1 450,00		10 150,00	19
346	08-PJ-107m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Prúdový chránič s nadprúd. ochran LFI16B/1N/0.03	7,000	ks	145,00	1 015,00		19
347	08-PJ-108	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Impulzné relé MR42-ELKO	1,000	ks	760,00		760,00	19
348	08-PJ-108m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Impulzné relé MR42-ELKO	1,000	ks	80,00	80,00		19
	08-PJ-109	RROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000	ks	3 600,00		3 600,00	19
350	08-PJ-109m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000	ks	360,00	360,00		19
351	08-PJ-10m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž -Svorkovnica	1,000	ks	25,00	25,00		19
352	08-PJ-10m.	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž -Svorkovnica	1,000	ks	25,00	25,00		19
353	08-PJ-11	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Svorkovnica nul. s držiakom na lištu	1,000	ks	250,00		250,00	19
354	08-PJ-11.	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Svorkovnica ochr. s držiakom na lištu	1,000	ks	250,00		250,00	19
355	08-PJ-110	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Zásuvka 400 V	1,000	ks	450,00		450,00	19
356	08-PJ-1101	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka -Prepojenia a spojovací materál	1,000	Sk	1 500,00		1 500,00	19
357	08-PJ-110m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Zásuvka 400 V	1,000	ks	45,00	45,00		19
358	08-PJ-111m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Prepojenia a spojovací materál	1,000	Sk	500,00	500,00		19
359	08-PJ-112	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Štítok označovací	25,000	ks	10,00		250,00	19
360	08-PJ-112m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Štítok označovací	25,000	ks	5,00	125,00		19
	08-PJ-113	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Výstražná tabuľka	3,000	ks	60,00		180,00	19
362	08-PJ-113m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Výstražná tabuľka	3,000	ks	10,00	30,00		19
363	08-PJ-11m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Svorkovnica nul. s držiakom na lištu	1,000	ks	25,00	25,00		19
364	08-PJ-11m.	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Svorkovnica ochr s držiakom na lištu	1,000	ks	25,00	25,00		19
365	08-PJ-12	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Ochranná prípojnica	1,000	ks	250,00		250,00	19
366	08-PJ-12m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Ochranná prípojnica	1,000	ks	25,00	25,00		19
367	08-PJ-13	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič BC 160 NT	1,000	ks	3 900,00		3 900,00	19
368	08-PJ-13m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič BC 160 NT	1,000	ks	390,00	390,00		19
369	08-PJ-14	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič LSN 50B/3	2,000	ks	970,00		1 940,00	19
370	08-PJ-14m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič LSN 50B/3	2,000	ks	100,00	200,00		19
371	08-PJ-15	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič LSN 32 B/3	2,000	ks	585,00		1 170,00	19
372	08-PJ-15m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič LSN 32 B/3	2,000	ks	50,00	100,00		19
373	08-PJ-16	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič LSN 25 B/3	4,000	ks	505,00		2 020,00	19
374	08-PJ-16m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič LSN 25 B/3	4,000	ks	50,00	200,00		19
375	08-PJ-17	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič LSN 20 B/3	1,000	ks	485,00		485,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
376	08-PJ-17m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič LSN 20 B/3	1,000 ks		40,00	40,00		19
377	08-PJ-18	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič LSN 16 B/3	1,000 ks		435,00		435,00	19
378	08-PJ-18m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič LSN 16 B/3	1,000 ks		40,00	40,00		19
379	08-PJ-19	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič LSN 16 B/1	2,000 ks		140,00		280,00	19
380	08-PJ-19.	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Istič LSN 10 B/1	3,000 ks		140,00		420,00	19
381	08-PJ-19m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič LSN 16 B/1	2,000 ks		20,00	40,00		19
382	08-PJ-19m.	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Istič LSN 10 B/1	3,000 ks		20,00	60,00		19
383	08-PJ-20	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Prúdový chránič s nadprúd.ochr. LFI 16b/1N/0.03	2,000 ks		1 450,00		2 900,00	19
384	08-PJ-20m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Prúdový chránič s nadprúd.ochr. LFI 16b/1N/0.03	2,000 ks		145,00	290,00		19
385	08-PJ-21	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Poistkový odpínač OPV 22/3	1,000 ks		920,00		920,00	19
386	08-PJ-21m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Poistkový odpínač OPV 22/3	1,000 ks		90,00	90,00		19
387	08-PJ-22	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Poistka valcová PV 22 80 AgG	3,000 ks		45,00		135,00	19
388	08-PJ-22m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Poistka valcová PV 22 80 AgG	3,000 ks		25,00	75,00		19
389	08-PJ-23	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Zvodič prepätia FLP - A35.09	1,000 ks		4 900,00		4 900,00	19
390	08-PJ-23m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Zvodič prepätia FLP - A35.09	1,000 ks		490,00	490,00		19
391	08-PJ-24	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		3 600,00		3 600,00	19
392	08-PJ-24m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		360,00	360,00		19
393	08-PJ-25	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Prepojenia a spojovací materiál	1,000 ks		1 500,00		1 500,00	19
394	08-PJ-25m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Prepojenia a spojovací materiál	1,000 ks		500,00	500,00		19
395	08-PJ-26	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka -Štítok označovací	20,000 ks		10,00		200,00	19
396	08-PJ-26m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Štítok označovací	20,000 ks		5,00	100,00		19
397	08-PJ-27	ROZVÁDZAČ "RH"- Dodávka - Výstražná tabuľka	3,000 ks		60,00		180,00	19
398	08-PJ-27m	ROZVÁDZAČ "RH"- Montáž - Výstražná tabuľka	3,000 ks		10,00	30,00		19
399	08-PJ-28	ROZVÁDZAČ "R1"- Plastová rozvodnica zapustená pre 36 modulov	1,000 ks		5 460,00		5 460,00	19
400	08-PJ-29	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Vypínač trojpólový ASN 32/3	1,000 ks		475,00		475,00	19
401	08-PJ-29m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Vypínač trojpólový ASN 32/3	1,000 ks		50,00	50,00		19
402	08-PJ-30	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Istič LSN 32B/3	1,000 ks		585,00		585,00	19
403	08-PJ-30m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Istič LSN 32B/3	1,000 ks		50,00	50,00		19
404	08-PJ-31	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Istič LSN 20B/3	1,000 ks		484,00		484,00	19
405	08-PJ-31m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Istič LSN 20B/3	1,000 ks		40,00	40,00		19
406	08-PJ-32	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Istič LSN 16B/3	1,000 ks		435,00		435,00	19
407	08-PJ-32m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Istič LSN 16B/3	1,000 ks		40,00	40,00		19
408	08-PJ-33	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Istič LSN 16B/1	1,000 ks		140,00		140,00	19
409	08-PJ-33m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Istič LSN 16B/1	1,000 ks		20,00	20,00		19
410	08-PJ-34	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Istič LSN 10B/1	4,000 ks		140,00		560,00	19
411	08-PJ-34m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Istič LSN 10B/1	4,000 ks		20,00	80,00		19
412	08-PJ-35	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Prúdový chránič s nadprúd. ochranou LFI16B/1N/0.03	2,000 ks		1 450,00		2 900,00	19
413	08-PJ-35m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Prúdový chránič s nadprúd. ochranou LFI16B/1N/0.03	2,000 ks		145,00	290,00		19
414	08-PJ-36	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		3 600,00		3 600,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Stavebné úpravy

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
415	08-PJ-36m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		360,00	360,00		19
416	08-PJ-37	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka -prepojenia a spojovací materiál	1,000 Sk		1 500,00		1 500,00	19
417	08-PJ-37m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž -prepojenia a spojovací materiál	1,000 Sk		500,00	500,00		19
418	08-PJ-38	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - štítok označovací	12,000 ks		10,00		120,00	19
419	08-PJ-38m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - štítok označovací	12,000 ks		5,00	60,00		19
420	08-PJ-39	ROZVÁDZAČ "R1"- Dodávka - výstražná tabuľka	3,000 ks		60,00		180,00	19
421	08-PJ-39m	ROZVÁDZAČ "R1"- Montáž - výstražná tabuľka	3,000 ks		10,00	30,00		19
422	08-PJ-40	ROZVÁDZAČ "RN"- Plastová rozvodnica zapustená pre 12 modulov	1,000 ks		1 780,00		1 780,00	19
423	08-PJ-41	ROZVÁDZAČ "RN"- Dodávka - Vypínač trojpólový ASN 32/3	1,000 ks		475,00		475,00	19
424	08-PJ-41m	ROZVÁDZAČ "RN"- Montáž - Vypínač trojpólový ASN 32/3	1,000 ks		50,00	50,00		19
425	08-PJ-42	ROZVÁDZAČ "RN"- Dodávka - Istič LSN 16B/1	6,000 ks		140,00		840,00	19
426	08-PJ-42m	ROZVÁDZAČ "RN"- Montáž - Istič LSN 16B/1	6,000 ks		20,00	120,00		19
	08-PJ-43	ROZVÁDZAČ "RN"- Dodávka - Prepojenia a spojovací materiál	1,000 ks		1 500,00		1 500,00	19
428	08-PJ-43m	ROZVÁDZAČ "RN"- Montáž - Prepojenia a spojovací materiál	1,000 ks		500,00	500,00		19
429	08-PJ-44	ROZVÁDZAČ "RN"- Dodávka - štítok označovací	7,000 ks		10,00		70,00	19
430	08-PJ-44m	ROZVÁDZAČ "RN"- Montáž - štítok označovací	7,000 ks		5,00	35,00		19
431	08-PJ-45	ROZVÁDZAČ "RN"- Dodávka - Výstražná tabuľka	3,000 ks		60,00		180,00	19
432	08-PJ-45m	ROZVÁDZAČ "RN"- Montáž - Výstražná tabuľ	3,000 ks		10,00	30,00		19
433	08-PJ-46	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Rozvádzač Profi-line - 2/850-dvere TR2/850	1,000 ks		6 200,00		6 200,00	19
434	08-PJ-46m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Rozvádzač Profi-line - 2/850-dvere TR2/850	1,000 ks		620,00	620,00		19
435	08-PJ-47	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Zadná stena RWN 2/850	1,000 ks		345,00		345,00	19
436	08-PJ-47m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Zadná stena RWN 2/850	1,000 ks		40,00	40,00		19
437	08-PJ-48	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Ochranný kryt MW 2/850	1,000 ks		1 300,00		1 300,00	19
	08-PJ-48m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Ochranný kryt MW 2/850	1,000 ks		130,00	130,00		19
439	08-PJ-49	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Bočnice MSW850	1,000 pár		520,00		520,00	19
440	08-PJ-49m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Bočnice MSW850	1,000 pár		50,00	50,00		19
441	08-PJ-50	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ	2,000 ks		55,00		110,00	19
442	08-PJ-50m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ	2,000 ks		20,00	40,00		19
443	08-PJ-51	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Spojky	4,000 pár		60,00		240,00	19
444	08-PJ-51m	ROZVÁDZAČ "1R1"-Montáž - Spojky	4,000 pár		10,00	40,00		19
445	08-PJ-52	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/150	2,000 ks		145,00		290,00	19
446	08-PJ-52m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Krycia doska FKN 2/150	2,000 ks		20,00	40,00		19
447	08-PJ-53	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/150/45	3,000 ks		170,00		510,00	19
448	08-PJ-53m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Krycia doska FKN 2/150/45	3,000 ks		20,00	60,00		19
449	08-PJ-54	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/100	1,000 ks		130,00		130,00	19
450	08-PJ-54m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Krycia doska FKN 2/100	1,000 ks		20,00	20,00		19
451	08-PJ-55	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka -Nosič svorkovnice	2,000 ks		85,00		170,00	19
452	08-PJ-55m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž -Nosič svorkovnice	2,000 ks		20,00	40,00		19
453	08-PJ-56	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka -Svorkovnica KL 29	1,000 ks		280,00		280,00	19
454	08-PJ-56m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž -Svorkovnica KL 29	1,000 ks		30,00	30,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
455	08-PJ-57	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka -Svorkovnica na lištu PE-KS	1,000 ks		170,00		170,00	19
456	08-PJ-57m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž -Svorkovnica na lištu PE-KS	1,000 ks		20,00	20,00		19
457	08-PJ-58	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Vypínač ASN 63/3	1,000 ks		550,00		550,00	19
458	08-PJ-58m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Vypínač ASN 63/3	1,000 ks		50,00	50,00		19
459	08-PJ-59	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Istič LSN 40 B/3	1,000 ks		695,00		695,00	19
460	08-PJ-59m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Istič LSN 40 B/3	1,000 ks		60,00	60,00		19
461	08-PJ-60	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Istič LSN 32 B/3	1,000 ks		585,00		585,00	19
462	08-PJ-60m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Istič LSN 32 B/3	1,000 ks		50,00	50,00		19
463	08-PJ-61	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Istič LSN 25 B/3	1,000 ks		505,00		505,00	19
464	08-PJ-61m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Istič LSN 25 B/3	1,000 ks		50,00	50,00		19
465	08-PJ-62	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Istič LSN 16 B/3	4,000 ks		435,00		1 740,00	19
466	08-PJ-62m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Istič LSN 16 B/3	4,000 ks		40,00	160,00		19
467	08-PJ-63	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Istič LSN 16 B/1	2,000 ks		140,00		280,00	19
468	08-PJ-63.	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Istič LSN 10 B/1	4,000 ks		140,00		560,00	19
469	08-PJ-66m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Istič LSN 16 B/1	2,000 ks		20,00	40,00		19
470	08-PJ-63m.	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Istič LSN 10 B/1	4,000 ks		20,00	80,00		19
471	08-PJ-64	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Prúdový chránič s nadprúd. ochr. LFI16B/1N0.03	19,000 ks		1 450,00		27 550,00	19
472	08-PJ-64m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Prúdový chránič s nadprúd. ochr. LFI16B/1N0.03	19,000 ks		145,00	2 755,00		19
473	08-PJ-65	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		3 600,00		3 600,00	19
474	08-PJ-65m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		360,00	360,00		19
475	08-PJ-66	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Prepojenia a spojovací materiál	1,000 Sk		1 500,00		1 500,00	19
476	08-PJ-66m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - Prepojenia a spojovací materiál	1,000 Sk		500,00		500,00	19
477	08-PJ-67	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - štítok označovací	25,000 ks		10,00		250,00	19
478	08-PJ-67m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - štítok označovací	25,000 ks		5,00	125,00		19
479	08-PJ-68	ROZVÁDZAČ "1R1"- Dodávka - výstražná tabuľka	3,000 ks		60,00		180,00	19
480	08-PJ-68m	ROZVÁDZAČ "1R1"- Montáž - výstražná tabuľka	3,000 ks		10,00	30,00		19
481	08-PJ-69	ROZVÁDZAČ "1R2"- Oceloplechová skriňa SCHRACK WS 60/50/20	1,000 ks		3 890,00		3 890,00	19
482	08-PJ-70	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Vypínač ASN 63/3	1,000 ks		550,00		550,00	19
483	08-PJ-70m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Vypínač ASN 63/3	1,000 ks		50,00	50,00		19
484	08-PJ-71	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Istič LSN 20B/3	1,000 ks		485,00		485,00	19
485	08-PJ-71m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Istič LSN 20B/3	1,000 ks		40,00	40,00		19
486	08-PJ-72	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Istič LSN 20B/3	1,000 ks		485,00		485,00	19
487	08-PJ-72m	ROZVÁDZAČ "1R2"-Montáž - Istič LSN 20B/3	1,000 ks		40,00	40,00		19
488	08-PJ-73	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Istič LSN 16 B/3	1,000 ks		435,00		435,00	19
489	08-PJ-73m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Mon táž - Istič LSN 16 B/3	1,000 ks		40,00	40,00		19
490	08-PJ-74	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Istič LSN 25 D/1	1,000 ks		180,00		180,00	19
491	08-PJ-74m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Istič LSN 25 D/1	1,000 ks		20,00	20,00		19
492	08-PJ-75	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Istič LSN 16 B/1	1,000 ks		140,00		140,00	19
493	08-PJ-75.	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Istič LSN 10 B/1	2,000 ks		140,00		280,00	19
494	08-PJ-75m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Istič LSN 16 B/1	1,000 ks		20,00	20,00		19
495	08-PJ-75m.	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Istič LSN 10 B/1	2,000 ks		20,00	40,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

2/22

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
496	08-PJ-76	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Istič LSN 2C/1	5,000 ks		155,00		775,00	19
497	08-PJ-76m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Istič LSN 2C/1	5,000 ks		20,00	100,00		19
498	08-PJ-77	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Relé SCHRACK RT224730+pätica	4,000 ks		440,00		1 760,00	19
499	08-PJ-77m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Relé SCHRACK RT224730+pätica	4,000 ks		50,00	200,00		19
500	08-PJ-78	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Relé časové	1,000 ks		350,00		350,00	19
501	08-PJ-78m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Relé časové	1,000 ks		40,00	40,00		19
502	08-PJ-79	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Signálka XB5-AVM3-zelené	3,000 ks		330,00		990,00	19
503	08-PJ-79m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Signálka XB5-AVM3-zelené	3,000 ks		40,00	120,00		19
504	08-PJ-80	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Tlač. ovládač XB5-AD33-čierne	4,000 ks		310,00		1 240,00	19
505	08-PJ-80m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Tlač. ovládač XB5-AD33-čierne	4,000 ks		40,00	160,00		19
[illegible]	08-PJ-81	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		3 600,00		3 600,00	19
507	08-PJ-81m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Zvodič prepätia SLP-275/4	1,000 ks		360,00	360,00		19
508	08-PJ-82	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Zásuvka 400V	1,000 ks		450,00		450,00	19
509	08-PJ-82m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Zásuvka 400V	1,000 ks		45,00	45,00		19
510	08-PJ-83	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Zásuvka 230 V	1,000 ks		250,00		250,00	19
511	08-PJ-83m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Zásuvka 230 V	1,000 ks		40,00	40,00		19
512	08-PJ-84	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - Svorky RSDPS-10	50,000 ks		25,00		1 250,00	19
[illegible]	08-PJ-84m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - Svorky RSDPS-10	50,000 ks		10,00	500,00		19
[illegible]	08-PJ-85	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - SPrepojenia a spojovací materiál	1,000 Sk		1 500,00		1 500,00	19
[illegible]	08-PJ-85m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - SPrepojenia a spojovací materiál	1,000 Sk		500,00	500,00		19
516	08-PJ-86	ROZVÁDZAČ "1R2"- Dodávka - štítok označovací	12,000 ks		10,00		120,00	19
517	08-PJ-86m	ROZVÁDZAČ "1R2"- Montáž - štítok označovací	12,000 ks		5,00	60,00		19
518	08-PJ-87	ROZVÁDZAČ "1R2- Dodávka - výstražná tabuľka	3,000 ks		60,00		180,00	19
[illegible]	08-PJ-87m	ROZVÁDZAČ "1R2- Montáž - výstražná tabuľka	3,000 ks		10,00	30,00		19
520	08-PJ-88	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Rozvádzač Profi-line - 2/650-dvere TR2/650	1,000 ks		5 980,00		5 980,00	19
521	08-PJ-88m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Rozvádzač Profi-line - 2/650-dvere TR2/650	1,000 ks		600,00	600,00		19
522	08-PJ-89	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Zadná stena RWN 2/650	1,000 ks		285,00		285,00	19
523	08-PJ-89m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Zadná stena RWN 2/650	1,000 ks		30,00	30,00		19
524	08-PJ-90	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Ochranný kryt MW 2/650	1,000 ks		1 250,00		1 250,00	19
525	08-PJ-90m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Ochranný kryt MW 2/650	1,000 ks		125,00	125,00		19
526	08-PJ-91	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Bočnice MSW650	1,000 pár		465,00		465,00	19
527	08-PJ-91m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Bočnice MSW650	1,000 pár		50,00	50,00		19
528	08-PJ-92	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Lišty DIN TSS 15/2	2,000 ks		55,00		110,00	19
529	08-PJ-92m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ	2,000 ks		20,00	40,00		19
530	08-PJ-93	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Spojky	4,000 pár		60,00		240,00	19
531	08-PJ-93m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Spojky	4,000 ks		20,00	80,00		19
532	08-PJ-94	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Montážna doska MPL-2/35	1,000 ks		560,00		560,00	19
533	08-PJ-94m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Montážna doska MPL-2/350	1,000 ks		60,00	60,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
534	08-PJ-95	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/150	1,000 ks		145,00		145,00	19
535	08-PJ-95m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Krycia doska FKN 2/15	1,000 ks		20,00	20,00		19
536	08-PJ-96	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/150/45	1,000 ks		170,00		170,00	19
537	08-PJ-96m	ROZVÁDZAČ "2R1"-Montáž - Krycia doska FKN 2/150/45	1,000 ks		20,00	20,00		19
538	08-PJ-97	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka - Krycia doska FKN 2/350	1,000 ks		220,00		220,00	19
539	08-PJ-97m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž - Krycia doska FKN 2/350	1,000 ks		30,00	30,00		19
540	08-PJ-98	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka -Nosič svorkovnice	2,000 ks		85,00		170,00	19
541	08-PJ-98m	ROZVÁDZAČ "2R1"- Montáž -Nosič svorkovnice	2,000 ks		20,00	40,00		19
542	08-PJ-99	ROZVÁDZAČ "2R1"- Dodávka -Svorkovnica KL29	1,000 ks		280,00		280,00	19
543	08-PJ-99m	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13mm	1,000 ks		30,00	30,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 357 381,40**	**Sk**		**299 729,80**	**1 057 651,60**	
		M24 - MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIARENÍ						
544	2008-VZT/01	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - Klimatizačná jednotka GEA CAIR	1,000 sada		922 500,00	922 500,00		19
[illegible]	2008-VZT/01a	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - čerpadlo kondenzu PACIFIK 101/h	2,000 kus		5 100,00	10 200,00		19
546	2008-VZT/01á	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Regulačná klapka kruhová d 160 s	1,000 kus		1 580,00	1 580,00		19
547	2008-VZT/01b	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - Konzola pre kompresor	1,000 kus		1 200,00	1 200,00		19
548	2008-VZT/01c	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - ochranná mriežka pre kondenzačn	1,000 kus		660,00	660,00		19
[illegible]	2008-VZT/01č	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - Ohybná hadica izolovaná ISODE	5,000 bm		240,00	1 200,00		19
[illegible]	2008-VZT/01d	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - izolované medené potrubie d10mm	25,000 bm		360,00	9 000,00		19
551	2008-VZT/01e	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - izolované medené potrubie d 16	25,000 bm		420,00	10 500,00		19
552	2008-VZT/01é	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Tlmiace vložky 100x450/950	2,000 kus		1 250,00	2 500,00		19
553	2008-VZT/01f	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - Ag pájka izolačná páska Armafex	1,000 sada		500,00	500,00		19
554	2008-VZT/01g	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - propylénová rúrka na kondenz DN	10,000 bm		180,00	1 800,00		19
555	2008-VZT/01h	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - krycia lišta	10,000 bm		25,00	250,00		19
556	2008-VZT/01i	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 Vírivá výustka IMOS-VVKR-0-P-V-1-	4,000 kus		1 160,00	4 640,00		19
557	2008-VZT/01í	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Tlmiace vložky 100x580/1000	2,000 kus		1 620,00	3 240,00		19
558	2008-VZT/01j	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - doska VVRQ-400x16 lamely bie	4,000 kus		880,00	3 520,00		19
559	2008-VZT/01k	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 Vírivá výustka IMOS-VVKR-0-P-V-1-	3,000 kus		1 360,00	4 080,00		19
560	2008-VZT/01l	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - doska VVRQ-500x24 lamely bie	3,000 kus		980,00	2 940,00		19
561	2008-VZT/01ľ	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - Ohybná hadica 45 d 160-DA 45	3,000 bm		110,00	330,00		19
562	2008-VZT/01m	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Výustka IMOS-VK2-2-325x75-R1d=	1,000 kus		980,00	980,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
563	2008-VZT/01n	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Čistiaci nástavec CGF-HL/470(2	3,000	kus	7 180,00	21 540,00		19
564	2008-VZT/01o	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Vývustka C470 S	3,000	kus	1 750,00	5 250,00		19
565	2008-VZT/01p	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - U15FS-340/AU1BR2-457/457/78 U1	3,000	kus	5 060,00	15 180,00		19
566	2008-VZT/01q	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - scan protokol	1,000	kus	380,00	380,00		19
567	2008-VZT/01r	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - čistý nástavec CGL-HL/623x318(2	4,000	kus	7 180,00	28 720,00		19
568	2008-VZT/01s	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Výustka C 623x318 S	4,000	kus	1 340,00	5 360,00		19
569	2008-VZT/01š	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,15 - Ohybná hadica 45 d 203-DA 45	10,000	bm	110,00	1 100,00		19
570	2008-VZT/01t	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 -U15FS-300/AU1BR2-305/610/78 U15	4,000	kus	4 280,00	17 120,00		19
	2008-VZT/01ť	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Regulačná klapka ručná 315x220	1,000	kus	2 100,00	2 100,00		19
572	2008-VZT/01u	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Scan protokol	7,000	kus	380,00	2 660,00		19
573	2008-VZT/01ú	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Tlmiace vložky 100x580/1000	2,000	kus	2 350,00	4 700,00		19
574	2008-VZT/01v	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - CGF S0/318(160)/K/0-1/1-78	1,000	kus	6 850,00	6 850,00		19
	2008-VZT/01w	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - konzola na uchytenie čistého ná	1,000	kus	860,00	860,00		19
	2008-VZT/01x	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Výustka C 318 S	1,000	kus	930,00	930,00		19
	2008-VZT/01y	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 U15FS-150/AU1BR2-305/305/78U15	1,000	kus	3 200,00	3 200,00		19
	2008-VZT/01ý	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Regulačná klapka 250x125 so ser	1,000	kus	1 760,00	1 760,00		19
	2008-VZT/01ž	Zariadenie č.1- Klimatizácia m.č.1.12+m.č.1,1 - Protidažďová žaluzia do potrubia	1,000	kus	2 100,00	2 100,00		19
580	2008-VZT/02	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - prívodná jednotka TLP 125/1,2	1,000	kus	21 500,00	21 500,00		19
581	2008-VZT/02a	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - rýchloupínacia spona MK 125	2,000	kus	240,00	480,00		19
582	2008-VZT/02b	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - regulátor ohrevu PULSER	1,000	kus	3 450,00	3 450,00		19
583	2008-VZT/02c	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - snímač teploty do potrubia TG-	1,000	kus	995,00	995,00		19
584	2008-VZT/02d	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - plynulá regulácia otáčok Tyris	1,000	kus	2 150,00	2 150,00		19
585	2008-VZT/02e	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - plastová mriežka so sitom C UM	1,000	kus	120,00	120,00		19
586	2008-VZT/02f	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - pružina C-PM-S-125/160	1,000	kus	180,00	180,00		19
587	2008-VZT/02g	Zariadenie č.2-prívod vzduchu pre zamestnancov - polypropylénové potrubie spolu	1,000	sada	2 500,00	2 500,00		19

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
588	2008-VZT/03	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - vnútorná nástenná klim. jednotka MS-GA3	1,000	kus	17 300,00	17 300,00		19
589	2008-VZT/03a	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - vonkajšia klim. jednotka MU-G35VB	1,000	kus	26 100,00	26 100,00		19
590	2008-VZT/03b	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - konzola na kompresor	1,000	kus	1 200,00	1 200,00		19
591	2008-VZT/03c	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - zimná regulácia PAC-SK 72 CTA zabudovan	1,000	kus	8 720,00	8 720,00		19
592	2008-VZT/03d	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - čerpadlo kondenzu PACIFIK 101/h 0,5m-10	1,000	kus	5 100,00	5 100,00		19
593	2008-VZT/03e	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 -izolované medené potrubie d6mm vr. kolie	10,000	bm	360,00	3 600,00		19
594	2008-VZT/03f	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 -izolované medené potrubie d 12mm vr. ko	10,000	bm	420,00	4 200,00		19
595	2008-VZT/03g	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - Ag pájka izolačná páska Armafex	1,000	sada	500,00	500,00		19
	2008-VZT/03h	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - propylénová rúrka na kondenz vr. kolie	4,000	bm	180,00	720,00		19
597	2008-VZT/03i	Zariadenie č.3 - klimatizácia m.č.1.27 - krycia lišta	3,000	bm	25,00	75,00		19
598	2008-VZT/04	Zariadenie č.4 - vetranie m.č. 0.06 - ventilátor do kruhového potrubia KVKF 3	1,000	kus	7 460,00	7 460,00		19
599	2008-VZT/04a	Zariadenie č.4 - vetranie m.č. 0.06 - regulátor otáčok RTRE 5	1,000	kus	6 200,00	6 200,00		19
	2008-VZT/04b	Zariadenie č.4 - vetranie m.č. 0.06 - rýchloupínacia spona MK 315	2,000	kus	380,00	760,00		19
	2008-VZT/04c	Zariadenie č.4 - vetranie m.č. 0.06 - garvitačná žaluzia PER 355 W	1,000	kus	650,00	650,00		19
	2008-VZT/04d	Zariadenie č.4 - vetranie m.č. 0.06 - výustka IMOS-VK1-2-525x125-R1	5,000	kus	1 250,00	6 250,00		19
	2008-VZT/04e	Zariadenie č.4 - vetranie m.č. 0.06 - stenová mriežka IMOS-SMH-4-12,5-625x425-	2,000	kus	1 760,00	3 520,00		19
	2008-VZT/05	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 - Nerezový digestor 2000x800	1,000	kus	44 600,00	44 600,00		19
605	2008-VZT/05a	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 - ventilátor do kruhového po	1,000	kus	30 400,00	30 400,00		19
606	2008-VZT/05b	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 - rýchloupínacia spona MK 35	2,000	kus	450,00	900,00		19
607	2008-VZT/05c	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 -5-stupňový regulátor otáčok	1,000	kus	9 400,00	9 400,00		19
608	2008-VZT/05d	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 - oblúk d 355/90	1,000	kus	750,00	750,00		19
609	2008-VZT/05e	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 -rúra d 355/500	1,000	kus	450,00	450,00		19
610	2008-VZT/05f	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 -rúra d 355/1000	1,000	kus	900,00	900,00		19
611	2008-VZT/05g	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 výfuková-rúra so sitom d 3	1,000	kus	1 150,00	1 150,00		19
612	2008-VZT/05h	Zariadenie č.5 - odťah spalín od digestora m.č.2,12 - stenová mriežka IMOS-SMH	2,000	kus	1 760,00	3 520,00		19
613	2008-VZT/06	Zariadenie č.6 podtlakové vetranie m.č.1.19 - radiáklny ventilátor EB 100 T	1,000	kus	2 780,00	2 780,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Poč.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
834	2008-VZT/06,	Zariadenie č.7 podtlakové vetranie m.č.1.19 - radiáklny ventilátor EB 100 T	1,000	kus	2 780,00	2 780,00		19
835	2008-VZT/06a	Zariadenie č.6+7+8 podtlakové vetranie m.č.1.19 - samočinná klapka PER 100	1,000	kus	1 650,00	1 650,00		19
836	2008-VZT/06a	Zariadenie č.6+7+8 podtlakové vetranie m.č.1.19 - samočinná klapka PER 100	1,000	kus	1 650,00	1 650,00		19
837	2008-VZT/06a	Zariadenie č.6+7+8 podtlakové vetranie m.č.1.19 - samočinná klapka PER 100	1,000	kus	1 650,00	1 650,00		19
838	2008-VZT/06b	Zariadenie č.6+7+8 podtlakové vetranie m.č.1.19 - tanierový ventil odvodný A 10	2,000	kus	105,00	210,00		19
839	2008-VZT/06b	Zariadenie č.6+7+8 podtlakové vetranie m.č.1.19 - tanierový ventil odvodný A 10	2,000	kus	105,00	210,00		19
840	2008-VZT/06b	Zariadenie č.6+7+8 podtlakové vetranie m.č.1.19 - tanierový ventil odvodný A 10	2,000	kus	105,00	210,00		19
841	2008-VZT/08	Zariadenie č.8 podtlakové vetranie m.č.1.07+1.08 - radiálny ventilátor EB 250 T	1,000	kus	3 590,00	3 590,00		19
842	2008-VZT/08a	Zariadenie č.8 podtlakové vetranie m.č.1.07+1.08 - tanierový ventil odvodný A 15	2,000	kus	135,00	270,00		19
843	2008-VZT/08b	Zariadenie č.8 podtlakové vetranie m.č.1.07+1.08 -Potrubie sk l- celotmelené a s	1,000	sada	72 400,00	72 400,00		19
844	2008-VZT/09	Konštrukčný materiál - tepelná izolácia polyuretan 15 mm PET fólia samolep	52,000	m2	390,00	20 280,00		19
845	2008-VZT/09a	Konštrukčný materiál - tepelná izolácia NOBASIL s AL fóliou hr. 40 mm	2,000	m2	210,00	420,00		19
	2008-VZT/09b	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 100	6,000	kus	75,00	450,00		19
	2008-VZT/09c	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 125	14,000	kus	85,00	1 190,00		19
	2008-VZT/09d	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 200	1,000	kus	115,00	115,00		19
	2008-VZT/09e	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 225	1,000	kus	125,00	125,00		19
	2008-VZT/09f	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 250	1,000	kus	135,00	135,00		19
851	2008-VZT/09g	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 280	1,000	kus	155,00	155,00		19
	2008-VZT/09h	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 315	1,000	kus	180,00	180,00		19
853	2008-VZT/09i	Konštrukčný materiál - objímka s gumou SBOG 355	1,000	kus	195,00	195,00		19
854	2008-VZT/09j	Konštrukčný materiál - príchytka L	100,000	kus	15,00	1 500,00		19
855	2008-VZT/09k	Konštrukčný materiál -kotva klinová M8	127,000	kus	10,00	1 270,00		19
856	2008-VZT/09l	Konštrukčný materiál závitová tyč M8	30,000	bm	25,00	750,00		19
857	2008-VZT/09m	Konštrukčný materiál - tesnenie medzi prírubv GT 4	300,000	bm	4,00	1 200,00		19
858	2008-VZT/09n	Konštrukčný materiál - hliníková samolepiaca páska ALU 075	4,000	bal	350,00	1 400,00		19
859	2008-VZT/09o	Konštrukčný materiál - silikónový tmel neacetický	5,000	kus	120,00	600,00		19
860	2008-VZT/09p	Konštrukčný materiál - skrutka M8+podložka+vejar.podložka	300,000	kus	5,00	1 500,00		19
861	2008-VZT/09q	Konštrukčný materiál - ostatný konštrukčný a montážny materiál	1,000	sada	2 500,00	2 500,00		19
862	2008-VZT/09r	Konštrukčný materiál - skrutka M SCR 4,2/16	1,000	bal	510,00	510,00		19
863	2008-VZT/09s	Konštrukčný materiál - hmoždinky	100,000	kus	16,00	1 600,00		19
864	2008-VZT/09t	Konštrukčný materiál - rýchloupevňovacia páska so sponou QIP 165	2,000	kus	30,00	60,00		19
865	2008-VZT/09u	Konštrukčný materiál - rýchloupevňovacia páska so sponou QIP 215	28,000	kus	40,00	1 120,00		19
866	2008-VZT/09v	Konštrukčný materiál - montážny, spojovací a tesniaci materál - PP potrubie	1,000	sada	5 000,00	5 000,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
08-VZT/09z	Konštrukčný materiál -materiál na prípadné prerábky kvôli nepresnostiam na stav	1,000	sada	5 000,00	5 000,00		19
08-VZT/10	Montážne práce	1,000	kpl	192 650,00	192 650,00		19
08-VZT/10a	MaR oživenie a VZT	1,000	kpl	50 000,00	50 000,00		19
08-VZT/10b	Dopravné náklady	1,000	kpl	55 000,00	55 000,00		19
	M24 - MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIARENÍ	**1 749 535,00**	**Sk**		**1 749 535,00**		
	spolu :						
	71 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAV. KONŠTRUKCIÍ						
713482301	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	45,000	m	30,00	1 350,00		19
713482302	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	246,000	m	30,00	7 380,00		19
713482302	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	143,000	m	30,00	4 290,00		19
713482304	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 35 mm	99,500	m	30,00	2 985,00		19
713482305	Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	1,600	m	49,00	78,40		19
713482306	Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm	13,500	m	49,00	661,50		19
998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,269	t	800,00	215,20		19
998713192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	0,269	t	239,00	64,29		19
283771010	Izolácia potrubia MIRELON 18x6mm	45,000	m	12,80		576,00	19
283771020	Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm	246,000	m	15,80		3 886,80	19
283771050	Izolácia potrubia MIRELON 28x6mm	143,000	m	18,00		2 574,00	19
283771080	Izolácia potrubia MIRELON 35x6mm	99,500	m	21,00		2 089,50	19
283771100	Izolácia potrubia MIRELON 42x9mm	1,600	m	32,00		51,20	19
2837711300	Izolácia potrubia MIRELON 52x9mm	13,500	m	35,00		472,50	19
283771300	Spona na MIRELON	130,000	kus	0,75		97,50	19
	71 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAV. KONŠTRUKCIÍ	**26 771,89**	**Sk**		**17 024,39**	**9 747,50**	
	spolu :						
	721 - Vnútorná kanalizácia						
721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	141,500	m	420,00	59 430,00		19
721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	64,000	m	390,00	24 960,00		19
721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	1,000	m	550,00	550,00		19
721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	1,000	m	605,00	605,00		19
721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	11,000	m	246,00	2 706,00		19
721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	41,500	m	259,00	10 748,50		19
721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	9,500	m	285,00	2 707,50		19
721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	23,000	kus	52,50	1 207,50		19
721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	31,000	kus	58,00	1 798,00		19
721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	7,000	kus	86,50	605,50		19
721224206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	2,000	kus	468,00	936,00		19
721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	281,000	m	16,70	4 692,70		19
721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	1,000	m	22,50	22,50		19
998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	7,072	t	515,00	3 642,08		19
998721192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	7,072	t	262,00	1 852,86		19
721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	40,000	m	111,00	4 440,00		19
721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	15,000	m	8,20	123,00		19
721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	15,000	m	22,00	330,00		19
721290821	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	0,552	t	1 180,00	651,36		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
721180936	Opr. odpad. olov. potrubia, zaslepenie potrubia nad D 33	25,000 kus		120,00	3 000,00		19
7211711	PC Potrubie HT DN 75	12,500 m		420,00	5 250,00		19
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	130 258,50 Sk			130 258,50		
	722 - Vnútorný vodovod						
722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	45,000 m		303,00	13 635,00		19
722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	246,000 m		309,00	76 014,00		19
722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	143,000 m		473,00	67 639,00		19
722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	99,500 m		510,00	50 745,00		19
722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	13,500 m		600,00	8 100,00		19
722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	3,000 m		720,00	2 160,00		19
722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	92,000 kus		155,00	14 260,00		19
722190403	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	3,000 kus		155,00	465,00		19
722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	52,000 kus		99,00	5 148,00		19
722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	18,000 kus		109,00	1 962,00		19
722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	1,000 kus		161,00	161,00		19
722254126	Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	3,000 súbor		12 600,00	37 800,00		19
722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	548,600 m		35,00	19 201,00		19
998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	5,478 t		466,00	2 552,75		19
998722192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	5,478 t		297,00	1 626,97		19
722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	130,000 m		45,50	5 915,00		19
722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	5,000 m		54,00	270,00		19
722290822	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 12m	0,089 t		1 410,00	125,49		19
722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	2,000 kus		29,50	59,00		19
722131914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	1,000 súbor		795,00	795,00		19
4223B0103	Kohút guľový OEM-KHR 20 - 05.50.520	52,000 kus		103,00		5 356,00	19
4223B0104	Kohút guľový OEM-KHR 25 - 05.50.525	16,000 kus		135,00		2 160,00	19
4223B0803	Kohút guľový KHE 25 - 05.58.025	2,000 kus		269,00		538,00	19
4223B0806	Kohút guľový KHE 50 - 05.58.050	1,000 kus		685,00		685,00	19
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	317 373,21 Sk			308 634,21	8 739,00	
	725 - Zariaďovacie predmety						
725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	6,000 súbor		805,00	4 830,00		19
725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	14,000 kus		92,00	1 288,00		19
725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	2,000 súbor		1 280,00	2 560,00		19
725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	23,000 súbor		630,00	14 490,00		19
725249101	Montáž sprchových kabín a mís z oceľového smaltovaného plechu sprchových kabín	4,000 súbor		890,00	3 560,00		19
725319101	Montáž drezov jednoduchých smaltované	14,000 súbor		625,00	8 750,00		19
725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	1,000 súbor		4 760,00	4 760,00		19
725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	2,000 súbor		106,00	212,00		19
725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	6,000 súbor		129,00	774,00		19
725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	38,000 kus		200,00	7 600,00		19
725849201	Montáž batérií sprch. nástен. s pevnou výškou	4,000 kus		282,00	1 128,00		19
725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	50,000 kus		37,00	1 850,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
998725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,790	t	540,00	426,60		19
725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	147,00	588,00		19
725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	147,00	588,00		19
725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	2,000	súbor	108,00	216,00		19
725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	97,50	390,00		19
725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	1,000	súbor	187,00	187,00		19
725310821	Demontáž drezov jednodielnych na konzolách	1,000	súbor	121,00	121,00		19
725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	190,00	190,00		19
725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	6,000	súbor	57,50	345,00		19
725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	1,000	kus	145,00	145,00		19
725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	2,000	kus	10,00	20,00		19
551400510	Ventil výtokový drezový TE 400 1/2" s usmerňovačom	2,000	kus	860,00		1 720,00	19
551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	6,000	kus	163,00		978,00	19
551H07601	Batéria drezová OBJEKTA-MIX-PLUS JPB DN 15 Chr.- 338090575	38,000	kus	4 130,00		156 940,00	19
551H05601	Batéria sprchová OBJEKTA-MIX-PLUS JPB DN 15 Chr.- 338410575	17,000	kus	2 940,00		49 980,00	19
551611910	Uzávierka zápachová T710C 6/4	23,000	kus	202,00		4 646,00	19
551020029	Uzávierka zápachová podlahová HL 301 WE D 50 mm	7,000	kus	1 650,00		11 550,00	19
551021010	Vtok so zápachovou uzávierkou HL21 DN32	3,000	kus	458,00		1 374,00	19
551675730	Dvierka krycie T 3622 30x30 cm PH	50,000	kus	168,00		8 400,00	19
286601001	Sanitárna keramika RAVAK - Sifón BASIC 90	4,000	m	353,00		1 412,00	19
551A00010	Sanitárna keramika RAVAK - SKKP4-90 biely+Pearl	3,000	kus	12 100,00		36 300,00	19
551A00020	Sanitárna keramika RAVAK - SKKP6-100 biely+Pearl	1,000	kus	12 900,00		12 900,00	19
551A00200	Sanitárna keramika RAVAK - vanička ELIPSO-100 PAN biela	1,000	kus	7 020,00		7 020,00	19
551A00210	Sanitárna keramika RAVAK - vanička RONDA-80 PU biela	3,000	kus	4 550,00		13 650,00	19
5523A0106	Alveus - Kuchynský drez do dosky ABLUO 10, granit fi 435-190	14,000	kus	5 640,00		78 960,00	19
6425C0101	Urinál DOMINO 4110.0, biela	2,000	kus	3 100,00		6 200,00	19
6421K0101	Umývadlo FESTA 55 cm - 1072.1, biele	23,000	kus	2 230,00		51 290,00	19
6423E0662	Klozet kombinačný LYRA 2423.6 241 arm.Dual Flush, farebný	6,000	súprava	4 500,00		27 000,00	19
6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1,000	kus	4 710,00		4 710,00	19
642309281	Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA pergamon	6,000	kus	6 980,00		41 880,00	19
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	571 928,60	Sk		55 018,60	516 910,00	
	761 - Konštrukcie sklobetónové						
761621040	Sklobetonové okno výška -4,0m z tvaroviek č.1910	1,380	m2	3 320,00	4 581,60		19
998761202	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 12 m	45,816	%	2,70	123,70		19
	761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	4 705,30	Sk		4 705,30		
	764 - Konštrukcie klampiarske						
764352201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	4,500	m	204,00	918,00		19
764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	393,00	786,00		19
764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	35,000	m	280,00	9 800,00		19
764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	7,800	m	255,00	1 989,00		19
764456952	Výtokový kotlík kruhový d=100 mm ozn. K6	2,000	kus	386,00	772,00		19

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	764456962	koleno kruhového prierezu d=100 mm ozn. K4	4,000	kus	236,00	944,00		19
	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	152,090	%	1,70	258,55		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**15 467,55**	**Sk**		**15 467,55**		
		765 - Krytiny tvrdé						
	76535001A	Zastrešenie striech polykarbonátové dosky LEXAN - Montáž	10,000	m2	270,00	2 700,00		19
	2831H0711	Zastrešenie striech polykarbonátové dosky LEXAN- Dodávka	11,500	m2	2 350,00		27 025,00	19
	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	29,725	%	6,30	187,27		19
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**29 912,27**	**Sk**		**2 887,27**	**27 025,00**	
		766 - Konštrukcie stolárske						
	611PC-07-06	Dodávka a montáž plastových dverí posuvné plné 1500/2200 - ozn 9	2,000	ks	91 200,00	182 400,00		19
	766/PC/1	Montáž okien plastových	228,100	m	345,00	78 694,50		19
	766-08-04	Dodávka - plastové okno jednokrídlové O+S zasklené nepriehľadným dvojsklom 1200/	8,000	ks	9 100,00	72 800,00		19
	766-08-04a	Dodávka - plastové okno jednokrídlové O+S zasklené izol dvojsklom 1200/1800mmm	17,000	ks	9 100,00	154 700,00		19
	766-08-04b	Dodávka - plastové okno jednokrídlové posuvné smerom nahor zasklené izol dvo	2,000	ks	9 820,00	19 640,00		19
	766-08-04c	Dodávka - plastové okno jednokrídlové pevne zasklené zasklené izol dvojsklom	2,000	ks	6 540,00	13 080,00		19
	766-08-04d	Dodávka - plastové okno jednokrídlové pevne jednoduché zasklené 1000/1350 mm o	1,000	ks	4 450,00	4 450,00		19
	766-08-04e	Dodávka -vnútorné plastové okno s posuvným krídlom, jednoduché zasklenie 2000/13	1,000	ks	10 350,00	10 350,00		19
	766-08-04f	Dodávka - plastové okno 2krídl. O+S zasklené izol. dvojsklom 2100/1800 mm oz	2,000	ks	15 560,00	31 120,00		19
	766-08-04g	Dodávka - plastové okno 1krídl. sklápacie zasklené izol. dvojsklom 900/450 mm	6,000	ks	4 230,00	25 380,00		19
	766-08-04h	Dodávka - plastové okno 1krídl. otváravé zasklené izol. dvojsklom 800/800 mm	2,000	ks	5 860,00	11 720,00		19
	766-08-04i	Dodávka - plastové okno 1krídl. O+S zasklené izol. dvojsklom 1200/1650 mm oz	1,000	ks	8 360,00	8 360,00		19
	766661112	Stolárske konštrukcie - montáž dverí 1-krídlových š.do 800 mm, otváravých, kompl	6,000	ks	187,00	1 122,00		19
	766661122	Stolárske konštrukcie - montáž dverí 1-krídlových š. nad 800 mm, otváravých, kom	18,000	kus	188,00	3 384,00		19
	766661132	Stolárske konštrukcie - montáž dverí 2-krídlových š. do 1450 mm, otváravých, kom	5,000	kus	358,00	1 790,00		19
	766661422	Stolárske konštrukcie - montáž dverí protipožiarnych, 1-krídlových, kompletizova	4,000	kus	340,00	1 360,00		19
	766661432	Stolárske konštrukcie - montáž dverí protipožiarnych, 2-krídlových , kompletizov	3,000	kus	580,00	1 740,00		19
	766695213	Stolárske konštrukcie - montáž prahov dverí 1-krídlových šírky nad 100 mm	35,000	kus	125,00	4 375,00		19
	766695233	Stolárske konštrukcie - montáž prahov dverí 2-krídlových šírky nad 100 mm	7,000	kus	167,00	1 169,00		19
	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	12 854,575	%	1,00	12 854,58		19

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
553300720	Zárubňa oceľová CGU 60x197	8,000	kus	615,00		4 920,00	19
553300740	Zárubňa oceľová CGU 70x197	4,000	kus	620,00		2 480,00	19
553300769	Zárubňa oceľová CGU 80x197	2,000	kus	580,00		1 160,00	19
553300780	Zárubňa oceľová CGU 90x197	18,000	kus	600,00		10 800,00	19
553300831	Zárubňa oceľová CGU 145x197	4,000	kus	925,00		3 700,00	19
611PC-07-04	Dodávka a montáž vnútor. plastovej zaskl.steny s 1krídl. dverami, spodný diel vy	1,000	ks	37 600,00	37 600,00		19
611PC-07-05	Dodávka a montáž vnútor. plastovej zaskl.steny s 1krídl. dverami, spodný diel vy	2,000	ks	48 560,00	97 120,00		19
611PC-07-06.	Dodávka a montáž plastové posuvné dvere vr. prahu a zárubne 1500/2200 v spodnej	2,000	ks	72 600,00	145 200,00		19
611PC-07-07*	Dodávka a montáž plastová zaskl. stena s 1krídl. dverami spodný diel vyplnený pl	1,000	ks	54 650,00	54 650,00		19
6119A0105	Parapeta vnútorná werzalit šír.300 mm	43,200	m	950,00		41 040,00	19
611602811/PC	Vnútorné drevené dvere jednokrídlové s ochranou proti rontgenovému žiareniu vr z	1,000	kus	16 580,00		16 580,00	19
611604510	Dvere drevené vnútorné hladké plné emailované 60x197cm (4Ľ+4P)	8,000	kus	2 100,00		16 800,00	19
611604710	Dvere drevené vnútorné hladké plné, emailované 70x197cm /2Ľ+2P)	4,000	kus	2 200,00		8 800,00	19
611604910	Dvere drevené vnútorné hladké plné, emailované 80x197cm	2,000	kus	2 400,00		4 800,00	19
611605070	Dvere drevené vnútorné hladké plné 90x197cm (11Ľ+7P)	18,000	kus	2 600,00		46 800,00	19
611639270	Dvere drevené plné 2krídl. 1450/1970 mm smaltované	5,000	kus	3 850,00		19 250,00	19
611640297	Požiarne oceľové dvere 2 krídl plné 1500/2100 EW 30/D1-C	1,000	kus	14 980,00		14 980,00	19
61164-06/02	Dvere drevené požiarne dvojokrídlové, typ EW 30/D3-C 1450/1970mm ozn. VII so sam	3,000	kus	26 600,00		79 800,00	19
61164-06/03*	Dvere protipožiarne drevené 800/1970 mm typ EW 30/D3-C s oceľovou zárubňo, samoz	3,000	kus	20 200,00		60 600,00	19
611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	8,000	kus	93,00		744,00	19
611871360	Prah dubový dĺžka 70 šírka 10cm	4,000	kus	107,00		428,00	19
611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	5,000	kus	125,00		625,00	19
611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	18,000	kus	142,00		2 556,00	19
611872560	Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm	7,000	kus	200,00		1 400,00	19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**1 313 322,08**	**Sk**		**975 059,08**	**338 263,00**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
338-06-02	Montáž oplotenia BC TORSION typ. Fluidex v.2,0m , na stĺpiky Universal v.2,5m,	23,000	bm	750,00	17 250,00		19
338-08-01e	Dodávka - Bránička š.1000mm	1,000	ks	7 850,00		7 850,00	19
611PC-07-01	Dodávka a montáž vonkajšej hliníkovej steny s dvojkrídlovými dverami 2100/2700 m	1,000	ks	65 480,00	65 480,00		19
611PC-07-02	Dodávka a montáž vonkajšie hliníkové dvere jednokrídlové + pevnenzaskl. nadsv.	1,000	ks	32 860,00	32 860,00		19
767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10	25,081	kg	71,00	1 780,75		19
767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20	1 199,181	kg	27,50	32 977,48		19
767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50	214,675	kg	27,50	5 903,56		19

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100	1 366,481 kg		24,50	33 478,78		19
998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5 360,794 %		1,20	6 432,95		19
76711-06-01	Kovové konštrukcie - demontáž oceľového vonkajšieho schodiska	1,000 kpl		15 000,00	15 000,00		19
767712812/1	Kovové konštrukcie - demontáž oceľových okenných mreží	75,400 m2		180,00	13 572,00		19
296/2	Oceľové konštrukcie - dodávka a výroba oceľovej konštr. schodiska a zábradlia,	3 085,963 kg		105,00		324 026,12	19
553465830	Priebežný stĺpik UNIVERS (vzpera) dl.2000 m	8,000 ks		720,00		5 760,00	19
553465920	Stĺpik Univers 48/2,00m	7,000 ks		1 120,00		7 840,00	19
5534660301	Dodávka a montáž horizontálnych lamelových žaluzií	27,216 m2		1 250,00	34 020,00		19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**604 231,64 Sk**			**258 755,52**	**345 476,12**	
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
771443112	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné v 100 mm	193,490 m		59,50	11 512,66		19
771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických protisklzových alebo reliefovaných 200x200 m	295,000 m2		328,00	96 760,00		19
771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	32,640 m2		8,90	290,50		19
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	2 668,364 %		4,90	13 074,98		19
773423200	Soklíky z keram. dlažby rovné s polžliabkom - dodávka	197,360 m		180,00	35 524,80		19
597651300	Dlaždica s protišmykovým povrchom 200x200x10 mm	25,857 m2		386,00		9 980,80	19
597651400	Keramické dlaždice GRESS 200x200x10	275,043 m2		410,00		112 767,63	19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**279 911,37 Sk**			**157 162,94**	**122 748,43**	
	773 - Podlahy teracové a syntetické						
998773202	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 12 m	804,928 %		3,30	2 656,26		19
773200940	Opravy poškod. teracových schod. hrán stupňov, schodníc	40,000 kus		229,00	9 160,00		19
773200941	Prebrúsenie jestvujúcej teracovej podlahy	254,760 m2		280,00	71 332,80		19
	773 - Podlahy teracové a syntetické spolu :	**83 149,06 Sk**			**83 149,06**		
	776 - Podlahy povlakové						
776/M0502	Celoplošné lepenie - podlahová krytina PVC hr. 2,0 mm	211,150 m2		180,00	38 007,00		19
776/M0504	Ťahané fabióny do v. 10 cm (montáž + dodávka)	194,090 m		45,00	8 734,05		19
776/M0505	Zváranie a drážkovanie (montáž + dodávka) aj zvár. šnúra	79,000 m		22,00	1 738,00		19
776/M0506	Vyčistenie a vyleštenie povrchu materilu (impregnácia)120	211,150 m2		20,00	4 223,00		19
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	2 056,570 %		0,40	822,63		19
284100105	Podlahovina TARKETT TORO EL hr.2mm	24,948 m2		1 320,00		32 931,36	19
284100102	Podlahovina TARKETT OPTIMA hr.2mm	196,760 m2		610,00		120 023,60	19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**206 479,64 Sk**			**53 524,68**	**152 954,96**	
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
777-0802	Epoxidová stierka Desing Floor PU hr. 7 mm (samoniv. NIBOPLAN 300+Penetrácia+epo	236,070 m2		1 200,00	283 284,00		19
998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	3 026,417 %		0,50	1 513,21		19
776200810	Prebrúsenie podlahy pred realizáciou syntetickej podlahy	236,070 m2		70,00	16 524,90		19
776200813	Výčistenie podlahy pred realizáciou syntetickej podlahy	236,070 m2		12,00	2 832,84		19
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**304 154,95 Sk**			**304 154,95**		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
845	781771118	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x300	188,634	m2	468,00	88 280,71		19
846	781489705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže hutných obkladačiek za špárovanie v	188,634	m2	45,00	8 488,53		19
847	781489711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. mozaik	64,912	m2	131,00	8 503,47		19
848	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1 953,562	%	2,50	4 883,91		19
849	781445130	Oprava obkladov stien vonkajších sokel (očistenie + doplnenie špárovania)	123,129	m2	130,00	16 006,77		19
850	597656400	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B, 300x300 oter.III ak.Ia	192,407	m2	385,00		74 076,70	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**200 240,09**	**Sk**		**126 163,39**	**74 076,70**	
		783 - Nátery						
851	783-05/01	Nátery stropov ACITIN -I	281,600	m2	253,00	71 244,80		19
852	783-05/03	Nátery stien ACITIN -I	272,971	m2	210,00	57 323,91		19
853	783112110-1	Nátery výťahových dverí - protipožiarny	12,000	m2	220,00	2 640,00		19
854	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	184,682	m2	166,00	30 657,21		19
855	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	184,682	m2	54,00	9 972,83		19
856	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	17,895	m2	133,00	2 380,04		19
857	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	831,192	m2	228,00	189 511,78		19
858	783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrok	457,490	m2	35,00	16 012,15		19
859	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrok	457,490	m2	72,00	32 939,28		19
860	783894613	Prebrusenie a presádrovanie sádrokartónových podhľadov	457,490	m2	82,50	37 742,93		19
861	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	35,840	m2	28,00	1 003,52		19
862	783201813	Odstránenie náterov zo stolárskych výrobkov, dverí a zárubní, oškrabaním s obrús	70,329	m2	33,00	2 320,86		19
863	783801811	Odstránenie náterov z omietok stropov oškrabaním	11,820	m2	37,50	443,25		19
864	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	70,329	m2	244,00	17 160,28		19
		783 - Nátery spolu :	**471 352,84**	**Sk**		**471 352,84**		
		784 - Maľby						
865	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	1 665,796	m2	11,80	19 656,39		19
866	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 665,796	m2	27,50	45 809,39		19
		784 - Maľby spolu :	**65 465,78**	**Sk**		**65 465,78**		
		OSTATNÉ						
867	08-JP-01d	Východzia revízia, meranie, revízna správa, úradná skúška	1,000	Sk	120 000,00	120 000,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**120 000,00**	**Sk**		**120 000,00**		
		Za rozpočet celkom :	**11 966 161,07**	**Sk**		**9 243 437,64**	**2 722 723,43**	