Zmluva o dielo č. : 85-635004 / 2007

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

171-115/2007

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ:**	Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
	V zastúpení :	Posádková správa budov Bratislava
		Pri starom letisku
		831 07 Bratislava
	Zastúpený :	riaditeľ posádkovej správy budov
		Ing. Štefan Kukumberg
	IČO :	00805025
	Bankové spojenie :	
	Číslo účtu :	7000171717/8180
	Nariadený orgán :	ÚSANM MO SR
	Telefón, fax :	0906/322036, 0960/322123

1.2.	**Zhotoviteľ:**	RUNEC s.r.o.
		Šenkvická 14/G
		902 01 Pezinok
	Zastúpený:	Ing. Miloš Slabý
	IČO:	35 979 861
	IČ DPH:	SK2022138789
	Bankové spojenie:	
	Číslo účtu:	185888404/0900
	Telefón, fax:	033/6905431, 033/6905430

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102 citovaného zákona a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo č. 85- 635004 / 2007 **„Oprava osvetlenia TOV„** v AaDD Viničné podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela: 28.11..2007
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 7.12.2007
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do objektov v ktorých sa má vykonať predmet diela , zbavených faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do : 27.11. 2007
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	:	167.837,00 Sk
DPH 19%	:	31.889,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	:	**199.726,00 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v **súpise vykonaných prác** a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a pracovníkom povereným objednávateľom.
5.1.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.2. Práce budú faktúrované na základe súpisov vykonaných prác .
5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č.222/2004 Z.z.
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok
5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov pri práci a je povinný zabezpečiť školenie o bezpečnosti pri práci odborne spôsobilou osobou.

Článok VII.
Vykonanie diela , kontrola a jeho prevzatie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.** bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ ak bude požadovať od objednávateľa napojenie na zdroj elektrickej energie a vody, spotrebúvané množstvo bude riešené fakturáciou od PSB BA.

7.3. Objednávateľ poveruje kontrolovať a prevziať vykonané dielo pracovníka: **Ing. Dorociak**

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.2.Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .
10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.
10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok XI.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

11.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru /požiarna hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.
12.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch exemplároch- 3 pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
12.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Bratislave..... 26. 11. 2007

V Bratislave : .....

Za objednávateľa :
Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ

Za zhotoviteľa :
Ing. Miloš Slabý
konateľ

RUNEC s.r.o.
Šenkvická cesta 14/G ①
902 01 PEZINOK

Krycí list rozpočtu

RUNEC s. r. o.

Stavba : AaDD Viničné	JKSO :
Objekt : Oprava osvetlenia TOV	Rozpočet :
Časť : elektroinštalácia	Spracoval : Čevora Ladislav 033/6905 432
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 19.11.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : RUNEC s. r. o. 90201 PEZINOK	IČO : 35979861 Šenkvická 14/G	DIČ : 2022138789 IČ DPH : SK 2022138789
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	199 726 Sk	za M3 OP	1 M	199 726 Sk	za M
1 M2 ZP	199 726 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 726 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	45 634,00	122 203,00	167 837,00
4	iné :			
5	Súčet :	45 634,00	122 203,00	167 837,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		167 837,00
22	DPH 19 % z :	167 837,00	31 889,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 726,00
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Poisťovňa správa budov
BRATISLAVA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

RUNEC s.r.o.
Šenkvické cesta 14/G
902 01 PEZINOK

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : RUNEC s. r. o.

Spracoval : Čevora Ladislav 033/6905 432
JKSO :
Dátum : 19.11.2007

Prehľad rozpočtovaných nákladov

Stavba : AaDD Viničné

Objekt : Oprava osvetlenia TOV

Časť : elektroinštalácia

RUNEC s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		MATERIÁL					
1	345685D01	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	8,000	kus	112,00	896,00	
2	34571A501	Žľab napájaci 03002, s krytom, biely : 40x40	12,000	m	142,00	1 704,00	
3	345350A201	Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biely	6,000	kus	95,00	570,00	
4	345400A401	Zásuvka 1-nás. 5517-2389 B1, Classic, lesklá biela	3,000	kus	97,00	291,00	
5	286546490	Prichytka plastová	250,000	kus	7,20	1 800,00	
6	P-0035R	Rozvádzač R	1,000	kus	15 200,00	15 200,00	
7	3476P046	Výbojka RVLX 125W	10,000	kus	319,00	3 190,00	
8	3483E0340	Svietidlo záves.výbojkové RVLX 125 W IP 54	10,000	kus	4 933,50	49 335,00	
9	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	15,000	m	21,00	315,00	
10	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	120,000	m	21,00	2 520,00	
11	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	90,000	m	34,00	3 060,00	
12	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	130,000	m	35,00	4 550,00	
13	341201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	30,000	m	128,00	3 840,00	
14	562845K16	Hmoždinka HZI 8x85, so závitovým klincom (T8x70)	60,000	kus	7,20	432,00	
15	374220045	Konzola pre svietidlo	10,000	kus	1 890,00	18 900,00	
16	374220034	Zameranie skutkového stavu / plan. skut. vyhotovenia/	15,000	hod	1 040,00	15 600,00	
		MATERIÁL spolu :	**122 203,00**	**Sk**			
		M21 - 155 Elektromontáže					
17	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	8,000	kus	186,00	1 488,00	
18	210020521	Žľab káblový 40x40	12,000	m	113,00	1 356,00	
19	210020651	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 5 kg	10,000	kus	85,50	855,00	
20	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	22,000	kus	15,00	330,00	
21	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	10,000	kus	15,60	156,00	
22	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	6,000	kus	95,50	573,00	
23	210100259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	2,000	kus	116,00	232,00	
24	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	6,000	kus	76,50	459,00	
25	210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	116,00	348,00	
26	210190002	Montáž rozvodnice	1,000	kus	365,00	365,00	
27	210203401	Svietidlo výbojkové IP54, 1x125W	10,000	kus	244,00	2 440,00	
28	210290369	Náhrada časti vedenia	120,000	kus	19,10	2 292,00	
29	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	135,000	m	25,00	3 375,00	
30	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	90,000	m	25,00	2 250,00	
31	210810055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	130,000	m	25,00	3 250,00	
32	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	30,000	m	26,00	780,00	
33	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	60,000	kus	22,50	1 350,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**21 899,00**	**Sk**			
		213 2 PPV a HZS					
34	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod	319,00	5 742,00	
35	213290050	Úprava rozvodnice	4,000	hod	319,00	1 276,00	
36	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	2,000	hod	319,00	638,00	

Prehľad rozpočtovaných nákladov

Stavba : AaDD Viničné
Objekt : Oprava osvetlenia TOV
Časť : elektroinštalácia

RUNEC s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
37	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	9,000	hod	319,00	2 871,00	
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	500,00	3 000,00	
39	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	32,000	hod	319,00	10 208,00	
		213 2 PPV a HZS spolu :	**23 735,00**	**Sk**			
		Za rozpočet celkom :	**167 837,00**	**Sk**			

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ..... strán.

v BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TVTKOVÁ

Kuliara