DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB Rk-38-6/2010



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok

k č.p. PSB RK - 38 - 6 /2010

PSB RK-38-6/2010

ZMLUVA O DIELO č. PSB RK – 38 - 6/2010

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Ružomberok
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Vladimír Tomka
IČO:	30845572
DIČ:	2020947698
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	z. Milan Brna
Zhotoviteľ	GLOBÁl, spol. s r.o., Hollého 1180/13 972 01 Bojnice
Zastúpený:	Ing. Oto Findor
IČO:	31580637
IČ DPH:	SK2020467449
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1364310354/0200
Registrácia v obchodnom registri, zozname podnikateľov:	Obvodný úrad Prievidza, číslo živnostenského registra : 307 - 8312
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Anton Šteininger

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: K SNP – b. č. 77 - Oprava sociálnych zariadení - 1. poschodie.

2.1. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 1. marca 2010
termín ukončenia: 31.marca 2010

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 06.00 hod do 18.00 hod. i cez sobotu, nedeľu a štátne sviatky.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K SNP Martin, budova č. 77

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 3 zák. č.18/1996 Zb. o cenách dohodou v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH v €	20984,79
DPH 19% v €	3987,11
Cena celkom vrátane DPH v €	**24971,90**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 30 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží: súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Brna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jozef Duchoň**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami.
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K4.čsb Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; **vedenie motorového vozidla – preskúšanie.** Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.**

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482415**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavení OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona 309/2007 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.11. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.12. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.13. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Anna Kolíková
- Za dodávateľa : Ing. Oto Findor, Ing. Anton Šteininger

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Ružomberku dňa:
25.2.2010

.....
objednávateľ
Ing. Vladimír Tomka

V Bojniciach dňa:
25.2.2010

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Findor

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Oprava soc. zariadeni b.č. 77		Miesto: Kasárne SNP, Martin Podháj	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:

Odberateľ:	PSB - Ružomberok	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	IČO:	31580637
	97201 Bojnice Hollého 1180/13	DIČ:	2020467449
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	4 679,96	1 984,79	6 664,75
2	PSV:	6 678,52	6 841,00	13 519,52
3	MCE:	743,84	49,54	793,38
4	iné:		7,14	7,14
5	Súčet:	12 102,32	8 882,47	20 984,79

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		20 984,79
22	DPH 19 %	20 984,79	3 987,11
23	DPH 0 %		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		24 971,90

F

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	*632 187,78*
S DPH:	*752 303,46*

Súhrnný list - prehľad podzákaziek v EUR

Stavba : Oprava soc. zariadení b.č. 77

Miesto: Kasárne SNP, Martin Podháj

Zmluva č.:

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN + ON	Spolu bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Cena s DPH
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK	EUR	EUR	SKK
Stavba : Oprava soc. zariadení b.č. 77										
Objekt : Elektroinštalácia	1 308,18		1 308,18			1 308,18	39 410,23	248,55	1 556,73	46 898,05
Objekt : Stavebná časť	12 137,24		12 137,24			12 137,24	365 646,49	2 306,08	14 443,32	435 119,46
Objekt : Zdravotechnika	7 539,37		7 539,37			7 539,37	227 131,06	1 432,48	8 971,85	270 285,95
Stavba : Oprava soc. zariadení b.č. 77	20 984,79		20 984,79			20 984,79	632 187,78	3 987,11	24 971,90	752 303,46

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 530 637
tel.: 046/542 46 75 (4)
E-mail: global@globalsro.sk

tlačivo : ODIS A30

Stavba : Oprava soc. zariadení b.č. 77
Objekt : Elektroinštalácia

Odberateľ : **PSB - Ružomberok**
Dodávateľ : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		MATERIÁL										
1	MAT-mat001	Krabica KR + svorkov.	8,000	kus	0,89		7,12					19
2	MAT-mat002	Hmoždinky	52,000	kus	0,14		7,28	0,00012	0,006			19
3	MAT-mat003	Vypínač poč. 1	6,000	kus	4,15		24,90	31,09700	186,582			19
4	MAT-mat004	Vypínač vod.č. 1	2,000	kus	5,12		10,24	31,09700	62,194			19
5	281-mat006	Kábel CYKY 3x2,5	62,000	m	0,89	55,18		23,48644	1 456,159			19
6	MAT-mat007	Kábel CYKY 3x1,5	96,000	m	0,58		55,68					19
7	MAT-mat014	Zásuvka vod. 230V	2,000	ks	5,22		10,44					19
8	MAT-mat008	Kábelový žľab 40x20	24,000	m	1,28		30,72					19
9	MAT-mat009	Svietidlo 100 W IP54	4,000	kus	31,60		126,40	31,09700	124,388			19
10	MAT-mat010	Svietidlo 4 x 18 W	2,000	kus	41,52		83,04					19
11	MAT-mat011	Vodič CY 4	36,000	m	0,41		14,76	31,09700	1 119,492			19
12	MAT-mat012	Vygenerovaná položka 1	6,000	???	1,19		7,14					19
13	MAT-mat013	Prúdový chránič	2,000	kus	65,72		131,44	31,09700	62,194			19
		MATERIÁL spolu :	**564,340**	**EUR**		**55,18**	**509,16**		**3 011,016**			
		M21 - 155 Elektromontáže										
14	921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	8,000	kus	3,97	31,76						19
15	921-211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	52,000	kus	0,81	42,12						19
16	921-210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	6,000	kus	1,38	8,28						19
17	921-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	2,000	kus	2,82	5,64						19
18	921-210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	2,000	kus	4,26	8,52						19
19	921-210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	62,000	m	0,94	58,28						19
20	921-210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	96,000	m	0,94	90,24						19

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 (4)
E-mail: global@globalsro.sk

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Elektroinštalácia

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
21	921-210020301	Žľab káblový kovový do 20x40mm	24,000	m	3,17	76,08						19
22	921-210200062	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	4,000	kus	8,15	32,60						19
23	921-210201045	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	2,000	kus	12,40	24,80						19
24	921-210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené	36,000	m	0,59	21,24						19
25	921-210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	6,000	kus	2,68	16,08						19
26	946-460680022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	4,000	kus	13,50	54,00						19
27	946-460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	2,000	kus	7,30	14,60						19
28	922-221790060r	Úprava 2 ks rozvádzača a doplnenie o istiace prvky (2x	16,000	hod	11,80	188,80						19
29	921-213290040r	Montáž senzorov a zdroja pre pisoáre	6,000	hod	11,80	70,80						19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**743,840**	**EUR**		**743,84**						
		Za rozpočet celkom :	**1 308,180**	**EUR**		**799,02**	**509,16**		**3 011,016**			

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 520 637
tel.: 046/542 46 75 (4)
E-mail: global@globalsro.sk

Stavba : Oprava soc. zariadení b.č. 77
Objekt : Stavebná časť

Odberateľ : PSB - Ružomberok
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		801-3 Búranie a podchycovanie konštrukcii										
1	013-962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	23,300	m2	2,61	60,81		0,00068	0,016	0,131	3,052	19
2	013-962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	4,500	m2	3,32	14,94		0,00068	0,003	0,055	0,248	19
3	013-965041441	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	1,100	m3	39,50	43,45				1,600	1,760	19
4	013-965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	36,600	m2	1,89	69,17				0,020	0,732	19
5	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus	0,38	2,28						19
6	013-968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	8,000	kus	0,59	4,72						19
7	013-968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,400	m2	7,75	34,10		0,00120	0,005	0,076	0,334	19
8	013-968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	33,600	m2	2,77	93,07		0,00044	0,015	0,025	0,840	19
9	013-969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	20,000	m	1,01	20,20		0,00039	0,008	0,013	0,260	19
10	013-969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	20,000	m	3,70	74,00		0,00060	0,012	0,037	0,740	19
11	013-971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	2,000	kus	8,70	17,40		0,00136	0,003	0,074	0,148	19
12	013-973031842	Vysek. kapies pre zaviazanie priečok v murive tehel. MC hr. do 10 cm	16,800	m	6,10	102,48				0,008	0,134	19
13	013-974042533	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 10 cm	21,200	m	6,00	127,20				0,011	0,233	19
14	013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	42,000	m2	2,83	118,86				0,068	2,856	19
15	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	11,338	t	9,45	107,14						19
16	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,338	t	8,25	93,54						19
17	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	11,338	t	0,93	10,54						19
18	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,338	t	9,80	111,11						19
19	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,338	t	0,32	3,63						19
20	014-979131409r	Poplatok za uloženie a znešk. staveb. sute na vymedzených sk	11,338	t	30,40	344,68						19

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31580637
tel.: 046/543 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		801-3 Búranie a podchycovanie konštrukcií spolu :	**1 453,320**	**EUR**		**1 453,32**			**0,061**		**11,338**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
		34 - Steny a priečky										
21	011-342272248	Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3	12,600	m2	13,90	175,14		0,06623	0,834			19
22	011-342272436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	13,000	m2	19,80	257,40		0,09770	1,270			19
23	011-342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	8,000	m2	23,00	184,00		0,11772	0,942			19
		34 - Steny a priečky spolu :	**616,540**	**EUR**		**616,54**			**3,046**			
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**616,540**	**EUR**		**616,54**			**3,046**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
		61 - Úprava povrchov vnútorných										
24	011-622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	25,600	m2	4,96	126,98		0,00013	0,003			19
25	011-612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	89,000	m2	5,95	529,55		0,04816	4,286			19
26	011-612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	67,200	m2	8,90	598,08		0,01400	0,941			19
		61 - Úprava povrchov vnútorných spolu :	**1 254,610**	**EUR**		**1 254,61**			**5,230**			
		63 - Podlahy a podlahové konštrukcie										
27	011-632451235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 4 cm	34,400	m2	8,20	282,08		0,09867	3,394			19
28	011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	8,000	kus	7,05	56,40		0,01886	0,151			19
29	MAT-553300040	Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm L máčaná	2,000	kus	10,80		21,60	0,00900	0,018			19
30	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	34,400	m2	2,14	73,62		0,00002	0,001			19
31	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,902	t	22,00	261,84						19
32	014-998991196	Príplatok za zväčšený presun do 5000 m	11,902	t	1,76	20,95						19
		63 - Podlahy a podlahové konštrukcie spolu :	**716,490**	**EUR**		**694,89**	**21,60**		**3,564**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 971,100**	**EUR**		**1 949,50**	**21,60**		**8,794**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 040,960**	**EUR**		**4 019,36**	**21,60**		**11,902**		**11,338**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		766 - Konštrukcie stolárske										

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
33	MAT-611964397	Dvere vnútorné plné PLDR 80/197	4,000	kus	86,00		344,00	0,01600	0,064			19
34	766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	4,000	kus	6,45	25,80						19
35	MAT-mat003	Okno presvetľovacie Makrolon 200/100	2,000	kus	80,00		160,00	0,01200	0,024			19
36	MAT-mat005	WC deliace priečky vč. dverí 600 mm v. 2 m	1,000	ks	1 677,44		1 677,44	0,02000	0,020			19
37	766-766621264	Montáž okien kompl. jedn. do zamur. rámov 1-kríd. nad 1,5m2	2,000	kus	18,90	37,80		0,00246	0,005			19
38	766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,236	%	0,60	1,34						19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 246,380**	**EUR**		**64,94**	**2 181,44**		**0,113**			
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
39	767-767581801	Demontáž podhľadov, kazety	36,600	m2	4,83	176,78				0,005	0,183	19
40	767-767584512	Montáž podhľadov do muriva, 600 x 600 mm	17,000	m2	11,80	200,60		0,00010	0,002			19
41	767-767584512r	Montáž podhľadov do muriva, sadrokartón	19,600	m2	11,80	231,28		0,00010	0,002			19
42	MAT-mat004	Materiál	36,600	m2	21,53		788,00	0,01300	0,476			19
43	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	13,967	%	0,80	11,17						19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 407,830**	**EUR**		**619,83**	**788,00**		**0,479**		**0,183**	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
44	MAT-mat002	Dlažba 30/30	32,000	m2	13,94		446,08	0,00100	0,032			19
45	771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	28,400	m2	12,60	357,84		0,00491	0,139			19
46	771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	7,018	%	3,80	26,67						19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**830,590**	**EUR**		**384,51**	**446,08**		**0,171**			
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
47	MAT-mat001	Obklad keramický 20/25	111,000	m2	13,61		1 510,71	0,02000	2,220			19
48	771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	106,400	m2	17,20	1 830,08		0,05417	5,764			19
49	771-998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	22,762	%	2,00	45,52						19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 386,310**	**EUR**		**1 875,60**	**1 510,71**		**7,984**			
		783 - Nátery										
50	783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	10,000	m2	5,60	56,00		0,00023	0,002			19

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 589 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Stavebná časť

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		783 - Nátery spolu :	**56,000**	EUR		**56,00**			**0,002**			
		784 - Maľby										
51	784-784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	32,800	m2	1,90	62,32		0,00018	0,006			19
52	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	17,000	m2	5,05	85,85		0,00042	0,007			19
		784 - Maľby spolu :	**148,170**	EUR		**148,17**			**0,013**			
		Lešenie										
53	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	10,000	m2	2,10	21,00		0,00127	0,013			19
		Lešenie spolu :	**21,000**	EUR		**21,00**			**0,013**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**8 096,280**	EUR		**3 170,05**	**4 926,23**		**8,776**		**0,183**	
		Za rozpočet celkom :	**12 137,240**	EUR		**7 189,41**	**4 947,83**		**20,678**		**11,521**	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 [illegible] 637
tel.: 046/5[illegible] 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Stavba : Oprava soc. zariadení b.č. 77
Objekt : Zdravotechnika

Odberateľ : PSB - Ružomberok
Dodávateľ : GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
1	721-721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	14,000	m	3,93	55,02				0,014	0,196	19
2	721-721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	2,000	kus	16,80	33,60						19
3	721-721140916	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	1,000	kus	19,50	19,50						19
4	721-721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	11,000	m	13,30	146,30		0,00135	0,015			19
5	721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	15,000	m	14,20	213,00		0,00149	0,022			19
6	721-721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	25,000	m	13,50	337,50		0,00203	0,051			19
7	721-721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	25,000	m	0,28	7,00				0,002	0,050	19
8	721-721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	4,000	m	8,55	34,20		0,00038	0,002			19
9	721-721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	8,000	kus	1,86	14,88						19
10	721-721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	2,06	6,18						19
11	721-721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	6,000	kus	3,05	18,30						19
12	721-721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	2,000	kus	3,48	6,96						19
13	721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	70,000	m	0,58	40,60						19
14	721-721290821	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	0,250	t	41,50	10,38						19
15	721-721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	1,000	kus	9,25	9,25						19
16	721-7213009320	Montáž čistiaceho kusu DN 100	2,000	m	4,55	9,10						19
17	MAT-2865A05530	Kus čistiaci kanalizačný PVC - 100 - 4492	2,000	kus	20,50		41,00					19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 002,770**	**EUR**		**961,77**	**41,00**		**0,089**		**0,246**	
		722 - Vnútorný vodovod										
18	721-722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	42,000	m	10,10	424,20		0,00163	0,068			

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 36 330 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
19	721-722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	14,000	m	10,20	142,80		0,00195	0,027			19
20	721-722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	12,000	m	15,60	187,20		0,00322	0,039			19
21	721-7221308010	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 15	39,000	m	1,64	63,96				0,002	0,078	19
22	721-7221308020	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 20	22,000	m	1,89	41,58				0,004	0,088	19
23	721-7221308030	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	14,000	m	2,29	32,06				0,006	0,084	19
24	721-722130901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	4,000	kus	0,79	3,16		0,00008				19
25	721-722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	4,000	kus	0,70	2,80						19
26	721-722131912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	4,000	súbor	18,00	72,00		0,00256	0,010			19
27	721-722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000	kus	11,20	22,40		0,00054	0,001			19
28	721-722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	25,000	kus	5,50	137,50						19
29	721-722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	17,000	kus	3,29	55,93		0,00004	0,001			19
30	721-722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus	16,30	32,60		0,00072	0,001			19
31	721-722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	3,84	7,68						19
32	721-722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	88,000	m	1,18	103,84		0,00017	0,015			19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 329,710**	**EUR**		**1 329,71**			**0,163**		**0,250**	
		725 - Zariaďovacie predmety										
33	011-3163811210	Montáž odsávacieho ventilátora do kúpelní	2,000	kus	20,50	41,00		0,22356	0,447			19
34	271-4523121321	Senzor na pisoár nerez APIS 4K1	3,000	kus	168,30	504,90		2,45864	7,376			19
35	312-4679551321	Montáž zrkadiel na stenu -pev. uchit	4,000	kus	9,63	38,52		0,19157	0,766			19
36	MAT-6429C17310	Zrkadlo na stenu	4,000	kus	30,00		120,00					19
37	MAT-6429C22010	Dávkovač tekutého mydla do umývadla WP 190	2,000	kus	25,30		50,60					19
38	MAT-6429C22030	Dávkovač papierových uterákov WP 114	2,000	kus	35,00		70,00					19
39	721-725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	8,000	súbor	5,20	41,60				0,019	0,152	19
40	721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	6,000	súbor	28,50	171,00		0,00165	0,010			19
41	721-725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	8,000	súbor	2,14	17,12				0,011	0,088	19
42	721-725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	30,50	91,50		0,00438	0,013			19
43	721-725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	7,000	kus	4,15	29,05		0,00060	0,004			19

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 588 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Zdravotechnika

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
44	721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	3,44	6,88				0,019	0,038	19
45	721-725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	4,000	súbor	22,50	90,00		0,00008				19
46	721-725249102	Montáž sprchových mís	4,000	súbor	16,30	65,20		0,00011				19
47	721-725249105	Montáž sprchových zástien	4,000	súbor	58,00	232,00		0,00017	0,001			19
48	MAT-5521C01910	Zástena sprchová matná št. kvalita 86/90	4,000	kus	210,32		841,28					19
49	MAT-921AN251460	Zdroj ZAS 50/12t	1,000	kus	75,40		75,40					19
50	721-725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	17,000	súbor	16,60	282,20		0,00064	0,011			19
51	721-725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	16,000	kus	1,07	17,12						19
52	721-725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	6,05	24,20						19
53	721-725849201	Montáž batérii sprch. násten. s pevnou výškou	4,000	kus	10,00	40,00		0,00009				19
54	721-7258492030	Montáž doplnkových zariadovacích predmetov	8,000	kus	5,20	41,60		0,00016	0,001			19
55	MAT-921AN315220	Ventilátor na odsávanie kondenzovanéj pary	2,000	kus	36,50		73,00					19
56	721-725849206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	4,000	kus	2,49	9,96		0,00002				19
57	MAT-551928920	Držiak sprchy T 2625 1200 nastaviteľný	4,000	kus	16,50		66,00	0,00079	0,003			19
58	721-725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	4,000	kus	3,81	15,24		0,00009				19
59	721-7258692090	Montáž zápach. uzávierok na pisoár	3,000	kus	7,60	22,80		0,00009				19
60	MAT-6425B91320	Sifón pisoárový, manžeta, šróby	3,000	kus	17,80		53,40					19
61	721-725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	4,000	kus	7,85	31,40		0,00009				19
62	721-725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	4,000	kus	2,28	9,12		0,00016	0,001			19
63	MAT-551H005030	Batéria umývadlová stojanková	4,000	kus	32,17		128,68					19
64	MAT-551J004830	Hadica flexi k baterii 8x12 nerez opletenie (F3/8"xM10)60 cm - 13601060	14,000	kus	3,82		53,48					19
65	MAT-5521K65030	Vanička št . kval. 900x900x30 R550	4,000	kus	87,32		349,28					19
66	MAT-5522J91820	Batéria sprchová 100/28	4,000	kus	112,00		448,00					19
67	MAT-5524374600	Vpust podlahový HL 510 N	4,000	kus	37,50		150,00	0,00984	0,039			19
68	MAT-6421E01050	Umývadlo št. kval. 50 cm	4,000	kus	24,50		98,00					19
69	MAT-6423E06010	Klozet kombinačný ,št. kval, biely	6,000	súprava	86,16		516,96	0,03050	0,183			19

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 16 75
E-mail: globalsro@globalsro.sk

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Zdravotechnika

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
70	MAT-6425D01020	Pisoár JIKA Golem	3,000	kus	96,80		290,40					19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**5 206,890**	**EUR**		**1 822,41**	**3 384,48**		**8,858**		**0,278**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**7 539,370**	**EUR**		**4 113,89**	**3 425,48**		**9,110**		**0,774**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 539,370**	**EUR**		**4 113,89**	**3 425,48**		**9,110**		**0,774**	
		Za rozpočet celkom :	**7 539,370**	**EUR**		**4 113,89**	**3 425,48**		**9,110**		**0,774**	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 440 637
tel.: 046/543 46 75 (4)
e-mail: global@globalsro.sk